

## **Charakterystyka**

Panel laminowany HDF, dekor dębowy, struktura drewna, 4V, system click (Angle–Angle).  
Parametry partii z etykiety są nadrzędne.

## **Wymagania podłoża i aklimatyzacja**

- Równość podłoża:  $\leq 2$  mm na 2 m. Wilgotność: jastrych cementowy  $\leq 2,0$  CM%, anhydryt  $\leq 0,5$  CM%.
- Aklimatyzacja: min. 48 h w paczkach, 18–22 °C, 40–65% RH, w pomieszczeniu montażu.
- Podkład dobrany do zaleceń producenta i rodzaju ogrzewania podłogowego (jeśli jest).

## **Montaż (na pływająco)**

- 1) Nie kleić do podłoża. Dylatacja obwodowa 10–12 mm przy ścianach i stałej zabudowie.
- 2) Przesuwać krótkie spoiny  $\geq 30$  cm. Listwy dylatacyjne między pomieszczeniami i przy biegach  $> 8$ –10 m.
- 3) Nie „zamykać” podłogi stałą zabudową; zostawić szczeliny kompensacyjne pod listwami.

## **Bezpieczeństwo i BHP**

- Cięcie/szlif: okulary, rękawice, półmaska P2 (pył drzewny). Używać sprawnych narzędzi.
- Kleje/uszczelniacze tylko, jeśli dopuszcza producent.

## **Eksploatacja i pielęgnacja**

- Czyścić na sucho/lekko wilgotno środkami pH 6–8. Bez parownic i zalewania. Rozlane ciecze usuwać od razu.
- Filce pod meble; kółka krzesel miękkie (typ W). Wycieraczki ograniczają piasek.

## **Ogrzewanie podłogowe**

- Jeśli dopuszczone: zwykle max. temp. powierzchni  $\leq 27$  °C; zmiany temperatury wprowadzać stopniowo.

## **Klasy i normy (ogólne)**

- Emisja formaldehydu: E1 (wg deklaracji producenta). Reakcja na ogień: Cfl-s1/Dfl-s1 (wg etykiety).

## **Przechowywanie i transport**

- Paczki płasko, sucho, z dala od słońca/źródeł ciepła. Chronić krawędzie.

### **Utylizacja**

- Opakowania segregować wg oznaczeń. Odpady paneli przekazać do strumienia odpadów budowlanych zgodnie z lokalnymi zasadami.