

Trawa w rolkach

Zamawianie, instalacja i porady w okresie letnim.

Planowanie przed zamówieniem trawy w rolkach.

Planowanie prac z wyprzedzeniem prowadzi do sprawnego procesu instalacji trawnika. Upewnij się, że masz odpowiednią pomoc przy montażu darni. Jeden pracownik powinien ułożyć ok. 20-30 m² w godzinę. Trawa w rolkach jest wycinana tuż przed załadunkiem, aby zminimalizować uszkodzenia spowodowane wysoką temperaturą.

Pamiętaj trawa to towar żywy mogą się zdarzyć nieliczne uszkodzenia. Zamawiaj trawnik z małym zapasem, np. ok.5 %. Gotowe podłoże pod rozkładanie trawy w rolkach możesz zasilić nawozem UKORZENIACZ GreenPerfect™ w ilości 1 kg na ok. 40-50 m².

Decyzja o zakupie darni to świetny sposób na uzyskanie natychmiastowego trawnika, ale może być dość kosztowna, jeśli zostanie wykonana nieprawidłowo.

Oszczędzaj czas i pieniądze, planując odpowiednio bezproblemową instalację trawnika!

Dostawa trawnika

Po dostawie trawnika najlepiej odstaw go w miejsce zacienione. Nie zwlekaj z instalacją.

Rozkładanie i podlewanie.

Rozpocznij rozkładanie trawnika od pierwszej górnej warstwy z każdej palety. Po rozłożeniu podlej trawę szerokim strumieniem wody by zatrzymać odparowanie. Po ułożeniu każdych kolejnych 10-20 m² podlewaj szerokim strumieniem zapewniając trawnikowi wilgoć. Układaj rolki na przemian w tzw. cegielkę. Płaty darni można przycinać w dowolny sposób, np. ostrym nożem. Na koniec prac zwałuj trawnik wzdłuż rolek i podlej intensywnie cały nowy trawnik. Ok. 10-20 l/m². Odkryj narożnik dowolnej rolki trawy i sprawdź czy woda równomiernie przesiąkła.

Podlewanie w następnych dniach.

1-3 dzień, podlewaj dwa razy dziennie intensywnie.

3-5 dzień, podlewaj trawnik raz lub dwa razy dziennie. Sprawdzaj wilgotność.

5-7 dzień, może wystarczyć raz dziennie.

7-14 dzień, trawnik wypuści białe korzenie w glebę, możesz stosować 1 dniowe przerwy w nawadnianiu. W tym okresie mogą się pokazać małe grzyby jest to objaw wysokiej wilgotności. W późniejszym czasie znikną lub je skosisz razem z trawą.

Po 14 dniach możesz podlewać, stosując przerwy 2-3 dniowe.

Koszenie.

Pierwsze koszenie możesz wykonać po ok. 7-10 dniach od instalacji. Nóż kosiarki musi być ostry.

Rekomendujemy kosiarki ze zbiornikiem na skoszoną trawę. Koś na wysokość ok.4-5 cm.

Nawożenie.

Po ok. 20 dniach od instalacji murawy musisz zasilić trawnik na następny miesiąc. Skuteczne będą nawozy GreenPerfect™ LETNI lub LETNI Bezpieczny, wolniej rozpuszczalny.

W sezonie, nawożenie stosuj co ok. 30 dni.

W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji: +48 500 231 231 lub trawniki@trawniki.com

Życzymy naszym klientom wielu radości z posiadania ładnego trawnika!