



LANDS
Authority

1. Dettalji tar-Rapport

1.1 Numru tal-Fajl tal-Awtorità

1.2 Indirizz tal-Propjetà / Sit li Qed Tiġi Valutata

L-indirizz tal-propjetà, kull fejn applikabbli, għandu jkun fil-forma li l-ewwel l-isem tal-propjetà, in-numru tal-bieb, l-isem tat-triq, l-isem tal-lokalità u fl-aħħar l-isem tal-kunsill lokali. Fil-każ ta' art, l-indirizz għandu jindika l-isem tat-triq pubblika li tagħti aċċess għas-sit. Fejn l-art jew bini għandhom faċċata fuq aktar minn triq waħda, għandu jitniżżel l-isem ta' kull triq.

1.3 Dettalji tal-Perit Inkarigat

Isem:

Kunjom:

Isem tal-Kumpanija: *fejn applikabli*

Indirizz tal-Uffiċċju:

Numru tal-karta tal-Identità:

Mowbajl:

Indirizz elettroniku:

Numru tal-Warrant:

F'Każ Li Hemm Aktar Minn Perit Wiehed

Isem:

Kunjom:

Isem tal-Kumpanija: *fejn applikabli*

Indirizz tal-Uffiċċju:

Numru tal-karta tal-Identità:

Mowbajl:

Indirizz elettroniku:

Numru tal-Warrant:

F'Każ Li Hemm Aktar Minn Żewġ Periti

Isem:

Kunjom:

Isem tal-Kumpanija: *fejn applikabli*

Indirizz tal-Uffiċċju:


Numru tal-karta tal-Identità:

Mowbajl:

Indirizz elettroniku:

Numru tal-Warrant:

1.4 Deskrizzjoni tal-Inkarigu:



Il-Perit għandu jiddeskrivi x-xogħol li tqabbad jagħmel mill-Awtorità u jiddikjara li kull informazzjoni li giet pprovduta fir-rapport u f'kull pjanta u/jew dokument ieħor anness hija preċiża u veritjiera.

2. Dokumenti Pertinenti

Kull dokument anness ma dan ir-rapport peritali għandu jkun identifikat b'referenza unika.

2.1 Site Plan: Annetti

Ir-rapport għandu jkollu anness site plan l-aktar riċenti tal-Awtorità tal-Ippjanar a skala 1:2,500 f'daqg ta' A4 bil-propjeta in kwistjoni ċċentrata fil-pjanta u mmarkata bl-aħmar u li turi, fejn applikabbli, l-limiti taż-żona tal-iżvilupp, l-limiti taż-żona ta' konservazzjoni urbana u l-allinjament skemat tal-bini. Fil-każijiet fejn id-data tal-istima ma tkunx dik attwali għandha tintuża wkoll site plan tal-eqreb sena lejn dik tal-istima.

2.2 Pjanta tal-Propjeta: Annetti

Fil-każ ta' bini għandu jkun hemm pjanta ta' kull sular a skala 1:100 li qatt m'għandha tkun iżgħar minn A4, jew kif ipprovduti mill-Awtorità. Pjanti oħra bħal faċċati u sezzjonijiet jistgħu jizjedu jekk, f'każijiet eċċezzjonali, il-Perit iħoss li jistgħu jgħinu fil-gustifikazzjoni tal-valur tal-propjeta li jkun wasal għalih u li r-ritratti rikjesti taħt paragrafu 3.8 ma jkunux suffiċjenti. Fil-każ ta' art, il-pjanta għandha tkun a skala 1:500 u tkun turi karatteristiċi tas-sit bħal siġar, arbuxelli, kmamar, ħitan tas-sejjieġħ u attribwiti simili, jew kif ipprovduta mill-Awtorità.

2.3 Orthophotomap: Annetti

Għandha tkun inkluża orthophotomap l-aktar riċenti tal-Awtorità tal-Ippjanar f'daqs ta' A4 bil-propjetà in kwistjoni ċċentrata fil-mappa u mmarkata bl-aħmar. Fil-każijiet fejn id-data tal-istima ma tkunx dik attwali għandha tintuża wkoll l-orthophotomap tal-eqreb sena lejn dik tal-istima.

2.4 Ritratti tas-Sit: Annetti

Ritratti tas-sit għandhom jittieħdu biex juru l-propjetà in kwistjoni kollha f'ritratt wieħed, ritratt ieħor irid juri l-propjetà u l-propjetà fuq in-naħa tal-lemin u ritratt ieħor irid juri l-propjetà u l-propjetà fuq in-naħa tax-xellug u ritratti tal-istreetscape. Dawn ir-ritratti jridu jkunu riferuti fuq site plan li turi l-pożizzjoni li ttieħdu minnha.

2.5 Ritratti minn Ġewwa: Annetti

Ritratti minn ġewwa għandhom jagħtu mpresjoni ċara tal-istat li tinsab fiha l-proprietà. Għandha tiġi ndikata d-data meta ttieħdu r-ritratti tal-propjetà li ma tistgħax tkun qabel id- data tal-kummissjoni tar-rapport mill-Awtorità.

2.6 Kopji tal-Policies u Mapep Minn Pjani Lokali: Annetti

Għandhom jiġu annessi kopji tal-Policies u mapep minn Pjani Lokali u tingħata deskrizzjoni dwar x'impatt kellhom fuq il-valur aħħari. Għandu jkun hemm indikazzjoni jekk il-proprietà' hiex gewwa ż-żona tal-iżvilupp jew le, x'inhu l-għoli permissibli, eċċ. Għal aktar dettalji ara paġna 8 ta' dan ir-rapport.

2.7 Operazzjonijiet Paragunabbli: Annetti mhux anqas minn żewġ operazzjonijiet paragunabbli. L-Awtorità tiriserva d-dritt li titlob għal aktar minn żewġ operazzjonijiet paragunabbli fejn tħoss li huwa neċessarju


Il-Perit inkarigat huwa obligat jannetti mhux anqas minn żewġ operazzjonijiet paragunabbli li fuqhom ġie ibbazat il-valur tal-proprietà in kwistjoni. Il-Perit huwa obligat li jipprovi is- sors tal-operazzjonijiet paragunabbli. F'każ ta' espropriu l-operazzjonijiet paragunabbli għandhom ikunu ibbażati fuq kuntratti li għandhom jiġu provduti lilu mill-Awtorità stess. Ara paġna 7 għal aktar dettalji.

2.8 Kopja tal-Ittra tal-Ingagġ mill-Awtorità:


Il-Perit għandu jannetti kopja tal-imejl tal-ingagġ li jkun ircieva mingħand l-Uffiċċju tal-Istima fi ħdan l-Awtorità tal-Artijiet.

3. Dati Pertinenti

3.1 Data ta' Meta Inghata l-Inkarigu




3.2 Data ta' Meta Sar l-Aċċess fuq il-Proprietà/sit




Din id-data ma tistax tkun qabel id-data tal-kummissjoni tar-rapport mill-Awtorità

3.3 Data tar-Rapport



3.4 Data li Saret Referenza Għaliha Meta Giet Valutata il-Proprietà Fejn Applikabli




F'ċertu każijiet stipulati mill-Att Dwar l-Artijiet tal-Gvern (Kap. 573) jew minn xi liġijiet oħrajn preċedenti, ikun meħtieġ li jkun determinat il-valur ta' propjetà f'data speċifika li ma tkunx dik attwali bħal per eżempju fiċ-ċirkostanzi tal-artikolu 44.

4. L-Istat li l-Propjetà Kienet Fiha fid-Data li Saret Referenza Għaliha Meta Ġiet Valutata l-Propjetà


Id-deskrizzjoni f'din it-taqsimha trid tagħmel riferenza għal pjanti, ritratti u dokumenti oħra li jkunu ġew imsemmija fit-taqsimha dwar dokumenti pertinenti paragrafi 2.1 sa 2.6

4.1 L-attribwiti fiżiċi tal-propjetà fid-data li tkun saret referenza għaliha f'paragrafu 3.2




Kull rapport għandu jkollu deskrizzjoni ġenerali tal-propjetà bħal minn fejn hi aċċessibbli (triq maġġuri/triq residenzjali jew kummerċjali/sqaq), kemm fiha livelli taħt it-triq, kemm hemm sulari 'l fuq mit-triq, jekk tinkludix btieġi u/jew ġonna u jekk hemmx sigar, data approssimattiva ta' meta nbriet u ftit kliem dwar d-disinn u l-arkitettura tal-bini. Elementi fil-faċċata, bħal lavur, u fuq ġewwa li jkollhom xi valur storiku jew li jistgħu jkunu importanti li jiġu kkonservati għandhom jiġu deskritti b'mod aktar dettaljat.

4.2 L-istat tal-istruttura u dettalji oħra




Ir-rapport irid jiddeskrivi ukoll l-istat tal-istruttura u jispjega l-metodu ta' kostruzzjoni inkluż tal-pedamenti fejn possibbli, l-istat tal-aperturi u tal-finishes kollha tal-binja, is-servizzi tad-dawl, ilma, drenaġġ u telekomunikazzjoni u l-istat tal-bjut u soqfa oħra esposti għall-elementi. Elementi strutturali tradizzjonali bħal ħnejjet, travi tal-injam u soqfa tax-xriek u kileb, u aperturi tradizzjonali tal-injam jew ħadid għandhom jiġu emfasizzati.

4.3 Qisien tal-Proprietà




Ir-rapport irid jinkludi paragrafu dwar il-qisien tal-propjetà kif ipprovdut mill-Awtorità jew minn qisien migbura minn fuq il-post – it-tul tal-faċċata fuq it-triq u l-fond massimu tas-sit, il-metraġġ kwadrat tas-sit, il-metraġġ kwadrat tal-bini fuq kull sular, il-qisien tal-btieħi u fil-każ ta' bini residenzjali n-numru ta' kmamar tas-sodda u kmamar tal-banju. F'din il-parti, il-Perit għandu jindika jekk il-qisien humiex konformi ma' regoli u policies li jikkontrollaw tali qisien, partikolarment l-A.L. 227 tal-2016 (Regolamenti dwar l-Ippjanar tal-Iżvilupp (Saħħa u Sanita') u jekk le humiex koperti b'permess tal-iżvilupp jew inbnewx qabel l-1967.

5. L-użu li kien qed isir mill-propjetà fid-data li saret referenza għaliha meta giet valutata l-propjetà



Il-Perit irid jidentifika l-użu prinċipali tal-binja u mbagħad jiddeskrivi l-użi fuq kull sular kemm taħt u kemm 'l fuq mill-livell tat-triq. Huwa mportanti li r-rapport ikun jinkludi wkoll deskrizzjoni tal-karattru tal-madwar estern tal-propjetà, partikolarment użi jew attribwiti oħra li jista' jkollom impatt fuq il-valur tal-propjetà.


6. Informazzjoni Dwar Drittijiet ta' Terzi




Ir-rapport għandu jidentifika b'mod ċar dawk id-drittijiet kollha li jista' jkollhom terzi persuni fuq il-propjetà li jinkludu ċnus u kirjiet eżistenti u l-valur u d-data tal-iskadenza tagħhom, użufrutt, servitujiet u kull piż ieħor li jista' jkollu impatt fuq il-valur tal-propjetà.

7. Operazzjonijiet Paragunabbli


7.1 L-ewwel operazzjoni paragunabbli



7.2 It-tieni operazzjoni paragunabbli



7.3 Operazzjonijiet paragunabbli oħra



Informazzjoni Utli

Skont l-Artiklu 79 (3) (e) tal- Kap. 573 tal- Ligijiet ta' Malta, ir-rapport ta' Stima Peritali għandu jinkludi: "l-operazzjonijiet paragunabbli, jekk ikun hemm, li l-proprietà tkun ġiet valutata b'riferenza għalihom". L-Awtorità tal-Artijiet ikkummissjonat ir-rapport: "Consolidated Document on Property Valuation: A Compilation of Information and Examples" li jista' jiġi mnizzel mis-sit elettroniku: <https://landsauthority.org.mt/wp-content/uploads/2018/03/Valuations-Manual-LA.pdf>. F'paġna 54 ta' dan ir-rapport hemm indikazzjoni ta' sorsi lokali li jistgħu jintużaw biex wieħed jottjeni operazzjonijiet paragunabbli: "Useful sources of data include the Central Bank, real estate agents, National Statistics Office, Planning Authority, consideration of development activity in the nearby area. The valuer should also bear in mind the final target consumer and what is required, sought and afforded by this target consumer."

Għalhekk huwa mistenni li meta jiġi pprezentat ir-rapport ta' Stima Peritali, l-operazzjonijiet paragunabbli, inkluż is-sors tagħhom (eż. numru ta' referenza jew identifikazzjoni fil-każ ta' entries minn databases ta' estate agents) iridu jiġu mnizzla waħda waħda, b'mod ċar. L-operazzjonijiet paragunabbli għandhom ikunu relevanti għal propjetà in kwistjoni, speċjalment li jkunu fl-istess lokalità u b'karatteristiċi simili.

Il-Perit għandu dejjem jagħmel referenza għall-valuri li jkunu indikati fil-kuntratti tat- trasferiment jew akkwist ta' propjetà paragunabbli li l-Perit għandu jottjeni mingħand l- Awtorità stess. Jekk tali kuntratti ma jkunux fil-pussess tal-Awtorità, il-Perit għandu jannetti dikjarazzjoni mill-Awtorità f'dan is-sens.


Fejn hu possibli, għandha tingabar informazzjoni minn iktar minn sors wieħed. Sorsi oħra li jistgħu jintużaw jinkludu:

(i) Kuntratti notarili ta' bejgħ ta' propjetà; - Dikjarazzjonijiet ta' Akkwist tal-Art, li jiġu ppublikati fuq il-Gazzetta tal-Gvern; (ii) Deċiżjonijiet tal- Bord ta' Arbitraġġ dwar Artijiet, li jistgħu jiġu mnizzlin mis-sit elettroniku: <https://ecourts.gov.mt/onlineservices/Judgements/Search>

Sorsi differenti jistgħu jstabilixxu valuri differenti (minhabba kummissjonijiet jew senseriji, per eżempju). Għalhekk huwa mistenni li l-Perit jispjega b' mod ċar: (a) kif dawn il-valuri ntuzaw biex wasal għal valur aħħari; (b) il-varjazzjonijiet li għamel fuq dawn il-valuri u r- raġunijiet għal dawn il-varjazzjonijiet; (c) u l-kalkoli kollha li qed jiġu kkunsidrati.


8. Informazzjoni dwar il-“planning site history” u l-“planning policies” li jaffettwaw l-propjetà

8.1 Planning Site History



F'din it-taqsimha jrid ikun hemm deskrizzjoni tal- “planning site history” li tinkludi fl-ewwel post il-permess tal-iżvilupp tal-propjetà u lista ta’ kull tip ta’ applikazzjoni li tkun saret fuq il- propjetà (PAPB/PA, DNO, RG, CTB, SE), deskrizzjoni sommarja tal-iżvilupp li kien propost f’kull applikazzjoni u jekk l-applikazzjoni għadhiex pendenti jew jekk gietx deċiża u x’kienet d- deċiżjoni finali tal-Awtorità tal-Ippjanar jew tat-Tribunal ta’ Reviżjoni tal-Ambjent u l- Ippjanar. Il- “planning site history” għandha tinkludi wkoll referenza għall-azzjonijiet ta’ infurzar fuq il-propjetà (ECF) u deskrizzjoni sommarja tal-irregolarità u turi jekk dawn l- azzjonijiet għadhomx in vigore jew ġewx konkluzi.


8.2 Planning Policies



Din it-taqsimha trid tinkludi wkoll deskrizzjoni tal- "planning policies" kollha li jista' jkollhom impatt fuq il-valur tal-propjetà. Għandu dejjem ikun hemm indikazzjoni jekk il-propjetà hiex ġewwa ż-żona tal-iżvilupp jew le; jekk il-propjetà hiex ġewwa żona ta' konservazzjoni urbana jew le; x'inhu z-zoning u x'inhu l-għoli permissibbli tal-bini fil-Pjan Lokali, inkluż deskrizzjoni sommarja tal-policy relevanti. Importanti li jkun ikkonfermat jekk kienx hemm xi reviżjoni tal- policies applikabbli wara d-data tal-Pjan Lokali permezz ta' reviżjoni parzjali jew b'approvazzjoni ta' Planning Control Application. Il-Perit għandu wkoll jirrelata jekk hemmx xi policy oħra li tista' tintuża biex iżżid (jew tirrestringi) il-potenzjal tal-propjetà bħal policy dwar bini għoli, zieda ta' sulari għal lukandi u djar tax-xjuħ, u d-DC15, skedar u limitazzjonijiet oħra li jinstabu fuq il-geoserver tal-Awtorità tal-Ippjanar.

9. Metodu tal-valutazzjoni u l-valur stmat

L-istima għandha dejjem tirrifletti l-potenzjal massimu tal-prorjeta' u m'għandiex tkun influwenzata bl-ebda mod mit-talba li tkun saret għaliha minn kull persuna.




Din it-taqsimha hija l-aktar importanti fir-rapport peritali u l-informazzjoni kollha li tkun inġabret u ġiet deskritta fit-taqsimiet ta' qabel għandha l-għan ewlieni biex twassal għal valur tal-propjeta' li jirrifletti b'mod oġġettiv u kemm jista' jkun konsistenti, il-valur fis-suq.

Il-Perit għandu jiddikjara l-valur tal-propjetà abbażi tal-metodu tat-trasferiment antiċipat – bejgħ (freehold), xiri assolut, ċens u l-kundizzjonijiet marbutin miegħu, b'kirja u l-kundizzjonijiet marbutin magħha, u f'xi każijiet, pusses u użu, terminazzjoni jew encroachment – u jiddeskrivi l-metodoloġija li addotta, kull kalkulazzjoni li jkun għamel u l-informazzjoni li bbażhom fuqha.

Huwa essenzjali li l-Perit jagħmel użu mir-rapport: "Consolidated Document on Property Valuation: A Compilation of Information and Examples" u jikkwota b'mod preċiż il-paragrafi li jkun uża minnu aktar milli dikjarazzjoni ġenerika dwar l-użu tiegħu.

10. Dikjarazzjoni dwar kunflitt ta' interess



Ir-Rapport ta' stima peritali għandu jkun konkluz b'dikrazzjoni mill-Perit li ma kellu ebda kunflitt ta' interess fid-data tal-valutazzjoni.

Firma tal-Perit

Firma tal-Perit

Firma tal-Perit