

INCAPTO AuraMilk

CAFETERA SUPERAUTOMÁTICA
INSTRUCCIONES DE USO


CAFETERA SUPERAUTOMÀTICA
INSTRUCCIONS D'ÚS

SUPER-AUTOMATIC ESPRESSO MACHINE
INSTRUCTIONS FOR USE

MACCHINA DA CAFFÈ SUPERAUTOMATICA
ISTRUZIONI PER L'USO

CAFETIÈRE SUPERAUTOMATIQUE
INSTRUCTIONS D'UTILISATION

MÁQUINA DE CAFÉ SUPERAUTOMÁTICA
INSTRUÇÕES DE USO



INCAPTO AuraMilk

Español	2
Català	16
English	30
Italiano	44
Français	59
Português	72

Índice de contenidos

Precauciones de seguridad	2
A. Descripción general de la máquina	4
I. Descripción general	
II. Panel de control	
III. Accesorios	
B. Instalación de la máquina	5
C. Funcionamiento diario	6
I. Llenado del depósito de agua	
II. Llenado del depósito de granos	
III. Preparación de Espresso o Lungo	
IV. Preparación de dos tazas de Espresso o Lungo	
V. Montaje del sistema automático de espumado de leche	
VI. Preparación de Latte Macchiato	
VII. Preparación de Cappuccino	
VIII. Instrucciones para el agua caliente	
IX. Limpieza rápida	
X. Limpieza diaria de la cafetera	
- Limpieza de la bandeja de goteo y del contenedor de posos de café	
- Limpieza del grupo de café	
- Limpieza del depósito de agua	
- Limpieza del espumador de leche	
- Limpieza del recipiente de leche y del tubo de conexión de leche	
XI. Apagado de la máquina	
XII. Apagado automático	
D. Otros Ajustes	11
I. Ajuste del volumen de café/agua caliente/leche	
I.I Modificar el volumen	
I.II Memorizar un nuevo volumen	
II. Ajuste del Molido	
III. Selección de modo	
E. Limpieza y mantenimiento	12
I. Descalcificación	
II. Función de vaciado del sistema	
III. Aclarado Manual	
IV. Limpieza del aparato	
V. Limpieza de la salida de café en polvo	
F. Solución de problemas	14
G. Información adicional	15

Precauciones de seguridad

Estas importantes precauciones de seguridad son parte fundamental del aparato. Léalas atentamente antes de utilizar el aparato por primera vez. Puede guardar las instrucciones para consultarlas en el futuro o entregarlas a otros usuarios.

El aparato está diseñado para uso doméstico y sólo debe utilizarse de acuerdo con estas instrucciones de uso.

Manipúlelo siempre con cuidado y advierta a otros usuarios del peligro potencial.

PELIGRO: ¡El uso incorrecto del aparato puede causar lesiones!

HACER

1. Compruebe que la tensión de red indicada en la placa de características se corresponde con la del suministro eléctrico local.
2. Desenrolle y estire el cable de alimentación antes de utilizar el aparato.
3. Coloque el aparato sobre una superficie firme y estable.
4. El aparato debe utilizarse y apoyarse sobre una superficie estable.
5. Desconecte el aparato de la toma de corriente en las siguientes condiciones:
 - Antes de llenar el depósito de agua
 - Antes de desmontar cualquier pieza del aparato o volver a montar cualquier pieza en el aparato.
 - Antes de la limpieza o el mantenimiento
 - Cuando el aparato no funciona correctamente
 - Después de utilizar el aparato
6. Vacíe el depósito de agua si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado.
7. Deje que se enfríe antes de poner o quitar piezas y antes de limpiar el aparato.
8. Utilice siempre agua fría para preparar el café. El agua caliente u otros líquidos podrían dañar la cafetera.
9. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su agente de servicio o persona con cualificación similar para evitar cualquier peligro.
10. Utilice el molinillo únicamente para moler café en grano.

11. Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica si se deja sin vigilancia y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.
12. El aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones de una persona sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva.
13. Los niños no deben jugar con el aparato.
14. Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
15. Este aparato está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
16. Para evitar riesgos debidos a una reposición involuntaria del dispositivo de desconexión térmica, este aparato no debe alimentarse a través de un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni conectarse a un circuito que sea encendido y apagado regularmente por la compañía eléctrica.
17. Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.
8. No utilice el aparato si la bandeja de goteo está mal colocada.
9. No sumerja el aparato en agua o líquidos.
10. No utilice el aparato si alguna de sus piezas está dañada.
11. No utilice el aparato si no funciona correctamente.
12. No desenchufe el aparato tirando del cable de alimentación.
13. No coloque el cable sobre el borde afilado de ningún objeto.
14. No intente abrir el cuerpo principal ni desmontar ninguna pieza del aparato, ya que no hay ninguna pieza reparable en su interior.
15. El aparato se limpia normalmente después de su uso y no debe sumergirse en agua para su limpieza.
16. No se recomienda el uso de accesorios no incluidos en la caja. Podría ser peligroso y debe evitarse.
17. No coloque el aparato sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente, ni en un horno caliente.
18. No utilice la función de agua caliente de forma continua durante más de un depósito de agua.
19. No lo coloque en un armario cuando esté en uso.
20. No toque la superficie del elemento calefactor. Puede haber calor residual después del uso.
21. No derrame líquidos sobre el conector de entrada.

PRECAUCIONES


1. No permita que los niños toquen el aparato o el cable de alimentación durante el funcionamiento.
2. No utilice un cable alargador a menos que la autoridad competente lo haya aprobado.
3. No deje el aparato desatendido cuando esté conectado a la red eléctrica.
4. No utilice el aparato en exteriores.
5. No utilice el aparato para un uso distinto al previsto.
6. No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa o encimera ni que toque una superficie caliente.
7. No utilice ni coloque el aparato sobre una superficie húmeda o caliente.



Para productos eléctricos vendidos en la Comunidad Europea. *ropean Community.*

Al final de su vida útil, los productos eléctricos no deben desecharse con la basura doméstica. Por favor, recicle donde haya instalaciones para ello. Consulte a las autoridades locales o a su distribuidor para obtener información sobre el reciclaje en su país.

A. Descripción general de la máquina



I. Descripción general

1. Bandeja de goteo externa
2. Cubierta de la bandeja de goteo
3. Bandeja de goteo interna
4. Contenedor de café molido
5. Salida de café ajustable
6. Panel de control
7. Contenedor de Café en Grano
8. Tapa del contenedor de café en grano
9. Depósito de agua
10. Puerta de servicio
11. Grupo de café
12. Cepillo de limpieza
13. Cable de alimentación
14. Recipiente de leche
15. Tapa del recipiente de leche
16. Conexión tubo de leche
17. Conexión tubo de leche
18. Conexión de goma
19. Recipiente tubo leche
20. Aguja

II. Panel de Control



	Intermitente: Bajo nivel de agua/ Falta depósito de agua
	Falta café en grano
	Encendido estable: depósito de posos de café lleno Parpadea: Falta la bandeja de goteo interna/el depósito de posos de café

	Encendido estable: Falta la cafetera / está mal instalada Parpadea: La puerta de servicio está abierta / instalada incorrectamente
	Se enciende estable: Requiere hacer descalcificación Parpadeando: Descalcificación en curso
	Función de sistema vacío en marcha
	Botón ON/OFF
	Botón Espresso. 6" de extracción de café: 30 ml de café*
	Botón Lungo. 12" de extracción de café: 60 ml de café*
	Botón Cortado. 5" de extracción leche + 13" de extracción de café: 40 ml de bebida*
	Botón Cappuccino. 25" de extracción de café + 30" de extracción de leche: 185 ml de bebida*
	Botón de limpieza rápida/agua caliente*
	Botón de doble cantidad de café*


* Para personalizarlo, ver: I. Ajuste del volumen de café/agua caliente/leche

III. Accesorios


En la caja se incluyen tres paquetes de productos de limpieza para el proceso de descalcificación.

B. Instalación de la máquina


1. Retire las películas protectoras, pegatinas y otros materiales de embalaje del aparato.




2. Elija una superficie segura y estable con una fuente de alimentación de fácil acceso. Deje una distancia mínima a los lados de la máquina.
3. Introduzca la bandeja de goteo externa en la máquina hasta que quede bien sujeta.



4. Llene el depósito de agua (véase "Llenado del depósito de agua").



5. Llene el recipiente con café en grano (véase "Llenado del recipiente de café en grano").




6. Desenrolle y enderece el cable de alimentación. Inserte el enchufe en la toma situada en la parte posterior de la máquina, mientras que el otro extremo del cable de alimentación a la toma de pared con el voltaje correcto.

C. Funcionamiento diario


I. Llenado del depósito de agua

Cuando  parpadea, el nivel del depósito de agua es bajo y es necesario llenarlo.

1. Levante el depósito de agua utilizando la tapa como asa.
2. Enjuague el depósito de agua con agua limpia. Llene el depósito hasta el nivel máximo y vuelva a colocarlo en la máquina. Asegúrese de que está instalado correctamente.



NOTA: Para evitar el desbordamiento del depósito de agua, no añada agua directamente en el aparato.




IMPORTANTE: Nunca llene el depósito de agua con agua tibia, caliente, con gas u otros líquidos que puedan dañar el depósito de agua y la máquina.


II. Llenado del depósito de granos

Cuando  parpadea, es necesario llenar el aparato con café en grano:

1. Retire la tapa del recipiente de café en grano.




2. Llene la caja de granos con granos de café.
3. Instale la tapa del recipiente.



IMPORTANTE: Llene el recipiente de café en grano sólo con café en grano. El café molido, instantáneo, caramelizado u otros objetos pueden dañar la máquina.

III. Preparación de Espresso o Lungo

1. Encienda el aparato pulsando el botón de encendido/apagado . Asegúrese de que la bandeja de goteo situada bajo la salida de café y el depósito de agua tienen agua en su interior. El aparato realizará un enjuague automático para una pequeña taza de agua, puede detenerlo pulsando el botón Limpieza Rápida/Agua Caliente .
2. El aparato se encuentra entonces en estado de espera.
3. Coloque una taza debajo de la salida de café y ajuste la altura de la salida para adaptarla a la taza. Dependiendo del tamaño de la taza (demasiado alta o demasiado ancha), la bandeja de goteo puede retirarse o ajustarse en la posición que se indica a continuación:



4. Elija su sabor de café pulsando Espresso  o Lungo .
5. Al pulsar el botón de café, se encenderá el indicador de preparación de café y la

iluminación debajo de la boquilla, lo que indica que el aparato está preparando la taza de café.

- La preparación se detendrá automáticamente. Si desea detener la erogación de café durante el funcionamiento, pulse de nuevo el botón.
- Cuando el aparato vuelva al estado de espera, el café estará listo para servir.


CONSEJO: El botón Espresso es con mayor intensidad de café. Los volúmenes de ambos botones de café pueden ajustarse (consulte "Ajuste del volumen de café/agua caliente").

NOTA: Utilice la función de agua caliente para limpiar el interior de la cafetera antes del primer uso.

IV. Preparación de dos tazas de espresso o lungo

Puede preparar dos tazas de espresso o lungo.


- Coloque una taza debajo de la boquilla o dos tazas pequeñas a cada lado de la boquilla.
- Pulse el botón x2 . El botón se iluminará con los botones Espresso y Lungo. Si desea cancelar ahora la Cantidad Doble de Café, pulse de nuevo el botón x2 y el botón se apagará.




- Elija su sabor de café pulsando Espresso  o Lungo . El indicador se enciende para indicar que el aparato está preparando la taza de café. Se dispensarán dos tazas de café consecutivamente una tras otra.
- La preparación se detendrá automáticamente. Si desea detener la erogación de café durante el funcionamiento, pulse de nuevo el botón.

V. Montaje del sistema automático de espumado de leche


Instale el recipiente de leche como se indica a continuación:




- Coloque la goma de conexión en la ranura dentro de la tapa.



- Inserte el tubo de leche del recipiente hasta la goma del interior de la tapa.




- Inserte el tubo de conexión de leche a la goma fuera de la tapa.



- Inserte el conector del tubo de leche en la entrada del espumador de leche con pico dispensador (abra primero la tapa de entrada)

NOTA 1: Limpie el sistema automático de espuma de leche antes del primer uso.

NOTA 2: Hay una cubierta protectora para la entrada del conector del tubo de leche, sólo tiene que quitarla cuando necesite insertar el conector del tubo de leche.




VI. Preparación de Latte Macchiato

1. Instale el sistema automático de espuma de leche en la máquina como se indica en “Montaje del sistema automático de espuma de leche”.
2. Llene el recipiente de leche y cierre la tapa.

NOTA: Utilice siempre leche fría (aproximadamente 5°C/41°F) con un contenido de proteínas de al menos el 3% para garantizar un resultado óptimo de la espuma.

3. Asegúrese de que la bandeja de goteo situada bajo la salida de café y el depósito de agua tiene agua en su interior. El aparato realizará un enjuague automático para una pequeña taza de agua, puede detenerlo pulsando el botón de agua caliente.
4. Coloque una taza debajo de la salida de café.

Pulse el botón Latte Macchiato . El botón se ilumina indicando la preparación del café. Primero dispensará la leche y luego el café.




5. La preparación se detendrá automáticamente. Si desea detenerla, pulse de nuevo el botón durante la operación.
6. Retire el recipiente de leche de la cafetera y guárdelo en el frigorífico.
7. Después del uso, consulte el capítulo “Limpieza diaria de la cafetera” para limpiar el sistema

automático de espuma de leche y el recipiente de leche.

ADVERTENCIA:

- El vapor y la leche caliente pueden salir rociados por la boquilla al empezar a infusionar.
- Coloque la manguera de goma de conexión alrededor de la tapa del recipiente después del uso. No lo deje caer libremente para evitar que la leche salga pulverizada debido a la diferencia de presión.




VII. Preparación de Cappuccino

1. Instale el sistema automático de espuma de leche en la máquina como se indica en “Montaje del sistema automático de espuma de leche”.
2. Llene el recipiente de leche y cierre la tapa.

NOTA: Utilice siempre leche fría (aproximadamente 5°C/41°F) con un contenido de proteínas de al menos el 3% para garantizar un resultado óptimo de la espuma

3. Asegúrese de que la bandeja de goteo situada bajo la salida de café y el depósito de agua tiene agua en su interior. El aparato realizará un enjuague automático para una pequeña taza de agua, puede detenerlo pulsando el botón de agua caliente.
4. Coloque una taza debajo de la salida de café.


Pulse el botón Cappuccino . El botón se ilumina indicando la preparación del café. Primero dispensará la leche y luego el café.



- La preparación se detendrá automáticamente. Si desea detenerla, pulse de nuevo el botón durante la operación.
- Retire el recipiente de leche de la cafetera y guárdelo en el frigorífico.
- Después del uso, consulte el capítulo "Limpieza diaria de la cafetera" para limpiar el sistema automático de espuma de leche y el recipiente de leche.

ADVERTENCIA:

- El vapor y la leche caliente pueden salir rociados por la boquilla al empezar a infundir.
- Coloque la manguera de goma de conexión alrededor de la tapa del recipiente después del uso. No lo deje caer libremente para evitar que la leche salga pulverizada debido a la diferencia de presión.



VIII. Instrucciones para el agua caliente

- Coloque una taza debajo de la salida de café.
- Pulse el botón de limpieza rápida/agua caliente  twice. The button lights indicating the appliance is heating up water.
- La preparación se detendrá automáticamente. Si desea detener el agua caliente durante el funcionamiento, presione el botón nuevamente.

IX. Limpieza rápida

Se utiliza para limpiar el Sistema Automático de Espuma de Leche.

- Coloque una taza debajo de la salida de café. Presione el botón Limpieza rápida/Agua caliente .
- Llene el recipiente de la leche con agua fresca.
- Conecte el recipiente de leche a la máquina de café como en "Montaje del sistema automático de espuma de leche".
- Presione el botón Limpieza rápida/Agua caliente .

- La máquina dispensa agua caliente y vapor para lavar el tubo dispensador y la salida de leche. Presione el botón Limpieza rápida/Agua caliente  otra vez para parar.


X. Limpieza diaria de la cafetera

La limpieza y el mantenimiento oportunos del aparato son muy importantes para prolongar su vida útil.

Limpieza de la bandeja de goteo y del depósito de posos

Vacíe y limpie la bandeja de goteo todos los días.


- Extraiga la bandeja de goteo externa de la máquina. Vacíe el agua que queda en la bandeja de goteo y enjuáguela con agua limpia. Séquela después.
- Abra la bandeja de goteo interna y el contenedor de posos de café. Vacíe el contenedor de posos de café y acláralo con agua fresca. Séquelo después.
- Vuelva a colocar el recipiente de posos de café en la bandeja de goteo interna.
- Fije la bandeja de goteo externa en su posición original.



NOTA: Cuando  se enciende, es necesario vaciar el recipiente de café molido.

Limpieza del grupo de café

- Presione ligeramente la parte inferior de la puerta de servicio para abrirla.
- Retire la puerta de servicio de la máquina.
- Presione el botón de liberación de la cafetera y sáquela. Enjuáguela bajo el grifo.
- Vuelva a colocar la cafetera en su posición original. Coloque la puerta de servicio en la máquina.



NOTA:

Cuando  se enciende de forma estable, indica que la cafetera no está instalada o está mal instalada.

Cuando  parpadea, indica que falta la puerta de servicio o que está mal instalada.

Cuando  parpadea, falta el contenedor de posos de café.


Limpieza del depósito de agua

1. Extraiga el depósito de agua de la máquina y enjuáguelo con agua limpia.
2. Llénelo de agua potable hasta el nivel máximo. Vuelva a colocarlo en la máquina.


Limpieza del espumador de leche

Nota: es importante realizar este paso después de un periodo de inactividad de 30 minutos como máximo tras la preparación de la receta de leche para asegurarse de que el espumador de leche automático funciona correctamente.

1. Purgar (Ver IX. Limpieza rápida)
2. Limpie el espumador de leche con agua:



a. Retire la tapa y retire el espumador de leche.





b. Repase los 4 orificios con la aguja de limpieza


- 1 y 2: los que se encuentran en la silicona
- 3: el tubo

- 4: el conducto que pasa la leche de la cafetera al sistema venturi. Se encuentra al lado de la salida de café.

c. Pasa cada parte por agua dulce, incluyendo el depósito de leche y su tapa. Puedes utilizar cerdas de cepillo para limpiar la parte de plástico y asegurarte de que no quedan residuos de leche.



d. Monte el espumador de leche en la pieza de goma.



e. Inserte el espumador de leche en la cafetera.


3. Purgar de nuevo.

Limpieza del recipiente de leche y del tubo de conexión de leche

Es importante realizar este paso diariamente para asegurarse de que el espumador de leche automático funcione en buenas condiciones.

1. Vacíe el recipiente de la leche y lávelo con agua dulce. Retire la goma de conexión y el tubo de leche del recipiente de la tapa. Después de limpiar y secar, monte las piezas en la tapa. Asegúrese de que la conexión sea correcta.

2. Limpie ambos extremos del tubo de conexión de leche con agua dulce. Asegúrese de que el orificio en el conector del tubo de leche como se muestra a continuación esté limpio. Puedes utilizar una aguja o una cerda de cepillo para limpiar el agujero.



3. Llene el recipiente de la leche con agua fresca. Conéctelo a la máquina con el tubo de conexión de leche como en "Montaje del sistema automático de espuma de leche".
4. Presione el botón Limpieza rápida/Agua caliente  El agua del recipiente de leche pasará por el sistema de espuma de leche y limpiará el tubo de conexión de leche. Presione el botón nuevamente para detener la limpieza.

XI. Apagado de la máquina

Apague el aparato pulsando el botón de encendido/apagado.

XII. Apagado automático

El aparato está equipado con desconexión automática. Dependiendo del modo que haya seleccionado, el aparato tendrá diferentes tiempos de apagado automático (consulte "Selección de modo").

D. Otros ajustes

I. Ajuste del volumen de café/agua caliente/leche

I.I Modificar el volumen (solo para un uso puntual)

Si desea ajustar el volumen de café, leche o agua solo para una ocasión, simplemente:

1. Pulse el botón de la receta seleccionada para iniciar la preparación.
2. Vuelva a pulsar ese mismo botón cuando quiera detener la salida.
3. El proceso se interrumpirá al instante, sin modificar la receta para futuros usos.

I.II Memorizar un nuevo volumen (ajuste permanente)

1. La máquina puede memorizar el volumen deseado, tanto de café como de leche, en espresso, lungo, latte macchiato, cappuccino y agua caliente de 25 ml a 250 ml.
2. Cuando prepare su café, agua o leche caliente, mantenga pulsado el botón que haya seleccionado y el aparato continuará dispensando el ingrediente (café, leche o agua).

3. Cuando el volumen de café, leche o agua caliente sea el deseado, suelte el botón. Sonarán dos pitidos indicando que el volumen de café está siendo memorizado.


NOTA: En las recetas con leche, el orden de dispensado varía según la bebida.

En el cortado, primero se dispensa la leche y después el café. En el cappuccino, primero se dispensa el café y después la leche.

Para modificar únicamente uno de los ingredientes, mantén pulsado el botón durante la dispensación del ingrediente que desees ajustar.

II. Ajuste del molido

1. Puede ajustar el molinillo para elegir diferentes niveles de tueste de café girando la perilla de ajuste en el recipiente de granos. Los puntos en la perilla de ajuste indican la finura del molido.
2. Cuando el molinillo está moliendo el grano de café, puede girar la perilla de ajuste para cambiar la finura.



ADVERTENCIA: Nunca ajuste la amoladora cuando no esté en funcionamiento. Podría dañar la amoladora.

III. Selección de modo

La máquina tiene tres ajustes diferentes: ajuste predeterminado, modo ECO y modo velocidad. En el modo ECO, el aparato ayuda a ahorrar más energía. En el modo de velocidad, el usuario puede preparar el café más rápido que en el ajuste predeterminado.

	Modo de velocidad	Ajuste por defecto	Modo ECO
Luz de iluminación	Sí	Sí	No
Precocción*	No	Sí	Sí
Tiempo de apagado automático	30 min	20 minutos	10 minutos
Memoria de volumen de la taza	Sí	Sí	Sí

NOTA: La función de pre-colado humedece los granos molidos en la cafetera con una pequeña cantidad de agua antes de la extracción completa. Esto expande los posos de café para crear una mayor presión en la cafetera, lo que ayuda a extraer todos los aceites y todo el sabor de los granos molidos.

1. Cuando la máquina esté en modo de espera, mantenga pulsado  durante 5 segundos.
2. Los botones mostrarán las siguientes indicaciones en diferentes configuraciones:

	Botón Latte Macchiato 	Botón Espresso 	Botón Cappuccino 
En modo velocidad	Intermitente	Luz encendida	Intermitente
En ajuste por defecto	Intermitente	Intermitente	Luz encendida
En modo ECO	Luz encendida	Intermitente	Intermitente

3. Pulse el botón Espresso en el modo rápido, el botón Cappuccino en el modo predeterminado y el botón Latte Macchiato en el modo ECO. Dos pitidos indican que se está seleccionando el modo.

NOTA: Si pulsa irrelativamente el botón Light ON en cada modo, la máquina no responderá.

4. Si desea mantener el ajuste sin cambios, pulse  de nuevo o espere 5 segundos para que la máquina vuelva al estado de espera.

E. Limpieza y mantenimiento

I. Descalcificación

Cuando  se enciende de forma estable, indica que el aparato debe descalcificarse. El aparato se mantendrá en las mejores condiciones si esta función se realiza al menos una vez al mes o con mayor regularidad dependiendo de la dureza del agua utilizada.

1. Llene el depósito de agua hasta un poco menos del nivel MAX.
2. Añada agua a un vaso y añada un sobre de polvos descalcificantes. Remueva hasta que se disuelva y añádelo dentro del depósito de agua.

IMPORTANTE: No utilice vinagre ni otros productos que no sean específicos para descalcificar electrodomésticos de uso alimentario. Podría dañar el aparato.

3. Enchufe el aparato.
4. Coloque un recipiente suficientemente grande debajo de la salida de café ya que se vaciará todo el depósito de agua, al menos 1,5 L.

5. En modo de espera, mantenga pulsado Encendido/Apagado  y el botón Espresso  durante 5 segundos. Se oirán dos pitidos,  y el botón Espresso  parpadeará.
6. Pulse el botón Espresso  para confirmar el proceso de descalcificación. Para volver al estado de espera, pulse .
7.  parpadeará indicando que el aparato está en proceso de descalcificación. Es un proceso largo y es normal que vaya haciendo pausas. Si tu cafetera tiene vaporizador, también expulsará agua por su salida.
8. Cuando se dispensa todo el agua del depósito,  parpadeará y  se encenderá. Vuelva a llenar el depósito con agua limpia hasta el nivel MAX para asegurarse de que no queden restos del producto. Cuando el depósito de agua esté lleno,  se apagará, el aparato continuará el proceso de descalcificación sin necesidad de tocar nada.
9. Se volverá a iniciar el proceso, esta vez sin producto, para limpiar los conductos internos. En medio de este proceso hará una pausa de un minuto. Una vez finalizado el proceso de descalcificación, el aparato se apagará automáticamente.

NOTA: Si el café que haga después, sabe raro, repita el mismo proceso una o dos veces sin producto. Solo con agua limpia.

II. Función de vaciado del sistema

La función de vaciado del sistema se recomienda antes de guardarlo, para protegerlo de las heladas o antes de llevarlo al servicio técnico.

1. En modo de espera, mantenga pulsado Encendido/Apagado  y el botón Lungo  durante 5 segundos.
2.  parpadeará.
3. Retire el depósito de agua del aparato.  parpadeará indicando que el sistema de vaciado está en proceso. La salida de café dispensará una pequeña cantidad de agua. Puede pulsar  antes de retirar el depósito de agua para volver al estado de espera.
4. Una vez finalizada la función de vaciado del sistema, el aparato se apagará automáticamente.

IMPORTANTE: Después de ejecutar la función de vaciado del sistema, pulse el botón de agua caliente hasta que salga agua por la boquilla cuando vuelva a utilizar el aparato.

III. Aclarado manual

Puede realizar un ciclo de enjuague manual para limpiar la boquilla de café después de su uso, o después de que el aparato no se haya utilizado durante un largo período de tiempo.

1. En modo de espera, mantenga pulsado Encendido/Apagado  Botón de limpieza rápida/agua caliente  durante 5 segundos.
2. El botón Limpieza Rápida/Agua Caliente parpadeará. La boquilla de café dispensará una pequeña cantidad de agua.

ADVERTENCIA: El agua caliente saldrá por la boquilla de café hacia la bandeja de goteo externa. Evite el contacto con las salpicaduras de agua.

3. Después de enjuagar, el aparato volverá al estado de espera.

IV. Limpieza del aparato


1. Desconecte el cable de alimentación de la toma de corriente.
2. Vacíe el agua de las bandejas de goteo interna y externa.
3. Utilice un paño humedecido o un limpiador que no raye para limpiar las manchas de agua del aparato.

IMPORTANTE: Nunca utilice productos abrasivos, vinagre o desincrustantes no incluidos en la caja para limpiar el aparato.


V. Limpieza de la salida de café en polvo

El café en polvo puede adherirse a la pared de la salida de café en polvo del aparato después de un uso prolongado. Se recomienda limpiar la salida siguiendo estos pasos para garantizar que el café en polvo pueda llegar a la cafetera.


1. Empuje el área de rebaje de la puerta de servicio




2. Saque la puerta de servicio.




3. Presione el botón de liberación de la cafetera.




4. Saque la cafetera.



5. Enjuague la cafetera con agua corriente. Déjela secar completamente antes de volver a montarla en la máquina.



6. Utilice un cepillo de limpieza para limpiar la salida de polvo y eliminar los posos de café o residuos de polvo de la máquina.



7. Utilice un paño para limpiar a fondo el interior de la máquina. Séquela completamente antes de cerrar la puerta lateral.

F. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no funciona.	El aparato no está conectado a la red eléctrica.	- Enchúfelo y pulse el botón de encendido/apagado. - Compruebe el cable y el enchufe.
No hay respuesta o respuesta retardada en varios intentos de pulsar los botones de función del panel.	El aparato está sometido a interferencias electromagnéticas. Suciedad sobre el panel.	- Desenchufe el aparato. Reinicie después de unos minutos. - Limpie el panel con el paño suministrado.
El café no está suficientemente caliente.	Las tazas no se han precalentado. El grupo de café está demasiado frío.	- Enjuague el aparato al menos 3 veces antes de preparar el café.
El café no puede salir por la boquilla.	Puede que se haya utilizado antes la función de vaciado del sistema.	Pulse el botón de agua caliente hasta que pueda salir agua por la boquilla.
La primera taza de café es de mala calidad.	La primera pasada del molinillo no vierte suficiente cantidad de café en el grupo de café.	Deseche el café. Los otros cafés siempre serán de buena calidad.
El café no tiene crema.	El café en grano no es fresco.	Cambie o utilice la marca de café en grano adecuada.
Los botones táctiles no son sensibles.	No se pulsan los botones táctiles desde la parte frontal del aparato.	Pulse la parte inferior del icono del botón táctil desde la parte frontal del aparato.
El aparato tarda demasiado en calentarse.	Se ha acumulado demasiada cal.	Descalcifique el aparato.
El depósito de agua se retira / el nivel de agua es muy bajo en el depósito de agua pero  no tienen alerta.	La zona cercana al conector del depósito de agua está húmeda.	Limpie el agua alrededor del conector del depósito de agua.
La bandeja de goteo interna está llena de mucha agua.	El café en polvo es demasiado fino y bloquea la salida del agua.	Ajuste la finura del café a un punto más grande durante el funcionamiento del molinillo.
El café sale demasiado despacio o una gota cada vez.	El café en polvo es demasiado fino e impide la salida del agua.	Ajuste la finura del café a un punto más grande durante el funcionamiento del molinillo.
El indicador de falta de granos parpadea pero todavía hay muchos granos de café dentro del recipiente.	La salida interna de café en polvo está obstruida.	Siga los pasos descritos en "Limpieza de la salida de café en polvo".
La leche sale por la mesa.	El tubo dispensador de leche no está colocado en su sitio.	Asegúrese de que el tubo dispensador de leche está conectado correctamente con el recipiente de leche y la salida de café
El indicador de descalcificación sigue parpadeando incluso después del proceso de descalcificación.	El proceso de descalcificación no ha finalizado.	Tenga paciencia y espere a que finalice el proceso. La máquina se apagará automáticamente. No apague la máquina manualmente.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
No sale espuma de leche de la máquina.	El espumador de leche automático está sucio o no se ha montado o instalado correctamente.	Limpie el espumador automático de leche y asegúrese de que está correctamente montado o instalado.
	El orificio del conector del tubo de leche está obstruido por residuos de leche.	Consulte “Limpieza del recipiente de leche y del tubo de leche de conexión” para limpiar el conector y asegurarse de que todos los orificios del conector estén limpios. Utilice una aguja o un cepillo de cerdas para limpiar los orificios.
	El tipo de leche utilizado no es adecuado para la formación de espuma.	Los distintos tipos de leche dan lugar a una cantidad o espesor de espuma diferentes. La leche de vaca semidesnatada o entera da buenos resultados.
	La temperatura de la leche es demasiado alta.	Utilice leche fría a una temperatura de unos 5°C para garantizar un buen resultado.
El orificio del conector del tubo de leche está obstruido por residuos de leche que apenas pueden limpiarse.	El conector del tubo de leche no se ha limpiado durante mucho tiempo.	Sumerja el tubo de leche de conexión en agua caliente durante una hora, siga las instrucciones de “Limpieza del recipiente de leche y del tubo de leche de conexión”, siga utilizando la función de espuma de leche para limpiar hasta que el agua salga suavemente del dispensador. Utilice una aguja o un cepillo de cerdas para limpiar el orificio.
El indicador de descalcificación sigue parpadeando incluso después del proceso de descalcificación.	El proceso de descalcificación no ha finalizado.	Tenga paciencia y espere a que finalice el proceso. La máquina se apagará automáticamente. No apague la máquina manualmente.

G. INFORMACIÓN ADICIONAL

Información adicional - Consumo de energía en modos de bajo consumo		
Información técnica sobre el funcionamiento en Modos de Bajo Consumo conforme al Reglamento de la UE 2023/826.		
MODO	CONSUMO DE ENERGÍA (W)	PERIODO (MÍN)*
Modo Apagado	0.0 W	20 min
Modo de Espera	/	/
Modo de Espera con información o pantalla de estado	/	/
Espera en red	/	/
* Periodo tras el cual el equipo cambia automáticamente al modo de espera, apagado o espera en red, en minutos y redondeado al minuto más cercano.		

Taula de continguts

Precaucions de Seguretat	17
A. Visió General de la Cafetera	18
I. Descripció General	
II. Panell de Control	
III. Accessoris	
B. Instal·lació de la Cafetera	19
C. Funcionament Diari	20
I. Omplir el Dipòsit d'Aigua	
II. Omplir el Dipòsit de Cafè en Grà	
III. Preparar Espresso o Lungo	
IV. Preparar Dues Tasses d'Espresso o Lungo	
V. Muntatge del Sistema Automàtic d'Escuma de Llet	
VI. Preparació de Latte Macchiato	
VII. Preparació de Cappuccino	
VIII. Instruccions per a l'Aigua Calenta	
IX. Neteja Ràpida	
X. Neteja Diària de la Cafetera	
- Neteja de la Safata de Goteig i del Contenedor de Marro de Cafè	
- Neteja del Grup de Cafè	
- Neteja del Dipòsit d'Aigua	
- Neteja del Sistema Escumador de Llet	
- Neteja del Contenedor de Llet i del Tub de Connexió de Llet	
XI. Apagar la Cafetera	
XII. Apagat Automàtic	
D. Configuració Addicional	25
I. Ajust Volum de Cafè/Aigua Calenta/Llet	
I.I Modificar el volum	
I.II Memoritzar un nou volum	
II. Ajust de la molta	
III. Selecció de Mode	
E. Neteja i Manteniment	25
I. Descalcificació	
II. Funció Sistema de Buidatge	
III. Rentat Manual	
IV. Neteja de l'Aparell	
V. Neteja de la Sortida de Cafè en Pols	
F. Solució de Problemes	28
G. Informació Addicional	29

Precaucions de Seguretat

Aquestes precaucions de seguretat importants són una part essencial de l'aparell. Llegiu-les totes atentament abans d'utilitzar l'aparell per primera vegada. Podeu conservar les instruccions per a consultes futures o passar-les a altres usuaris. L'aparell està dissenyat per a ús domèstic i només es pot utilitzar d'acord amb aquestes instruccions d'ús. Sempre manipuleu-lo amb cura i aviseu altres usuaris del perill potencial.

PERILL: L'ús indegut de l'aparell pot causar lesions!

S'HA DE FER:

1. Comproveu que la tensió de xarxa indicada a la placa de característiques correspon a la subministració elèctrica local.
2. Desenrotlleu i redresseu el cable d'alimentació abans d'utilitzar l'aparell.
3. Col·loqueu l'aparell sobre una superfície ferma i estable.
4. L'aparell s'ha d'utilitzar i descansar sobre una superfície estable.
5. Desconnecteu l'aparell de la presa de corrent en les següents condicions:
 - Abans que el dipòsit d'aigua s'ompli d'aigua
 - Abans de retirar qualsevol peça de l'aparell o tornar a col·locar qualsevol peça a l'aparell.
 - Abans de netejar o mantenir
 - Quan l'aparell no funcioni correctament
 - Després d'utilitzar l'aparell
6. Buideu el dipòsit d'aigua si l'aparell no s'utilitza durant un període prolongat.
7. Deixeu refredar abans de posar o treure peces i abans de netejar l'aparell.
8. Utilitzeu sempre aigua freda per fer cafè. L'aigua calenta o altres líquids podrien danyar la cafetera.
9. Si el cable d'alimentació està danyat, l'ha de substituir el fabricant o el seu agent de servei tècnic o una persona qualificada similar per evitar qualsevol perill.
10. Utilitzeu el molinet només per moldre grans de cafè.
11. Desconnecteu sempre l'aparell de l'alimentació si es deixa desatès i abans de muntar, desmuntar o netejar.
12. L'aparell pot ser utilitzat per persones amb capacitats físiques, sensorials o

mentals reduïdes o amb falta d'experiència i coneixements si han rebut supervisió o instruccions d'una persona responsable sobre l'ús de l'aparell d'una manera segura i comprenen els perills implicats.

13. No es pot jugar amb l'aparell.
14. Els nens no poden utilitzar aquest aparell. Manteniu l'aparell i el cable fora de l'abast dels nens.
15. Aquest aparell està dissenyat només per a ús domèstic.
16. Per evitar perills derivats d'un reiniciament accidental del tall tèrmic, aquest aparell no s'ha de connectar a un dispositiu de commutació extern, com ara un temporitzador, ni a un circuit que la companyia subministradora encengui i apagui periòdicament.
17. Aquest aparell pot ser utilitzat per nens a partir de 8 anys i per persones amb capacitats físiques, sensorials o mentals reduïdes o amb falta d'experiència i coneixements sempre que hagin rebut supervisió o instruccions sobre l'ús de l'aparell d'una manera segura i entenguin els perills implicats. Els nens no poden jugar amb l'aparell. La neteja i el manteniment a càrrec de l'usuari no els poden fer els nens sense supervisió.

NO S'HA DE FER

1. No deixeu que els nens toquin l'aparell o el cable d'alimentació durant el funcionament.
2. No utilitzeu un cable allargador llevat que l'hagi aprovat l'autoritat competent.
3. No deixeu l'aparell desatès quan estigui connectat a la xarxa elèctrica.
4. No utilitzeu l'aparell a l'exterior.
5. No utilitzeu l'aparell per a un ús diferent del previst.
6. No deixeu que el cable pengi de la vora de la taula o del taulell ni que toqui superfícies calentes.
7. No utilitzeu ni col·loqueu l'aparell sobre una superfície humida o calenta.
8. No utilitzeu l'aparell si la safata de goteig no està col·locada correctament a la seva posició.
9. No submergegiu l'aparell en aigua ni en cap líquid.
10. No utilitzeu l'aparell si alguna de les parts està danyada.
11. No utilitzeu l'aparell si no funciona correctament.


12. No desenchufeu l'aparell estirant del cable d'alimentació.
13. No col·loqueu el cable sobre una vora afilada d'un element.
14. No intenteu obrir el cos principal ni desmuntar cap part de l'aparell, no hi ha cap peça reparable a l'interior.
15. L'aparell normalment es neteja després de l'ús i no s'ha d'immergir en aigua per a la neteja i no s'ha de submergir.
16. No es recomana l'ús d'accessoris no inclosos a la caixa. Pot ser perillós i s'ha d'evitar.
17. No col·loqueu l'aparell sobre o prop d'un cremador de gas o elèctric calent, ni en un forn escalfat.
18. No feu funcionar la funció d'aigua calenta de manera contínua durant més d'un dipòsit d'aigua.
19. No es col·loqui en un armari durant l'ús.
20. No toqueu la superfície de l'element calefactor. Pot quedar-hi calor residual després de l'ús.
21. No deixeu que es vessi cap líquid sobre el connector d'entrada.



Per a productes elèctrics venuts dins de la Comunitat Europea.

Un cop finalitzada la vida útil dels productes elèctrics, no s'han de llençar a la brossa domèstica. Si hi ha instal·lacions de reciclatge, si us plau, recicleu-los. Consulteu amb l'Ajuntament o el minorista per obtenir consells sobre reciclatge al vostre país.

A. Visió General de la Cafetera



I. Descripció General

1. Safata de goteig externa
2. Coberta de la safata de goteig
3. Safata de goteig interna
4. Contenidor de marro de cafè
5. Broc de cafè ajustable
6. Panell de control
7. Dipòsit de grans de cafè
8. Coberta del dipòsit de grans de cafè
9. Dipòsit d'aigua
10. Porta de servei
11. Grup de cafè
12. Raspall de neteja
13. Cable d'alimentació
14. Contenidor de llet
15. Tap del contenidor de llet
16. Tub de connexió de llet
17. Connector del tub de llet
18. Anella de connexió
19. Contenidor del tub de llet
20. Agulla

II. Panel de Control



	Parpelleig: Nivell baix d'aigua / Dipòsit d'aigua absent
	Manca de grans
	S'encén de manera estable: El contenidor de marro de cafè està ple Parpelleig: Safata de goteig interna / El contenidor de marro de cafè està absent

	S'encén de manera estable: Cafetera absent / Instal·lada incorrectament Parpelleig: Porta de servei oberta / Instal·lada incorrectament
	S'encén de manera estable: Cal descalcificar Parpelleig: La descalcificació està en procés
	S'encén de manera estable: Cal descalcificar Parpelleig: La descalcificació està en procés
	Botó d' ENCÈS/APAGAT
	Botó Espresso. 6" d'extracció de cafè: 30 ml de cafè*
	Botó Lungo. 12" d'extracció de cafè: 60 ml de cafè.*
	Botó Tallat. 5" d'extracció llet + 13" d'extracció de cafè: 40 ml de beguda.*
	Botó Cappuccino. 25" d'extracció de cafè + 30" d'extracció de llet: 185 ml de beguda*
	Botó Neteja Ràpida / Aigua Calenta*
	Botó Dosi Doble de Cafè*


*Per a personalitzar-ho, veure: l.Ajust del volum de cafè/ aigua calenta/llet

III. Accessoris


A la caixa s'inclouen tres paquets d'agents de neteja per al procés de descalcificació.

B. Instal·lació de la Cafetera


1. Retireu qualsevol film protector, adhesius i altres materials d'emballatge de l'aparell.
2. Trieu una superfície segura i estable amb una font d'alimentació fàcilment accessible. Deixeu les distàncies mínimes necessàries als costats de la màquina.




3. Introduïu la safata de goteig externa a la màquina fins que quedi fixada.



4. Ompliu el dipòsit d'aigua amb aigua (consulteu "Omplir el dipòsit d'aigua").



5. Ompliu el recipient amb grans de cafè (consulteu "Omplir el dipòsit de grans").



6. Desenrotlleu i redresseu el cable d'alimentació. Introduïu la clavilla a la presa situada a la part posterior de la màquina, mentre que l'altre extrem del cable d'alimentació a la presa de paret amb el voltatge correcte.


NOTA: Premeu el botó d'aigua calenta (consulteu "Rentat manual") per netejar l'interior de la màquina de cafè abans del primer ús.

C. Funcionament Diari


I. Omplir el dipòsit d'aigua

Quan  parpelleja, el dipòsit d'aigua té un nivell baix i cal omplir-lo.

1. Puja el dipòsit d'aigua utilitzant la tapa com a nansa.
2. Renta el dipòsit d'aigua amb aigua fresca. Omple el dipòsit fins al nivell màxim i torna'l a col·locar a la màquina. Assegura't que està instal·lat correctament.



NOTA: Per evitar que el dipòsit d'aigua s'avessi, no afegiu aigua directament a l'aparell.




IMPORTANT: No ompliu mai el dipòsit d'aigua amb aigua tèbia, calenta, amb gas o altres líquids que puguin danyar el dipòsit d'aigua i la màquina.


II. Omplir el dipòsit de Cafè en Grà

Quan  parpelleja, l'aparell necessita omplir-se amb grans de cafè:

1. Retira la tapa del dipòsit de grans.




2. Omple la caixa de grans amb cafè en gra.
3. Col·loca la tapa del contenidor.



IMPORTANT: Ompliu el dipòsit de grans només amb cafè en gra. El cafè moltut, instantani, caramell·litzat o altres objectes poden danyar la màquina.

III. Prepar Espresso o Lungo

1. Enceneu l'aparell prement el botó d'ENCESA/APAGA . Assegureu-vos que la safata antigoteig de sota del broc de cafè i el dipòsit d'aigua amb aigua a dins. L'aparell realitzarà un autorentenjat per a una tassa petita d'aigua, podeu aturar-lo prement el botó Neteja Ràpida/Aigua Calenta .
2. L'aparell es troba llavors en estat d'espera.
3. Col·loca una tassa sota el broc de cafè i ajusta l'altura del broc perquè s'adapti a la tassa. Depenent de la mida de la tassa (massa alta o massa ampla), la safata antigoteig es pot retirar o ajustar la posició com es mostra a continuació:



4. Trieu el vostre gust de cafè prement el botó Espresso  o Lungo .
5. S'il·luminarà el botó de cafè que s'ha premut, l'indicador de preparació de cafè i la il·luminació sota el broc s'encendran indicant que l'aparell està preparant la tassa de cafè.
6. La preparació s'aturarà automàticament. Si voleu aturar el servei de cafè durant

el funcionament, torneu a prémer el botó.

- Quan l'aparell torni a l'estat d'espera, el cafè està llest per servir.


CONSELL: El botó Espresso té una intensitat de cafè més alta. Es pot ajustar el volum dels dos botons de cafè (vegeu "Ajustament del volum de cafè/aigua calenta").

NOTA: Utilitzeu la funció d'aigua calenta per netejar l'interior de la cafetera abans del primer ús.

IV. Preparació de dues tasses d'Espresso o Lungo

Podeu preparar dues tasses d'espresso o lungo.


- Col·loqueu una tassa sota el broc o dues tasses petites a cada costat del broc.
- Premeu el botó x2 . El botó s'il·luminarà amb els botons Espresso i Lungo. Si voleu cancel·lar la quantitat de cafè doble ara, torneu a prémer el botó x2 i el botó s'apagarà.




- Trieu el vostre gust de cafè prement el botó Espresso  o Lungo . L'indicador s'il·lumina indicant que l'aparell està preparant la tassa de cafè. Es dispensaran dues tasses de cafès consecutivament una darrere de l'altra.
- La preparació s'aturarà automàticament. Si voleu aturar el servei de cafè durant el funcionament, torneu a prémer el botó.

V. Muntatge del sistema automàtic d'escuma de llet


Instal·leu el recipient de la llet com es mostra a continuació:




- Col·loqueu la goma de connexió a la ranura de dins de la tapa



- Introduïu el tub de llet del recipient a la goma dins de la tapa.




- Introduïu el tub de connexió de llet a la goma fora de la tapa



- Inseriu el connector del tub de llet a l'entrada de l'escumador de llet del broc de dispensació (obriu primer la tapa d'entrada)

NOTA 1: Netegeu el sistema escumadora automàtica de llet abans del primer ús.

NOTA 2: Hi ha una tapa protectora per a l'entrada del connector del tub de llet, retireu-la només quan necessiteu inserir el connector del tub de llet.




VI. Preparació de Latte Macchiato

1. Instal·leu el sistema escumadora automàtica de llet a la màquina com a "Muntatge del sistema escumadora automàtica de llet".
2. Ompliu de llet el recipient de la llet i tanqueu la tapa.

NOTA: Utilitzeu sempre llet freda (aproximadament 5 ° C / 41 ° F) amb un contingut de proteïnes d'almenys un 3% per garantir un resultat d'escuma òptim.


3. Assegureu-vos que la safata de goteig sota el sortida de cafè i el dipòsit d'aigua amb aigua a dins. L'aparell realitzarà un autorenjat per a una tassa petita d'aigua, podeu aturar-lo prement el botó d'aigua calenta.
4. Col·loqueu una tassa sota el sortida de cafè.
 Premeu el botó Latte Macchiato . El botó s'il·lumina indicant la preparació del cafè. Primer dispensarà llet i després cafè.



5. La preparació s'aturarà automàticament. Si voleu aturar-vos, premeu el botó de nou durant l'operació.
6. Remove milk container from machine and put it in the fridge.
7. After use, see chapter "Daily Cleaning of the Coffee Machine" to clean the automatic milk froth system and milk container.

ADVERTÈNCIA:

- El vapor i la llet calenta poden sortir disparats de l'aixeta en començar a preparar.
- Col·loqueu la màniga de goma de connexió al voltant de la tapa del recipient després de l'ús. No la deixeu caure lliurement per evitar que la llet s'esquitxi a causa de la diferència de pressió.




VII. Preparació de Cappuccino

1. Instal·leu el sistema escumadora automàtica de llet a la màquina com a "Muntatge del sistema escumadora automàtica de llet".
2. Ompliu de llet el recipient de la llet i tanqueu la tapa.

NOTA: Utilitzeu sempre llet freda (aproximadament 5 ° C / 41 ° F) amb un contingut de proteïnes d'almenys un 3% per garantir un resultat d'escuma òptim.

3. Assegureu-vos que la safata de de goteig sota el sortida de cafè i el dipòsit d'aigua amb aigua a dins. L'aparell realitzarà un autorenjat per a una tassa petita d'aigua, podeu aturar-lo prement el botó d'aigua calenta.
4. Col·loqueu una tassa sota el sortida de cafè.


Premeu el botó Cappuccino . El botó s'il·lumina indicant la preparació del cafè. Primer dispensarà llet i després cafè.



5. La preparació s'aturarà automàticament. Si voleu aturar-vos, premeu el botó de nou durant l'operació.
6. Retireu el recipient de llet de la màquina i guardeu-lo a la nevera.
7. Després de l'ús, consulteu el capítol "Neteja diària de la màquina de cafè" per netejar el sistema escumadora automàtica de llet i el recipient de la llet.

ADVERTÈNCIA:

- La vapor i la llet calenta poden sortir disparats de l'aixeta en començar a preparar.
- Col·loqueu la màniga de goma de connexió al voltant de la tapa del recipient després de l'ús. No la deixeu caure lliurement per evitar que la llet s'esquitxi a causa de la diferència de pressió.

**VIII. Instruccions per a l'aigua calenta**

1. Col·loqueu una tassa sota el sortida de cafè.
2. Premeu el botó Neteja ràpida/Aigua calenta  dues vegades. El botó s'il·luminarà indicant que l'aparell està escalfant l'aigua.
3. La preparació s'aturarà automàticament. Si voleu aturar l'aigua calenta durant el funcionament, premeu el botó novament.

IX. Neteja ràpida

S'utilitza per netejar el grup de cafè i el canal d'aigua.

1. Col·loqueu una tassa sota el broc de cafè. Premeu el botó Neteja ràpida/Aigua calenta .
2. Ompliu el recipient de la llet amb aigua fresca.
3. Connecteu el recipient de llet a la màquina de cafè com a "Montatge del sistema automàtic d'escuma de llet".
4. Premeu el botó Neteja ràpida/Aigua calenta .
5. La màquina distribueix aigua calenta i vapor per rentar el tub dispensador i el broc de llet. Premeu el botó Neteja ràpida/Aigua calenta  de nou per parar.

X. Neteja diària de la cafetera

La neteja i el manteniment oportuns de l'aparell són molt importants per allargar la vida útil de l'aparell.


Neteja de la safata de goteig i del contenidor de marro de cafè

Buideu i netegeu la safata de goteig cada dia.

1. Traieu la safata goteig externa de la màquina. Buideu l'aigua que queda a la safata de goteig

i renteu-la amb aigua fresca. Assegureu-vos d'assecar-la després.


2. Desplaceu cap a fora la safata de goteig interna i el contenidor de marro de cafè. Buideu el contenidor de marro de cafè i renteu-lo amb aigua fresca. Assegureu-vos d'assecar-lo després.
3. Torneu a col·locar el contenidor de marro de cafè a la safata de goteig interna.
4. Fixeu la safata de goteig externa a la seva posició original.



NOTA: Quan  s'il·lumina, cal buidar el contenidor de marro de cafè.

Neteja del grup de cafè

1. Premeu lleugerament la part inferior de la porta de servei per obrir-la.
2. Traieu la porta de servei de la màquina.
3. Premeu el botó d'alliberament del dispositiu de preparació i traieu-lo. Renteu-lo sota l'aixeta.
4. Introduïu novament el dispositiu de preparació a la seva posició original. Poseu la porta de servei a la màquina.



NOTE:

Quan  s'il·lumina de manera estable, indica que el dispositiu de preparació no hi és o està instal·lat incorrectament.

Quan  parpelleja, indica que la porta de servei no hi és o està instal·lada incorrectament.

Quan  parpelleja, vol dir que falta el contenidor de marro de cafè.


Neteja del dipòsit d'aigua

1. Traieu el dipòsit d'aigua de la màquina i renteu-lo amb aigua fresca.
2. Ompliu-lo amb aigua potable fins al nivell màxim. Torneu-lo a col·locar a la màquina.


Neteja del sistema escumador de llet

Nota: és important fer aquest pas després d'un període de no utilització de 30 minuts com a màxim després de la preparació de la seva recepta de llet per assegurar-se que la funció de l'escumador automàtic de llet funcioni en bones condicions.

1. Purgueu (Veure IX. Neteja ràpida)
2. Netegeu l'escumador de llet amb aigua:





a. Traieu la tapa del broc i traieu l'escumador de llet.




b. Repasseu els 4 orificis amb l'agulla de neteja

- 1 i 2: els que es troben en la silicona
- 3: el tub
- 4: el conducte que passa la llet de la cafetera al sistema venturi. Es troba al costat de la sortida de cafè.

c. Passeu cada part per aigua dolça, incloent-hi el dipòsit de llet i la seva tapa. Podeu utilitzar el raspall per a netejar la part de plàstic i assegurar-te que no queden residus de llet.



d. Munteu l'escumador de llet a la part de goma.




e. Introduïu l'escumador de llet a la màquina de cafè.

3. Purgueu de nou.

Neteja del contenidor de llet i del tub de connexió de llet

És important realitzar aquest pas diàriament per assegurar-se que l'escumador automàtic de llet funcioni en bones condicions.

1. Buideu el contenidor de llet i renteu-lo amb aigua fresca. Retireu la goma de connexió i el tub de llet del contenidor de la tapa. Després de netejar i assecar, muntar les peces a la tapa. Assegureu-vos que la connexió sigui correcta.
2. Netegeu ambdues extremitats del tub de llet amb aigua dolça. Assegureu-vos que el forat del connector del tub de llet, com es mostra a continuació, estigui net. Podeu utilitzar una agulla o les cerdas d'un raspall per netejar el forat.



- Ompliu el recipient de la llet amb aigua fresca. Connecteu-vos a la màquina amb el tub de connexió de llet com a "Montatge del sistema automàtic d'escuma de llet".
- Premeu el botó Neteja ràpida/Aigua calenta . L'aigua del recipient de llet passarà pel sistema d'escuma de llet i netejarà el tub de connexió de llet. Premeu de nou el botó per aturar la neteja.

XI. Apagar la cafetera

Apagueu l'aparell prement el botó d'ENCESA/APAGA.

XII. Apagat automàtic

L'aparell està equipat amb apagat automàtic. Depenent del mode seleccionat, l'aparell tindrà diferents temps d'apagat automàtic (consulteu "Selecció de mode").

D. Configuració adicional

I. Ajust del volum de cafè/aigua calenta/llet

I.I Modificar el volum (només per a un ús puntual)

Si desitgeu ajustar el volum de cafè, llet o aigua només per a una ocasió, simplement:

- Premeu el botó de la recepta seleccionada per a iniciar la preparació.
- Torneu a prémer aquest mateix botó quan vulgui detenir la sortida.
- El procés s'interromprà a l'instant, sense modificar la recepta per a futurs usos.

I.II Memoritzar un nou volum (ajust permanent)

- La màquina pot memoritzar el volum desitjat, tant de cafè com de llet, en espresso, lungo, latte macchiato, cappuccino i aigua calenta de 25 ml a 250 ml.
- Quan prepareu el cafè, aigua o llet calenta, mantingueu premut el botó que hagueu seleccionat i l'aparell continuarà preparant la tassa (cafè, llet o aigua).
- Quan el volum de cafè, llet o aigua calenta sigui el desitjat, deixeu anar el botó. Sonaran dos xiulets indicant que el volum de cafè està sent memoritzat.

NOTA: En les receptes amb llet, l'ordre de dispensació varia segons la beguda.

En el tallat, primer es dispensa la llet i després el cafè.


En el cappuccino, primer es dispensa el cafè i després la llet.

Per modificar únicament un dels ingredients, mantén premut el botó durant la dispensació de l'ingredient que desitgeu ajustar.

II. Ajust de la molta

Podeu ajustar el molí per triar diferents nivells de torrat de cafè girant el pom del regulador al contenidor de grans. Els punts del pom del regulador indiquen la finor de la molta.

Quan el molí està molent el cafè en gra, podeu girar el pom del regulador per canviar la finor.



AVÍS: No ajusteu mai la molta quan el molí no estigui en funcionament. Això pot danyar el molí.

III. Selecció de mode

La màquina té tres configuracions diferents: configuració predeterminada, mode ECO i mode ràpid. En mode ECO, l'aparell ajuda a estalviar més energia. En mode ràpid, l'usuari pot fer el cafè més ràpid que en la configuració predeterminada.

	Mode ràpid	Configuració predeterminada	Mode ECO
Llum d'il·luminació	Sí	Sí	No
Preinfusió*	No	Sí	Sí
Temps d'apagat automàtic	30 mins	20 mins	10 mins
Memòria del volum de la tassa	Sí	Sí	Sí

NOTA: La funció de preinfusió humiteja el cafè molt a la batedora amb una petita quantitat d'aigua abans de l'extracció completa. Això expandeix el cafè molt per generar una major pressió a la batedora, la qual cosa ajuda a l'extracció de tots els olis i el sabor total dels grans molts.

1. Quan la màquina estigui en estat de repòs, manteniu premut  durant 5 segons.

2. Els botons mostraran les següents indicacions segons les diferents configuracions:

	Botó Latte Macchiato	Botó Espresso	Botó Cappuccino
En mode ràpid	Parpellejant	Llum ENCÈS	Parpellejant
En configuració predeterminada	Parpellejant	Parpellejant	Llum ENCÈS
En mode ECO	Llum ENCÈS	Parpellejant	Parpellejant

3. Premeu el botó Espresso en mode ràpid, el botó Cappuccino en configuració predeterminada i el botó Latte Macchiato en mode ECO. Dos senyals sonors indiquen que s'està seleccionant el mode.

NOTA: Si esteu prement el botó Llum ENCÈS no pertinent a cada mode, la màquina no respondrà.

4. Si voleu mantenir la configuració sense canvis, torneu a prémer  o espereu 5 segons perquè la màquina torni a l'estat de repòs.

E. Neteja i manteniment

I. Descalcificació

Quan  s'il·lumina de manera estable, indica que l'aparell necessita descalcificació. L'aparell es mantindrà en les millors condicions si realitza aquesta funció almenys un cop al mes o amb més regularitat segons la duresa de l'aigua utilitzada.

1. Ompliu el dipòsit d'aigua fins una mica menys del nivell MAX.
2. Afegiu aigua a un got i afegiu un paquet de producte de neteja al dipòsit. Remou fins que es dissolgui i afegiu-ho dins del dipòsit d'aigua.

IMPORTANT: No utilitzeu vinagre ni altres productes de neteja per descalcificar aquest aparell. El producte de neteja pot danyar l'aparell.

3. Endol·leu l'aparell.
4. Col·loqueu un recipient prou gran sota el sortidor de cafè ja que es buidarà tot el dipòsit d'aigua, almenys 1,5 L.
5. En estat de repòs, manteniu premut el botó d'ENCESA/APAGA  i els botons Espresso  durant 5 segons. Se sentiran dos sons de bip,  i el botó Espresso  parpellejarà.

6. Premeu el botó Espresso  per confirmar el procés de descalcificació. Per tornar a l'estat de repòs, premeu .
7.  parpellejarà indicant que l'aparell està en procés de descalcificació. És un procés llarg i és normal que vagi fent pauses. Si la teva cafetera té vaporitzador, també expulsarà aigua per la seva sortida.
8. Quan s'hagi dispensat tota l'aigua del dipòsit el botó Espresso  parpellejarà i  s'encendrà. Torneu a omplir el dipòsit amb aigua neta fins el nivell MAX per assegurar-vos de que no queden restes del producte. Quan el dipòsit d'aigua estigui ple,  s'apagarà. L'aparell continuarà el procés de descalcificació sense necessitat de tocar res.
9. Es tornarà a iniciar el procés, aquesta vegada sense producte, per a netejar els conductes interns. Enmig d'aquest procés farà una pausa d'un minut. Un cop finalitzat el procés de descalcificació, l'aparell s'apagarà automàticament.

NOTA: Si el cafè que faci després, sap rar, repeteixi el mateix procés una o dues vegades sense producte. Només amb aigua neta.

II. Funció buidatge del sistema

Es recomana la funció de buidar el sistema abans d'emmagatzemar-lo, per a la protecció contra la gelada o abans de portar-lo a l'agent de reparació.

1. En estat de repòs, manteniu premut el botó d'ENCESA/APAGA  i els botons Lungo  durant 5 segons.
2.  aleshores parpellejarà.
3. Retireu el dipòsit d'aigua de l'aparell.  parpellejarà indicant que el sistema buit està en procés. El sortidor de cafè dispensarà una petita quantitat d'aigua. Podeu prémer  abans de retirar el dipòsit d'aigua per tornar a l'estat de repòs.
4. Un cop finalitzada la funció de buidatge del sistema, l'aparell s'apagarà automàticament.

IMPORTANT: Després de realitzar la funció de buidatge del sistema, premeu el botó d'aigua calenta fins que surti aigua del sortidor quan torneu a utilitzar la màquina.

III. Rentat manual

Podeu realitzar un cicle de rentat manual per netejar l'aixeta de cafè després del seu ús o

després que l'aparell no s'hagi utilitzat durant un llarg període.

1. En estat de repòs, manteniu premut el botó d'ENCESA/APAGA  i el botó de Neteja ràpida/Aigua calenta  durant 5 segons.
2. El botó de neteja ràpida/aigua calenta parpadejarà. L'aixeta de cafè dispensarà una petita quantitat d'aigua.

AVÍS: S'expulsarà aigua calenta del sortidor de cafè a la safata de goteig externa. Eviteu el contacte amb esquitxades d'aigua.

3. Després del rentat, l'aparell tornarà a l'estat de repòs.

IV. Neteja de l'aparell


4. Desconnecteu el cable d'alimentació de la presa de corrent.
5. Aboqueu tota l'aigua de les safates de goteig internes i externes.
6. Traieu un drap humitejat o un netejador que no ratlli per netejar les taques d'aigua de l'aparell.

IMPORTANT: No utilitzeu mai agents abrasius, vinagre o descalcificadors que no s'incloguin a la caixa per netejar l'aparell.


V. Neteja de la sortida de cafè en pols

És possible que la pols de cafè s'enganxi a la paret de la sortida de pols de l'aparell després d'un ús prolongat. Es recomana netejar la sortida seguint els passos següents per garantir que la pols de cafè pugui arribar al dispositiu de preparació.


1. Premeu la zona rebaixada de la porta de servei.




2. Traieu la porta de servei.




3. Premeu el botó d'alliberament del dispositiu de preparació.




4. Traieu el dispositiu de preparació.




5. Esbandiu el dispositiu de preparació amb aigua corrent. Deixeu-lo assecar completament abans de tornar-lo a muntar a la màquina.



6. Utilitzeu un raspall de neteja per netejar la sortida de pols i elimineu les restes de mòlt o pols de cafè de la màquina.



7. Utilitzeu un drap per netejar l'interior de la màquina a fons. Assegureu-vos que estigui completament seca abans de tancar la porta lateral.



F. RESOLUCIÓ DE PROBLEMES

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓ
L'aparell no funciona.	L'aparell no està connectat a la xarxa elèctrica.	- Endol·leu-lo i premeu el botó d'ENCÈS/APAGAT. - Comproveu el cable i l'endoll.
Resposta nul·la o retardada en diversos intents de prémer els botons de funció del panell.	L'aparell està sota interferència electromagnètica. Brutícia sobre el panell.	- Desendol·leu l'aparell. Reinicieu-lo després d'uns minuts. - Netegeu el panell amb el drap proporcionat.
El cafè no està prou calent.	Les tasses no s'han preescalfat. El grup de cafè està massa fret.	- Renteu l'aparell almenys 3 vegades abans de fer el cafè.
El cafè no pot sortir del broc.	És possible que s'hagi utilitzat abans la funció de sistema buit.	Premeu el botó d'aigua calenta fins que surti aigua del broc.
La primera tassa de cafè és de mala qualitat.	La primera passada del molí no aboca prou quantitat de cafè en pols al grup de cafè.	Descarteu el cafè. Els altres cafès sempre seran de bona qualitat..
El cafè no té crema.	El grà de cafè no és fresc.	Canvieu o utilitzeu una marca adequada de grà de cafè.
Els botons tàctils no són sensibles.	No s'estan prement els botons tàctils des de la part frontal de l'aparell.	Premeu la part inferior baixa de la icona del botó tàctil des de la part frontal de l'aparell.
L'aparell tarda massa temps a escalfar-se.	S'ha acumulat massa calç.	Descalcifiqueu l'aparell.
El dipòsit d'aigua s'ha extret / el nivell d'aigua és molt baix al dipòsit d'aigua però  no hi ha cap alerta.	L'àrea prop del connector del dipòsit d'aigua està humida.	Eixugueu l'aigua al voltant del connector del dipòsit d'aigua.
La safata de goteig interna està plena d'aigua.	La pols de cafè és massa fina i bloqueja la sortida de l'aigua.	Ajusteu la finor del cafè a un punt més gran durant el funcionament del molí.
El cafè es lliura massa lentament o gota a gota.	La pols de cafè és massa fina i bloqueja la sortida de l'aigua.	Ajusteu la finor del cafè a un punt més gran durant el funcionament del molí.
L'indicador de manca de grans parpelleja però encara hi ha molt de grà de cafè dins del contenidor.	La sortida interna de cafè en pols està bloquejada.	Seguiu els passos de "Neteja de la sortida de cafè en pols".
El forat del connector del tub de llet està bloquejat per restes de llet que són difícils de netejar.	El connector del tub de llet no es neteja durant molt de temps.	Per netejar-lo, submergeixi el tub de connexió en aigua tèbia durant una hora, seguiu les instruccions de "Neteja del recipient de llet i del tub de connexió de llet" i continueu utilitzant la funció d'escuma de llet per netejar fins que l'aigua surti del dispensador amb suavitat. Utilitzeu una agulla o les cerdas d'un raspall per netejar el forat.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓ
No surt escuma de llet de la màquina.	L'escumador de llet automàtic està brut o no està muntat o instal·lat correctament. El forat del connector del tub de llet està bloquejat per residus de llet. El tipus de llet utilitzat no és adequat per a l'escuma. La temperatura de la llet és massa alta.	Netegeu l'escumador de llet automàtic i assegureu-vos que estigui correctament muntat o instal·lat. Consulteu "Neteja del recipient de llet i del tub de connexió de llet" per netejar el connector i assegureu-vos que tots els orificis del connector estiguin nets. Utilitzeu una agulla o les pues d'un raspall per netejar el forat. Diferents tipus de llet donen com a resultat una quantitat o espessor d'escuma diferent. La llet de vaca semi-desnatada o sencera dona un bon resultat. Utilitzeu llet freda a una temperatura al voltant de 5 °C per garantir un bon resultat.
La llet s'escampa sobre la taula.	El tub dispensador de llet no està col·locat correctament.	Assegureu-vos que el tub dispensador de llet estigui connectat correctament amb el recipient de llet i el sortidor de cafè.
L'indicador de descalcificació parpelleja constantment fins i tot després del procés de descalcificació.	El procés de descalcificació no s'ha completat.	Tenga paciència i espereu que finalitzi el procés. La màquina s'apagarà automàticament. No apagueu la màquina manualment.

G. INFORMACIÓ ADDICIONAL

Informació addicional - Consum d'energia en modes de baix consum		
Informació tècnica sobre el funcionament en Modes de Baix Consum conforme al Reglament de la UE 2023/826.		
MODE	CONSUM D'ENERGIA (W)	PERÍODE (MÍN)*
Mode Apagat	0.0 W	20 min
Mode d'Espera	/	/
Mode d'Espera amb informació o pantalla d'estat	/	/
Espera en xarxa	/	/
* Període després del qual l'equip canvia automàticament al mode d'espera, apagada o espera en xarxa, en minuts i arrodonit al minut més pròxim.		

Table of Contents

Safety Precautions	30
A. Machine Overview	32
I. General Description	
II. Control Panel	
III. Accessory	
B. Machine Installation	33
C. Daily Operation	34
I. Filling Water Tank	
II. Filling Bean Container	
III. Preparing Espresso or Lungo	
IV. Preparing Two Cups of Espresso or Lungo	
V. Assembling Automatic Milk Froth System	
VI. Preparing Latte Macchiato	
VII. Preparing Cappuccino	
VIII. Preparing Hot Water	
IX. Quick Clean	
X. Daily Cleaning of the Coffee Machine	
- Cleaning Drip Tray and Coffee Grounds Container	
- Cleaning Brewer	
- Cleaning Water Tank	
- Cleaning the Milk Froth System	
- Cleaning the Milk Container and Connection Milk Tube	
XI. Turning Off the Machine	
XII. Automatic Shut-off	
D. Further Setting	38
I. Adjusting Coffee/Hot Water/Milk Volume	
II. Grinding Adjustment	
III. Mode Selection	
E. Cleaning & Maintenance	39
I. Descaling	
II. Empty System Function	
III. Manual Rinsing	
IV. Cleaning the Appliance	
V. Cleaning Coffee Powder Outlet	
F. Troubleshooting	42
G. Additional Information	43

Safety Precautions

These important safety precautions are critical part of the appliance. Please read them all carefully before using the appliance for the first time. You may keep the instructions for future reference or pass it to other users.

The appliance is designed for domestic use and may only be operated in accordance with these instructions for use.

Always handle with care and warn other users the potential danger.

DANGER: Misuse of the appliance can cause injury!

DO's

1. Check the mains voltage stated on the rating plate corresponds to the local electricity supply.
2. Unwind and straighten the power cord before using the appliance.
3. Place the appliance on a firm and steady surface.
4. The appliance must be used and rested on a stable surface.
5. Disconnect the appliance from mains supply outlet under the following conditions:
 - Before the water tank is filled with water
 - Before removing any parts from the appliance or refit any parts on the appliance.
 - Before cleaning or maintenance
 - When the appliance is not working correctly
 - After using the appliance
6. Empty the water tank if the appliance unused for long period.
7. Allow to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning the appliance.
8. Always use cold water to make coffee. Warm water or other liquids could cause damage to the coffee maker.
9. If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or similarly qualified person to avoid any hazard.
10. Use the grinder for grinding coffee bean only.
11. Always disconnect the appliance from the supply if it is left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.
12. Appliance can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been

given supervision or instruction by a person concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

13. Children shall not be playing with the appliance.
14. This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
15. This appliance is designed for household use only.
16. In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.
17. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
12. Do not unplug the appliance by pulling the power cord.
13. Do not place the cord on a sharp edge of an item.
14. Do not attempt to open the main body or dismantle any parts from the appliance, there is no serviceable part inside.
15. The appliance normally cleans after use and not intended to be immersed in water for cleaning and the appliance must not be immersed.
16. The use of accessories not included in the box is not recommended. It might be dangerous and should be avoided.
17. Do not place the appliance on or near hot gas or electric burner, or in heated oven.
18. Do not operate the hot water function continuously for more than one tank of water.
19. Do not be placed in a cabinet when in use.
20. Do not touch the heating element surface. There may be residual heat after use.
21. Do not let any liquid spill onto the inlet connector.

DO NOT's


1. Do not allow children to touch the appliance or the power cord during the operation.
2. Do not use an extension power cord set unless competent authority has approved it.
3. Do not leave the appliance unattended, when it is connected to main supply.
4. Do not use the appliance in outdoor environment.
5. Do not use appliance for other than intended use.
6. Do not let cord hang over the edge of table or counter or touch hot surface.
7. Do not use or place the appliance on a wet or hot surface.
8. Do not use the appliance if the drip tray is improperly placed in position.
9. Do not immerse the appliance in water or any liquids.
10. Do not use the appliance when any parts of the appliance are damaged.
11. Do not use the appliance when it is not working properly.



For electrical products sold within the European Community.

At the end of the electrical products useful life, it should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or retailer for recycling advice in your country.

A. Machine Overview



I. General Description

1. External Drip Tray
2. Drip Tray Cover
3. Internal Drip Tray
4. Coffee Grounds Container
5. Adjustable coffee spout
6. Control Panel
7. Coffee Bean Container
8. Coffee Beans Container Cover
9. Water Tank
10. Service Door
11. Brewer
12. Cleanliness brush
13. Power cord
14. Milk container
15. Milk container lid
16. Connection milk tube
17. Milk tube connector
18. Connection rubber
19. Container milk tube
20. Needle

II. Control Panel



	Flashing: Low water level/ Water tank missing
	Lack of bean
	Lights up stably: coffee grounds container is full Flashing: Internal Drip Tray/coffee grounds container is missing

	Lights up stably: Brewer is missing/ installed improperly Flashing: Service door is opened / installed improperly
	Lights up stably: Requires to do descaling Flashing: Descaling is under process
	Empty System Function is running
	Power ON/OFF Button
	Espresso Button. 6" coffee extraction: 30 ml*
	Lungo Button. 12" coffee extraction: 60 ml*
	Macchiato Button. 5" milk extraction + 13" coffee extraction: 40 ml total*
	Cappuccino Button. 25" coffee extraction + 30" milk extraction: 185 ml total*
	Quick Clean/Hot Water Button
	Double Coffee Amount Button


*To change these settings, see: D.I Adjustment of coffee/hot water/milk volume

III. Accessory


In the box, three packs of cleaning agents are included for the process of descaling.

B. Machine Installation


1. Remove any protective films, stickers and other packing materials on the appliance.
2. Choose a safe and stable surface with an easily reachable power supply. Allow minimum distances from the sides of machine.




3. Insert the external drip tray to the machine until it is secured.



4. Fill the water tank with water (see "Filling Water Tank").



5. Fill the container with coffee beans (see "Filling Bean Container").



6. Unwind and straighten the power cord. Insert the plug into socket located on the back of machine, while the other end of power cord to wall socket with correct power voltage.


NOTE: Press Hot Water button (see "Manual Rinsing") to clean inside of the coffee machine before the first use.

C. Daily Operation


I. Filling Water Tank

When  is flashing, the water tank is in low water level and requires to be filled up.

1. Lift the water tank using the lid as handle.
2. Rinse the water tank with fresh water. Fill the tank to the Max level and place it back into the machine. Make sure it is installed properly.



NOTE: To prevent overflowing from water tank, do not add water directly into the appliance.




IMPORTANT: Never fill the water tank with warm, hot, sparkling water or other liquids which may damage the water tank and machine.


II. Filling Bean Container

When  is flashing, the appliance requires to be filled with coffee beans:

1. Remove the bean container lid.




2. Fill the bean box with coffee beans.
3. Install the container lid.



IMPORTANT: Fill the bean container with coffee beans only. Grounded, instant, caramelized coffee or other objects may damage the machine.

III. Preparing Espresso or Lungo

1. Switch on the appliance by pressing the Power ON/OFF button . Make sure the drip tray under the coffee spout and water tank with water inside. The appliance will perform auto-rinsing for a small cup of water, you can stop it by pressing Quick Clean/Hot Water button .
2. The appliance is then in the standby condition.
3. Place a cup under the coffee spout and adjust the height of spout to fit the cup. Depending on the cup size (too tall or too wide), the drip tray can be removed or adjusted the position as below:



4. Choose your coffee flavor by pressing Espresso  or Lungo button .
5. The coffee button being pressed will light up, brewing coffee indicator and illumination under spout will light up indicating that the appliance is preparing the cup of coffee.
6. Preparation will stop automatically. If you want to stop dispensing coffee during operation, press the button again.
7. When the appliance is back to standby condition, the coffee is ready to serve.


TIP: Espresso button is with higher coffee intensity. Both coffee button volumes can be adjusted (see "Adjusting Coffee/Hot Water Volume").

NOTE: Use Hot Water function to clean inside of the coffee maker before first use.

IV. Preparing Two Cups of Espresso or Lungo

You can prepare two cups of espresso or lungo.


1. Put one cup under the spout or two small cups under each side of spout.
2. Press x2 button . The button will light with Espresso and Lungo buttons. If you want to cancel Double Coffee Amount now, press x2 button again and the button will turn off.




3. Choose your coffee flavor by pressing Espresso  or Lungo button . The indicator lights up indicating the appliance is preparing the cup of coffee. Two cups of coffees will be dispensed consecutively one after another.
4. Preparation will stop automatically. If you want to stop dispensing coffee during operation, press the button again.

V. Assembling Automatic Milk Froth System


Install the milk container as below:




1. Place the connection rubber into the slot inside the lid



2. Insert the container milk tube to the rubber inside the lid.




3. Insert the connection milk tube to the rubber outside the lid



4. Insert the milk tube connector to the dispensing spout milk frother inlet (open the inlet cover first)

NOTE 1: Clean the automatic milk froth system before first use.

NOTE 2: There is a protective cover for the milk tube connector inlet, just take it off when you need to insert the milk tube connector.




VI. Preparing Latte Macchiato

1. Install automatic milk froth system on machine as in "Assembling Automatic Milk Froth System".
2. Fill milk in the milk container and close the lid.

NOTE: Always use cold milk (approximately 5°C/41°F) with a protein content of at least 3% to ensure an optimal frothing result.


3. Make sure the drip tray under the coffee spout and water tank with water inside. The appliance will perform auto-rinsing for a small cup of water, you can stop it by pressing Hot Water Button.
4. Place a cup under the coffee spout. Press the Latte Macchiato button . The button lights indicating coffee preparation. It will first dispense milk then coffee.



5. Preparation will stop automatically. If you want to stop, press the button again during the operation.
6. Remove milk container from machine and put it in the fridge.
7. After use, see chapter "Daily Cleaning of the Coffee Machine" to clean the automatic milk froth system and milk container.

WARNING:

- Steam and hot milk may spray out of the nozzle when starting to brew.
- Place the connecting rubber hose around the container lid after use. Do not let it fall freely to prevent milk spraying out due to pressure difference.




VII. Preparing Cappuccino

8. Install automatic milk froth system on machine as in "Assembling Automatic Milk Froth System".
9. Fill milk in the milk container and close the lid.

NOTE: Always use cold milk (approximately 5°C/41°F) with a protein content of at least 3% to ensure an optimal frothing result.


10. Make sure the drip tray under the coffee spout and water tank with water inside. The appliance will perform auto-rinsing for a small cup of water, you can stop it by pressing Hot Water Button.
11. Place a cup under the coffee spout. Press the Cappuccino button . The button lights indicating coffee preparation. It will first dispense milk then coffee.



12. Preparation will stop automatically. If you want to stop, press the button again during the operation.
13. Remove milk container from machine and put it in the fridge.
14. After use, see chapter "Daily Cleaning of the Coffee Machine" to clean the automatic milk froth system and milk container.

WARNING:

- Steam and hot milk may spray out of the nozzle when starting to brew.
- Place the connecting rubber hose around the container lid after use. Do not let it fall freely to prevent milk spraying out due to pressure difference.



VIII. Preparing Hot Water

1. Place a cup under the coffee spout.
2. Press Quick Clean/Hot Water button  twice. The button lights indicating the appliance is heating up water.
3. Preparation will stop automatically. If you want to stop hot water during operation, press the button again.

IX. Quick Clean


It is used to clean the Automatic Milk Froth System

1. Place a cup under the coffee spout. Press Quick Clean/Hot Water button .
2. Fill the milk container with fresh water.
3. Connect the milk container to the coffee machine as in "Assembling Automatic Milk Froth System".
4. Press Quick Clean/Hot Water button .
5. The machine dispenses hot water and steam to wash the dispensing tube and milk spout. Press Quick Clean/Hot Water button  again to stop.

X. Daily Cleaning of the Coffee Machine

Timely cleaning and maintenance of the appliance is very important to prolong the life of the appliance. Cleaning Drip Tray and Coffee Grounds Container Empty and clean the drip tray every day.


1. Pull the external drip tray out of the machine. Empty the water left in drip tray and rinse with fresh water. Dry it afterwards.
2. Slides open internal drip tray and coffee ground container. Empty the coffee ground container and rinse with fresh water. Dry it afterwards.
3. Put back the coffee grounds container in internal drip tray.
4. Secure the external drip tray at its original position.



NOTE: When  lights up, the coffee ground container needs to be emptied.

Cleaning Brewer

1. Slightly press the bottom of service door to open it.
2. Take out the service door from machine.
3. Press the release knob on brewer and take out. Rinse it under tap.
4. Insert the brewer back to its original position. Put the service door on the machine.



NOTE:

When  lights up stably, it indicates that the brewer is missing / installed improperly.

When  is flashing, it indicates that the service door is missing / installed improperly.

When  is flashing, the coffee ground container is missing.


Cleaning Water Tank

1. Lift the water tank out of the machine and rinse with fresh water.
2. Fill it with drinkable water up to the Max level. Put it back in the machine.


Cleaning the Milk Froth System

Note: it is important to do this step after a period of non-use of maximum 30 minutes after your milk recipe preparation to make sure the function of automatic milk frother running in good condition.

1. Purge
2. Clean the milk frother with water:




a. Take out the spout cover and remove the milk frother.




b. Use the cleaning needle to clear all 4 holes:

- 1 & 2: holes in the silicone.
- 3: the tube.
- 4: the duct that connects the machine to the Venturi system (next to the coffee spout).

c. Rinse everything with fresh water, including the milk container and lid. You can use a soft brush to clean off any leftover milk.



d. Reassemble the milk frother and place it back on the rubber part.




e. Insert the frother back into the coffee machine.

3. Purge again

Cleaning the Milk Container and Connection Milk Tube
It is important to perform this step daily to make sure the automatic milk frother running in good condition.

1. Empty the milk container and wash with fresh water. Remove the connection rubber and container milk tube from lid. After cleaning and drying, assemble the parts to the lid. Make sure the connection is correct.
2. Clean both ends of connection milk tube with fresh water. Make sure the hole on milk tube connector as below is clean. You can use needle or bristle of brush to clean the hole.



3. Fill the milk container with fresh water. Connect to the machine with connection milk tube as in "Assembling Automatic Milk Froth System".
4. Press Quick Clean/Hot Water button . Water in milk container will run through the milk froth system and clean the connection milk tube. Press the button again to stop the cleaning.

XI. Turning Off the Machine

Switch off the appliance by pressing the Power ON/OFF button.

XII. Automatic Shut-off

The appliance is equipped with auto shut-off. Depending on the mode you selected, the appliance will have different auto shut-off times (see "Mode Selection").

D. Further Setting

I. Adjusting Coffee/Hot Water/Milk Volume

I.I Modifying the Volume (one-time use only)

If you want to change the volume of coffee, milk, or water for a single use, here's how

1. Press the button of the selected recipe to start the preparation.
2. Press that same button again when you want to stop the output.
3. The process will stop immediately, without modifying the recipe for future uses.

I.II Save a New Volume (Permanent Setting)


1. The machine can remember your preferred volume for drinks like espresso, lungo, cappuccino, latte macchiato, and hot water, from 25 ml to 250 ml.

2. To save a custom volume, press and hold the button for the drink, milk, or hot water. The machine will keep dispensing that ingredient while the button is held.
3. When it reaches your desired amount, release the button. You'll hear two beeps to confirm the new volume is saved.

NOTE: In milk-based recipes, the dispensing order varies depending on the receipt. In the cortado, milk is dispensed first and then coffee. In the cappuccino, coffee is dispensed first and then milk. If you want to save just one of the ingredients, press and hold the button during that specific part of the process.

II. Grinding Adjustment

1. You can adjust the grinder to choose different coffee roast levels by turning adjuster knob in the bean container. The dots on adjuster knob indicate the fineness of grind.
2. When the grinder is grinding the coffee bean, you can turn the adjuster knob to change the fineness.



WARNING: Never do the grinding adjustment when the grinder is not operating. It may damage the grinder.

III. Mode Selection

The machine has three different settings: default setting, ECO mode and speed mode. In ECO mode, the appliance helps to save more energy. In speed mode, user can make their coffee faster than in default setting.

	Speed Mode	Default Setting	ECO Mode
Illumination Light	Yes	Yes	No
Pre-brewing*	No	Yes	Yes
Auto shut-off time	30 mins	20 mins	10 mins
Cup Volume memory	Yes	Yes	Yes

*NOTE: The pre-brewing function moistens the grounded beans in the brewer with small amount of water before full extraction. This expands the coffee grounds to build up a greater pressure in brewer which help extraction of all the oils and full flavor from the grounded beans.

1. When the machine is in standby condition, press and hold  for 5 seconds.
2. Buttons will show following indications under different settings:

	Latte Macchiato Button 	Espresso Button 	Cappuccino Button 
In Speed Mode	Flashing	Light ON	Flashing
In Default Setting	Flashing	Flashing	Light ON
In ECO Mode	Light ON	Flashing	Flashing

3. Press Espresso button in speed mode, Cappuccino button in default setting and Latte Macchiato button in ECO mode. Two Beep sounds indicates that the mode is being selected.

NOTE: If you are pressing irrelative Light ON button in each mode, the machine will not respond.

4. If you would like to remain the setting unchanged, press  again or wait for 5 seconds for the machine to return to standby condition.

E. Cleaning & Maintenance

I. Descaling

When  lights up stably, it indicates that the appliance needs to undergo descaling. The appliance will remain in the best condition if this function is performed at least once a month or more regularly depending on the hardness of water used.

1. Fill the water tank just below the MAX line.
2. In a glass, mix one sachet of descaling powder with water. Stir until fully dissolved, then pour it into the tank.
IMPORTANT: Don't use vinegar or any cleaning products not made for descaling kitchen appliances. They can damage the machine.
3. Plug in the machine.
4. Place a large container (at least 1.5 L) under the coffee spout, since a lot of water will be released.
5. In standby condition, press and hold Power ON/OFF  and Espresso buttons  for 5 seconds. Two beep sounds will be heard,  and Espresso button  will be flashing.
6. Press Espresso button  to confirm to undergo descaling process. To resume back to the standby condition, press .

7.  will be flashing indicating that the appliance is undergoing descaling process. Descaling can take a while, and it may pause occasionally. If your machine also has a steam function, it will release water through that outlet too.
8. When the water tank is empty, Espresso button  will be flashing and  will light up. Remove the remaining solution in water tank and fill the tank with tap water to MAX level. will turn on. Refill the tank with clean water up to the MAX line to flush out any leftover descaling solution. Once the tank is full,  will turn off, and the machine will continue the process automatically—no need to press anything.
9. The machine will then run a rinse cycle using just water to clean the internal pipes. It will pause for one minute during this cycle. Once the rinse is done, the machine will turn off on its own.
NOTE: If your coffee tastes off afterward, you can repeat the rinse process once or twice using only clean water—no descaling product.

10. II. Empty System Function

The empty system function is recommended before storing, for frost protection or before taking to repair agent.

1. In standby condition, press and hold Power ON/OFF  and Lungo buttons  for 5 seconds.
2.  will then be flashing.
3. Remove the water tank from the appliance.  will be flashing indicating that the empty system is under process. The coffee spout will dispense a small amount of water. You can press  before removing the water tank to resume back to the standby condition.

4. When the empty system function is completed, the appliance will switch off automatically.

IMPORTANT: After performing Empty System Function, press the Hot Water button until water dispense from spout when the machine is used again.

III. Manual Rinsing

You can perform a manual rinsing cycle to clean the coffee nozzle after use, or after the appliance has not been used for a long period of time.

1. In standby condition, press and hold Power ON/OFF  Quick Clean/Hot Water button  for 5 seconds.

2. Quick Clean/Hot Water button will be flashing. The coffee nozzle will dispense a small amount of water.

WARNING: Hot water will be dispensed from coffee spout into external drip tray. Avoid contact with splashes of water.

3. After rinsing, the appliance will return to the standby condition.

IV. Cleaning the Appliance


1. Disconnect the power cord from the mains supply outlet.
2. Pour away all water in both the internal and external drip trays.
3. Use a damp cloth or non-scratching cleaner to clean the water stains on the appliance.

IMPORTANT: Never use any abrasive, vinegar or descaling agents not included in the box to clean the appliance.


V. Cleaning Coffee Powder Outlet

Coffee powder may stick on the wall of powder outlet for appliance after used a long period of time. It is suggested to clean the outlet by following steps to ensure that coffee powder can deliver to the brewer.


1. Push the recess area of service door.




2. Take out the service door.




3. Press the release knob of brewer.




4. Take the brewer out.




5. Rinse the brewer under running water. Let it dry completely before reassembling on the machine.



6. Use cleaning brush to clean the powder outlet and remove any coffee grounds or powder residues from the machine.



7. Use a cloth to clean inside of the machine thoroughly. Dry completely before closing the side door.



F. Troubleshooting

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The appliance does not work.	The appliance is not connected to the mains.	- Plug in and press the Power ON/OFF button. - Check the cable and the plug.
No or delayed response in several trials of pressing the function buttons on the panel.	Appliance is under an electromagnetic interference. Dirt over the panel.	- Unplug the appliance. Restart after few minutes. - Clean the panel with the cloth provided.
The coffee is not hot enough.	The cups have not been preheated. The brewing unit is too cold.	- Rinse the appliance at least 3 times before making the coffee.
The coffee cannot come out from spout.	Empty system function maybe used before.	Press the Hot Water button until water can come out from spout.
The first cup of coffee is in poor quality.	The first run of grinder does not pour sufficient quantity of coffee power into the brewing unit.	Throw the coffee away. The other coffees will always be in good quality.
Coffee has no crema.	Coffee bean is not fresh.	Change or use appropriate brand of coffee bean.
The touch buttons are not sensitive.	Not pressing the touch buttons from the front direction of the appliance.	Press the lower bottom part of the icon of the touch button from the front direction of the appliance.
The appliance takes too long time to warm up.	Excessive scale has built up.	Descale the appliance.
The water tank is removed / the water level is very low in the water tank but  have no alert.	The area near the water tank connector is wet.	Wipe the water around the water tank connector.
Internal drip tray is filled with a lot of water.	Coffee powder is too fine which block the water to come out.	Adjust the coffee fineness to bigger dot during grinder operation.
Coffee is delivered too slowly or a drop at a time.	Coffee powder is too fine which block the water to come out.	Adjust the coffee fineness to bigger dot during grinder operation.
Lack of bean indicator flashes but there is still a lot of coffee bean inside the container.	Internal coffee powder outlet is blocked.	To follow the steps in “Cleaning Coffee Powder Outlet”.

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
No milk foam out from the machine.	The automatic milk frother is dirty or not assembled or installed correctly.	Clean the automatic milk frother and make sure it is correctly assembled or installed.
	The hole of milk tube connector is blocked by milk residues.	Refer to “Cleaning the milk container and connection milk tube” to clean the connector and make sure all holes on connector are clean. Use needle or bristle of brush to clean the hole.
	The milk type used is not suitable for frothing.	Different types of milk result in different froth amount or thickness. Semi-skimmed or full-fat cow’s milk gives good result.
	The milk temperature is too high.	Use cold milk at a temperature around 5°C to ensure good result.
The hole of milk tube connector is blocked by milk residues which are hardly to be cleaned.	The milk tube connector is not cleaned for a long time.	Soak the connection milk tube into warm water for an hour, follow “Cleaning the milk container and connection milk tube”, keep using frothing milk function to clean until water comes from dispenser smoothly. Use needle or bristle of brush to clean the hole.
Milk sprays out the table.	Milk dispensing tube is not put in place.	Make sure the milk dispensing tube is connected correctly with milk container and coffee spout.
Descaling indicator keep flashing even after the descaling process.	Decaling process is not completed.	Please be patient and wait for the process finish. The machine will shut off automatically. Do not switch off the machine manually.

G. ADDITIONAL INFORMATION

Additional Info: Energy Use in Low Power Modes		
Compliant with EU Regulation 2023/826		
MODE	ENERGY USE (W)	TIME BEFORE ACTIVATION (MÍN)*
OFF Mode	0.0 W	20 minutes
Standby Mode	/	/
Standby with Display	/	/
Network Standby	/	/
* Time refers to how long it takes for the machine to switch to low power or off mode automatically. Times are rounded to the nearest minute		

Sommario

Misure di sicurezza	44
A. Panoramica della macchina	46
I. Descrizione generale	
II. Pannello di controllo	
III. Accessorio	
B. Installazione della macchina	47
C. Attività giornaliera	48
I. Riempimento del serbatoio dell'acqua	
II. Riempimento del contenitore dei chicchi	
III. Preparazione dell'Espresso o del Lungo	
IV. Preparazione di due tazze di caffè espresso o lungo	
V. Assemblaggio del sistema automatico di schiuma di latte	
VI. Preparazione del latte macchiato	
VII. Preparazione del cappuccino	
VIII. Preparazione dell'acqua calda	
IX. Pulizia veloce	
X. Pulizia giornaliera della macchina da caffè	
- Pulizia della vaschetta raccogli gocce e del contenitore dei fondi di caffè	
- C appoggiato B rewer	
- Pulizia del serbatoio dell'acqua	
- Pulizia del sistema per la schiuma di latte	
- Pulizia del contenitore del latte e del tubo del latte di collegamento	
XI. Spegnimento della macchina	
XII. Spegnimento automatico	
D. Ulteriori impostazioni	53
I. Regolazione del volume del caffè/acqua calda/latte	
II. Regolazione della macinatura	
III. Selezione della modalità	
E. Pulizia e manutenzione	54
I. Decalcificazione	
II. Funzione di sistema Venturi	
III. Risciacquo manuale	
IV. Pulizia dell'apparecchio	
V. Pulizia dell'uscita della polvere di caffè	
F. Risoluzione dei problemi	56
G. Informazioni aggiuntive	57

Misure di sicurezza

Queste importanti precauzioni di sicurezza costituiscono una parte fondamentale dell'apparecchio. Si prega di leggerli tutti attentamente prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Potresti conservare le istruzioni per riferimento futuro o trasmetterle ad altri utenti. L'apparecchio è destinato all'uso domestico e può essere utilizzato solo in conformità con le presenti istruzioni per l'uso.

Maneggiare sempre con cura e avvisare gli altri utenti del potenziale pericolo.

PERICOLO: L'uso improprio dell'apparecchio può causare lesioni!

COSA FARE

1. Verificare che la tensione di rete indicata sulla targhetta corrisponda a quella della rete elettrica locale.
2. Srotolare e raddrizzare il cavo di alimentazione prima di utilizzare l'apparecchio.
3. Posizionare l'apparecchio su una superficie solida e stabile.
4. L'apparecchio deve essere utilizzato e appoggiato su una superficie stabile.
5. Scollegare l'apparecchio dalla presa di corrente nelle seguenti condizioni:
 - Prima che il serbatoio dell'acqua venga riempito d'acqua
 - Prima di rimuovere qualsiasi parte dall'apparecchio o rimontare qualsiasi parte sull'apparecchio.
 - Prima della pulizia o della manutenzione
 - Quando l'apparecchio non funziona correttamente
 - Dopo aver utilizzato l'apparecchio
6. Svotare il serbatoio dell'acqua se l'apparecchio non viene utilizzato per un lungo periodo.
7. Lasciare raffreddare prima di montare o smontare parti e prima di pulire l'apparecchio.
8. Per preparare il caffè utilizzare sempre acqua fredda. Acqua calda o altri liquidi potrebbero danneggiare la caffettiera.
9. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da una persona similmente qualificata per evitare qualsiasi pericolo.
10. Utilizzare il macinacaffè solo per macinare i chicchi di caffè.

11. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica se viene lasciato incustodito e prima di montarlo, smontarlo o pulirlo.
12. L'apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni da una persona riguardo all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendono i rischi connessi.
13. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
14. Questo apparecchio non deve essere utilizzato dai bambini. Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini.
15. Questo apparecchio è progettato esclusivamente per uso domestico.
16. Per evitare rischi dovuti al ripristino involontario dell'interruttore termico, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dalla rete.
17. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto supervisione o istruzioni relative all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e ne comprendono i pericoli coinvolto. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini senza supervisione.
8. Non utilizzare l'apparecchio se la vaschetta raccogliogocce è posizionata in modo errato.
9. Non immergere l'apparecchio in acqua o liquidi.
10. Non utilizzare l'apparecchio se una qualsiasi delle sue parti è danneggiata.
11. Non utilizzare l'apparecchio quando non funziona correttamente.
12. Non scollegare l'apparecchio tirando il cavo di alimentazione.
13. Non posizionare il cavo sul bordo tagliente di un oggetto.
14. Non tentare di aprire il corpo principale o smontare alcuna parte dell'apparecchio, all'interno non sono presenti parti riparabili.
15. L'apparecchio normalmente si pulisce dopo l'uso e non è destinato ad essere immerso in acqua per la pulizia e l'apparecchio non deve essere immerso.
16. Si sconsiglia l'uso di accessori non inclusi nella confezione. Potrebbe essere pericoloso e dovrebbe essere evitato.
17. Non posizionare l'apparecchio sopra o vicino a fornelli a gas o elettrici caldi o in un forno riscaldato.
18. Non utilizzare la funzione acqua calda ininterrottamente per più di un serbatoio d'acqua.
19. Non posizionare in un armadio durante l'uso.
20. Non toccare la superficie dell'elemento riscaldante. Potrebbe esserci calore residuo dopo l'uso.
21. Non versare liquidi sul connettore di ingresso.

NON FARE


1. Non permettere ai bambini di toccare l'apparecchio o il cavo di alimentazione durante il funzionamento.
2. Non utilizzare un set di cavi di prolunga a meno che non sia stato approvato dall'autorità competente.
3. Non lasciare l'apparecchio incustodito quando è collegato alla rete elettrica.
4. Non utilizzare l'apparecchio in ambienti esterni.
5. Non utilizzare l'apparecchio per usi diversi da quelli previsti.
6. Non lasciare che il cavo penda dal bordo del tavolo o del bancone o tocchi una superficie calda.
7. Non utilizzare o posizionare l'apparecchio su una superficie bagnata o calda.



Per i prodotti elettrici venduti all'interno della Comunità Europea.

Al termine della vita utile del prodotto elettrico, non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Si prega di riciclare dove esistono strutture. Rivolgeti all'autorità locale o al rivenditore per avere consigli sul riciclaggio nel tuo Paese.

A. Panoramica della macchina



I. Descrizione generale

1. Vassoio raccogliocce esterno
2. Coperchio del vassoio antigoccia
3. Vassoio antigoccia interno
4. Contenitore per fondi di caffè
5. Beccuccio caffè regolabile
6. Pannello di controllo
7. Contenitore per chicchi di caffè
8. Coperchio contenitore caffè in grani
9. Serbatoio d'acqua
10. Porta di servizio
11. Gruppo infusione del caffè
12. Pennello per la pulizia
13. Cavo di alimentazione
14. Contenitore del latte
15. Coperchio del contenitore del latte
16. Collegamento tubo del latte
17. Connettore del tubo del latte
18. Collegamento in gomma
19. Tubo del contenitore del latte
20. Ago

II. Pannello di controllo



	Lampeggiante: livello dell'acqua basso/ Serbatoio dell'acqua mancante
	Mancanza di fagioli
	Si accende in modo stabile: il contenitore dei fondi di caffè è pieno Lampeggiante: Manca il vassoio raccogliocce interno/ il contenitore dei fondi di caffè

	Si illumina stabilmente: il gruppo infusione del caffè manca/è installato in modo errato Lampeggiante: lo sportello di servizio è aperto/installato in modo errato
	Si accende in modo stabile: è necessario effettuare la decalcificazione Lampeggiante: è in corso la decalcificazione
	La funzione Sistema Venturi è in esecuzione
	Pulsante di accensione/spegnimento
	Pulsante Espresso. 6" di erogazione caffè → 30 ml di caffè*
	Pulsante Lungo. 12" di erogazione caffè → 60 ml di caffè*
	Pulsante Macchiato. 5" di erogazione latte + 13" di erogazione caffè → 40 ml di bevanda*
	Pulsante Cappuccino. 25" di estrazione caffè + 30" di estrazione latte → 185 ml di bevanda*
	Pulsante pulizia rapida/acqua calda
	Pulsante doppia quantità di caffè


*Per personalizzare, vedi: I. Regolazione del volume di caffè/acqua calda/latte

III. Accessorio


Nella confezione sono incluse tre confezioni di detergenti per il processo di decalcificazione.

B. Installazione della macchina


1. Rimuovere eventuali pellicole protettive, adesivi e altri materiali di imballaggio dall'apparecchio.
2. Scegli una superficie sicura e stabile con una fonte di alimentazione facilmente raggiungibile. Consentire distanze minime dai lati della macchina.




3. Inserire la vaschetta raccogli gocce esterna nella macchina fino a fissarla.



4. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua (vedere "Riempimento del serbatoio dell'acqua").



5. Riempire il contenitore con il caffè in grani (vedi "Riempimento del contenitore dei chicchi").



6. Srotolare e raddrizzare il cavo di alimentazione. Inserire la spina nella presa situata sul retro della macchina, mentre l'altra estremità del cavo di alimentazione nella presa a muro con la tensione di alimentazione corretta.


NOTA : premere il pulsante Acqua Calda (vedere "Risciacquo manuale") per pulire l'interno della macchina da caffè prima del primo utilizzo.

C. Attività giornaliera


I. Riempimento del serbatoio dell'acqua

Quando  lampeggia, il livello dell'acqua nel serbatoio è basso e deve essere riempito.

1. Sollevare il serbatoio dell'acqua utilizzando il coperchio come maniglia.
2. Sciacquare il serbatoio dell'acqua con acqua dolce. Riempire il serbatoio fino al livello Max e reinserirlo nella macchina. Assicurati che sia installato correttamente.



NOTA: per evitare traboccamenti dal serbatoio dell'acqua, non aggiungere acqua direttamente nell'apparecchio.




IMPORTANTE: Non riempire mai il serbatoio dell'acqua con acqua calda, calda, frizzante o altri liquidi che potrebbero danneggiare il serbatoio dell'acqua e la macchina.


II. Riempimento del contenitore dei chicchi

Quando  lampeggia, l'apparecchio richiede di essere riempito con caffè in grani:

1. Rimuovere il coperchio del contenitore dei chicchi.




2. Riempi la scatola dei fagioli con i chicchi di caffè.
3. Installare il coperchio del contenitore.



IMPORTANTE: riempire il contenitore dei chicchi solo con caffè in grani. Caffè macinato, solubile, caramellato o altri oggetti possono danneggiare la macchina.

III. Preparazione dell'Espresso o del Lungo

1. Accendere l'apparecchio premendo il pulsante di accensione/spegnimento . Assicurarsi che il vassoio raccogliogocce sotto l'erogatore del caffè e il serbatoio dell'acqua contengano acqua. L'apparecchio eseguirà il risciacquo automatico per una piccola tazza d'acqua, è possibile interromperlo premendo il pulsante Quick Clean/Hot Water .
2. L'apparecchio si trova quindi in modalità standby.
3. Posizionare una tazza sotto l'erogatore del caffè e regolare l'altezza del beccuccio per adattarla alla tazza. A seconda della dimensione della tazza (troppo alta o troppo larga), il vassoio raccogliogocce può essere rimosso o regolato la posizione come di seguito:



4. Scegli il gusto del tuo caffè premendo  il pulsante Espresso o Lungo .
5. Il pulsante del caffè premuto si illuminerà, l'indicatore di erogazione del caffè e

l'illuminazione sotto l'erogatore si illumineranno per indicare che l'apparecchio sta preparando la tazza di caffè.

6. La preparazione si interromperà automaticamente. Se si desidera interrompere l'erogazione del caffè durante il funzionamento, premere nuovamente il pulsante.
7. Quando l'apparecchio torna in modalità standby, il caffè è pronto per essere servito.


CONSIGLIO: Il pulsante Espresso ha un'intensità del caffè più elevata. È possibile regolare il volume di entrambi i pulsanti caffè (vedere "Regolazione volume caffè/acqua calda").

NOTA: utilizzare Funzione acqua calda per pulire l'interno della caffettiera prima del primo utilizzo.

IV. Preparazione di due tazze di caffè espresso o lungo

Puoi preparare due tazze di caffè espresso o lungo.


1. Mettere una tazza sotto il beccuccio o due tazzine sotto ciascun lato del beccuccio.
2. Premere pulsante x2 . Il pulsante si illuminerà insieme ai pulsanti Espresso e Lungo. Se si desidera annullare la quantità di caffè doppia adesso, premere nuovamente il pulsante x2 e il pulsante si spegnerà.




3. Scegli il gusto del tuo caffè premendo  il pulsante Espresso o Lungo . L'indicatore si accende indicando che l'apparecchio sta preparando la tazza di caffè. Verranno erogate due tazze di caffè consecutive una dopo l'altra.
4. La preparazione si interromperà automaticamente. Se si desidera interrompere l'erogazione del caffè durante il funzionamento, premere nuovamente il pulsante.

V. Assemblaggio del sistema automatico di schiuma di latte


Installare il contenitore del latte come di seguito:




1. Posizionare la gomma di collegamento nella fessura all'interno del coperchio



2. Inserire il tubo del latte del contenitore nella gomma all'interno del coperchio.




3. Inserire il tubo del latte di collegamento alla gomma esterna al coperchio



4. Inserire il connettore del tubo del latte nell'ingresso del montalatte del beccuccio erogatore (aprire prima il coperchio dell'ingresso)

NOTA 1: pulire il sistema automatico di schiuma di latte prima del primo utilizzo.

NOTA 2: È presente una copertura protettiva per il collegamento o l'ingresso del tubo del latte, basta toglierlo quando è necessario inserire il collegamento o l'ingresso del tubo del latte.




VI. Preparazione del latte macchiato

1. Installare il sistema automatico per la schiuma di latte sulla macchina come in "Assemblaggio del sistema automatico per la schiuma di latte".
2. Versare il latte nel contenitore del latte e chiudere il coperchio.

NOTA: utilizzare sempre latte freddo (circa 5°C/41°F) con un contenuto proteico pari ad almeno il 3% per garantire un risultato di montatura ottimale.

3. Assicurarsi che il vassoio raccogli gocce sotto l'erogatore del caffè e il serbatoio dell'acqua contengano acqua. L'apparecchio eseguirà il risciacquo automatico per una piccola tazza d'acqua, è possibile interromperlo premendo il pulsante Acqua calda.
4. Posizionare una tazza sotto l'erogatore del caffè.

Premere il pulsante Latte Macchiato . Il pulsante si illumina indicando la preparazione del caffè. Eroga prima il latte e poi il caffè.




5. La preparazione si interromperà automaticamente. Se si desidera interrompere, premere nuovamente il pulsante durante l'operazione.
6. Rimuovi il contenitore del latte dalla macchina e mettilo in frigorifero.
7. Dopo l'uso, vedere il capitolo "Pulizia quotidiana della macchina da caffè" per pulire il sistema automatico di schiuma di latte e il contenitore del latte.

AVVERTIMENTO :

- Vapore e latte caldo potrebbero fuoriuscire dall'ugello quando si inizia l'erogazione.

- Dopo l'uso, posizionare il tubo di gomma di collegamento attorno al coperchio del contenitore. Non lasciarlo cadere liberamente per evitare che il latte fuoriesca a causa della differenza di pressione.




VII. Preparare il cappuccino

1. Installare il sistema automatico per la schiuma di latte sulla macchina come in "Assemblaggio del sistema automatico per la schiuma di latte".
2. Riempire il contenitore del latte e chiudere il coperchio.

NOTA: utilizzare sempre latte freddo (circa 5°C/41°F) con un contenuto proteico pari ad almeno il 3% per garantire un risultato di montatura ottimale.

3. Assicurarsi che il vassoio raccogli gocce sotto l'erogatore del caffè e il serbatoio dell'acqua contengano acqua. L'apparecchio eseguirà il risciacquo automatico per una piccola tazza d'acqua, è possibile interromperlo premendo il pulsante Acqua calda.
4. Posizionare una tazza sotto l'erogatore del caffè.


Premere il pulsante Cappuccino . Il pulsante si illumina indicando la preparazione del caffè. Eroga prima il latte e poi il caffè.



5. La preparazione si interromperà automaticamente. Se si desidera interrompere, premere nuovamente il pulsante durante l'operazione.
6. Rimuovi il contenitore del latte dalla macchina e mettilo in frigorifero.
7. Dopo l'uso, vedere il capitolo "Pulizia quotidiana della macchina da caffè" per pulire il sistema automatico di schiuma di latte e il contenitore del latte.

AVVERTIMENTO :

- Vapore e latte caldo potrebbero fuoriuscire dall'ugello quando si inizia l'erogazione.
- Dopo l'uso, posizionare il tubo di gomma di collegamento attorno al coperchio del contenitore. Non lasciarlo cadere liberamente per evitare che il latte fuoriesca a causa della differenza di pressione.

**VIII. Preparazione dell'acqua calda**

1. Posizionare una tazza sotto l'erogatore del caffè.
2. Premere Pulsante Pulizia rapida /Acqua calda  due volte. Il pulsante si illumina indicando che l'apparecchio sta riscaldando l'acqua.
3. La preparazione si interromperà automaticamente. Se si desidera interrompere l'erogazione dell'acqua calda durante il funzionamento, premere nuovamente il pulsante.

IX. Pulizia veloce

Viene utilizzato per pulire il sistema automatico per la schiuma di latte

1. Posizionare una tazza sotto l'erogatore del caffè . Premere il pulsante Pulizia rapida / Acqua calda .
2. Riempire il contenitore del latte con acqua fresca.
3. Collegare il contenitore del latte alla macchina da caffè come in "Montaggio del sistema montalatte automatico".
4. Premere il pulsante Pulizia rapida /Acqua calda .
5. La macchina eroga acqua calda e vapore per lavare il tubo erogazione e l'erogatore latte. Premere il pulsante Pulizia rapida /Acqua calda  di nuovo per fermarsi.


X. Pulizia giornaliera della macchina da caffè

La pulizia e la manutenzione tempestive dell'apparecchio sono molto importanti per prolungarne la durata.

Pulizia della vaschetta raccogliocce e del contenitore dei fondi di caffè

Svuotare e pulire la vaschetta raccogliocce ogni giorno.


1. Estrarre la vaschetta raccogliocce esterna dalla macchina. Svuotare l'acqua rimasta nella vaschetta raccogliocce e risciacquare acqua dolce . Asciugarlo successivamente.
2. Le guide aprono il vassoio raccogliocce interno e il contenitore dei fondi di caffè. Svuotare il contenitore dei fondi di caffè e sciacquarlo con acqua dolce. Asciugarlo successivamente .
3. Riporre il contenitore dei fondi di caffè nella vaschetta raccogliocce interna .
4. Fissare il vassoio raccogliocce esterno nella sua posizione originale .



NOTA : Quando  si accende, è necessario svuotare il contenitore dei fondi di caffè.

Pulizia gruppo infusione caffè

1. Leggermente premere la parte inferiore dello sportello di servizio per aprirlo.
2. Estrarre lo sportello di servizio dalla macchina.
3. Premere la manopola di rilascio sulla macchina ed estrarre. Sciacquarlo sotto l'acqua corrente.
4. Reinserire il bollitore nella sua posizione originale. Mettere lo sportello di servizio sulla macchina .



NOTA :

Quando  si accende stabilmente, indica che il gruppo erogatore è mancante/installato in modo non corretto.

Quando  lampeggia, indica che lo sportello di servizio è mancante/installato in modo errato.

Quando  lampeggia significa che manca il contenitore dei fondi di caffè.


Pulizia del serbatoio dell'acqua

1. Sollevare il serbatoio dell'acqua dalla macchina e sciacquarlo con acqua dolce.
2. Riempirlo con acqua potabile fino al livello Max. Rimetterlo nella macchina e.


Pulizia del sistema per la schiuma di latte

Nota: è importante eseguire questo passaggio dopo un periodo di non utilizzo di massimo 30 minuti dopo la preparazione della ricetta per il latte per assicurarsi che la funzione del pannello automatico funzioni in buone condizioni.

1. Spurgare (vedi IX. Pulizia rapida)
2. Pulisci il montalatte con acqua





a. Togliere il coperchio del beccuccio e rimuovere il montalatte.




b. Pulisci i 4 fori con l'apposito ago

1. 1 e 2: i fori presenti nel silicone
2. 3: il tubo
3. 4: il condotto che trasporta il latte dalla macchina al sistema Venturi. Si trova accanto all'uscita del caffè.

c. Risciacqua ogni parte con acqua dolce, incluso il contenitore del latte e il suo coperchio. Puoi usare le setole di uno spazzolino per pulire la parte in plastica e assicurarti che non rimangano residui di latte



d. Monta il montalatte sulla parte in gomma.




e. Inserisci il montalatte nella macchina per il caffè.

3. Spurgare di nuovo

Pulizia del contenitore del latte e del tubo del latte di collegamento

È importante eseguire questo passaggio ogni giorno per assicurarsi che il pannello automatico funzioni in buone condizioni.

1. Svuotare il contenitore del latte e lavarlo con acqua dolce. Rimuovere la gomma di collegamento e il tubo del latte del contenitore dal coperchio. Dopo aver pulito e asciugato, assemblare le parti sul coperchio. Assicurarsi della connessione è corretta.
2. Pulire entrambe le estremità del tubo di collegamento del latte con acqua dolce. Assicurarsi che il foro sul connettore del tubo del latte, come mostrato di seguito, sia pulito. È possibile utilizzare un ago o una spazzola con setole per pulire il foro.



3. Riempire il contenitore del latte con acqua fresca. Collegare alla macchina con il tubo del latte di collegamento come in "Montaggio del sistema automatico per la schiuma di latte".
4. Premere Pulsante Pulizia rapida /Acqua calda . L'acqua nel contenitore del latte scorrerà attraverso il sistema per la schiuma di latte e pulirà il tubo di collegamento del latte. Premere nuovamente il pulsante per interrompere la pulizia.

XI. Spegnimento della macchina

Spegnere l'apparecchio premendo il pulsante di accensione/spegnimento.

XII. Spegnimento automatico

L'apparecchio è dotato di spegnimento automatico. A seconda della modalità selezionata, l'apparecchio avrà tempi di spegnimento automatico diversi (vedere "Selezione della modalità").

D. Ulteriori impostazioni

I. Regolazione del volume del caffè/acqua calda/latte

I.I Modificare il volume (solo per un utilizzo occasionale)

Se desideri regolare il volume di caffè, latte o acqua solo per una singola preparazione, è sufficiente:

1. Premere il pulsante della bevanda selezionata per avviare la preparazione.
2. Premere di nuovo lo stesso pulsante quando si desidera interrompere l'erogazione.
3. Il processo si arresterà immediatamente, senza modificare l'impostazione della bevanda per gli utilizzi futuri.

I.II Memorizzare un nuovo volume (regolazione permanente)

1. La macchina può memorizzare il volume desiderato, sia di caffè che di latte, per espresso, lungo, latte macchiato, cappuccino e acqua calda, da 25 ml a 250 ml.
2. Quando prepari il caffè, l'acqua o il latte caldo, tieni premuto il pulsante della bevanda selezionata: l'apparecchio continuerà a erogare l'ingrediente (caffè, latte o acqua).
3. Quando il volume di caffè, latte o acqua calda sarà quello desiderato, rilascia il pulsante. Sentirai due segnali acustici che indicano che il volume è stato memorizzato.


NOTA: Nelle bevande a base di latte l'ordine di erogazione varia a seconda della bevanda.

Nel cortado, viene erogato prima il latte e poi il caffè. Nel cappuccino, viene erogato prima il caffè e poi il latte. Se si desidera memorizzare un nuovo volume per uno solo dei due ingredienti, tenere premuto il pulsante durante l'erogazione dell'ingrediente che si intende modificare.

II. Regolazione della macinatura

È possibile regolare il macinacaffè per scegliere diversi livelli di tostatura del caffè ruotando la manopola di regolazione nel contenitore dei chicchi. I punti sulla manopola di regolazione indicano il grado di macinatura.

Quando il macinacaffè macina il chicco di caffè, è possibile ruotare la manopola di regolazione per modificare la finezza.



ATTENZIONE: Non effettuare mai la regolazione della macinatura quando il macinino non è in funzione. Potrebbe danneggiare il macinacaffè.

III. Selezione della modalità

La macchina dispone di tre diverse impostazioni: impostazione predefinita, modalità ECO e modalità velocità. In modalità ECO, l'apparecchio aiuta a risparmiare più energia. In modalità velocità, l'utente può preparare il caffè più velocemente rispetto all'impostazione predefinita.

	Modalità velocità	Impostazione predefinita	Modalità ecologica
Luce di illuminazione	Sì	Sì	NO
Preinfusione *	NO	Sì	Sì
Orario di spegnimento automatico	30 minuti	20 minuti	10 minuti
Memoria del volume della tazza	Sì	Sì	Sì

*NOTA: la funzione di preinfusione inumidisce i chicchi macinati nel preparatore con una piccola quantità di acqua prima dell'estrazione completa. Ciò espande i fondi di caffè per creare una maggiore pressione nel gruppo infusione caffè che aiuta l'estrazione di tutti gli oli e il pieno sapore dai chicchi macinati.

1. Quando la macchina è in modalità standby, tenere premuto  per 5 secondi.
2. I pulsanti mostreranno le seguenti indicazioni in diverse impostazioni:

	Tasto Latte Macchiato 	Pulsante Espresso 	Tasto Cappuccino 
In modalità velocità	Lampeggiante	Accendi	Lampeggiante
Nell'impostazione predefinita	Lampeggiante	Lampeggiante	Accendi
In modalità ECO	Accendi	Lampeggiante	Lampeggiante

3. Premere il pulsante Espresso in modalità velocità, il pulsante Cappuccino nell'impostazione predefinita e il pulsante Latte Macchiato in modalità ECO. Due segnali acustici indicano che la modalità è stata selezionata.

NOTA: Se si preme il pulsante Luce ON in modo non relativo in ciascuna modalità, la macchina non risponderà..

4. Se si desidera mantenere invariata l'impostazione, premere  nuovamente oppure attendere 5 secondi affinché la macchina ritorni in modalità standby.

E. Pulizia e manutenzione

I. Decalcificazione

Quando  si accende in modo fisso, indica che l'apparecchio necessita di essere sottoposto a decalcificazione. L'apparecchio rimarrà nelle migliori condizioni se questa funzione viene eseguita almeno una volta al mese o più regolarmente a seconda della durezza dell'acqua utilizzata.

1. Riempire il serbatoio dell'acqua fino a poco sotto il livello MAX.
2. Versare una bustina di polvere decalcificante in un bicchiere con acqua. Mescolare fino al completo scioglimento, quindi versare il contenuto nel serbatoio dell'acqua.
IMPORTANTE: non utilizzare aceto né altri prodotti non specifici per la decalcificazione di elettrodomestici per uso alimentare. Potrebbero danneggiare l'apparecchio.
3. Collegare l'apparecchio.
4. Posizionare un contenitore sufficientemente grande sotto l'erogatore del caffè.

5. In modalità standby, tenere premuti i pulsanti Accensione/Spegnimento  ed Espresso  per 5 secondi. Si sentiranno due segnali acustici,  e il pulsante Espresso  lampeggeranno.
6. Premere il pulsante Espresso  per confermare il processo di decalcificazione. Per tornare alla condizione di standby, premere .
7.  lampeggerà indicando che l'apparecchio è in fase di decalcificazione.
AVVERTENZA: tenere la pelle/il corpo lontano dall'acqua calda.
8. Quando tutta l'acqua nel serbatoio viene erogata, il pulsante Espresso  lampeggerà, mentre  si accenderà. Riempire nuovamente il serbatoio con acqua pulita fino al livello MAX, per assicurarsi che non rimangano residui del prodotto. Quando il serbatoio è pieno,  l'apparecchio continuerà automaticamente il processo di decalcificazione, senza bisogno di alcun intervento.
9. Il processo riprenderà, questa volta senza prodotto, per pulire i condotti interni. A metà di questo ciclo verrà eseguita una pausa di circa un minuto. Una volta completato il processo di decalcificazione, l'apparecchio si spegnerà automaticamente. NOTA: se il caffè preparato dopo il processo ha un sapore insolito, ripetere lo stesso ciclo una o due volte senza prodotto, solo con acqua pulita.

II. Funzione di sistema Venturi

Si consiglia la funzione di svuotamento dell'impianto prima dello stoccaggio, per la protezione antigelo o prima di rivolgersi al riparatore.

1. In modalità standby, tenere premuti i pulsanti Power ON/OFF  e Lungo  per 5 secondi.
2.  lampeggerà.
3. Rimuovere il serbatoio dell'acqua dall'apparecchio.  lampeggerà indicando che il sistema Venturi è in lavorazione. L'erogatore del caffè erogherà una piccola quantità di acqua. È possibile premere  prima di rimuovere il serbatoio dell'acqua per tornare alla condizione di standby.
4. Una volta completata la funzione di svuotamento sistema, l'apparecchio si spegnerà automaticamente. IMPORTANTE: dopo aver eseguito la funzione di svuotamento del sistema,

premere il pulsante dell'acqua calda finché l'acqua non fuoriesce dal beccuccio quando si utilizza nuovamente la macchina.

III. Risciacquo manuale

È possibile eseguire un ciclo di risciacquo manuale per pulire l'ugello del caffè dopo l'uso o dopo che l'apparecchio non è stato utilizzato per un lungo periodo di tempo.

1. In modalità standby, tenere premuto il  pulsante di accensione/spegnimento pulizia rapida/acqua calda  per 5 secondi.
2. Il pulsante Pulizia rapida/Acqua calda lampeggerà. L'ugello del caffè erogherà una piccola quantità di acqua.

ATTENZIONE: L'acqua calda verrà erogata dall'erogatore del caffè nel vassoio raccogli gocce esterno. Evitare il contatto con spruzzi d'acqua.

3. Dopo il risciacquo, l'apparecchiatura ritornerà alla condizione di standby.

IV. Pulizia dell'apparecchio


1. Scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di rete.
2. Eliminare tutta l'acqua sia nella vaschetta raccogli gocce interna che in quella esterna.
3. Utilizzare un panno inumidito o un detergente non graffiante per pulire le macchie d'acqua sull'apparecchio. **IMPORTANTE :** non utilizzare mai agenti abrasivi, aceto o decalcificanti non inclusi nella confezione per pulire l'apparecchio.

V. Pulizia dell'uscita della polvere di caffè La polvere di caffè potrebbe attaccarsi alla parete dell'uscita della polvere dell'apparecchio dopo un lungo periodo di utilizzo. Si consiglia di pulire l'uscita seguendo i passaggi per garantire che la polvere di caffè possa arrivare al sistema di infusione.


1. Spingere l'area rientrante dello sportello di servizio.




2. Estrarre la porta di servizio .



3. Premere la manopola di rilascio del gruppo infusione caffè.




4. Porta fuori il gruppo infusione del caffè .



5. Sciacquare la macchina sotto l'acqua corrente. Lasciarlo asciugare completamente prima di rimontarlo sulla macchina.



6. Utilizzare una spazzola per pulire l'uscita della polvere e rimuovere eventuali fondi di caffè o residui di polvere dalla macchina.



7. Utilizzare un panno per pulire accuratamente l'interno della macchina. Asciugare completamente prima di chiudere lo sportello laterale.

F. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMI	CAUSE	SOLUZIONI
L'apparecchio non funziona.	L'apparecchio non è collegato alla rete elettrica.	- Collegalo e premi il pulsante di accensione/spegnimento. - Controllare il cavo e la spina.
Risposta assente o ritardata in diverse prove di pressione dei pulsanti funzione sul pannello.	L'apparecchio è sottoposto a interferenze elettromagnetiche. Sporco sul pannello.	- Scollegare l'apparecchio. Riavviare dopo pochi minuti. - Pulire il pannello con il panno in dotazione.
Il caffè non è abbastanza caldo.	Le tazze non sono state preriscaldate. L'unità di infusione è troppo fredda.	- Sciacquare l'apparecchio almeno 3 volte prima di preparare il caffè.
Il caffè non può uscire dal beccuccio.	La funzione di sistema Venturi potrebbe essere utilizzata in precedenza.	Premere il pulsante Acqua Calda finché l'acqua non può fuoriuscire dal beccuccio.
La prima tazza di caffè è di scarsa qualità.	La prima corsa del macinacaffè non versa una quantità sufficiente di potenza del caffè nell'unità di infusione.	Butta via il caffè. Gli altri caffè saranno sempre di buona qualità.
Il caffè non ha crema.	Il chicco di caffè non è fresco.	Cambiare o utilizzare la marca appropriata di chicchi di caffè.
I pulsanti a sfioramento non sono sensibili.	Non premere i pulsanti a sfioramento dalla parte anteriore dell'apparecchio.	Premere la parte inferiore dell'icona del pulsante a sfioramento dalla parte anteriore dell'apparecchio.
L'apparecchio impiega troppo tempo per riscaldarsi.	Si è accumulata una scala eccessiva.	Decalcificare l'apparecchio.
Il serbatoio dell'acqua è stato rimosso/il livello dell'acqua nel serbatoio è molto basso ma  non viene segnalato alcun avviso.	L'area vicino al connettore del serbatoio dell'acqua è bagnata.	Asciugare l'acqua attorno al connettore del serbatoio dell'acqua.
Il vassoio raccogli gocce si riempie d'acqua.	La polvere di caffè è troppo fine e impedisce all'acqua di fuoriuscire.	Regolare la finezza del caffè sul punto più grande durante il funzionamento del macinacaffè.
Il caffè esce troppo lentamente o una goccia alla volta.	La polvere di caffè è troppo fine e impedisce all'acqua di fuoriuscire.	Regolare la finezza del caffè sul punto più grande durante il funzionamento del macinacaffè.
di mancanza di chicchi lampeggia ma all'interno del contenitore sono ancora presenti molti chicchi di caffè.	interna della polvere di caffè è ostruita.	Seguire i passaggi in “ Pulizia del caffè”. U scita polvere ”.
Il latte schizza fuori dal tavolo.	Il tubo di erogazione del latte non è inserito.	Assicurarsi che il tubo di erogazione del latte sia collegato correttamente al contenitore del latte e all'erogatore del caffè.
L'icona di descalcificazione continua a lampeggiare anche dopo il processo.	Il processo di descalcificazione non si è completato correttamente.	Si prega di pazientare e attendere la fine del processo. La macchina si spegnerà automaticamente. Non spegnere la macchina manualmente.

PROBLEMI	CAUSE	SOLUZIONI
Il latte non si monta.	Il pannarello automatico è sporco oppure non è montato o installato correttamente.	Pulisci il pannarello automatico e assicurati che sia montato o installato correttamente.
	Il foro del connettore del tubo del latte è ostruito da residui di latte.	Fare riferimento a "Pulizia del contenitore del latte e del tubo di collegamento del latte" per pulire il connettore e assicurarsi che tutti i fori sul connettore siano puliti. Utilizzare l'ago o le setole di una spazzola per pulire il foro.
	Il tipo di latte utilizzato non è adatto alla schiumatura.	Diversi tipi di latte producono quantità o densità di schiuma diverse. Il latte vaccino parzialmente scremato o intero dà buoni risultati.
	La temperatura del latte è troppo alta.	Utilizzare latte freddo ad una temperatura intorno ai 5 ° C per garantire un buon risultato.
Il foro del connettore del tubo del latte è ostruito da residui di latte difficilmente pulibili.	Il connettore del tubo del latte non viene pulito per molto tempo.	Immergere il tubo di collegamento del latte in acqua calda per un'ora, seguire la sezione "Pulizia del contenitore del latte e del tubo di collegamento del latte", continuare a utilizzare la funzione schiuma di latte per pulire finché l'acqua non fuoriesce senza intoppi dal dispenser. Utilizzare l'ago o le setole di una spazzola per pulire il foro.

G. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Informazioni aggiuntive - Consumo energetico in modalità a basso consumo:		
Informazioni tecniche sul funzionamento in Modalità a Basso Consumo conformemente al Regolamento UE 2023/826.		
MODALITÀ	CONSUMO ENERGETICO (W)	PERIODO(MÍN)*
Modalità SPENTO	0.0 W	20 minutes
Modalità standby	/	/
Modalità standby con informazioni o display di stato	/	/
Standby di rete	/	/
* Periodo dopo il quale l'apparecchio passa automaticamente alla modalità standby, spento o standby di rete, espresso in minuti e arrotondato al minuto più vicino.		

Table des matières

Précautions de sécurité	57
A. Présentation de la machine	59
I. Description générale	
II. Panneau de contrôle	
III. Accessoire	
B. Installation de machines	60
C. Fonctionnement quotidien	61
I. Remplissage du réservoir d'eau	
II. Remplissage du récipient à grains	
III. Préparer un expresso ou un poumon	
IV. Préparer deux tasses d'espresso ou de Lungo	
V. Assemblage du système automatique de mousse de lait	
VI. Préparation du Latte Macchiato	
VII. Préparation du cappuccino	
VIII. Préparation de l'eau chaude	
IX. Nettoyage rapide	
X. Nettoyage quotidien de la machine à café	
- Nettoyage du bac d'égouttement et du récipient à marc de café	
- Nettoyage de la brasserie	
- Réservoir d' eau de nettoyage	
- Nettoyage du système de mousse de lait	
- Nettoyage du réservoir à lait et du tube à lait de connexion	
XI. Éteindre la machine	
XII. Arrêt automatique	
D. Réglage supplémentaire	66
I. Réglage du volume de café/eau chaude/lait	
II. Ajustement du broyage	
III. Sélection de mode	
E. Nettoyage & entretien	68
I. Détartrage	
II. Fonction système vide	
III. Rinçage manuel	
IV. Nettoyage de l'appareil	
V. Nettoyage de la sortie de café en poudre	
F. Dépannage	70
G Informations complémentaires	71

Précautions de sécurité

Ces précautions de sécurité importantes constituent une partie essentielle de l'appareil. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser l'appareil pour la première fois. Vous pouvez conserver les instructions pour référence future ou transmettez-les à d'autres utilisateurs.

L'appareil est conçu pour un usage domestique et ne peut être utilisé que conformément à ce mode d'emploi.

Manipulez toujours avec précaution et avertissez les autres utilisateurs du danger potentiel.

DANGER : Une mauvaise utilisation de l'appareil peut provoquer des blessures !

À FAIRE

1. Vérifiez que la tension secteur indiquée sur la plaque signalétique correspond à l'alimentation électrique locale.
2. Déroulez et redressez le cordon d'alimentation avant d'utiliser l'appareil.
3. Placez l'appareil sur une surface ferme et stable.
4. L'appareil doit être utilisé et posé sur une surface stable.
5. Débranchez l'appareil de la prise secteur dans les conditions suivantes :
 - Avant que le réservoir d'eau ne soit rempli d'eau
 - Avant de retirer des pièces de l'appareil ou de remettre des pièces sur l'appareil.
 - Avant le nettoyage ou l'entretien
 - Lorsque l'appareil ne fonctionne pas correctement
 - Après avoir utilisé l'appareil
6. Videz le réservoir d'eau si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période.
7. Laissez refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de nettoyer l'appareil.
8. Utilisez toujours de l'eau froide pour préparer le café. L'eau chaude ou d'autres liquides pourraient endommager la cafetière.
9. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne de qualification similaire pour éviter tout danger.
10. Utilisez le moulin uniquement pour moulin des grains de café.

11. Débranchez toujours l'appareil de l'alimentation s'il est laissé sans surveillance et avant le montage, le démontage ou le nettoyage.
12. L'appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d'expérience et de connaissances si elles ont été supervisées ou ont reçu des instructions d'une personne concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers encourus.
13. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
14. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Gardez l'appareil et son cordon hors de portée des enfants.
15. Cet appareil est conçu pour un usage domestique uniquement.
16. Afin d'éviter tout risque dû à une réinitialisation accidentelle du coupe-circuit thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté via un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ou connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par le service public.
17. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances s'ils ont reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les dangers. impliqué. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
7. N'utilisez pas et ne placez pas l'appareil sur une surface humide ou chaude.
8. N'utilisez pas l'appareil si le bac collecteur est mal placé.
9. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
10. N'utilisez pas l'appareil si des pièces de l'appareil sont endommagées.
11. N'utilisez pas l'appareil s'il ne fonctionne pas correctement.
12. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
13. Ne placez pas le cordon sur le bord tranchant d'un objet.
14. N'essayez pas d'ouvrir le corps principal ou de démonter des pièces de l'appareil, il n'y a aucune pièce réparable à l'intérieur.
15. L'appareil se nettoie normalement après utilisation et n'est pas destiné à être immergé dans l'eau pour le nettoyage et l'appareil ne doit pas être immergé.
16. L'utilisation d'accessoires non inclus dans la boîte est déconseillée. Cela peut être dangereux et doit être évité.
17. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud, ou dans un four chauffé.
18. N'utilisez pas la fonction eau chaude en continu pour plus d'un réservoir d'eau.
19. Ne pas placer dans une armoire lors de son utilisation.
20. Ne touchez pas la surface de l'élément chauffant. Il peut rester de la chaleur résiduelle après utilisation.
21. Ne laissez pas de liquide se renverser sur le connecteur d'entrée.

À NE PAS FAIRE


1. Ne laissez pas les enfants toucher l'appareil ou le cordon d'alimentation pendant le fonctionnement.
2. N'utilisez pas de rallonge électrique sauf si l'autorité compétente l'a approuvé.
3. Ne laissez pas l'appareil sans surveillance lorsqu'il est connecté au secteur.
4. N'utilisez pas l'appareil dans un environnement extérieur.
5. N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles prévues.
6. Ne laissez pas le cordon pendre du bord de la table ou du comptoir ou toucher une surface chaude.



Pour les produits électriques vendus au sein de la Communauté européenne.

À la fin de la durée de vie des produits électriques, ils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez recycler là où des installations existent. Vérifiez auprès de votre autorité locale ou de votre revendeur pour obtenir des conseils de recyclage dans votre pays.

A. Présentation de la machine



I. Description générale

1. Bac d'égouttage externe
2. Couverture du bac d'égouttage
3. Bac d'égouttement interne
4. Conteneur à marc de café
5. Bec verseur réglable
6. Panneau de contrôle
7. Conteneur de grains de café
8. Couverture du récipient à grains de café
9. Réservoir d'eau
10. Porte de service
11. Brasseur
12. Brosse de propreté
13. Cordon d'alimentation
14. Récipient à lait
15. Couverture du récipient à lait
16. Raccordement tube à lait
17. Connecteur pour tube à lait
18. Caoutchouc de connexion
19. Tube à lait en récipient
20. Aiguille

II. Control Panel



	Clignotant : niveau d'eau bas/réservoir d'eau manquant
	Manque de haricot
	S'allume de manière stable : le bac à marc de café est plein Clignotant : le bac d'égouttement interne/ récipient à marc de café est manquant

	S'allume de manière stable : le brasseur est manquant/mal installé Clignotant : la porte de service est ouverte/mal installée
	S'allume de manière stable : nécessite un détartrage Clignotant : un détartrage est en cours
	La fonction système vide est en cours d'exécution
	Bouton marche/arrêt
	Bouton espresso. 6" d'extraction de café : 30 ml de café*
	Bouton Lungo. 12" d'extraction de café : 60 ml de café*
	Bouton Cortado. 5" d'extraction de lait + 13" d'extraction de café : 40 ml de boisson*
	Bouton Cappuccino. 25" d'extraction de café + 30" d'extraction de lait : 185 ml de boisson*
	Bouton de nettoyage rapide/eau chaude
	Bouton Double quantité de café


* Pour personnaliser les quantités, voir : I. Réglage du volume de café/eau chaude/lait

III. Accessoire


Dans la boîte, trois paquets de produits de nettoyage sont inclus pour le processus de détartrage.

B. Installation de machines


1. Retirez tous les films de protection, autocollants et autres matériaux d'emballage de l'appareil.
2. Choisissez une surface sûre et stable avec une alimentation électrique facilement accessible. Prévoyez des distances minimales par rapport aux côtés de la machine.




3. Insérez le bac d'égouttage externe dans la machine jusqu'à ce qu'il soit sécurisé.



4. Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau (voir "Remplissage du réservoir d'eau").



5. Remplissez le récipient de grains de café (voir "Remplissage du récipient à grains").



6. Déroulez et redressez le cordon d'alimentation. Insérez la fiche dans la prise située à l'arrière de la machine, tandis que l'autre extrémité du cordon d'alimentation est branchée à la prise murale avec la tension d'alimentation correcte.


REMARQUE : Appuyez sur le bouton Eau chaude (voir "Rinçage manuel") pour nettoyer l'intérieur de la machine à café avant la première utilisation.

C. Fonctionnement quotidien


I. Remplissage du réservoir d'eau

Quand  clignote, le réservoir d'eau est à un niveau d'eau bas et doit être rempli.

1. Soulevez le réservoir d'eau en utilisant le couvercle comme poignée.
2. Rincez le réservoir d'eau avec de l'eau douce. Remplissez le réservoir jusqu'au niveau Max et remettez-le dans la machine. Assurez-vous qu'il est installé correctement.



REMARQUE : Pour éviter tout débordement du réservoir d'eau, n'ajoutez pas d'eau directement dans l'appareil.




IMPORTANT : Ne remplissez jamais le réservoir d'eau avec de l'eau tiède, chaude et gazeuse ou tout autre liquide susceptible d'endommager le réservoir d'eau et la machine.


II. Remplissage du récipient à grains

Quand  clignote, l'appareil doit être rempli de grains de café :

1. Retirez le couvercle du réservoir à grains.



2. Remplissez la boîte à grains de grains de café.
3. Installez le couvercle du récipient.




IMPORTANT : Remplissez le réservoir à grains uniquement avec des grains de café. Le café moulu, instantané, caramélisé ou d'autres objets peuvent endommager la machine.

III. Préparer un espresso ou un poumon

1. Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt . Assurez-vous que le bac d'égouttage sous le bec verseur à café et le réservoir d'eau contiennent de l'eau à l'intérieur. L'appareil effectuera un rinçage automatique pour une petite tasse d'eau, vous pouvez l'arrêter en appuyant sur Quick Clean/Hot Water. bouton .

2. L'appareil est alors en état de veille.
3. Placez une tasse sous le bec verseur et ajustez la hauteur du bec verseur pour l'adapter à la tasse. En fonction de la taille de la tasse (trop haute ou trop large), le bac collecteur peut être retiré ou ajusté comme suit :



4. Choisissez votre saveur de café en appuyant sur Espresso  ou Lungo bouton .
5. Le bouton café sur lequel vous appuyez s'allumera, le voyant de préparation du café et l'éclairage sous le bec verseur s'allumeront pour indiquer que l'appareil prépare la tasse de café.

6. La préparation s'arrêtera automatiquement. Si vous souhaitez arrêter la distribution de café pendant le fonctionnement, appuyez à nouveau sur la touche.
7. Lorsque l'appareil revient en mode veille, le café est prêt à être servi.


CONSEIL : Le bouton Espresso est destiné à une intensité de café plus élevée. Les volumes des deux boutons café peuvent être réglés (voir "Réglage du volume de café/eau chaude").

REMARQUE : Utilisez Fonction eau chaude pour nettoyer l'intérieur de la cafetière avant la première utilisation.

IV. Préparer deux tasses d'espresso ou de Lungo

Vous pouvez préparer deux tasses d'espresso ou de poumon.


1. Mettez une tasse sous le bec ou deux petites tasses sous chaque côté du bec.
2. Presse bouton x2 . Le bouton s'allumera avec les boutons Espresso et Lungo. Si vous souhaitez annuler la double quantité de café maintenant, appuyez à nouveau sur le bouton x2 et le bouton s'éteindra.




3. Choisissez votre saveur de café en appuyant sur Espresso  ou Lungo bouton . Le voyant s'allume pour indiquer que l'appareil est en train de préparer la tasse de café. Deux tasses de café seront distribuées consécutivement l'une après l'autre..
4. La préparation s'arrêtera automatiquement. Si vous souhaitez arrêter la distribution de café pendant le fonctionnement, appuyez à nouveau sur la touche.

V. ssemblage du système automatique de mousse de lait


Installez le réservoir de lait comme ci-dessous:




1. Placez le caoutchouc de connexion dans la fente à l'intérieur du couvercle



2. Insérez le tube de lait du récipient sur le caoutchouc à l'intérieur du couvercle.




3. Insérez le tube de connexion du lait sur le caoutchouc à l'extérieur du couvercle



4. Insérez le connecteur du tube de lait dans l'entrée du mousser à lait du bec de distribution (ouvrez d'abord le couvercle de l'entrée)

REMARQUE 1 : Nettoyez le système automatique de mousse de lait avant la première utilisation.

REMARQUE 2 : Il y a un couvercle de protection pour le raccord ou l'entrée du tube à lait, il suffit de l'enlever lorsque vous devez insérer le raccord ou l'entrée du tube à lait




VI. Préparation du Latte Macchiato

1. Installez le système automatique de mousse de lait sur la machine comme dans "Assemblage du système automatique de mousse de lait".
2. Versez du lait dans le récipient à lait et fermez le couvercle.

REMARQUE: utilisez toujours du lait froid (environ 5°C/41°F) avec une teneur en protéines d'au moins 3 % pour garantir un résultat de mousse optimal.

3. Assurez-vous que le bac d'égouttage sous le bec verseur à café et le réservoir d'eau contiennent de l'eau à l'intérieur. L'appareil effectuera un rinçage automatique pour une petite tasse d'eau, vous pouvez l'arrêter en appuyant sur le bouton Eau chaude.
4. Placez une tasse sous l'écoulement du café.
Appuyez sur le bouton . Latte Macchiato. Le bouton s'allume pour indiquer la préparation du café. Il distribuera d'abord du lait, puis du café.




5. La préparation s'arrêtera automatiquement. Si vous souhaitez arrêter, appuyez à nouveau sur le bouton pendant l'opération.

6. Retirez le récipient à lait de la machine et mettez-le au réfrigérateur.
7. Après utilisation, voir le chapitre "Nettoyage quotidien de la machine à café" pour nettoyer le système automatique de mousse de lait et le récipient à lait.

AVERTISSEMENT:

- De la vapeur et du lait chaud peuvent jaillir de la buse lorsque l'infusion commence.
- Placez le tuyau de raccordement en caoutchouc autour du couvercle du récipient après utilisation. Ne le laissez pas tomber librement pour éviter que le lait ne s'échappe en raison de la différence de pression.




VII. Préparer le cappuccino

1. Installez le système automatique de mousse de lait sur la machine comme dans "Assemblage du système automatique de mousse de lait".
2. Versez du lait dans le récipient à lait et fermez le couvercle.

REMARQUE : utilisez toujours du lait froid (environ 5°C/41°F) avec une teneur en protéines d'au moins 3 % pour garantir un résultat de mousse optimal.


3. Assurez-vous que le bac d'égouttage sous le bec verseur à café et le réservoir d'eau contiennent de l'eau à l'intérieur. L'appareil effectuera un rinçage automatique pour une petite tasse d'eau, vous pouvez l'arrêter en appuyant sur le bouton Eau chaude.
4. Placez une tasse sous l'écoulement du café.
Appuyez sur la touche . Cappuccino. Le bouton s'allume pour indiquer la préparation du café. Il distribuera d'abord du lait, puis du café.



5. La préparation s'arrêtera automatiquement. Si vous souhaitez arrêter, appuyez à nouveau sur le bouton pendant l'opération.
6. Retirez le récipient à lait de la machine et mettez-le au réfrigérateur.
7. Après utilisation, voir le chapitre "Nettoyage quotidien de la machine à café" pour nettoyer le système automatique de mousse de lait et le récipient à lait.

AVERTISSEMENT:

- De la vapeur et du lait chaud peuvent jaillir de la buse lorsque l'infusion commence.
- Placez le tuyau de raccordement en caoutchouc autour du couvercle du récipient après utilisation. Ne le laissez pas tomber librement pour éviter que le lait ne s'échappe en raison de la différence de pression.



VIII. Préparation de l'eau chaude

1. Placez une tasse sous l'écoulement du café.
2. Pressez le bouton Nettoyage rapide /Eau chaude  deux fois. Le bouton s'allume pour indiquer que l'appareil chauffe de l'eau.
3. La préparation s'arrêtera automatiquement. Si vous souhaitez arrêter l'eau chaude pendant le fonctionnement, appuyez à nouveau sur le bouton.

IX. Nettoyage rapide

Il est utilisé pour nettoyer le système automatique de mousse de lait

1. Placez une tasse sous l'écoulement du café. Appuyez sur le bouton Nettoyage rapide /Eau chaude .
2. Remplissez le réservoir de lait avec de l'eau fraîche.
3. Connectez le réservoir de lait à la machine à café comme dans "Assemblage du système automatique de mousse de lait".
4. Appuyez sur le bouton Nettoyage rapide /Eau chaude .
5. La machine distribue de l'eau chaude et de la vapeur pour laver le tube de distribution et le bec verseur de lait. Appuyez sur le bouton Nettoyage rapide /Eau chaude  encore une fois pour arrêter.


X. Nettoyage quotidien de la machine à café

Le nettoyage et l'entretien en temps opportun de l'appareil sont très importants pour prolonger la durée de vie de l'appareil.

Nettoyage du bac d'égouttement et du récipient à marc de café

Videz et nettoyez le bac collecteur tous les jours.


1. Retirez le bac collecteur externe de la machine. Videz l'eau restante dans le bac collecteur et rincez avec eau fraîche. Séchez-le ensuite.
2. Couvrez pour ouvrir le bac d'égouttement interne et le récipient à café moulu. Videz le récipient à café moulu et rincez-le à l'eau douce. Séchez-le ensuite.
3. Remettez le bac à marc de café dans le bac collecteur interne.
4. Fixez le bac d'égouttage externe dans sa position d'origine.



NOTE : Quand  s'allume, le bac à café moulu doit être vidé.

Nettoyage de la brasserie

1. Légèrement appuyez sur le bas de la porte de service pour l'ouvrir.
2. Retirez la porte de service de la machine.
3. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'infuseur et retirez-le. Rincez -le sous le robinet.
4. Réinsérez l'infuseur dans sa position d'origine. Mettez la porte de service sur la machine .



NOTE:

Quand  s'allume de manière stable, cela indique que l'infuseur est manquant/mal installé.

Quand  clignote, cela indique que la porte de service est manquante/mal installée.

Quand  clignote, le bac à café moulu est manquant.


Réservoir d' eau de nettoyage

1. Retirez le réservoir d'eau de la machine et rincez-le à l'eau douce.
2. Remplissez-le d'eau potable jusqu'au niveau Max. Remettez-le dans la machine .


Nettoyer le système de mousse de lait

Remarque : il est important d'effectuer cette étape après une période de non-utilisation de 30 minutes maximum après la préparation de votre recette de lait pour vous assurer que la fonction du mousser à lait automatique fonctionne en bon état .

1. Purger (voir IX. Nettoyage rapide)
2. Nettoyez le mousser à lait avec de l'eau





a. Retirez le couvercle du bec verseur et retirez le mousser à lait.




b. Passez l'aiguille de nettoyage dans les 4 orifices suivants :

- 1 et 2 : ceux situés dans la pièce en silicone.
- 3 : le tube.
- 4: le conduit qui transporte le lait de la machine à café vers le système Venturi. Il se trouve à côté de la sortie de café.

c. Passez chaque pièce sous l'eau douce, y compris le réservoir de lait et son couvercle. Vous pouvez utiliser les poils d'une brosse pour nettoyer la partie en plastique et vous assurer qu'il ne reste aucun résidu de lait..



d. Assemblez le mousser à lait sur la partie en caoutchouc.



e. Insérez le mousser à lait dans la machine à café.

3. Purgez de nouveau


Nettoyage du réservoir à lait et du tube à lait de raccordement

Il est important d'effectuer cette étape quotidiennement pour s'assurer que le mousser à lait automatique fonctionne en bon état.

1. Videz le réservoir de lait et lavez-le à l'eau fraîche. Retirez le caoutchouc de connexion et le tube à lait du récipient du couvercle. Après nettoyage

et séchage, assemblez les pièces sur le couvercle. Assurez-vous que la connexion est correcte.

- Nettoyez les deux extrémités du tube à lait de raccordement avec de l'eau douce. Assurez-vous que le trou sur le connecteur du tube à lait comme ci-dessous est propre. Vous pouvez utiliser une aiguille ou des poils de brosse pour nettoyer le trou.



- Remplissez le réservoir de lait avec de l'eau fraîche. Connectez-vous à la machine avec le tube de connexion du lait comme dans "Assemblage du système automatique de mousse de lait".
- Presse Bouton Nettoyage rapide /Eau chaude  L'eau dans le réservoir à lait s'écoulera à travers le système de mousse de lait et nettoiera le tube de connexion du lait. Appuyez à nouveau sur le bouton pour arrêter le nettoyage.

XI. Éteindre la machine

Éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt.

XII. Arrêt automatique

L'appareil est équipé d'un arrêt automatique. En fonction du mode que vous avez sélectionné, l'appareil aura des heures d'arrêt automatique différentes (voir "Sélection du mode").

D. Réglage supplémentaire

I. Réglage du volume de café/eau chaude/lait

I.I Modifier le volume (uniquement pour une utilisation ponctuelle)

Si vous souhaitez ajuster le volume de café, de lait ou d'eau pour une seule utilisation, procédez comme suit :

- Appuyez sur le bouton de la recette choisie pour lancer la préparation.
- Appuyez de nouveau sur ce même bouton lorsque vous souhaitez arrêter l'écoulement.
- Le processus s'arrêtera immédiatement, sans modifier la recette pour les utilisations futures.

I.II Mémoriser un nouveau volume (réglage

permanent)

- La machine peut mémoriser le volume souhaité, tant pour le café que pour le lait, en espresso, lungo, latte macchiato, cappuccino et eau chaude, de 25 ml à 250 ml.
- Lors de la préparation de votre café, eau ou lait chaud, maintenez appuyé le bouton de la recette sélectionnée. L'appareil continuera à distribuer l'ingrédient (café, lait ou eau).
- Lorsque le volume souhaité est atteint, relâchez le bouton. Deux bips indiqueront que le volume a été mémorisé.

REMARQUE: Pour les recettes à base de lait l'ordre de distribution varie selon la boisson.


Dans le cortado, le lait est distribué en premier puis le café. Dans le cappuccino, le café est distribué en premier puis le lait.

Si vous souhaitez mémoriser uniquement l'un des deux, maintenez appuyé le bouton au moment de la sortie de l'ingrédient que vous souhaitez modifier.

II. Ajustement du broyage

Vous pouvez régler le moulin pour choisir différents niveaux de torréfaction de café en tournant le bouton de réglage dans le réservoir à grains. Les points sur le bouton de réglage indiquent la finesse de la mouture.

Lorsque le moulin moud le grain de café, vous pouvez tourner le bouton de réglage pour modifier la finesse.



AVERTISSEMENT : n'effectuez jamais le réglage de la mouture lorsque le broyeur ne fonctionne pas. Cela pourrait endommager le broyeur.

III. Sélection de mode

La machine dispose de trois réglages différents : réglage par défaut, mode ECO et mode vitesse. En mode ECO, l'appareil permet d'économiser plus d'énergie. En mode vitesse, l'utilisateur peut préparer son café plus rapidement que dans le réglage par défaut.

	Mode vitesse	Paramètres par défaut	Mode écologique
Lumière d'éclairage	Oui	Oui	Non
Pré-infusion *	Non	Oui	Oui
Temps d'arrêt automatique	30 min	20 minutes	10 minutes
Mémoire de volume de tasse	Oui	Oui	Oui

*REMARQUE : La fonction de préinfusion humidifie les grains moulus dans l'infuseur avec une petite quantité d'eau avant une extraction complète. Cela dilate le marc de café pour créer une plus grande pression dans l'infuseur, ce qui facilite l'extraction de toutes les huiles et de toute la saveur des grains moulus.

1. Lorsque la machine est en veille, maintenez enfoncée la touche  pendant 5 secondes.
2. Les boutons afficheront les indications suivantes sous différents paramètres :

	Bouton Latte Macchiato 	Bouton espresso 	Bouton Cappuccino 
En mode vitesse	Clignotant	Lumière allumée	Clignotant
Dans les paramètres par défaut	Clignotant	Clignotant	Lumière allumée
En mode ÉCO	Lumière allumée	Clignotant	Clignotant

3. Appuyez sur le bouton Espresso en mode vitesse, sur le bouton Cappuccino en réglage par défaut et sur le bouton Latte Macchiato en mode ECO. Deux bips sonores indiquent que le mode est en cours de sélection.

REMARQUE : Si vous appuyez sur le bouton Light ON de manière non relative dans chaque mode, la machine ne répondra pas.

4. Si vous souhaitez conserver le réglage inchangé, appuyez  à nouveau sur ou attendez 5 secondes que la machine revienne en état de veille.

E. Nettoyage & entretien

I. Détartrage

Quand  s'allume de manière stable, cela indique que l'appareil doit subir un détartrage. L'appareil restera dans les meilleures conditions si cette fonction

est exécutée au moins une fois par mois ou plus régulièrement en fonction de la dureté de l'eau utilisée.

1. Remplissez le réservoir d'eau un peu en dessous du niveau MAX.
2. Ajoutez de l'eau dans un verre et versez-y un sachet de poudre détartrante. Remuez jusqu'à dissolution complète, puis versez le mélange dans le réservoir d'eau.

IMPORTANT : non spécifiques au détartrage des appareils électroménagers destinés à un usage alimentaire. Cela pourrait endommager l'appareil.

3. Branchez l'appareil.
4. Placez un récipient suffisamment grand sous l'écoulement du café, car tout le réservoir d'eau va être vidé, soit au moins 1,5 L.
5. En état de veille, maintenez enfoncés les boutons Power ON/OFF  et Espresso.  pendant 5 secondes. Deux bips sonores seront entendus,  et le bouton Espresso  clignotera.
6. Appuyez sur le bouton Espresso  pour confirmer le processus de détartrage. Pour revenir à l'état de veille, appuyez sur .
7.  clignotera pour indiquer que l'appareil est en cours de détartrage. Il s'agit d'un processus long et il est normal qu'il fasse des pauses. Si votre machine est équipée d'un vaporetto, de l'eau sera également expulsée par cette sortie..
8. Lorsque toute l'eau du réservoir d'eau est écoulée,  clignotera, et  s'allumera. Remplissez de nouveau le réservoir avec de l'eau propre jusqu'au niveau MAX pour vous assurer qu'il ne reste aucun résidu du produit. Lorsque le réservoir d'eau est rempli,  l'appareil poursuivra le processus de détartrage sans que vous n'ayez rien à toucher.
9. Le processus redémarrera, cette fois sans produit, pour nettoyer les conduits internes. Il fera une pause d'une minute au milieu du cycle. Une fois le processus de détartrage terminé, l'appareil s'éteint automatiquement.

REMARQUE : Si le café préparé après le détartrage a un goût étrange, répétez le même processus une ou deux fois sans produit, uniquement avec de l'eau propre.

II. Fonction système vide

La fonction système vide est recommandée avant le

stockage, pour la protection contre le gel ou avant de confier l'appareil à un réparateur.

1. En état de veille, maintenez enfoncés  les boutons Power ON/OFF  et Lungo pendant 5 secondes.
2.  clignotera alors.
3. Retirez le réservoir d'eau de l'appareil.  clignotera indiquant que le système vide est en cours de traitement. Le bec verseur distribuera une petite quantité d'eau. Vous pouvez appuyer sur  avant de retirer le réservoir d'eau pour revenir à l'état de veille.
4. Lorsque la fonction système vide est terminée, l'appareil s'éteint automatiquement.

IMPORTANT: Après avoir exécuté la fonction de vidage du système, appuyez sur le bouton Eau chaude jusqu'à ce que l'eau s'écoule du bec lorsque la machine est à nouveau utilisée.

III. Rinçage manuel

Vous pouvez effectuer un cycle de rinçage manuel pour nettoyer la buse à café après utilisation ou après une longue période d'inutilisation de l'appareil.

1. En état de veille, appuyez et maintenez le bouton Marche/Arrêt  Nettoyage rapide/Eau chaude  pendant 5 secondes.
2. Le bouton Nettoyage rapide/Eau chaude clignotera. La buse à café distribuera une petite quantité d'eau.
3. Après le rinçage, l'appareil reviendra en état de veille.

IV. Nettoyage de l'appareil

1. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur.
2. Videz toute l'eau dans les bacs d'égouttement internes et externes.
3. Utilisez un chiffon humide ou un nettoyant non grattant pour nettoyer les taches d'eau sur l'appareil.

IMPORTANT : N'utilisez jamais d'abrasifs, de vinaigre ou de détartrant non inclus dans la boîte pour nettoyer l'appareil.

V. Nettoyage Café en poudre Sortie

La poudre de café peut coller sur la paroi de la sortie de poudre de l'appareil après une utilisation prolongée. Il est suggéré de nettoyer la sortie en suivant les étapes s pour garantir que le café en poudre puisse être livré à l'infuseur.


1. Poussez la zone de retrait de la porte de service.




2. Retirez la porte de service.



3. Appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'infuseur.




4. Sortez la cafetière.



5. Rincez l'infuseur sous l'eau courante. Laissez-le sécher complètement avant de le remonter sur la machine.



6. Utilisez une brosse de nettoyage pour nettoyer la sortie de poudre et éliminer tout marc de café ou résidus de poudre de la machine.



7. Utilisez un chiffon pour nettoyer soigneusement l'intérieur de la machine. Séchez complètement avant de fermer la porte latérale.

F. DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne fonctionne pas.	L'appareil n'est pas branché au secteur.	- Branchez et appuyez sur le bouton Power ON/OFF. - Vérifiez le câble et la fiche.
Réponse absente ou retardée lors de plusieurs essais d'appui sur les boutons de fonction du panneau.	L'appareil est soumis à une interférence électromagnétique. Saleté sur le panneau.	- Débranchez l'appareil. Redémarrez après quelques minutes. - Nettoyer le panneau avec le chiffon fourni.
Le café n'est pas assez chaud.	Les tasses n'ont pas été préchauffées. L'unité de percolation est trop froide.	- Rincez l'appareil au moins 3 fois avant de préparer le café.
Le café ne peut pas sortir du bec verseur.	Une fonction système vide peut être utilisée auparavant.	Appuyez sur le bouton Eau chaude jusqu'à ce que de l'eau puisse sortir du bec.
La première tasse de café est de mauvaise qualité.	Le premier passage du moulin ne verse pas une quantité suffisante de café dans l'unité de percolation.	Jetez le café. Les autres cafés seront toujours de bonne qualité.
Le café n'a pas de crème .	Le grain de café n'est pas frais.	Changez ou utilisez une marque de grain de café appropriée.
Les boutons tactiles ne sont pas sensibles.	Ne pas appuyer sur les boutons tactiles depuis l'avant de l'appareil.	Appuyez sur la partie inférieure inférieure de l'icône du bouton tactile depuis l'avant de l'appareil.
L'appareil met trop de temps à chauffer.	Un tartre excessif s'est accumulé.	Détartrez l'appareil.
Le réservoir d'eau est retiré / le niveau d'eau est très bas dans le réservoir d'eau mais  aucune alerte.	La zone proche du connecteur du réservoir d'eau est humide.	Essuyez l'eau autour du connecteur du réservoir d'eau.
Le bac d'égouttage interne est rempli de beaucoup d'eau.	La poudre de café est trop fine, ce qui empêche l'eau de sortir.	Ajustez la finesse du café sur un point plus grand pendant le fonctionnement du moulin.
Le café est distribué trop lentement ou goutte à goutte.	La poudre de café est trop fine, ce qui empêche l'eau de sortir.	Ajustez la finesse du café sur un point plus grand pendant le fonctionnement du moulin.
de manque de grains clignote mais il reste encore beaucoup de grains de café à l'intérieur du récipient.	interne du café moulu est bloquée.	Pour suivre les étapes de « Nettoyage du café Sortie de poudre ».
Du lait jaillit de la table.	Le tube de distribution de lait n'est pas mis en place.	Assurez-vous que le tube de distribution de lait est correctement connecté au réservoir de lait et au bec verseur de café.
de détartrage continue de clignoter même après le processus de détartrage .	de détartrage n'est pas terminé .	Veuillez être patient et attendre la fin du processus . La machine s'éteindra automatiquement. N'éteignez pas la machine manuellement.

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
Aucune mousse de lait ne sort de la machine.	mousseur à lait automatique est sale ou mal assemblé ou installé correctement. Le trou du connecteur du tube à lait est obstrué par des résidus de lait. Le type de lait utilisé ne convient pas à la mousse. La température du lait est trop élevée.	mousseur à lait automatique et assurez-vous qu'il est correctement assemblé ou installé. Reportez-vous à « Nettoyage du réservoir de lait et du tube de connexion du lait » pour nettoyer le connecteur et assurez-vous que tous les trous du connecteur sont propres. Utilisez une aiguille ou un poil de brosse pour nettoyer le trou. Différents types de lait entraînent une quantité ou une épaisseur de mousse différente. Le lait de vache demi-écrémé ou entier donne de bons résultats. Utilisez du lait froid à une température autour de 5 ° C pour garantir un bon résultat.
Le trou du connecteur du tube à lait est obstrué par des résidus de lait qui nécessitent difficilement d'être nettoyés.	Le connecteur du tube à lait n'est pas nettoyé pendant une longue période.	Faites tremper le tube à lait de connexion dans de l'eau tiède pendant une heure, suivez « Nettoyage du réservoir à lait et du tube à lait de connexion », continuez à utiliser la fonction mousser le lait pour nettoyer jusqu'à ce que l'eau sorte du distributeur en douceur. Utilisez une aiguille ou un poil de brosse pour nettoyer le trou.

G. INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Informations complémentaires - Consommation d'énergie en mode basse consommation:		
Informations techniques sur le fonctionnement en Modes de basse consommation conformément au Règlement (UE) 2023/826.		
MODE	CONSOMMATION D'ÉNERGIE (W)	PERIODE(MÍN)*
Mode ARRÊT	0.0 W	20 minutes
Mode veille	/	/
Mode veille avec informations ou écran d'état	/	/
Veille en réseau	/	/
* Période après laquelle l'appareil passe automatiquement en mode veille, arrêt ou veille en réseau, exprimée en minutes et arrondie à la minute la plus proche.		

Índice

Precauções de Segurança	73
A. Visão geral da máquina	74
I. Descrição geral	
II. Painel de controle	
III. Acessórios	
B. Instalação da máquina	75
C. Operação diária	76
I. Enchendo tanque de água	
II. Enchendo recipiente de feijão	
III. Preparando Espresso ou Lungo	
IV. Preparando duas xícaras de café expresso ou lungo	
V. Montagem de sistema automático de espuma de leite	
VI. Preparando Latte Macchiato	
VII. Preparando Capuccino	
VIII. Preparando Água Quente	
IX. Limpeza rápida	
X. Limpeza Diária da Máquina de Café	
- Limpeza da bandeja coletora e do recipiente de borras de café	
- Limpeza da torre B	
- Limpeza do tanque de água	
- Limpando o sistema de espuma de leite	
- Limpeza do recipiente de leite e do tubo de leite de conexão	
XI. Desligando a máquina	
XII. Desligamento Automático	
D. Configuração adicional	81
I. Ajustando o volume de café/água quente/leite	
II. Ajuste de moagem	
III. Seleção de modo	
E. Limpeza e Manutenção	82
I. Descalcificação	
II. Função de sistema vazio	
III. Enxaguamento manual	
IV. Limpando o aparelho	
V. Limpeza da saída de pó de café	
F. Solução de problemas	84
G. Informação adicional	85

Recomendações de Segurança

Estas importantes precauções de segurança são parte crítica do aparelho. Leia-os com atenção antes de usar o aparelho pela primeira vez. Guarde as instruções para futuras referências ou transmita-as a outros utilizadores.

O aparelho foi concebido para uso doméstico e só pode ser utilizado de acordo com estas instruções de utilização.

Sempre manuseie com cuidado e avise outros usuários sobre o perigo potencial.

PERIGO: O uso indevido do aparelho pode causar ferimentos!

O QUE FAZER

1. Verifique se a tensão de rede indicada na placa de características corresponde à fonte de eletricidade local.
2. Desenrole e endireite o cabo de alimentação antes de usar o aparelho.
3. Coloque o aparelho sobre uma superfície firme e estável.
4. O aparelho deve ser utilizado e apoiado sobre uma superfície estável.
5. Desligue o aparelho da tomada elétrica nas seguintes situações:
 - Antes de encher o tanque de água.
 - Antes de retirar ou recolocar qualquer peça no aparelho
 - Antes de proceder à limpeza ou manutenção
 - Quando o aparelho não está a funcionar corretamente
 - Depois de utilizar o aparelho
6. Esvazie o reservatório de água se o aparelho não for utilizado por um longo período.
7. Deixe esfriar antes de colocar ou retirar peças e antes de limpar o aparelho.
8. Use sempre água fria para fazer café. Água quente ou outros líquidos podem causar danos à cafeteira.
9. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deverá ser substituído pelo fabricante ou seu agente de serviço ou pessoa igualmente qualificada para evitar qualquer perigo.
10. Use o moedor apenas para moer grãos de café.
11. Desligue sempre o aparelho da alimentação se o deixar sem vigilância e antes de montar, desmontar ou limpar.

12. O aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções de uma pessoa sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos.
13. As crianças não devem brincar com o aparelho.
14. Este aparelho não deve ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance das crianças.
15. Este aparelho foi projetado apenas para uso doméstico.
16. Para evitar riscos devido à reinicialização inadvertida do corte térmico, este aparelho não deve ser alimentado através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou conectado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado pela concessionária.
17. Este aparelho pode ser usado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou com falta de experiência e conhecimento, desde que tenham recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho de forma segura e compreendam os perigos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção do usuário não devem ser feitas por crianças sem supervisão.
9. Não mergulhe o aparelho em água ou qualquer líquido.
10. Não use o aparelho quando alguma parte do aparelho estiver danificada.
11. Não use o aparelho quando ele não estiver funcionando corretamente.
12. Não desligue o aparelho puxando pelo cabo de alimentação.
13. Não coloque o cabo na ponta afiada de um item.
14. Não tente abrir o corpo principal ou desmontar qualquer peça do aparelho, pois não há nenhuma peça que possa ser reparada no interior.
15. O aparelho normalmente limpa após o uso e não se destina a ser imerso em água para limpeza e o aparelho não deve ser imerso.
16. Não é recomendado o uso de acessórios não incluídos na caixa. Pode ser perigoso e deve ser evitado.
17. Não coloque o aparelho sobre ou próximo a gás quente ou queimador elétrico, ou em forno aquecido.
18. Não opere a função de água quente continuamente para mais de um tanque de água.
19. Não seja colocado em um armário durante o uso.
20. Não toque na superfície do elemento de aquecimento. Pode permanecer calor residual após o uso.
21. Não deixe que nenhum líquido se derrame sobre o conector de entrada.

NÃO FAÇA


1. Não permita que crianças toquem no aparelho ou no cabo de alimentação enquanto o aparelho estiver em funcionamento.
2. Não utilize um cabo de extensão, a menos que tenha sido aprovado pela autoridade competente.
3. Não deixe o aparelho sem vigilância quando estiver conectado à rede elétrica.
4. Não use o aparelho em ambientes externos.
5. Não utilize o aparelho para fins diferentes daqueles para os quais foi concebido.
6. Não deixe o cabo pendurado na borda da mesa ou balcão, nem permita que toque em superfícies quentes.
7. Não utilize nem coloque o aparelho sobre uma superfície molhada ou quente.
8. Não utilize o aparelho se a bandeja coletora não estiver corretamente posicionada.



Para produtos elétricos vendidos na Comunidade Europeia.

Ao final da vida útil do produto elétrico, ele não deve ser descartado junto com o lixo doméstico. Por favor, recicle onde existirem instalações. Consulte a sua autoridade local ou revendedor para obter conselhos sobre reciclagem no seu país.

A. Visão geral da máquina



I. Descrição geral

1. Bandeja coletora externa
2. Tampa da bandeja coletora
3. Bandeja coletora interna
4. Recipiente para borras de café
5. Bico de café ajustável
6. Painel de controle
7. Recipiente de grãos de café
8. Tampa do recipiente de grãos de café
9. Tanque de água
10. Porta de serviço
11. Grupo de Infusão de Café
12. Escova de limpeza
13. Cabo de alimentação
14. Recipiente de leite
15. Tampa do recipiente de leite
16. Tubo de leite de conexão
17. Conector do tubo de leite
18. Conexão de borracha
19. Tubo de leite recipiente
20. Agulha

II. Painel de controle



	Piscando: Nível de água baixo/Falta tanque de água
	Falta de feijão
	Acende de forma estável: o recipiente de borras de café está cheio Piscando: A bandeja coletora interna/ recipiente de borra de café está faltando

	Acende de forma estável: Brewer está faltando/instalado incorretamente Piscando: A porta de serviço está aberta/instalada incorretamente
	Acende de forma estável: requer descalcificação Piscando: A descalcificação está em processo
	A função do sistema vazio está em execução
	Botão liga/desliga
	Botão Espresso. 6" de extração de café: 30 ml de café*
	Botão Lungo. 12" de extração de café: 60 ml de café*
	Botão Cortado. 5" de extração de leite + 13" de extração de café: 40 ml de bebida*
	Botão Capuccino. 25" de extração de café + 30" de extração de leite: 185 ml de bebida*
	Botão de limpeza rápida/água quente
	Botão de quantidade dupla de café


* Para personalizar, ver: I. Configuração do volume de café/água quente/leite

III. Acessório


Na caixa estão incluídos três pacotes de agentes de limpeza para o processo de descalcificação.

B. Instalação da máquina


1. Remova quaisquer películas protetoras, adesivos e outros materiais de embalagem do aparelho.
2. Escolha uma superfície segura e estável com uma fonte de alimentação de fácil acesso. Permita distâncias mínimas das laterais da máquina.




3. Insira a bandeja coletora externa na máquina até que esteja segura.



4. Encha o reservatório de água com água (consulte "Encher o reservatório de água").



5. Encha o recipiente com grãos de café (consulte "Encher o recipiente de grãos").



6. Desenrole e endireite o cabo de alimentação. Insira o plugue na tomada localizada na parte traseira da máquina, enquanto a outra extremidade do cabo de alimentação na tomada de parede com voltagem correta.


NOTA : Pressione o botão Água Quente (veja "Enxágue Manual") para limpar o interior da máquina de café antes do primeiro uso.

C. Operação diária


I. Enchendo tanque de água

Quando  está piscando, o tanque de água está com nível baixo e precisa ser abastecido.

1. Levante o reservatório de água usando a tampa como alça.
2. Enxágue o tanque de água com água doce. Encha o tanque até o nível máximo e coloque-o de volta na máquina. Certifique-se de que esteja instalado corretamente.



NOTA: Para evitar transbordamento do reservatório de água, não adicione água diretamente no aparelho.




IMPORTANTE: Nunca encha o reservatório de água com água morna, quente, com gás ou outros líquidos que possam danificar o reservatório de água e a máquina.


II. Enchendo recipiente de feijão

Quando  está piscando, o aparelho precisa ser enchido com grãos de café:

1. Retire a tampa do recipiente de grãos.



2. Encha a caixa de grãos com grãos de café.
3. Instale a tampa do recipiente.




IMPORTANTE: Encha o recipiente de grãos apenas com grãos de café. Café moído, solúvel, caramelizado ou outros objetos podem danificar a máquina.

III. Preparando Espresso ou Lungo

1. Ligue o aparelho pressionando o botão Liga / Desliga . Ligar/Desligar. Certifique-se de que a bandeja coletora esteja sob a saída de café e o reservatório de água com água dentro. O aparelho realizará o enxágue automático para um pequeno copo de água, você pode interrompê-lo pressionando Quick Clean/Hot Water botão .

2. O aparelho fica então no estado de espera.
3. Coloque uma xícara sob o bico de café e ajuste a altura do bico para caber na xícara. Dependendo do tamanho do copo (muito alto ou muito largo), a bandeja coletora pode ser removida ou ajustada na posição conforme abaixo:



4. Escolha o sabor do seu café pressionando Espresso  ou Lungo botão .
5. O botão de café pressionado acenderá, o indicador de distribuição de café e a iluminação sob o bico acenderão indicando

que o aparelho está preparando a xícara de café.

6. A preparação irá parar automaticamente. Se desejar interromper a distribuição do café durante o funcionamento, pressione novamente o botão.
7. Quando o aparelho voltar ao estado de espera, o café estará pronto para servir.


DICA: O botão Espresso está com maior intensidade de café. Ambos os volumes dos botões de café podem ser ajustados (consulte "Ajustar o volume do café/água quente").

NOTA: Utilize Função Água Quente para limpar o interior da cafeteira antes do primeiro uso.

IV. Preparando duas xícaras de café expresso ou lungo

Você pode preparar duas xícaras de café expresso ou lungo.


1. Coloque uma chávena por baixo do bico ou duas chávenas pequenas por baixo de cada lado do bico.
2. Imprensa botão x2 . O botão acenderá com os botões Espresso e Lungo. Se você deseja cancelar a Quantidade Dupla de Café agora, pressione o botão x2 novamente e o botão será desligado.




3. Escolha o sabor do seu café pressionando Espresso  ou Lungo botão . O indicador acende indicando que o aparelho está preparando a xícara de café. Serão distribuídas duas xícaras de café consecutivamente, uma após a outra.
4. A preparação irá parar automaticamente. Se desejar interromper a distribuição do café durante o funcionamento, pressione novamente o botão.

V. Montagem de sistema automático de espuma de leite


Instale o recipiente de leite conforme abaixo:




1. Coloque a borracha de conexão na ranhura dentro da tampa



2. Insira o tubo de leite do recipiente na borracha dentro da tampa.




3. Insira o tubo de conexão do leite na borracha fora da tampa



4. Insira o conector do tubo de leite na entrada do bocal de distribuição do espumador de leite (abra a tampa de entrada primeiro)

NOTA 1: Limpe o sistema automático de espuma de leite antes da primeira utilização.

NOTA 2: Existe uma tampa protetora para a conexão ou entrada do tubo de leite, basta retirá-la quando precisar inserir a conexão ou entrada do tubo de leite.



VI. Preparando Latte Macchiato

1. Instale o sistema automático de espuma de leite na máquina como em “Montagem do sistema automático de espuma de leite”.


2. Encha o recipiente com leite e feche a tampa.

NOTA: Utilize sempre leite frio (aproximadamente 5°C/41°F) com um teor de proteína de pelo menos 3% para garantir um resultado ideal de formação de espuma.

3. Certifique-se de que a bandeja coletora esteja sob a saída de café e o reservatório de água com água dentro. O aparelho realizará o enxágue automático para um pequeno copo de água, você pode interrompê-lo pressionando o botão Água Quente.

4. Coloque uma xícara sob a saída de café.

Pressione o botão . Latte Macchiato. O botão acende indicando a preparação do café. Ele distribuirá primeiro o leite e depois o café.




5. A preparação irá parar automaticamente. Se quiser parar, pressione o botão novamente durante a operação.
6. Retire o recipiente de leite da máquina e coloque-o na geladeira.
7. Após o uso, consulte o capítulo “Limpeza Diária da Máquina de Café” para limpar o sistema

automático de espuma de leite e o reservatório de leite.

AVISO:

- Vapor e leite quente podem espirrar para fora do bocal quando começar a preparar o café.
- Coloque a mangueira de borracha de conexão ao redor da tampa do recipiente após o uso. Não deixe cair livremente para evitar que o leite espirre devido à diferença de pressão.



VII. Preparando Cappuccino

1. Instale o sistema automático de espuma de leite na máquina como em “Montagem do sistema automático de espuma de leite”.


2. Encha o recipiente com leite e feche a tampa.

NOTA: Utilize sempre leite frio (aproximadamente 5°C/41°F) com um teor de proteína de pelo menos 3% para garantir um resultado ideal de formação de espuma.

3. Certifique-se de que a bandeja coletora esteja sob a saída de café e o reservatório de água com água dentro. O aparelho realizará o enxágue automático para um pequeno copo de água, você pode interrompê-lo pressionando o botão Água Quente.

4. Coloque uma xícara sob a saída de café.

Pressione o botão . O botão acende indicando a preparação do café. Ele distribuirá primeiro o leite e depois o café.




5. A preparação irá parar automaticamente. Se quiser parar, pressione o botão novamente durante a operação.

6. Retire o recipiente de leite da máquina e coloque-o na geladeira.
7. Após o uso, consulte o capítulo “Limpeza Diária da Máquina de Café” para limpar o sistema automático de espuma de leite e o reservatório de leite.

AVISO:

- Vapor e leite quente podem espirrar para fora do bocal quando começar a preparar o café.
- Coloque a mangueira de borracha de conexão ao redor da tampa do recipiente após o uso. Não deixe cair livremente para evitar que o leite espirre devido à diferença de pressão.



VIII. Preparando Água Quente

1. Coloque uma xícara sob a saída de café.
2. Imprensa Botão Limpeza Rápida /Água Quente  duas vezes. O botão acende indicando que o aparelho está aquecendo água.
3. A preparação irá parar automaticamente. Se desejar interromper a água quente durante o funcionamento, pressione novamente o botão.

IX. Limpeza rápida

É usado para limpar o Sistema Automático de Espuma de Leite

1. Coloque uma xícara sob a saída de café. Pressione o botão Limpeza Rápida /Água Quente .
2. Encha o recipiente do leite com água doce.
3. Conecte o recipiente de leite à máquina de café conforme “Montagem do Sistema Automático de Espuma de Leite”.
4. Pressione o botão Limpeza Rápida /Água Quente .
5. A máquina distribui água quente e vapor para lavar o tubo dispensador e o bico de leite. Pressione o botão Limpeza Rápida /Água Quente  novamente para parar.


X. Limpeza Diária da Máquina de Café

A limpeza e manutenção oportunas do aparelho são muito importantes para prolongar a vida útil do aparelho.

Limpeza da bandeja coletora e do recipiente de borras de café

Esvazie e limpe a bandeja coletora todos os dias.


1. Retire a bandeja coletora externa da máquina. Esvazie a água que sobrou na bandeja coletora e enxágue com água fresca. Seque depois.
2. Desliza para abrir a bandeja coletora interna e o recipiente de pó de café. Esvazie o recipiente de borras de café e enxágue com água doce. Seque depois.
3. Recoloque o recipiente de borras de café na bandeja coletora interna.
4. Fixe a bandeja coletora externa em sua posição original.



OBSERVAÇÃO : Quando  acende, é necessário esvaziar o depósito de borras de café.

Limpeza da torre B

1. Um pouco pressione a parte inferior da porta de serviço para abri-la.
2. Retire a porta de serviço da máquina.
3. Pressione o botão de liberação da cafeteira e retire-a. Enxágue em água corrente.
4. Insira a cafeteira de volta à sua posição original. Coloque a porta de serviço na máquina.



OBSERVAÇÃO:

Quando  acende de forma estável, indica que a cafeteira está faltando/instalada incorretamente.

Quando  estiver piscando indica que a porta de serviço está faltando/instalada incorretamente.

Quando  está piscando, falta o recipiente de borras de café.


Limpeza do tanque de água

1. Retire o reservatório de água da máquina e enxágue com água doce.
2. Encha-o com água potável até ao nível Max. Coloque-o de volta na máquina e.


Limpar o sistema de espuma de leite

Nota: é importante realizar esta etapa após um período de não utilização de no máximo 30 minutos após o preparo da receita de leite para garantir que o funcionamento do espumador de leite automático esteja funcionando em boas condições.

1. Purgar (Ver IX. Limpeza rápida)
2. Limpe o espumador de leite com água:





a. Retire a tampa do bico e retire o espumador de leite.




b. Passe a agulha de limpeza pelos 4 orifícios:

- 1 e 2: os que estão na peça de silicone
- 3: o tubo
- 4: o canal que transporta o leite da máquina para o sistema Venturi. Está localizado junto à saída de café.

c. Passe cada peça por água doce, incluindo o depósito de leite e a respetiva tampa. Pode usar cerdas de escova para limpar a parte de plástico e garantir que não ficam restos de leite.



d. Monte o espumador de leite na parte de borracha.




e. Insira o batedor de leite na máquina de café.

3. Purgar novamente.

Limpeza do recipiente de leite e do tubo de leite de conexão

É importante realizar esta etapa diariamente para garantir que o espumador de leite automático funcione em boas condições.

1. Esvazie o recipiente do leite e lave com água doce. Remova a borracha de conexão e o tubo de leite do recipiente da tampa. Após a limpeza e secagem, monte as peças na tampa. Certifique-se de que a conexão está correto.
2. Limpe ambas as extremidades do tubo de leite de conexão com água doce. Certifique-se de que o orifício no conector do tubo de leite conforme abaixo esteja limpo. Você pode usar uma agulha ou cerdas de escova para limpar o buraco.



3. Encha o recipiente de leite com água doce. Conecte à máquina com tubo de leite de conexão conforme "Montagem do Sistema Automático de Espuma de Leite".

4. Imprensa Botão Limpeza Rápida /Água Quente



A água no recipiente de leite correrá pelo sistema de espuma de leite e limpará o tubo de conexão do leite. Pressione o botão novamente para interromper a limpeza.

XI. Desligando a máquina

Desligue o aparelho pressionando o botão Liga / Desliga.

XII. Desligamento Automático

O aparelho está equipado com desligamento automático. Dependendo do modo selecionado, o aparelho terá tempos de desligamento automático diferentes (consulte “Seleção do modo”).

D. Configuração adicional

I. Ajustando o volume de café/água quente/leite

I.I Modificar o volume (apenas para um uso pontual)

Se quiser ajustar o volume de café, leite ou água apenas para uma utilização específica, simplesmente:

1. Arima o botão da receita escolhida para iniciar a preparação.
2. Prima novamente o mesmo botão quando quiser parar a extração.
3. O processo será interrompido de imediato, sem alterar a receita para utilizações futuras.

I.II Memorizar um novo volume (ajuste permanente)

1. A máquina pode memorizar o volume desejado, tanto de café como de leite, de espresso, lungo, cappuccino, latte macchiato, cappuccino e água quente de 25ml a 250ml.
2. Quando preparar o seu café, água ou leite quente, mantenha premido o botão que tenha selecionado e o aparelho continuará a dispensar o ingrediente (café, leite ou água).
3. Quando o volume de café, leite ou água quente for o desejado, solte o botão. Soarão dois bipes indicando que o volume de café está a ser memorizado.


NOTA: Nas receitas com leite, a ordem de distribuição varia consoante a bebida. No cortado, o leite é distribuído primeiro e depois o café. No cappuccino, o café é distribuído primeiro e depois o leite. Se quiser memorizar apenas um dos

dois, mantenha premido o botão quando for a saída do ingrediente que deseja modificar.

II. Ajuste de moagem

Pode ajustar o moedor para escolher diferentes níveis de moagem girando o botão de ajuste no recipiente de grãos. Os pontos no botão indicam a finura da moagem.

Quando o moedor estiver moendo o grão de café, você pode girar o botão de ajuste para alterar a finura.



AVISO: Nunca faça o ajuste de moagem quando o moedor não estiver funcionando. Isso pode danificar o moedor.

III. Seleção de modo

A máquina possui três configurações diferentes: configuração padrão, modo ECO e modo de velocidade. No modo ECO, o aparelho ajuda a poupar mais energia. No modo rápido, o usuário pode preparar o café mais rápido do que na configuração padrão.

	Modo de velocidade	Configuração padrão	Modo Eco
Luz de iluminação	Sim	Sim	Não
Pré-infusão *	Não	Sim	Sim
Tempo de desligamento automático	30 minutos	20 minutos	10 minutos
Memória de volume do copo	Sim	Sim	Sim

*NOTA: A função de pré-infusão umedece os grãos moídos na cafeteira com uma pequena quantidade de água antes da extração completa. Isso expande os grãos de café para aumentar a pressão na cafeteira, o que ajuda na extração de todos os óleos e no sabor dos grãos moídos.

1. Quando a máquina estiver em modo de espera, pressione e segure  por 5 segundos.
2. Os botões mostrarão as seguintes indicações em diferentes configurações:

	Botão Latte Macchiato 	Botão Espresso 	Botão Capuccino 
No modo de velocidade	Piscando	Luzes ligadas	Piscando
Na configuração padrão	Piscando	Piscando	Luzes ligadas
No modo ECO	Luzes ligadas	Piscando	Piscando

- Pressione o botão Espresso no modo rápido, o botão Cappuccino na configuração padrão e o botão Latte Macchiato no modo ECO. Dois sinais sonoros indicam que o modo está sendo selecionado.

NOTA: Se você pressionar o botão Light ON independente em cada modo, a máquina não responderá.

- Se desejar manter a configuração inalterada, pressione  novamente ou aguarde 5 segundos para que a máquina retorne à condição de espera.

E. Limpeza e Manutenção

I. Descalcificação

Quando  acende de forma estável, indica que o aparelho precisa ser descalcificado. O aparelho permanecerá nas melhores condições se esta função for executada pelo menos uma vez por mês ou com mais regularidade dependendo da dureza da água utilizada.

- Encha o depósito de água até ligeiramente abaixo do nível MÁX..
- Junte água num copo e adicione um pacote de pó descalcificante. Mexa até dissolver completamente e deite a mistura no depósito de água.
IMPORTANTE: Não use vinagre ou outros agentes de limpeza que não sejam específicos para descalcificar eletrodomésticos de uso alimentar. Podem danificar o aparelho
- Conecte o aparelho.
- Coloque um recipiente suficientemente grande sob a saída de café, o depósito de água será esvaziado por completo, pelo menos 1,5 L
- No modo de espera, pressione e segure os botões Power ON/OFF  e Espresso  por 5 segundos. Dois bipes serão ouvidos,  e o botão Espresso  piscará.

- Pressione o botão Espresso  para confirmar o processo de descalcificação. Para retornar à condição de espera, pressione .
-  estará piscando indicando que o aparelho está em processo de descalcificação. É um processo demorado e é normal que faça pausas. Se a sua máquina de café tiver vaporizador, também sairá água por essa saída.
- Quando toda a água do reservatório estiver sendo distribuída,  estará piscando, e  acender-se-á. Encha novamente o depósito com água limpa até ao nível MÁX para garantir que não ficam resíduos do produto. Quando o depósito de água estiver cheio,  o aparelho continuará o processo de descalcificação sem necessidade de tocar em nada.
- O processo recomeçará, desta vez sem produto, para limpar os condutos internos. Durante este ciclo, fará uma pausa de cerca de um minuto. Quando o processo de descalcificação estiver concluído, o aparelho desligar-se-á automaticamente.

NOTA: Se o café tiver um sabor estranho depois da descalcificação, repita o mesmo processo uma ou duas vezes. Mas sem produto, só com água limpa.

II. Função de sistema vazio

A função de esvaziamento do sistema é recomendada antes do armazenamento, para proteção contra congelamento ou antes de levar para o agente de reparo.

- No modo de espera, pressione e segure Ligar/Desligar  Power ON/OFF  e Lugo por 5 segundos.
 -  estará piscando.
 - Retire o depósito de água do aparelho  estará piscando indicando que o sistema vazio está em processo. O bico de café dispensará uma pequena quantidade de água. Você pode pressionar  antes de remover o tanque de água para voltar à condição de espera.
 - Quando a função de esvaziamento do sistema for concluída, o aparelho desligará automaticamente.
- IMPORTANTE: Após executar a função de esvaziamento do sistema, pressione o botão Água quente até que a água saia da bica quando a máquina for usada novamente.

III. Enxaguamento Manual

Você pode realizar um ciclo de enxágue manual para limpar o bocal de café após o uso ou após um longo período de inatividade do aparelho.

1. No estado de espera, pressione e segure o botão Ligar/Desligar  Limpeza Rápida/Água Quente  por 5 segundos.
2. O botão Limpeza Rápida/Água Quente estará piscando. O bocal de café dispensará uma pequena quantidade de água.

AVISO: A água quente será distribuída do bico de café para a bandeja coletora externa. Evite o contacto com salpicos de água.

3. Após o enxágue, o aparelho retornará ao estado de espera.

IV. Limpando o aparelho


1. Desconecte o cabo de alimentação da tomada elétrica.
2. Deite fora toda a água das bandejas coletoras internas e externas.
3. Utilize um pano húmido ou um produto de limpeza que não risque para limpar as manchas de água no aparelho.

IMPORTANTE : Nunca utilize produtos abrasivos, vinagre ou descalcificadores não incluídos na caixa para limpar o aparelho.


V. Limpeza da saída de pó de café

O pó de café pode grudar na parede da saída de pó do aparelho após um longo período de uso. Sugere-se limpar a saída seguindo as etapas s para garantir que o pó de café possa chegar à cafeteira.


1. Empurre a área rebaixada da porta de serviço .




2. Retire a porta de serviço .




3. Pressione o botão de liberação da cafeteira .




4. Retire a Grupo de Infusão de Café .




5. Enxágue a cafeteira em água corrente. Deixe secar completamente antes de remontar na máquina.



6. Use uma escova de limpeza para limpar a saída de pó e remover quaisquer borras de café ou resíduos de pó da máquina.



7. Use um pano para limpar completamente o interior da máquina. Seque completamente antes de fechar a porta lateral.



F. Troubleshooting

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O aparelho não funciona.	O aparelho não está conectado à rede elétrica.	- Conecte e pressione o botão Ligar/Desligar. - Verifique o cabo e a ficha.
Nenhuma resposta ou resposta atrasada em diversas tentativas de pressionar os botões de função no painel.	O aparelho está sob interferência eletromagnética. Sujeira no painel.	- Desligue o aparelho. Reinicie após alguns minutos. - Limpe o painel com o pano fornecido.
O café não está suficientemente quente.	As xícaras não foram pré-aquecidas. A unidade de infusão está muito fria.	- Enxágue o aparelho pelo menos 3 vezes antes de fazer o café.
O café não pode sair pelo bico.	A função de sistema vazia pode ser usada antes.	Pressione o botão Água Quente até que a água possa sair pelo bico.
A primeira xícara de café é de má qualidade.	A primeira operação do moedor não despeja quantidade suficiente de potência de café na unidade de infusão.	Jogue o café fora. Os demais cafés serão sempre de boa qualidade.
O café não tem creme.	O grão de café não é fresco.	Mude ou use uma marca apropriada de grão de café.
Os botões de toque não são sensíveis.	Não pressionar os botões de toque na direção frontal do aparelho.	Pressione a parte inferior do ícone do botão de toque na direção frontal do aparelho.
O aparelho demora muito para aquecer.	A escala excessiva se acumulou.	Descalcifique o aparelho.
A caixa d'água foi removida / o nível da água está muito baixo na caixa d'água, mas  não há alerta.	A área próxima ao conector do tanque de água está molhada.	Limpe a água ao redor do conector do tanque de água.
A bandeja coletora interna está cheia de muita água.	O pó de café é muito fino e impede a saída da água.	Ajuste a finura do café para um ponto maior durante a operação do moedor.
O café é distribuído muito lentamente ou gota a gota.	O pó de café é muito fino e impede a saída da água.	Ajuste a finura do café para um ponto maior durante a operação do moedor.
de falta de grãos pisca , mas ainda há muitos grãos de café dentro do recipiente.	interna de pó de café está bloqueada.	Para seguir as etapas em “Limpeza do café Saída de pó”.
O leite espirra pela mesa.	O tubo de distribuição de leite não está colocado.	Certifique-se de que o tubo dispensador de leite esteja conectado corretamente ao recipiente de leite e ao bico de café.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Não sai espuma de leite da máquina.	O batedor de leite automático está sujo ou não foi montado ou instalado corretamente.	Limpe o batedor de leite automático e certifique-se de que está corretamente montado ou instalado.
	O orifício do conector do tubo de leite está bloqueado por resíduos de leite.	Consulte “Limpendo o recipiente de leite e o tubo de conexão do leite” para limpar o conector e certifique-se de que todos os orifícios do conector estejam limpos. Use uma agulha ou cerdas de escova para limpar o buraco.
	O tipo de leite utilizado não é adequado para espumar.	Diferentes tipos de leite resultam em diferentes quantidades ou espessuras de espuma. O leite de vaca semidesnatado ou integral dá bons resultados.
	A temperatura do leite está muito alta.	Use leite frio em temperatura em torno de 5 ° C para garantir um bom resultado.
O orifício do conector do tubo de leite está bloqueado por resíduos de leite que dificilmente podem ser limpos.	O conector do tubo de leite não é limpo há muito tempo.	Mergulhe o tubo de leite de conexão em água morna por uma hora, siga “Limpeza do recipiente de leite e do tubo de leite de conexão”, continue usando a função de espuma de leite para limpar até que a água saia suavemente do dispensador. Use uma agulha ou cerdas de escova para limpar o buraco.
de descalcificação continua a piscar mesmo após o processo de descalcificação .	descalcificação não foi concluído .	Por favor, seja paciente e aguarde o término do processo . A máquina desligará automaticamente. Não desligue a máquina manualmente.

G. INFORMAÇÃO ADICIONAL

Informação adicional - Consumo de energia em modo de baixo consumo:		
Informação técnica sobre o funcionamento em Modos de Baixo Consumo, conforme o Regulamento da UE 2023/826.		
MODO	CONSUMO DE ENERGÍA (W)	PERÍODO (MÍN)*
Modo DESLIGADO	0.0 W	20 minutes
Modo de Espera	/	/
Modo de Espera com informação ou ecrã de estado	/	/
Espera em rede	/	/
* Período após o qual o equipamento muda automaticamente para o modo de espera, desligado ou espera em rede, em minutos e arredondado ao minuto mais próximo.		

✉ hello@incapto.com
🌐 www.incapto.com

INCAPTO