



RESUMO-TR-CR1(AÇO CA-50)		
Ø (mm)	COMPRIMENTO (m)	PESO (kg)
12,5	430,71	456,30
10	390,63	265,20
8	505,82	222,60
6,3	398,26	109,60
PESO TOTAL		1.053,7

RESUMO-TR-CR2(AÇO CA-50)		
Ø (mm)	COMPRIMENTO (m)	PESO (kg)
12,5	436,79	462,70
10	395,35	268,40
8	507,46	223,30
6,3	401,76	110,50
PESO TOTAL		1.064,90

RESUMO-TR-CR3(AÇO CA-50)		
Ø (mm)	COMPRIMENTO (m)	PESO (kg)
12,5	381,76	404,40
10	345,44	234,50
8	462,52	203,60
6,3	352,06	96,90
PESO TOTAL		939,40

1. TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM CENTÍMETROS E ELEVAÇÕES EM METROS, EXCETO ONDE INDICADO DE OUTRA FORMA
2. CONCRETO ESTRUTURAL:
 - a) FCK $\leq$ 30 MPa;
 - b) FATOR ÁGUA/CEMENTO $\leq$ 0,50;
3. PARA DETALHES, VER DESENHOS
A-7800-RMT.3500.S017-PB-EXT.000.01-H00-DE-026 E SEQUÊNCIA.

00	EMISSÃO INICIAL		30/09/25	RMF	RMF
N*		Revisões	Data	Visto	Aprovado

Etapas:

PROJETO BÁSICO

	COMPANHIA ESTADUAL DE ÁGUAS E ESGOTOS GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	DIRETORIA TÉCNICA DE PROJETOS DTP
Região: RMT	Município: NOVA IGUAÇU	Localidade: KM 32

Título:
CANAL DO EXTRAVASOR - RESERVATÓRIO NOVO MARAPICU

Unidade Projetada: CANAL ENTRE RUAS DAS CAMÉLIAS E INGÁ - ARMADURAS	Disciplina: ESTRUTURA
Representação Projeto: PLANTAS, CORTES	
Des.: _____ Data: _____	
Proj.: _____ Data: _____	Aprovação por: DTP-6
Verif.: _____ Data: _____	

 Documento assinado digitalmente
RODRIGO DE MELLO FENELIZA
 Data: 04/11/2025 16:23:03-0300
 Verifique em https://validar.it.gov.br

Escr.: INDICADA	Formato: A1	Folha: 3 / 7	Nº do Documento: A-7800-RMT.3500.S017-PB-EXT.000.01-S00-DE-026	Rev.: 00
-----------------	-------------	--------------	--	----------