

## **URAIAN SINGKAT PEKERJAAN**

### **Pemeliharaan Gedung dan Bangunan MIN 5 Jombang**

Uraian Singkat Pekerjaan Perbaikan Tempat Parkir :

Tahap persiapan

1. Pelaksanaan pekerjaan pengukuran dan Pembersihan lokasi pekerjaan
2. Pengadaan bahan material,
3. Bahan material ditempatkan tidak jauh dan mudah dijangkau dari lokasi pekerjaan.
4. Jika diperlukan perlu disiapkan tempat penyimpanan khusus untuk bahan atau material,

Tahap pelaksanaan perbaikan paving di Area Parkir

1. Pastikan permukaan lahan yang akan di paving dalam kondisi rata, jika ada yang belum rata maka akan diratakan terlebih dahulu , meski permukaan paving yang akan direhab juga bergelombang maka paving itu akan dibongkar terlebih dahulu.
2. Pasang Kanstin beton sebagai pengunci paving block, agar paving block yang sudah terpasang tidak bergeser.
3. Gelar abu batu atau pasir mengikuti kemiringan yang telah ditentukan kemudian diratakan dengan menggunakan jidar kayu, dan setelah itu bahan sebaran dari pasir dipadatkan dengan kayu balok.
4. Lakukan pemasangan paving block dengan cara maju kedepan, sementara pekerja pemasangan paving berada diatas paving yang telah terpasang.
5. Untuk tepian lahan/ sudut-sudut yang belum terpasang paving block (laslasan), potong paving block dengan menggunakan alat pemotong paving block / paving block cutter.
6. Setelah lahan 100% sudah terpasang paving block, selanjutnya di lakukan pengisian antar naat paving block tersebut (pengisian joint filler) dengan menggunakan abu batu atau pasir.

Tahap pekerjaan akhir /Finishing

1. Pembersihan area lahan yang telah terpasang paving block dari sisa-sisa abu batu.
2. Pemadatan akhir paving block yang terpasang.