

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

1. Lokasi Pekerjaan

Pekerjaan dilaksanakan di Kasongan, Kecamatan Katingan Hilir.

2. Ruang Lingkup

Lingkup pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SATUAN
1	PEKERJAAN PENDAHULUAN		
1.1	Papan Nama Kegiatan	1,00	buah
1.2	Pekerjaan SMK3		
1.2.1	Pelindung mata (Goggles, Spectacles)	3,00	buah
1.3	Pembersihan Awal dan Akhir Pekerjaan	1,00	paket
1.4	Pek. Bongkaran (dinding rg. sidang, backdrop dan partisi PTSP)	1,00	paket
2	PEKERJAAN DINDING		
2.1	Pas. Dinding Bata	4,40	m2
2.2	Plesteran Dinding	8,80	m2
2.3	Acian Dinding	8,80	m2
3	PEKERJAAN PLAFOND		
3.1	Pek. Rangka Penutup Void Baja Ringan	32,00	m2
3.2	Pek. Penutup Void Gypsum 9 mm	32,00	m2
3.3	Pek. Rangka Plafond Hollow Galvalume	35,68	m2
3.4	Pek. Penutup Plafond Gypsum 9 mm	22,04	m2
3.5	Pek. Ornamen Plafond Akrilik	13,64	m2
4	PEKERJAAN KUSEN PINTU		
4.1	Pek. Kusen Ulin 5/10	0,03	m3
4.2	Pek. Daun Pintu Panel Benuas	3,36	m2
4.3	Pas. Engsel Pintu	6,00	buah
4.4	Pas. Kunci Tanam	1,00	buah
4.5	Pas. Grendel Pintu	2,00	buah
4.6	Pas. Handel Pintu	2,00	set
5	PEKERJAAN DINDING INTERIOR		
5.1	Pek. Backdrop Multipleks Finishing HPL	17,40	m2
5.2	Pek. Pelapis Dinding Partisi Lama Finishing HPL	13,44	m2
5.3	Pek. Partisi Multipleks Finishing HPL	10,24	m2
5.4	Pas. Dinding WPC	10,82	m2
5.5	Pek. Bongkar dan Pasang Letter Sign	1,00	paket
5.6	Pek. Logo (Bahan Kuningan)	1,00	buah
6	PEKERJAAN PENGECATAN		
6.1	Pengecatan Dinding	8,80	m2
6.2	Pengecatan Plafond	22,04	m2
7	PEKERJAAN LISTRIK		
7.1	Instalasi Titik Lampu	8,00	titik
7.2	Instalasi Stop Kontak	6,00	titik
7.3	Instalasi LAN	6,00	titik
7.4	Saklar Ganda	1,00	buah
7.5	Downlight Inbow 12 watt (white)	5,00	buah
7.6	Spotlight Rel (3 lampu)	1,00	set
7.7	Lampu Hias Gantung	1,00	set