

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

REHABILITASI KANTOR/AULA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. ACEH JAYA

I. PEKERJAAN PERSIAPAN

Pekerjaan Berupa :

1. Pembersihan Lapangan; Membersihkan area kerja dari benda-benda yang tidak diperlukan
2. Pemasangan Papan Nama Proyek ; Berbentuk Papan –plank nama Pekerjaan dengan ukuran minimal 80 cm x 120Cm , dipasang pada papan bingkai kayu dan tiang kayu diposisikan berdiri diatas tanah di depan lokasi pekerjaan
3. Administrasi, dokumentasi dan pelaporan; Berupa dokumen laporan di sertai foto-foto pelaksanaan pekerjaan dilapangan dan di bukukan dalam 6 jilid
4. Prokes dan K3 Keselamatan Kerja ; Penyedia diwajibkan membayar BPJS tenag akerja yang dilibatkan, dan menyediakan atribut keselamatan kerja berupa helm kerja, sepatu boot, pakaian jaket kerja dan atribut lainnya

II. PEKERJAAN PEMBONGKARAN

Pekerjaan Berupa :

1. Pembongkaran Plafond dan Pengikisan Cat Existing , volume LS; Deskripsi pekerjaan ; Melakukan pekerjaan pembongkaran plafond yang akan diganti plafond baru, dan melakukan pekerjaan pengupasan lapisan cat lama pada tembok yang akan di cat baru

III. PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENGECATAN

Pekerjaan Berupa :

1. Lantai Keramik 40x40 cm, volume : 1,0 m2 ; Deskripsi pekerjaan : memasang Keramik lantai pada bagian yang sudah rusak
2. pengecatan Tembok, volume : 326,6 m2 ; Deskripsi pekerjaan : Mengecat tembok yang sudah dibersihkan dari sisa cat lama

IV. PEKERJAAN PLAFOND

Pekerjaan Berupa :

1. Plafond PVC (Standar) 6 mm/Papan Saja, volume : 129,1 m2 ; Deskripsi pekerjaan : memasang lembaran penutup plafond berupa material PVC
2. Plafond PVC (Standar) 6 mm Siap Terpasang, volume : 55,9 m2 ; Deskripsi pekerjaan : memasang rangka furring dan memasang lembaran penutup plafond berupa material PVC
3. Profil Sudut PVC , volume : 247,34 m2 ; Deskripsi pekerjaan :