

烟台宝井钢材加工有限公司二期扩建项目

烟台市，山东省，中国

仓库和工业地坪

问题

该项目为钢材加工有限公司厂区二期扩建项目。一期采用的是国内其他厂家钢纤维地坪方案，但该纤维材料在混凝土中分布不均匀，施工中产生了结团等问题。经过两年实际使用后，路面开始产生了表层剥落与接缝处损坏问题，给工程质量造成了一定的影响。

解决方案

项目施工过程中，MACCAFERRI现场吹喷机添加方式展现了优异的性能，得到了总包方的充分认可。以实际案例证明了使用吹喷机设备添加可以完全解决现场钢纤维混凝土搅拌问题，并可有效避免纤维结团，使工程质量得到极大提升。

业主：烟台宝井钢材加工有限公司

设计院：上海中冶设计研究院

使用产品（数量）

- Wirand®系列钢纤维

100吨

施工日期：2013/06 - 2013/09



施工



施工安装