

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 130-1901)

Originalt emne

Gader

Gader/Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner

Uddrag fra byrådsmødet den 11. april 1901 - side 5

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 130-1901)

, Fra Marselisborgudvalget var der under 26de d. M. modtaget Indstilling tillige med 2 af Stadsingeniøren udarbejdede Planer og Overslag angaaende en Regulering af Hads Herredsvejen fra »Friheden« til Holmevejen, ca. 900 Fod i Fortsættelse af den nu fuldførte Strækning fra det tidligere Marselisborg Skel til »Friheden« (se Sag Nr. 222 - 1899 i Mødet den 9de Novbr. 1899), en Regulering af Holmevejen paa en Strækning af ca. 500 Fod fra dens Udmunding i Hads Herredsvejen samt Anlæg af ca. 100 Fod af Villavejen mod Syd fra Holmevejen. Stadsingeniørens Indstilling var saalydende:

»Til Marselisborgudvalget.

Hoslagt undlader jeg ikke, efter det ærede Udvalgs Anmodning, at fremsende Planer og Overslag til:

- 1) Regulering og Udvidelse af »Strandvejen« fra dens allerede anlagte Strækning og ud til Holmevejen med tilhørende Kloakanlæg;
- 2) Regulering og Udvidelse af en kortere Strækning af »Holmevejen« med tilhørende Kloakanlæg; og
- 3) Anlæg af et ganske kort Stykke af »Villavejen«, der udgaar fra Holmevejen imod Syd.

Det nye Stykke af Strandvejen er tænkt fortsat med samme Profil som det allerede anlagte,

altsaa med 40 Alen samlet Bredde, 2 Gangstier, Ridesti og Gyklesti og Kørebanebredde 15 Alen. Under Post I a er i Overslaget opført et Beløb stort 3200 Kr. til at føre Kloakledningen ud i Havet, saafremt man ønsker, at der skal kunne indrettes Vandklosetter i Villakvarteret.

Som det vil ses af Tverprofilerne Plan 1 komme Strandvejens Gangstier til at hvile paa Opfyldning, hvortil Fylden kan faas fra Holmevejens og Villavejens Udgravning. Selv om Jordarbejdet paabegyndes snarest, vil det af Hensyn til Sætningen dog ikke være rigtigt at tage fat paa Gangstianlæggene før til næste Aar.

Holmevejen foreslaas anlagt med 35 Alens Bredde, og Vejens Tverprofil er vist paa Plan II. Vejen vil kunne faa 2 Gangstier, Cyclesti og Ridesti og en 13 Alen bred Kørebane.

Villavejen foreslaas anlagt med 30 Alens Bredde og med det paa Plan II viste Tverprofil. Vejens Længdeprofil, naar den engang skal anlægges i hele sin Længde, er ligeledes vist paa Plan I.

Udgifterne ved de nævnte Vejarbejder m. m. vil ifølge medfølgende Overslag andrage 33,000 Kr. Dog kunne maaske enkelte Poster foreløbig udskydes.«

I sin Indstilling gør Udvalget opmærksom paa, at de i Overslaget optagne 3400 Kr. til Kloakanlæg i Strandvejen allerede ere bevilgede, og at følgende Poster ville blive refunderede af Køberne af de tilstødende Villagrunde, nemlig:

Forlængelse af Kloakudløbet 300 Fod ud i Havet

i Anledning af Vandklosetter..... 3200 Kr.

Jordarbejde ved Villavejens Anlæg..... 600-

Andel i Kloaken i Holmevejen..... 700-

Villavejens Anlæg..... 1800-

i alt... 6300 Kr.

saaledes at Kommunens Udgift til Anlægget bliver 23,300 Kr., hvortil dog senere kommer 5900 Kr. til Anlæg af den østre Gangsti og Ridesti langs Strandvejen, der foreløbig ikke ere tagne med i Overslaget, da denne Del af Planen menes at kunne udsættes noget.

Efter at Sagen havde været til Behandling i Mødet den 28de f. M., blev Udvalgets Indstilling nu tiltraadt af Byraadet og Sagen overgivet til Brolægningsudvalget til videre Foranstaltning

med Hensyn til Arbejdets Udførelse.

