

# Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 445-1890)

Originalt emne

*Havnen*

*Havnen/Havnebane, Havnespor*

*Havnen/Havnefoged*

*Havnen/Havnen i Almindelighed*

*Havnen/Havneudvalg (Havnekommission) samt Havnekasserer, Regnskabsfører, Sekretær og Bud*

*Havnen/Regnskaber og Overslag*

*Havnen/Vare- og Pakhuse*

## Indholdsfortegnelse

- 1) [Byrådsmødet den 6. november 1890](#)
- 2) [Byrådsmødet den 16. januar 1891](#)
- 3) [Byrådsmødet den 30. april 1891](#)
- 4) [Byrådsmødet den 14. maj 1891](#)
- 5) [Byrådsmødet den 22. oktober 1891](#)

Uddrag fra byrådsmødet den 6. november 1890 - side 10

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 445-1890)

Fra Udvalget for Havnevæsenet forelaa der med skrivelse af 4de d. M. forslag i overslag over Havnens indtægter og udgifter i 1891, hvilket blev gennemgaaet og vedtage i den



forelagte skrivelse, hvorefter det, naar det er rentrykt og derpaa underskrevet, hvilket skete i mødet den 13de November, vil være at indsende til Ministeriets approbation.

Af bilagene til forslaget anføres her tvende skrivelser fra Havneingeniøren af 4de d. M., indeholdende bemærkninger til budgettets enkelte poster, saalydende:

"Med hensyntil budgettet for 1891 bemærkes under Indtægt Konto 6: I anledning af Ophalebeddingens forbedring forventes en større Indtægt.

Indtægt Konto 7. Ved Vejerboden, hvis Folde ere blevne bedre indrettede, forventes en større Afgift

Indtægt Konto 9. Havnepakhusets leje er sat til 13,000 Kr., som er 6½ % af selve Bygningens værdi ca. 200,000 Kr.

Udgift Konto 6 a: Til et Vareskur af jern, hvortil Projekt senere fremsendes, ansættes til Paabegyndelse 5000 Kr.

Udgift Konto 6 b 1, b 2: Langs vestre Moles Bolværk brolægges om jærnbanesporene, vest for disse chausséres. Indtil Brolægningen kan udføres chausséres, hvor Vogne skulle passere Sporene.

Udgift Konto 6 b 3: Statsbanen har stillet den fordring, at Havnen skal gjøre hele Udlægget til Jærnbane-sporenes Anlæg, men summen ventes refunderet med Undtagelse af bekostningen ved Jordarbejde, Chausséring og Brolægning.

Udgift Konto 6 c: Søndre Moles Bolværk ventes tilendebragt i Foraaret og det under arbejdet borttagne jærnbane-spor nedlagt; derefter brolægges.

Udgift Konto 6 h: Dette Arbejde er afhængigt af, om jærnbane-sporet langs Kystvejen flyttes i 1891.

Udgift Konto 7 b og 9: Disse forhøjes noget paa grund af Havneværkernes større udstrækning ligesom konto 12 og 13.

Udgift Konto 10 c: Anbringelse af nogle og tyve nye Gaslygter er taget i betragtning ved forøgelsen.

Udgift Konto 17: Bolværkernes Forstærkning ved anbringelse af en udvendig Spunds-væg agtes paabegyndt forsøgsvis.

Udgift Konto 18: til Paabegyndelse af søndre Moles forlængelse, som er paatænkt, vil

udfordres en del forarbejder, hvortil 2000 Kr. er budgetteret."

-----

Til Budgettet for Havnen i 1890 og de forventede Udgifter i Oktober kvartal d. A. bemærkes:

ad Konto 6 a: Molen forventes fremstillet som bestemt.

Mole-hovedet er udført. Fhyr-huset forventes opført og fyldning med jord af det manglende til dels fuldført.

ad Konto 6 c: Søndre Moles Bolværk er paa grund af det vanskelige arbejde endnu ikke meget fremskredet, men ventes at kunne tilendebringes næste Foraar ved arbejde hele Vinteren.

ad Konto 6 d: Kystværnet kunde ikke fuldføres i dette Aar paa grund af manglende overenskomst med Statsbanen om tilslutningen.

ad Konto 6 e: Stenglacis er af samme grund ikke paabegyndt.

ad Konto 6 g: Vorrebækkens kloak er fuldført.

ad Konto 6 h: Til kloaken langs Kystvejen er der ikke anskaffet Materialier, da Jærnbane-sporet maa flyttesind paa Havnepladsen, forinden den kan bygges, og dette ikke kanske før i 1891.

ad Konto 6 i: Ophalings-beddingen er snart fuldført.

ad Konto 8 b: Opmudrings-arbejdet. Beløbet er ikke brugt op, da den nye muddermaskine dels ankom senere end bestemt, dels derved, at der er hengaaet længere tid, indenden er bleven indarbejdet.

ad Konto 12 b: Af betalingen for den nye Muddermaskine vil der overgaa ca. 15,000 Kr. til næste Aar, og der er i Aar bygget 2 Mudder-pramme.

ad Konto 14: Til Is-brydning er er i dette Aar kun anvendt et mindre beløb.

ad Konto 16: Havnepakhuset er opført og ventes taget i brug i den nærmeste tid.

Det ydre Havnebassin er i dette Aar for største delen udgravet til 19 á 20 Fod; til næste Aar ventes denne dybde tilvejebragt ved bolværkerne, hvad der ikke er sket i Aar, og uddybning til 22 Fod langs søndre Mole agtes paabegyndt."

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 445-1890)

Til Efterretning og videre Meddelelse for Havneudvalget toges Stiftsamtets Kommunikation af følgende Skrivelse fra Indenrigsministeriet af 8de d. M., hvorved det i Mødet den 6te November f. A. vedtagne Overslag over Havnens Indtægter og Udgifter i indeværende Aar tilbagesendes til Byraadet:

"Hoslagte fra Aarhus direkte hertil indsendte Overslag over Aarhus Havns Indtægter og Udgifter i Aaret 1891, der er blevet forsynet ned Paategning om i Overensstemmelse med § 16 i Lov af 26de Maj 1868 om Købstadkommunernes Styrelse m. v. at have været forelagt Ministeriet, og som bliver at vedlægge Havneregnskabet, skulde man tjenstligt anmode Hr. Amtmanden om at ville tilstille Byraadet med Bemærkning, at det paa Overslaget under Udgiftspost 6 a 2 til Forberedelse af Fundering af et Vareskur paa den midterste Mole opførte Beløb af 5000 Kr. maa udgaa af Overslaget, indtil det i Anmærkningerne til dette bebudede Projekt til bemeldte Vareskur med specificeret Overslag over Omkostningerne ved dets Opførelse har været forelagt Ministeriet, og dettes Samtykke til Arbejdets Udførelse er erhvervet, at ligeledes der under Udgiftspost 6 b 3 opførte Bidrag til Jærnbanespor ved den nye Havn maa udgaa af Overslaget, indtil Ministeriets Approbation kan meddeles paa er af Generaldirektøren for Statsbanedriften dertil indsendt Forslag til de paagjældende Sporanlæg, og at endelig det under Udgiftspost 17 opførte Beløb af 5400 Kr. foreløbig maa udgaa af Overslaget, da der til Bedømmelsen af Hensigtsmæssigheden af det paatænkte Forsøg ved Anbringelsen af et Spunsvæg at sætte Bolværkerne i Stand til at taale en Uddybning til 22 Fod, savnes tilstrækkelige Oplysninger i saa Henseende, saasom en Tegning af Bolværket med Angivelse af Forstærkningen og et specificeret Overslag over Omkostningerne ved dennes Udførelse.

Man skal derhos tilføje, at Ministeriet intet finder at erindre imod, at de Havnefogeden og Havnebudet i Henhold til Ministeriets Skrivelse af 27de Januar 1887 tillagte personlige Tillæg af henholdsvis 200 Kr. og 60 Kr. for Regnskabsaaret forhøjes saaledes som foreslaaet under Udgiftspost 5 a og 5 e, men at man, saafremt det er Byraadets Mening, at disse Forhøjelser skulke være vedvarende, forventer af modtage særlig Indstilling herom,"

(J. Nr. 445-1890)

I den i Mødet den 16de Januar fremlagte Skrivelse fra Indenrigsministeriet af 8de f. M. er det bl. a bemærket, at det paa Konto 17 i Overslaget over Havnens Indtægter og Udgifter i indeværende Aar opførte Beløb af 5400 Kr. til Paabegyndelse af Bolværkernes forstærkning paa Grund af forestaaende Uddybning til 22 Fod foreløbig maa udgaa, indtil Tegning af Bolværket med det projekterede Arbejde samt Overslag over Omkostningerne foreligger.

Paa Grund heraf havde Havneudvalget ved Skrivelse af 4de Marts d. A. fremsendt Tegning med Overslag og derhos indstillet, at Arbejdet i Aar maatte udføres i noget større Omfang end oprindeligt paataenkt, nemlig paa en Strækning af 460 Fod langs den midterste Moles Nordside, hvorved Bekostningen vilde stige til 11.960 Kroner.

Da Byraadet med Havneudvalget maatte være enig i, at det for Havnens Befaring er meget vigtigt, at den foreslaaede Uddybning til 22 Fod snarest muligt kan foregaa, havde man i Mødet den 20de Marts, hvor Havneudvalgets ovennævnte Indstilling forelaa, besluttet at indgaa til Indenrigsministeriet med Andragende om dettes Samtykke til, at Forstærkningen af de omhandlede Bolværker, der er en Betingelse for Uddybningens Foretagelse i Aar, maa udføres i den nu foreslaaede Udstrækning.

Som Svar herpaa fremlagdes en fra Stiftsamtet modtagen Kommunikation af Indenrigsministeriets Skrivelse af 18de d. M., hvori Ministeriet efter at have brevvekslet med Vandbygningsinspektøren under Henvisning til en i Ekstraktgjenpart følgende af Ingeniør under Vandbygningsvæsenet, Kammerraad Bruhn afgiven Erklæring over Sagen meddeler, at det efter det foreliggende maa nære Betænkeligheder ved at samtykke i, at Arbejdet udføres i det af Byraadet nu ønskede Omfang, hvorimod Ministeriet tillader, at Byraadet forsøgsvis og under fornøden hensyntagen til de af Kammerraad Bruhn fremsatte Bemærkninger lader Arbejdet udføre i det af ham angivne Omfang og dertil anvender et Beløb af indtil 5200 Kroner af Havnekassens Midler. Toges til Efterretning og videre

*Uddrag fra byrådsmødet den 14. maj 1891 - side 1*

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 445-1890)

Ved at tilbagesende Havnens Indtægts- og Udgiftsoverslag for 1891 havde Indenrigsministeriet i Skrivelse af 8de Januar d. A. - se Mødet den 16de f. M. - bl. a. bemærket, at det under Konto 6 a 2 til Forberedelse til Fundering af et Vareskur paa den midterste Mole opførte Beløb af 5000 Kr. maatte udgaa af Overslaget, indtil det i Anmærkningerne til samme bebudede Projekt til samme med specificeret Overslag over Omkostningerne havde været forelagt Ministeriet og dettes Samtykke til Arbejdets Udførelse var blevet erhvervet.

Paa Grund heraf havde Udvalget for Havnevæsenet ved Skrivelse af 18de Marts fremsendt Tegning til det fornævnte Vareskur med tilhørende specificerede Overslag til Beløb 21,915 Kr., hvilke Aktstykker Byraadet i sit Møde af 20de Marts vedtog at indsende til Ministeriet med Andragende om dette Samtykke til Arbejdets Udførelse i Overensstemmelse hermed.

Som Svar herpaa fremlagdes der en fra Stiftamtet modtagen Kommunikation af Indenrigsministeriets Skrivelse af 9de d. M., hvori Ministeriet efter at have brewekslet med Vandbygningsdirektøren over Sagen meddeler, førend den skrides til Opførelsen af Vareskuret, underkastes en Revision i Henhold til de Bemærkninger, det ere fremsatte i den i en Ekstragjenpart følgende Erklæring fra Vandbygningsdirektøren.

Toges til Efterretning og videre Bekjendtgørelse fir Havneudvalget. (Se Møderne den 30te April og 22de Oktober.)

*Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober 1891 - side 1*

[Til første side](#)

[Klik her for at åbne den oprindelige kilde](#)

(J. Nr. 445-1890)

I den i Mødet den 14de Maj fremlagte Skrivelse fra Indenrigsministeriet af 9de d. M. er det forlangt, at Planen til det paatænkte Vareskur paa den mellemste Mole skulde underkastes

en Revision med Hensyn til nogle af Vandbygningsdirektøren paapegede Enkeltheder, forinden der skrides til Udførelsen af samme.

I Henhold hertil havde Havneudvalget i Mødet den 10de f. M. indbragt en Nærmere Redegjørelse med tilhørende Tegninger fra Havneingeniøren angaaende de paagjældende Enkeltheder, der angaa Fundamentet og Konstruktionen for Skillerummene samt Underlagene under Gulvene i Kontorlokalerne og endvidere en nærmere Fremstilling af den Øverste Del af Søjlerne i Sidevæggen og Forbindelsen mellem denne Del og de ved samme at indsende til Indenrigsministeriet.

Under henvisning hertil fremlagdes en fra Stiftamtet modtagen Kommunikation af nævnte Ministeriums Skrivelse af 5te. d. M., hvorved de undsendte Tegninger vedrørende Funderinger m. v. af det omhandlede Vareskur approberes, idet Ministeriet i Forbindelse hermed bemærker, at Vandbygningsdirektøren, med hvem der paa ny er brevvekslet om Sagen, har henledet Opmærksomheden paa, at det formentlig vil være hensigtsmæssigt under Midten af det foreslaaede Betonfundament for Stillerummet mellem de to Afdelinger af Skuret, hvori Varer skulle opbevares, at anbringe en lignende Granitpille som den, der agtes anbragt ved sammenstøbet mellem Længde- og Tværskillerummet ved Kontorlokalerne. Toges til Efterretning