



RELACIÓN GENERAL DE SERVICIOS DE LABORATORIO

MAMPOSTERÍA Y PREFABRICADOS

Norma	Ensayo
NTC 4024, 4017, 4678, 086, 3829, 2017, 1085, 849, 4026, 4992, 4109	Absorción en frío de, teja, adoquín, baldosa, bloque, loseta, ladrillo, bordillo ó sardinel
NTC 4024, 4017, 4678, 086, 3829, 2017, 1085, 849, 4026, 4992, 4109	Absorción por ebullición de, teja, adoquín, baldosa, bloque, loseta, ladrillo, bordillo ó sardinel
NTC 4017, 2017, 3829	Compresión de Adoquines
NTC 4017, 4024, 4026	Compresión de Bloque o Ladrillo
NTC 3495	Compresión de Murete sencillo
NTC 3495	Compresión de Murete doble
NTC 3546, 3495	Elaboración y compresión de murete sencillo
NTC 3546, 3495	Elaboración y compresión de murete doble
NTC 4017	Control dimensional de elementos
NTC 4024, 4017, 4026, 2017	Densidad y absorción de bloque, ladrillo o adoquín
NTC 3829, 1085, 2849	Desgaste en adoquín de arcilla ó baldosas
NTC 4017	Eflorescencia en piezas de mampostería de arcilla
INVE 602	Absorción en tubos de concreto simple, concreto reforzado, no incluye toma de la muestra
NTC 5147	Desgaste, resistencia a la abrasión en loseta, materiales para piso y pavimentos
NTC 4109	Flexión en Bordillos y Sardinel
NTC 4992	Flexión en losetas de concreto
NTC 4017, 3829, 2017	Flexión en adoquines o ladrillo
NTC 4017, 4253	Flexión en bloquelones de arcilla o concreto, hasta de 80cm
NTC 2086, 4593	Flexión de tejas, incluye elaboración de apoyos
NTC 2086, 2849, 1085, 4321-5	Impacto en tejas, baldosas ó cerámicas
NTC 2849, 4992, 1085	Flexión en baldosas
NTC 2849, 1085	Compresión en baldosas
NTC 2086, 4593	Permeabilidad en Tejas
NSR 10 D.3.8.2	Porción de Muro en obra, Extracción
NTC 4017	Tasa Inicial de Absorción en ladrillo