Hans Mustads gate 9, 2821 GJØVIK



PROPR.NO

Selger
Hans Wilhelm Egeland
46989868

Prisantydning
1 950 000 kr

Matrikkel
Kommunenr. 3407 Gnr. 67 Bnr. 752 Andelsnr. 8

Gjøvik - Praktisk 2-roms sentrumsnær leilighet med gangavstand til NTNU. Balkong med ettermiddagssol!

PRISANTYDNING
kr 1 950 000 kr

ANDEL AV FELLESGJELD
kr 160 891 kr

TOTALPRIS
kr 2 110 891 kr

FELLESKOST/MND
kr 5 193 kr

BRUKSAREAL INTERNT (BRA-I)
39kvm

BRUKSAREAL EKSTERNT (BRA-E)
6kvm

ANTALL SOVEROM
1

ETASJE
1

BOLIGTYPE
Leilighet

EIEFORM
Andel

TOMTEAREAL
510kvm

BYGGEÅR
1967



romslig stue, her innredet med sofagruppe/tv-stue, spisestue og kontorplass



entré med god oppbevaringsplass i skyvedørsgarderobe/skap



stue mot entré



entré, stue, kjøkken



stue



spisestue og kontorplass



kjøkken med innebygd komfyr og platetopp



kjøkken godt med oppbevaringsplass, vindu mot veranda



bad



bad med dusjnisje



soverom med utgang til veranda



soverom med utgang til veranda



soverom




koselig vestvendt balkong med ettermiddagssol



fasade



markert ca omriss av leiligheten på fasaden



Plantegningen er ikke målbar, og noe avvik kan forekomme. Megler/selger tar ikke ansvar for ev. feil.
Innredning og faste installasjoner kan avvike fra den faktiske innredningen.

plantegning



Godt med lagringsplass i to boder tilhørende leiligheten, en i 1. etg og en i kjeller.





felles uteområde/hage



felles uteområde/hage



felles uteområde/hage

Om boligen

Leiligheten har meget sentral beliggenhet like ovenfor Gjøvik sentrum. Leiligheten ligger i 4. etasje, men det er halve etasjer så er mer som to etasjer opp. Inngangsdør til bygget og til leilighet har elektronisk lås med brikke. Man kommer inn i en lys entré med stor og praktisk skyvedørsgarderobe med mye oppbevaringsplass og speilfront. Fra entréen er det inngang til badet.

Badet er delikat innredet med hvite fliser på gulv og vegger. Det er dusjnisje med glassbyggerstein og forheng. Mekanisk avtrekksvifte for ventilasjon fra badet. Det er varmekabler i gulv for behagelig temperatur hele året. Heldekkende servant med 1-grepsarmatur. Godt med oppbevaringsplass i servantskap, hyller, benk og skap. Speil og lys over vask og stort speil over benk.

Videre fra entréen kommer man til en romslig stue hvor vi har hatt stue, spisestue og kontorplass. Her er det to store vindusflater mot nord/nordøst. Fra stuen kommer er det adkomst til kjøkken og soverom.

Koselig kjøkken med integrert komfyr og koketopp, samt integrert oppvaskmaskin med møbelfront. Godt med oppbevaringsplass i skuffer, hyller og skap. Malte fliser på vegg mellom overskap og benkeplate, og downlights under overskapene. Vask i rustfritt stål med 1-greps kjøkkenarmatur. Vindu med utsikt mot vest. Det er montert komfyrvakt (ny i 2024) og lekkasjestopper. Varmtvannsbereder i benkeskap.

Soverommet har utgang til vestvendt balkong hvor man store deler av året kan nyte ettermiddags-/kveldssol. Det er lysåpninger i murveggen mot nord som er skjermet for trekk med gjennomsiktig plate. Balkongen er på ca 2 kvm.

Felles sykkelbod i 1. etasje. Felles vaskerom i kjeller. Parkering og lading; Borettslaget har 7 parkeringsplasser til leie. Disse tildeles av styret ut fra venteliste. Noen av plassene har elbillader. For øvrig er det gateparkering i nabolaget etter gjeldende bestemmelser.

Fellesområder rengjøres ukentlig av eksterne.

Beliggenhet

Hans Mustads gate i Gjøvik er et hyggelig boligområde med eneboliger og mindre leilighetsbygg. Nabolaget er preget av ro og trygghet, og er ideelt for familier og par som ønsker et stille og fredelig område å bo i. I nærheten finner man fine turmuligheter i form av skog og parker, samt gangavstand til NTNU og til sentrum med butikker, kafeer og andre fasiliteter. Det er gode bussforbindelser og enkel tilgang til offentlig transport. Alt i alt et trivelig og vennlig nabolag å bo i. Kort vei til Fastland og Hovdetoppen med friluftsbasseng, stupetårn, tennis, padel, slalombakke vinterstid og turstier mv.

Annet

Denne boligen er tilknyttet Gjøvik og Omegn Boligbyggelag (GOBB), noe som gir medlemmene forkjøpsrett. Hva betyr det?
-GOBB-medlemmer har muligheten til å overta boligen til samme pris som høyeste bud i budrunden.
-Frist: Det er vanligvis en frist på 7 virkedager til å melde forkjøpsrett etter at boligen er lyst ut på forkjøpsrett.
-Ansiennitet: Dersom flere melder forkjøpsrett, er det medlemmet med lengst ansiennitet (medlemstid) som får boligen.
-Selger har tegnet boligselgerforsikring

Vedlikehold/påkostninger:

År: 2014: Oppgradert vinduer og balkongdør. Utført av borettslaget.
År: 2021 Oppgradert inngangsdør og ytterdør. Utført av borettslaget.
Leilighet malt innvending i 2021, egeninnsats.
2024: Elektriker skiftet komfyrvakt, skiftet termostat til varmekabler bad, ny taklampe på
bad
2025: Rørlegger byttet flowstop
For ytterligere opplysninger om leilighetens standard, se vedlagt tilstandsrapport og selgers egenerklæringsskjema.

Omkostninger

1 950 000 kr (Prisantydning)
160 891 kr (Andel av fellesgjeld)
---
2 110 891 kr (Pris inkl. fellesgjeld)

Omkostninger
8 200 kr (HELP boligkjøperforsikring (valgfritt))
545 kr (Tinglysing av pantedokument)
545 kr (Tinglysing av skjøte)

---

9 290 kr (Omkostninger totalt)

---

2 120 181 kr (Totalpris inkl. omkostninger)

NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses én låneobligasjon og at eiendommen selges til prisantydning.

Det tas forbehold om endringer i offentlige og private gebyrer.

Selger er selv ansvarlig for følgende gebyr:

545 kr (Panterett med urådighet)
6 725 kr (Eierskiftegebyr)

Boligkjøperforsikring

Det gjøres oppmerksom på at kjøper har anledning til å tegne Boligkjøperforsikring. Dette er en rettshjelpforsikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste 5 årene. Forsikringen har ingen egenandel. Boligkjøperforsikring tegnes senest ved kontraktinngåelse.
Les mer om Boligkjøperforsikring i vedlagte materiell.

Boligselgerforsikring

Boligselgerforsikring er tegnet av eier og egenerklæring er vedlagt. Kjøper plikter å lese selgers egenerklæring og er kjent med sin undersøkelsesplikt i henhold til avhendingsloven § 3-10.

Lovanvendelse:

Eiendommen selges etter reglene i avhendingsloven.

Eiendommen skal overleveres kjøper i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøper setter seg grundig inn i alle salgsdokumentene, herunder salgsoppgave, tilstandsrapport og selgers egenerklæring. Kjøper anses kjent med forhold som er tydelig beskrevet i salgsdokumentene. Forhold som er beskrevet i salgsdokumentene kan ikke påberopes som mangler.

Dette gjelder uavhengig av om kjøper har lest dokumentene. Alle interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen nøye, gjerne sammen med fagkyndig før bud inngis. Kjøper som velger å kjøpe usett kan ikke gjøre gjeldende som mangel noe han burde blitt kjent med ved undersøkelsen.

Dersom det er behov for avklaringer, anbefaler vi at kjøper rådfører seg med en bygningssakyndig før det legges inn bud.
Hvis eiendommen ikke er i samsvar med det kjøperen må kunne forvente ut ifra alder, type og synlig tilstand, kan det være en mangel. Det samme gjelder hvis det er holdt tilbake eller gitt uriktige opplysninger om eiendommen og dette har virket inn på avtalen. En bolig som har blitt brukt i en viss tid, har vanligvis blitt utsatt for slitasje og skader kan ha oppstått.
Slik bruksslitasje må kjøper regne med, og det kan avdekkes enkelte forhold etter overtakelse som nødvendiggjør utbedringer. Normal slitasje og skader som nødvendiggjør utbedring, er innenfor hva kjøper må forvente og vil ikke utgjøre en mangel.

Boligen kan ha en mangel dersom det er avvik mellom opplyst og faktisk areal, forutsatt at avviket er på 2% eller mer og minimum 1 kvm.

Ved beregning av et eventuelt prisavslag eller erstatning må kjøper selv dekke tap/kostnader opptil et beløp på kr 10 000 (egenandel).

Dersom kjøper ikke er forbruker selges eiendommen «som den er», og selgers ansvar er da begrenset jfr. avhl. § 3-9, 2. pktm. Informasjon om kjøpers undersøkelsesplikt, herunder oppfordringen om å undersøke eiendommen nøye, gjelder også for kjøpere som ikke anses som forbrukere.

Tinglyste servitutter

På eiendommen kan det være tinglyst erklæringer/ avtaler som for eksempel rett for kommunen til å anlegge vann- og kloakkledninger inkl. reparasjon av disse, bestemmelser om bebyggelsen, gjerder, vei og adkomstrettigheter. Disse erklæringene/avtalene vil følge eiendommen og vil ikke bli slettet ved salg av eiendommen.

Forbehold

Alle interessenter oppfordres til å sette seg inn i dokumenter som kan være interessante for handelen, slik som reguleringskart med bestemmelser, grunnboksutskrift og evt. servitutter / heftelser, husordensregler, regnskaper, budsjetter, innkalling og referat fra siste års sameiermøte etc. Disse dokumentene ligger vedlagt eller kan oversendes på etterspørsel.

Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger gitt til takstmann samt opplysninger innhentet fra kommunen, evnt. forretningsfører og andre tilgjengelige kilder. Interessenter oppfordres til å undersøke eiendommen godt, gjerne sammen med sakkyndig, før bud inngis.

Det er ikke kontrollert om tomtegrenser stemmer med de grenser/gjerder/ beplantning som fysisk er satt. Det kan være avvik fra dagens rombruk/ rombenevnelse i forhold til det opprinnelige byggemeldte/godkjente.

Proprs standard kjøpekontrakt legges til grunn for avtalen. Standardkontrakt kan fås ved henvendelse til Propr.

Om det er spørsmål vedrørende nåværende eller fremtidig fellesgjeld, reguleringer eller offentlige planer henvises det til vedlagte dokumenter.

Oppgjør

Håndteres av et profesjonelt oppgjørsfirma med lisens fra Finanstilsynet.

Tilstandsrapport

Leilighet

Hans Mustads gate 9, 2821 GJØVIK

GJØVIK kommune

gnr. 67, bnr. 752

Andelsnummer 8

Sum areal alle bygg: BRA: 38 m² BRA-i: 38 m²



Befaringsdato: 23.03.2026 **Rapportdato:** 11.05.2026 **Oppdragsnr.:** 22393-1008 **Referansenummer:** CT1284

Foretak: Byggingeniør Kåseth AS **Takstingeniør:** Sindre Kåseth

Rapporten kan brukes i inntil ett år etter befaringsdato, og kan ikke gjenbrukes ved flere boligsalg i denne perioden.
Skjer det endringer, oppstår skader også videre på boligen, bør du som selger be om oppdatert rapport.

Rapportansvarlig

Sindre Kåseth
Uavhengig Takstingeniør
sindre@kasethbygg.no
994 64 094

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten



Hva er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport beskriver synlige skader/avvik eller tegn på skader/avvik på boligen. Rapporten fremhever vanligvis ikke positive egenskaper ved boligen.



Hva vurderer en bygningssakkyndig?

Den bygningssakkyndige vurderer boligen ut fra hva man kan forvente av en bygning av samme alder og type. Vurderingen gjøres som regel mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt da boligen ble oppført (søknadstidspunktet). Forhold som er vanlige for bygningens alder, slik som slitasje etter normal bruk regnes ikke som avvik.



Hva inneholder tilstandsrapporten?

Den bygningssakkyndige undersøker rom og bygningsdeler slik det kommer frem av Forskrift til avhendingsloven. Tilstandsrapporten inneholder bare avvik som den bygningssakkyndige kan se eller kontrollere med enkle hjelpemidler. Det gjøres ikke nærmere undersøkelser slik som åpning av vegger eller andre bygningsdeler. I vegg mot våtrom og rom under terreng kan det borres et hull for å gjøre enkle undersøkelser slik som fuktsøk.

Når du kjøper en brukt bolig

Når du kjøper en brukt bolig, er det viktig å være oppmerksom på at dette ikke kan sammenlignes med å kjøpe en ny bolig. Måten boligen ble bygget på kan være annerledes enn i dag. Bygninger svekkes over tid, og utsettes for slitasje blant annet på grunn av bruk og vær og vind. Mange boliger fornyes helt eller delvis, noen i flere omganger, eller det oppføres tilbygg. Særlig for boliger som er pusset opp eller endret, er det viktig å merke seg at fornyelse av overflater ikke nødvendigvis betyr at bygningsdeler under er forbedret.

Vurdering mot byggeregler

Den bygningssakkyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Den bygningssakkyndige ser etter avvik som har betydning for og som reduserer boligens funksjon og verdi, og som kommer frem av Forskrift til avhendingslova.

Tilstandsrapporten beskriver ikke hele boligen

BYGNINGSSAKKYNDIGE SER FOR EKSEMPEL IKKE PÅ

• vanlig slitasje og normal vedlikeholdstilstand • bagatellmessige forhold som ikke påvirker bygningens bruk eller verdi vesentlig • etasjeskillere • tilleggsbygg slik som garasje, bod, anneks, naust også videre • utvendige trapper • støttemurer • skjulte installasjoner • installasjoner utenfor bygningen • full funksjonstesting av el- og VVS-installasjoner • geologiske forhold og bygningens plassering på grunnen • bygningens planløsning • bygningens innredning • løsøre slik som hvitevarer • utendørs svømmebasseng og pumpeanlegg • bygningens estetikk og arkitektur • bygningens lovlighet (bortsett fra bruksendringer, brannceller og forhold som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet) • fellesarealer (med mindre boligeier har vedlikeholdsplikt for fellesarealer og dette er kjent for bygningssakkyndig, eller fellesarealet har en særlig tilknytning til boligen).

© iVerdi 2023

Malen til denne rapporten, inkludert standardtekstene fra Verdi er vernet etter åndsverkloven og kan kun benyttes av av kunder hos iVerdi. For andre aktører er eksemplarfremstilling av malen og standardtekster, som utskrift og annen kopiering til bruk som grunnlag for tilsvarende rapporter, bare tillatt når det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat o.l.) eller avtale med iVerdi (https://iverdi.no/).

Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar.

Dette trenger du å vite om tilstandsrapporten

Tilstanden vurderes med ulike tilstandsgrader

Tilstanden gir uttrykk for en gitt forventet tilstand, blant annet vurdert ut fra alder og normal bruk. Ved Tilstandsgrad 0 (TG0) og Tilstandsgrad 1 (TG1) gir den bygningssakkyndige normalt ingen begrunnelse for valg av tilstandsgrad. Grunnen er at bygningen eller bygningsdelen da bare har normal slitasje. Ved skjulte konstruksjoner kan alder alene avgjøre tilstandsgrad. Når bygningssakkyndige anbefaler tiltak, for eksempel utbedringer, må brukeren av rapporten vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme.
Når den bygningssakkyndige velger tilstandsgrad, baseres vurderingen på faste kriterier som følger av gjeldende bransjestandard for Teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig og Forskrift til avhendingslova.

TG 0

TILSTANDSGRAD 0, TG0: INGEN AVVIK

Bygningsdelen skal være tilnærmet ny, ikke vise tegn på slitasje og det skal være lagt frem dokumentasjon på faglig god utførelse. Det er ingen merknader til delen.

TG 1

TILSTANDSGRAD 1, TG1: MINDRE AVVIK

Bygningsdelen skal bare ha normal slitasje, og strakstiltak skal ikke anses som nødvendig. Graden kan også brukes når delen er ny, men der dokumentasjon på faglig god utførelse mangler.

TG 2

TILSTANDSGRAD 2, TG2: VESENTLIGE AVVIK OG MINDRE AVVIK SOM ETTER NS 3600 GIR TG 2

Bygningsdelen skal enten ha feil utførelse, en skade eller symptomer på skade, sterk slitasje eller nedsatt funksjon. Graden gis når bygningsdelen trenger vedlikehold eller tiltak i nær fremtid. Graden skal også brukes når delen er gammel og det er grunn til å varsle om faren for skader på grunn av alderen, eller når det er grunn til å overvåke delen spesielt på grunn av fare for større skader eller følgeskader.

TG 3

TILSTANDSGRAD 3, TG3: STORE ELLER ALVORLIGE AVVIK

Denne tilstandsgraden brukes ved kraftige tegn på forhold som man må regne med trenger utbedring straks eller innen kort tid. Det er påvist funksjonssvikt eller sammenbrudd.

TG IU

IKKE UNDERSØKT/IKKE TILGJENGELIG FOR UNDERSØKELSE

Det kan være avvik/skader som ikke er avdekket.

Informasjon om utbedringskostnader

Utbedringskostnadene i rapporten er sjablongmessige anslag basert på observerte forhold som feil, skader eller uregelmessigheter, samt foreslåtte tiltak. Disse anslagene er veiledende, angis i fem intervaller, er basert på generelle erfaringstall, og må ikke forveksles med konkrete pristilbud fra håndverkere eller entreprenører. Faktiske kostnader kan variere betydelig, avhengig av individuelle valg, materialpriser og markedsforhold. For å få en nøyaktig vurdering av utbedringskostnadene anbefales ytterligere undersøkelser og innhenting av flere pristilbud fra kvalifiserte fagfolk. Slike anslag gis for TG3, der dette er mulig.

$ Tiltak under kr 20 000

$$ Tiltak mellom kr 20 000 – 100 000

$$$ Tiltak mellom kr 100 000 – 200 000

$$$$ Tiltak mellom kr 200 000 – 500 000

$$$$$ Tiltak over kr 500 000

Beskrivelse av eiendommen

BELIGGENHET:
Meget sentral beliggenhet ovenfor Gjøvik sentrum med tilgang til alle fasiliteter.

ENKEL BYGNINGSBESKRIVELSE:
Gulv støpt på grunn.
Konstruksjoner i betong og trekonstruksjoner.
Flatt tak med helsveiset folie/papp.
Fasader i teglstein.
Trevinduer og balkongdør med 3-lags isolerglass fra 2017.

STANDARD:
Bolig fra 1967, modernisert innvendig.
Normal standard og planløsning.
Oppvarming består av strøm med panelovn og varmekabel på bad.
Ventilasjon består av naturlig lufting via ventiler samt mekanisk avtrekk på bad..
El-anlegg med automatsikringer og i hovedsak skjult ledningsnett.

OM TOMTEN:
Felles tomt på 509,8m2.
Flat og opparbeidet med plen og beplantning.
Asfaltert gårdsplass

LES ELLERS HELE RAPPORTEN OG FULLSTENDIGE BESKRIVELSER UNDER "TILSTANDSRAPPORT" FOR Å FÅ ET FULLSTENDIG HELHETSBILDE AV BOLIGENS TILSTAND.

Leilighet - Byggeår: 1967

UTVENDIG Gå til side

- Fabrikklakkerte vinduer med rammer i tre. Trelags isolerglass.
- Nyere inngangsdør i lakkert treverk med kikkehull.
- Terrassedør i fabrikklakkert treverk og trelags glass. Samme utførelse som vinduene.
- Balkong med utgang fra soverom. Støpt dekke med gummi/plastbelegg.

INNVENDIG Gå til side

Gulv: Beiset/oljet Furuparkett, laminatgulv, vinylbelegg på kjøkken, flis på bad.

Vegger: Malt betong, tapet, malt gips, fliser på bad, malt panel under vindu på stue.

Himling: Malt betong.

- Etasjeskille i støpt betong.
- Formpressede, hvitmalte lettdører.
- Glassfelt i dør mellom stue og gang.

VÅTROM Gå til side

Bad

- Fliser på vegg.
- Malt betong i himling.
- Flislagt gulv med mosaikk naturstein fliser.
- Varmekabler.
- Servant med underskap.
- Speil med tilhørende belysning.
- Dusjvegg i glassbyggerstein med forheng.
- Frittstående gulvmontert toalett.
- Mekanisk ventilasjon.
- Ukjent utførelse av membran på badet.

KJØKKEN Gå til side

- Kjøkkeninnredning i mdf med slette fronter i laminat.
- Laminat benkeplate med stålvask.
- Integrert platetopp, stekeovn og oppvaskmaskin.
- Frittstående kjøleskap med fyser.
- Kjøkkenvifte over komfyr med kullfilter.
- Vindu på kjøkken for ventilering og utlufting.

TEKNISKE INSTALLASJONER Gå til side

- Synlige eldre vannrør i kobber samt nyere plastrør.
- Stoppekran på bad med tilgang via luke bak toalett.
- Avløpsrør i støpejern fra byggeår samt synlige avløpsrør på kjøkken i plast.
- Naturlig ventilasjon med spalteventiler for tilluft i vinduer på stue.
- Mekanisk avtrekk fra bad/wc.

- Nyere varmtvannstank plassert under kjøkkenbenk ved vaskekum.
- Elektrisk anlegg med ukjent byggeår, hovedsakelig skjult anlegg.
- Sikringsskap med automatsikringer i trappeoppgang utenfor leiligheten.

Arealer Gå til side

Forutsetninger og vedlegg Gå til side

Beskrivelse av eiendommen

Lovlighet

Gå til side

Leilighet

• Det foreligger ikke tegninger

Takstmannens kontroll når det gjelder lovlig bruk av boenheten/eiendommen er avgrenset til å omfatte kontroll av siste godkjente og tilgjengelige tegninger opp mot bruk ved befaringstidspunkt.


Når det gjelder reguleringsmessige forhold og utnyttelse av tomta er dette ikke videre vurdert av takstmann om det ikke er spesielt omtalt i rapporten.

Tekniske krav som feks. avstand mellom byggverk og utførelse av brannskillende konstruksjoner er ikke vurdert av takstmann om det ikke er spesielt omtalt i rapporten.

En kjøper av eiendommen oppfordres til å undersøke gjeldende planbestemmelser for eiendommen for opplysninger og bestemmelser for kjøpers bruk og utvikling av eiendommen.

Sammendrag av boligens tilstand

Fordeling av tilstandsgrader



Vil du vite mer om tilstandsgrader? Se side 4.

Oppsummering av avvik

Vil du vite mer? Se på rommet eller bygningsdelen senere i rapporten.

Leilighet

TG IU KONSTRUKSJONER SOM IKKE ER UNDERSØKT

Våtrom > Etasje > Bad > Tilliggende konstruksjoner våtrom	Gå til side

TG 2 AVVIK SOM KAN KREVE TILTAK

Innvendig > Overflater	Gå til side
Tekniske installasjoner > Vannledninger	Gå til side
Tekniske installasjoner > Avløpsrør	Gå til side
Våtrom > Etasje > Bad > Overflater vegger og himling	Gå til side
Våtrom > Etasje > Bad > Overflater Gulv	Gå til side
Våtrom > Etasje > Bad > Sluk, membran og tettesjikt	Gå til side
Våtrom > Etasje > Bad > Sanitærutstyr og innredning	Gå til side
Våtrom > Etasje > Bad > Ventilasjon	Gå til side

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Forhold som åpenbart kan medføre fare for helse, miljø og sikkerhet Gå til side

Tilstandsrapport

LEILIGHET



Byggeår
1967

UTVENDIG

TG 1 Vinduer

Beskrivelse

- Nyere fabrikklakkerte vinduer med rammer i tre. Trelags isolerglass.

Årstall: 2014 **Kilde:** Produksjonsår på produkt

TG 1 Dører

Beskrivelse

- Nyere inngangsdør i lakkert treverk.
- Terrassedør i fabrikklakkert treverk og trelags glass. Samme utførelse som vinduene.

TG 1 Balkonger, terrasser og rom under balkonger

Beskrivelse

- Balkong med utgang fra soverom. Støpt dekke med gummi/plastbelegg.

Andre utvendige forhold

Beskrivelse

- For rapporter som gjelder leilighet i et sameie eller borettslag er undersøkelsene i stor grad begrenset til innvendige forhold i leiligheten.

- Oppfordrer derfor til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og liknenede.

Ekstern oppbevaring/boder

Beskrivelse

Det er to eksterne boder tilhørende leiligheten.
Disse er målt til ca. 4m2 hver og befinner seg i felles bodanlegg i underetasje/kjeller.



Bod 1 i kjeller.



Bod 2 i underetasje.

INNVENDIG

TG 2 Overflater

Beskrivelse

Gulv: Beiset/oljet Furuparkett, laminatgulv, vinylbelegg på kjøkken, flis på bad.

Vegger: Malt betong, tapet, malt gips, fliser på bad, malt panel under vindu på stue.

Himling: Malt betong.

Vurdering av avvik:

• Overflater har en del slitasjegrad utover det en kan forvente.

- Parkettgulv har stedvis mye slitasje i form av riper og hakk i overflaten.

Konsekvens/tiltak

• Andre tiltak:

- Parkett bør slipes og fornyes. Dette må vurderes av kjøper da slitasjen er overfladisk og kun kosmetiske skader.

Tilstandsrapport



Slitasje på parkett

TG 1 Etasjeskille/gulv mot grunn

Beskrivelse

- Etasjeskille i støpt betong.

TG 1 Innvendige dører

Beskrivelse

- Formpressede, hvitmalte lettdører.
- Glassfelt i dør mellom stue og gang.

VÅTROM

ETASJE > BAD

TG 2 Overflater vegger og himling

Beskrivelse

- Fliser på vegg.
- Malt betong i himling.

Vurdering av avvik:

• Det er avvik:

- Det er sprekker i enkelte fuger mellom flis på vegg i dusjsone.

Konsekvens/tiltak

• Tiltak:

- Fuger bør utbedres/skiftes ut for å hindre videre utvikling.



Sprekk i fuger på flis i dusj.

ETASJE > BAD

TG 2 Overflater Gulv

Beskrivelse

- Flislagt gulv med mosaikk naturstein fliser.
- Varmekabler.

Vurdering av avvik:

• Det er avvik:

- Det er sprekker i enkelte fuger i flislagt gulv i dusjsone.

Konsekvens/tiltak

• Tiltak:

- Sprekte fuger bør utbedres/skiftes ut for å unngå videre utvikling.



Sprekker i fuger i dusj.

ETASJE > BAD

TG 2 Sluk, membran og tettesjikt

Beskrivelse

- Eldre soilsluk i dusj.

- Ukjent utførelse av membran på badet.

Vurdering av avvik:

• Det er avvik:

- Det er påvist utett rørgjennomføring på vannrør og avløpsrør under vask/servantskap på badet samt vannrør til sisterne. Rørgjennomføringer mangler mansjett.

- Krav om 15mm oppkant med tettesjikt/membran mot døråpning kan ikke verifiseres. Oppkant ved dør er ikke mulig å undersøke pga. dørterskel/list

Konsekvens/tiltak

• Tiltak:

- Rørgjennomføring uten tilstrekkelig tetting og mansjett kan føre til at fukt kan trenge inn i konstruksjonen om vann blir liggende her. Ikke behov for tiltak/utbedringer slik badet fremstår i dag, men en rørgjennomføring uten tilstrekkelig tetting og mansjett kan føre til at fukt trenger inn i konstruksjonen om vann blir liggende her.

- Etablering av tilstrekkelig tetting med mansjett lar seg ikke gjøre som et enkeltstående tiltak. Det må gjøres ved utskiftning av membranen ved en eventuell renovering av våtrommet. Forholdet settes til TG2 da konstruksjonen er av betong og gjennomføringen er plassert i et område som ikke utsettes for direkte vannpåkjenning (godt utenfor våtsone/dusjsone). Sannsynligheten for fuktskader ved normal bruk vurderes som lav.

- Eventuell manglende vanntett oppkant ved dør/terskel må utbedres ved fremtidig renovering av badet.

Tilstandsrapport



Eldre soilsluk med ukjent utførelse.



Utette rørgjennomføringer under servantskap.



Utett rørgjennomføring til sisterne.



Ukjent tettesjikt/membran ved oppkant.

ETASJE > BAD

TG 2 Sanitærutstyr og innredning

Beskrivelse

- Servant med underskap.
- Speil med tilhørende belysning.
- Dusjvegg i glassbyggerstein med forheng.
- Frittstående gulvmontert toalett.

Vurdering av avvik:

• Det er avvik:

- Misfarging etter avrenning over tid i toalettskål.

Konsekvens/tiltak

• Tiltak:

- Misfargingen kommer sannsynligvis fra jernholdig vann på grunn av eldre vannrør i bygning og inntak. Det skal være mulig å fjerne misfargingen med spesialmidler evt. sliping med pimpstein. Det kan også tyde på at vannet fra sisterna drypper ned i toalettskåla på grunn av avleiringer og slitt pakning i bunnventil i sisterne.



Misfarging i toalett.

ETASJE > BAD

TG 2 Ventilasjon

Beskrivelse

- Mekanisk ventilasjon.

Vurdering av avvik:

• Det er avvik:

- Manglende luftespalte under dør til rommet.

Konsekvens/tiltak

• Tiltak:

- Ventilasjonen fungerer som den er men vær bevisst på at manglende luftespalte begrenser ventilasjonen om døren er fullstendig lukket.

ETASJE > BAD

TG IU Tilliggende konstruksjoner våtrom

Beskrivelse

- Hulltaking er ikke foretatt da det er fysisk umulig på grunn av tilliggende murvegger.

KJØKKEN

ETASJE > KJØKKEN

Overflater og innredning

Beskrivelse

Tilstandsrapport

- Kjøkkeninnredning i mdf med slette fronter i laminat.
- Laminat benkeplate med stålvask.
- Integrert platetopp, stekeovn og oppvaskmaskin.
- Frittstående kjøleskap med fyser.

ETASJE > KJØKKEN

TG 1 Avtrekk

Beskrivelse

- Kjøkkenvifte over komfyr med kullfilter.
- Vindu på kjøkken for ventilering og utlufting.

TEKNISKE INSTALLASJONER

TG 2 Vannledninger

Beskrivelse

- Synlige eldre vannrør i kobber samt nyere plastrør.

- Stoppekran på bad med tilgang via luke bak toalett.

Vurdering av avvik:

• Det er avvik:

Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for deler av røranlegg er passert.

Konsekvens/tiltak

• Tiltak:

Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.



Stoppekrav i luke bak toalett.



Eksempel på eldre kobberrør og nyere plastrør under vasken på badet.

TG 2 Avløpsrør

Beskrivelse

- Avløpsrør i støpejern fra byggeår samt synlige avløpsrør på kjøkken i plast.

Vurdering av avvik:

• Det er avvik:

Vurdering er basert på alder. Tilstandsgrad 2 gis med bakgrunn i at mer enn halvparten av forventet brukstid for skjulte røranlegg er passert.

Konsekvens/tiltak

• Tiltak:

Det er ikke behov for utbedringstiltak siden anlegget fungerer i dag, men ut ifra alder kan skader plutselig oppstå på eldre anlegg.



Nyere avløpsrør i plast under kjøkkenbenken.



Eldre avløpsrør i jern på badet.

TG 1 Ventilasjon

Beskrivelse

- Naturlig ventilasjon med spalteventiler for tilluft i vinduer på stue.
- Mekanisk avtrekk fra bad/wc.

TG 1 Varmtvannstank

Beskrivelse

- Nyere varmtvannstank plassert under kjøkkenbenk ved vaskekum. Satt opp med vannstopper for sikkerhet ved evt. lekkasje da det ikke er sluk eller annen avrenning fra gulvet der tanken er plassert. Denne er ikke funksjonstestet, kun kontrollert visuelt.

Tilstandsrapport



Varmtvannstank under kjøkkenbenk.



Sikringsskap i trappeoppgang.

Elektrisk anlegg

Dette er en forenklet kontroll begrenset til de spørsmål og undersøkelser som forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel) § 2-18 inneholder. Dette kan ikke sammenlignes med en kontroll utført av offentlig myndighet (Det lokale eltilsyn) eller registrert elektrovirksomhet, og en bygningssakkyndig har verken kompetanse eller lov til å foreta en slik kontroll.

Tilstanden er vurdert ut fra den forenklede og begrensede kontrollen som forskriften inneholder. El-anlegget kan ha feil og mangler som en slik forenklet undersøkelse ikke vil avdekke. Vær derfor oppmerksom på denne risikoen, og søk videre veiledning eller få en fullstendig kontroll utført av registrert elektrovirksomhet.

Beskrivelse

- Elektrisk anlegg med ukjent byggeår, hovedsakelig skjult anlegg.
- Sikringsskap med automatsikringer i trappeoppgang utenfor leiligheten.

1. Foreligger det eltilsynsrapport de siste 5 år, og det er ikke foretatt arbeid på anlegget etter denne, utenom retting av eventuelle avvik i eltilsynsrapport (dvs en el-tilsynsrapport uten avvik)?
   Ja

Generell kommentar

Det er gjennomført tilsyn av boligens elektriske anlegg av Elvia i 2024. Det ble da skiftet ut komfyrvakt og termostat samt taklampe på badet.

Kapasitet på kurser bør vurderes av kjøpere da man vil ha individuelle behov som påvirkes av bruksmønsteret i boligen.



Sikringsskap i trappeoppgang.

FORHOLD SOM ÅPENBART KAN MEDFØRE FARE FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Dette punktet inneholder tydelige og lett synlige forhold ved boligen som åpenbart kan påvirke helse, miljø og sikkerhet, og som bygningssakkyndige har oppdaget. Terskelen for hva som anses som åpenbart er høy, og det utføres ikke undersøkelser med sikte på å avdekke slike forhold. Punktet omfatter ikke skjulte eller ikke-synlige forhold, tekniske vurderinger eller forhold som krever spesialundersøkelser. Forhold vurderes etter byggteknisk forskrift på befaringstidpunktet. Røykvarslere og håndholdt brannslukningsutstyr vurderes etter gjeldende forskrift om brannforebygging.

⚠ Helse, miljø og sikkerhet

Beskrivelse

- Brannslukningsapparat plassert på kjøkken.



Brannslukkningsapparat på kjøkkenet.

Arealer, byggetegninger og brannceller

Standard gjeldende fra 01.01.2024

Arealmålinger og arealoppsett er basert på Norsk standard 3940:2023 Areal- og volum-beregninger av bygninger. Arealet gjelder for tidspunktet da boligen ble målt


Hva er måleverdig areal?

Arealet i rommet må ha minst 1,90 m fri høyde over gulvet og minst bredde på 0,60 m. Et loft med skråtak vil for eksempel bare få registrert målbart areal der høyden er minst 1,90 m og bredden minst 0,60 m. Rommet må ha dør eller luke og gangbart gulv.

Hva er bruksareal?

BRA = BRA-i + BRA-e + BRA-b

Bruksarealet for bygningen er bruttoarealet minus arealet som opptas av yttervegger.





Carport og/eller garasjeplass i felles garasjeanlegg er ikke måleverdig areal

Internt bruksareal **(BRA-i)**	Arealet innenfor boenheten(e)
Eksternt bruksareal **(BRA-e)**	Arealet av alle rom utenfor boenheten(e) og som tilhører denne, slik som for eksempel boder
Innglasset balkong mv **(BRA-b)**	Arealet av innglasset balkong, veranda eller altan når denne er tilknyttet boenheten(e)
Terrasse- og balkongareal **(TBA)**	Arealet av terrasser, åpne balkonger og åpen altan tilknyttet boenheten(e)
Gulvareal **(GUA)**	Er sum av BRA (bruksareal) og ALH (areal med lav takhøyde). Areal med lav takhøyde (ALH) er ikke måleverdig areal, som skyldes skråtak og lav himlingshøyde. GUA kan opplyses i markedsføring der det er aktuelt for den konkrete boligen og kun sammen med BRA-i, for eksempel der gulvflaten har en verdi og har funksjon ved møblering og bruk av rommene. Ikke innredet areal som kaldloft, måles og oppgis normalt ikke.

Arealet kan ikke alltid fastsettes nøyaktig

Areal kan være komplisert eller umulig å måle opp nøyaktig fordi det er vanskelig å fastslå tykkelsen på innervegger, skjevheter i og utforming av bygningskonstruksjoner som karnapp, buer og vinkler som ikke er rette, åpne rom over flere etasjer og så videre.

Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en matematisk beregning basert på antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for å beregne eiendommens verdi.

Den bygningssakkyndige kan avdekke eventuelle bruksendringer og avvik i branncelleinndeling

Den bygningssakkyndige ser på byggetegninger hvis de er tilgjengelige og dette er en del av oppdraget,og vurderer bruken av boligen opp mot tegningene. Hvis den bygningssakkyndig avdekker at en bolig ikke ser ut til å være delt opp i brannceller etter kravene i byggteknisk forskrift på befaringstidspunktet, skal det opplyses om dette.

Reglene om bruksendring og brannceller kan være kompliserte. Søk videre faglige råd om rapporten ikke gir deg svar. Den bygningssakkyndige kan ikke vurdere og svare på alle spørsmål, og kan heller ikke vite om kommunen kan gi unntak for kravene som gjelder. Vil du vite mer?

Om brannceller

En branncelle er hele eller avgrensede deler av en bygning hvor en brann fritt kan utvikle seg uten at den kan spre seg til andre bygninger eller andre deler av bygningen i løpet av en fastsatt tid.

Om bruksendring

Bruksendring er å endre bruken av et rom fra en tillatt bruk til en annen. Dette kan kreve søknad og tillatelse, for eksempel hvis du endrer et rom fra bod til soverom eller arbeidsrom,eller hvis du endrer en bolig til to separate boliger.

Rom for varig opphold har krav til takhøyde, romstørrelse,rømningsvei og lysforhold som må være oppfylt. Du kan søke kommunen om unntak for kravene, men kan ikke regne med å få unntak for krav som går på helse og sikkerhet, for eksempel krav til rømningsvei.

Bruksendring som krever godkjenning, og som ikke er søkt bruksendret, er ulovlig. Kommunen kan etter plan- og bygningsloven kapittel 32 forfølge overtredelser. Kommunen kan pålegge deg å avslutte den ulovlige bruken, eventuelt å rette eller tilbakeføre rommet til godkjent bruk.

Arealer

Leilighet

	Bruksareal BRA m²				
Etasje	**Internt bruksareal (BRA-i)**	**Eksternt bruksareal (BRA-e)**	**Innglasset balkong (BRA-b)**	**SUM**	**Terrasse- og balkongareal (TBA)**
Etasje	38			38	4
SUM	**38**				**4**
SUM BRA	**38**				

Romfordeling

Etasje	**Internt bruksareal (BRA-i)**	**Eksternt bruksareal (BRA-e)**	**Innglasset balkong (BRA-b)**
Etasje	Bad, gang, stue, kjøkken, soverom		

Kommentar

I tillegg til arealet i leiligheten er det to boder tilhørende andelen.
Disse er målt til ca. 4m2 hver og befinner seg i felles bodanlegg i underetasje/kjeller.

Lovlighet

Byggetegninger

Det foreligger ikke tegninger

Kommentar: Takstmannens kontroll når det gjelder lovlig bruk av boenheten/eiendommen er avgrenset til å omfatte kontroll av siste godkjente og tilgjengelige tegninger opp mot bruk ved befaringstidspunkt.

Når det gjelder reguleringsmessige forhold og utnyttelse av tomta er dette ikke videre vurdert av takstmann om det ikke er spesielt omtalt i rapporten.

Tekniske krav som feks. avstand mellom byggverk og utførelse av brannskillende konstruksjoner er ikke vurdert av takstmann om det ikke er spesielt omtalt i rapporten.

En kjøper av eiendommen oppfordres til å undersøke gjeldende planbestemmelser for eiendommen for opplysninger og bestemmelser for kjøpers bruk og utvikling av eiendommen.

Nyere håndverkstjenester

Er det ifølge eier utført håndverkstjenester på boligen siste 5 år? ☐ Ja ☑ Nei

Total fordeling mellom P-ROM og S-ROM

Tabellen under viser fordelingen av P-ROM og S-ROM etter veiledningen til NS 3940: 2012. Dette er til informasjon og til sammenligning. Tallene er omtrentlige, kan avvik fra faktiske målinger og er ikke juridisk bindende

	P-ROM(m2)	**S-ROM(m2)**
Leilighet	38	0

Byggingeniør Kåseth AS
Engelandsvegen 3D
2819 GJØVIK

Befarings - og eiendomsopplysninger

Befaring

Dato	Til stede	Rolle
23.3.2026	Sindre Kåseth	Takstingeniør

Matrikkeldata

Kommune	gnr.	bnr.	fnr.	snr.	Areal	Kilde	Eieforhold
3407 GJØVIK	67	752		0	509.8 m²	BEREGNET AREAL (Ambita)	Festet

Adresse
Hans Mustads gate 9

Hjemmelshaver
Gjøvik Kommune, Hans Mustadsgt 9 Borettslag

Andelsobjekt

Boligselskap	Org.nr.	Leil. nr.	Forretningsfører	Eier av adkomstdokumenter
/HANS MUSTADSGT 9 BORETTSLAG	948925486			Egeland Hans Wilhelm

Innskudd, pålydende mm

Andelsnummer
8

Eiendomsopplysninger

Beliggenhet

Meget sentral beliggenhet ovenfor Gjøvik sentrum med tilgang til alle fasiliteter.

Adkomstvei

Tilknyttet offentlig vei, via privat adkomst fra tomtegrense.

Tilknytning vann

Eiendommen er tilknyttet offentlig vannforsyning via private stikkledninger.

Tilknytning avløp

Eiendommen er tilknyttet offentlig avløpsnett via private stikkledninger.

Regulering

Eiendommen ligger i et område regulert til boligbebyggelse.
Området er regulert underKommuneplanens arealdel 2020-2032 for Gjøvik.

Om tomten

Felles tomt på 509,8m2.
Flat og opparbeidet med plen og beplantning.

Tinglyste/andre forhold

For rapporter som gjelder leilighet i et sameie eller borettslag er undersøkelsene i stor grad begrenset til innvendige forhold i leiligheten. Oppfordrer derfor til å sette seg inn i vedtekter, husordensregler, regnskap, budsjett og liknende.

Kilder og vedlegg

Dokumenter

Beskrivelse	Dato	Kommentar	Status	Sider	Vedlagt
Egenerklæring			Gjennomgått		Nei
Tidligere salgsoppgave fra 2021			Gjennomgått		Nei
Egenerklæring			Gjennomgått		Nei

Revisjoner

Versjon	Ny versjon	Kommentar
1	09.04.2026	
2	09.04.2026	
3	15.04.2026	
4	11.05.2026	
5	11.05.2026	

For gyldighet på rapporten se forside

Forutsetninger

Tilstandsrapportens avgrensninger

STRUKTUR OG REFERANSENIVÅ

•Rapporten baserer seg på krav i forskrift til avhendingslova (tryggere bolighandel). Rapportens struktur, metode og begrepsbruk følger i hovedsak Norsk Standard NS 3600:2018 (teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig), samt Takstbransjens retningslinjer for arealmåling når det gjelder fordeling mellom P-areal og S-areal.

•Bygningssakkyndig er ikke ansvarlig for tilbakeholdt eller uriktig informasjon, som har betydning for tilstandsvurderingen. Rapporten beskriver avvik, det vil si en tilstand som er dårligere enn referansenivået. Rapporten vil normalt ikke fremheve positive sider ved boligen ut over det som fremgår av tilstandsgradene.

•For anbefalte tiltak ved TG2 og TG3 må du vurdere om tiltakene er nødvendige og lønnsomme. Hva det vil koste å utbedre rom eller bygningsdeler vil avhenge av registrerte avvik og tiltak som kommer frem i rapporten. Anslaget er gitt på generelt grunnlag basert på prisintervaller. Anslaget må ikke forveksles med en konkret vurdering og tilbud fra en entreprenør eller håndverker. Utbedringskostnadene vil også avhenge av personlige preferanser og markedspris på materialer og tjenesteyter.

•Vurdering mot byggeregler
Den bygningssakyndige vil vurdere boligen mot hvordan det var vanlig å bygge og regler som gjaldt på søknadstidspunktet. Noen rom og bygningsdeler slik som bad og vaskerom, og forhold som gjelder sikkerhet mot brann, rekkverk og trapper osv., vil den bygningssakkyndige vurdere mot dagens regelverk. Etter dagens regelverk vil disse kunne få en tilstandsgrad 2 eller 3 uten at det nødvendigvis er krav om at avviket må utbedres.

PRESISERINGER

Tilstandsrapporten gjelder hovedbygget. Tilleggsbygninger, som for eksempel garasje, gis kun en enkel beskrivelse.

Avvik er vurdert ut fra tekniske forskrifter på godkjenningstidspunktet for bygget. Noen bygningsdeler er vurdert etter gjeldende teknisk forskrift på befaringstidspunktet. Dette gjelder blant annet:

i. våtrom (bad, vaskerom) og andre fuktutsatte rom

ii. forhold knyttet til brann, rømming, sikkerhet, for eksempel rekkverkshøyder/åpninger, ulovlige bruksendringer, branncelle osv.

•For skjulte konstruksjoner, som vann og avløp uten dokumentasjon, er kvalitet og alder vurdert.

•Fastmonterte installasjoner, for eksempel innfelt belysning og høyttalere, skal ikke demonteres for å sjekke dampsperren bak. Dette er av hensyn til bygningssakkyndiges kompetanse og risikoen for skade.

•Kontroll av fukt i konstruksjonen ved hulltaking i bad og vaskerom (våtrom), rom under terreng (kjelleretasje, underetasje og sokkeletasje) eller andre bygningsdeler, skal skje etter eiers aksept. Hulltaking av våtrom og rom under terreng kan i visse tilfeller unnlates (ref. forskrift til avhendingslova).

•Kontroll av romfunksjoner for P-ROM blir bare utført når det ikke foreligger godkjente og byggemeldte tegninger, eller når tegninger ikke stemmer med dagens bruk.

•Bygningssakkyndig gir en forenklet vurdering av branntekniske forhold og elektriske installasjoner i boligen hvis det er mer enn fem år siden siste el-tilsyn. Ved behov for grundigere undersøkelser, kan bygningssakkyndig anbefale boligkjøper ta kontakt med offentlige myndigheter eller en kvalifisert elektrofaglig fagperson.

TILLEGGSUNDERSØKELSER

Etter avtale med eier kan tilstandsanalysen utvides til også å omfatte tilleggsundersøkelser utover minimumskravet i forskriften.

BEFARINGEN

Rapporten gir en vurdering av byggverk og bygningsdeler som bygningssakkyndig har observert, og som fremkommer av forskrift til avhendingslova. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler. NS 3600:2018 (teknisk tilstandsanalyse ved omsetning av bolig) har undersøkelsesnivå 1 til 3, hvor nivå 1 er det laveste og basert på visuell observasjon. Rapporten er basert på undersøkelsesnivå 1, med noen få unntak: våtrom og rom under terreng.

I praksis betyr dette at:

•befaringen skal begrenses til kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten fysiske inngrep (f.eks. riving).

•flater som er skjult av snø eller på annen måte ikke er tilgjengelig eller skjult, blir ikke kontrollert.

•det blir ikke utført funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, elektrisk anlegg, osv.

•det gis ikke en vurdering av boligens tilbehør, hvite- og brunevarer og annet inventar. Dette gjelder også integrert tilbehør.

•inspisering av yttertak er basert på det som er synlig, normalt på innsiden fra loftet og utvendig fra stige/bakkenivå. I en del situasjoner er det ikke sikkerhetsmessig forsvarlig å undersøke taket fra utsiden, og da vil vurderingen være basert på alder og materialer.).

•stikkprøvetakninger er tilfeldig valgt og kan innebære kontroll under overflaten med spiss redskap eller lignende.

UTTRYKK OG DEFINISJONER

•Referansenivå: kravet til bygningsdelen eller rommet på byggetidspunktet.

•Tilstand: byggverkets eller bygningsdelens tekniske, funksjonelle eller estetiske status på et gitt tidspunkt.

•Symptom: forhold som gir indikasjon på hvilken tilstand et byggverk eller en bygningsdel befinner seg i. Benyttes ved beskrivelse av avvik og alder.

•Skadegjørere: i hovedsak råte, sopp og skadedyr.

•Fuktsøk: overflatesøk med egnet søkeutstyr som fuktindikator eller visuelle observasjoner.

Forutsetninger

•Fuktmåling: måling av fuktinnhold i materiale eller i bakenforliggende konstruksjon ved bruk av egnet måleutstyr, blant annet hammerelektrode og pigger.

•Hulltaking: boring av hull for inspeksjon og fuktmåling i risikoutsatte konstruksjoner, primært i tilstøtende vegger til bad, utforede kjellervegger og eventuelt i oppforede kjellergulv.

•Normal slitasjegrad: forventet slitasje av materiale i overflaten som er basert på enkle visuelle observasjoner. Kan vurderes sammen med bygningsdelens alder.

•Forventet gjenværende brukstid: anslått tid et byggverk eller en del av et byggverk vil kunne tjene sitt formål (NS 3600:2018, termer og definisjoner punkt 3.9).

AREALBEREGNING FOR BOENHETER

•Areal fastsettes etter Forskrift til avhendingsloven og Norsk Standard 3940 Areal- og volum-beregninger av bygninger fra 2023.

•Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted.

•Bruksareal (BRA) er det måleverdige arealet som er innenfor omsluttede vegger målt i gulvhøyde (bruttoareal minus arealet som opptas av yttervegger). I tillegg til gulvhøyde gjelder regler om fri bredde for at arealet skal være måleverdig, med betydning for BRA av for eksempel loft med skråtak. BRA består av internt bruksareal (BRA-i), eksternt bruksareal (BRA-e) og innglasset balkong mv (BRA-b). Terrasse- og balkongareal (TBA) opplyses der tilstandsrapporten skal benyttes i boligomsetningen og der det er aktuelt. I tillegg kan gulvareal (GUA) og areal med lav takhøyde (ALH) opplyses sammen med BRA der det er aktuelt og en del av oppdraget. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv for å kunne regnes som BRA/måleverdig areal.

•Arealet måles og oppgis dersom arealet oppfyller krav til måleverdighet, slik som at arealet må ha minst en bredde på 0,6m og minst en høyde på 1,9 m osv. Et rom kan være i strid med teknisk forskrift og mangle godkjennelse hos kommunen for den aktuelle bruken, uten at dette får betydning for om arealet måles og oppgis i tilstandsrapporten. Når arealet måles tas det ikke hensyn til om arealet er lovlig oppført eller om bruken er lovlig, bruksendringer, lysforhold eller andre sikkerhetsmangler.

•Eiendommens markedsverdi kan ikke baseres på en rent matematisk beregning i forhold til antall kvadratmeter opplyst i rapporten. Opplysninger om areal kan altså ikke alene benyttes for beregning av eiendommens verdi.

•Rom som ligger utenfor boenheten, men som eier har påvist og/eller opplyst at tilhører boenheten, er oppmålt og inkludert i BRA-e. Det er ikke fremvist dokumentasjon på at rommet tilhører boenheten, med mindre dette er angitt særskilt. Rom utenfor boenheten kan omdisponeres av borettslaget/sameiet og dette kan påvirke boligens BRA. Vær oppmerksom på at NS 3940:2023 og eierseksjonsloven har ulik definisjon av fellesareal. Ved arealmåling gjelder NS 3940:2023 som definerer fellesareal slik: “Delen av bygning som brukes av to eller flere bruksenheter eller til bygningens forvaltning, drift eller vedlikehold.

•Se øvrig informasjon om areal i rapporten, Norsk Standard 3940 (2012 og 2023) og veiledningen til disse.

PERSONVERN

Verdi, takstingeniøren og takstforetaket behandler personopplysninger som takstingeniøren trenger for å kunne utarbeide rapporten. Personvernerklæring med informasjon om bruk av personopplysninger og dine rettigheter finner du her Personvernerklæring - iVerdi

Denne rapporten er utarbeidet av en uavhengig takstmann uten bindinger til andre aktører. Takstmannen har verken et ansettelsesforhold ti,l eller økonomisk interesse i sin oppdragsgivers virksomhet.

For nærmere beskrivelse av kravene til takstmannens integritet, se takseringsbransjens etiske retningslinjer på www.norsktakst.no.

Takstmannen er ikke ansvarlig for manglende opplysninger om feil/mangler som han ikke kunne ha oppdaget, etter å ha undersøkt takstobjektet slik god skikk tilsier. Taksten er avholdt etter beste skjønn og i henhold til gjeldende instruks og retningslinjer

- Det foretas ikke dimensjonsberegning av tak eller andre konstruksjonsdeler eller kontroll av evt nedbøyinger med måleinstrumenter/ rettholt.
- Det foretas ikke inngrep i konstruksjoner dersom ikke annet er nevnt.

Egenerklæring

Hans Mustads gate 9, 2821 GJØVIK

12 Apr 2026

Informasjon om eiendommen

Adresse	Postadresse	Enhetsnummer
Hans Mustads gate 9	Hans Mustads gate 9	

Opplysninger om selger og salgsobjekt

Driver du med omsetning eller utvikling av eiendom?

☐ Ja ☒ Nei

Når kjøpte du boligen?

august 2021

Har du selv bodd i boligen?

☐ Ja ☒ Nei

Har du kjennskap til feil /t eller mangler ved borettslagets/sameiets fellesområder, som for eksempel garasje, ønsker vi at du oppgir dette når du svarer på spørsmålene i egenerklæringen.

Informasjon om eksisterende husforsikring

Gjensidige Forsikring ASA-49, 86182088

Informasjon om selger

Selger

Egeland, Hans Wilhelm

Forbehold

Selger tar spesifikt forbehold om feil og mangler som er beskrevet i egenerklæringsskjemaet.

Boligkjøper anses å kjenne til forholdene som er omtalt i dette egenerklæringsskjemaet. Disse forholdene kan ikke gjøres gjeldende som feil eller mangler senere.

Boligkjøper oppfordres til å selv undersøke eiendommen grundig.

Våtrom

1 **Har det vært feil på bad, vaskerom eller toalettrom?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

2 **Er det utført arbeid på bad, vaskerom eller toalettrom?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

Tak, yttervegg og fasade

3 **Har det lekket vann utenfra og inn, eller er det sett andre tegn til fukt?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

4 **I din leilighet, er det utført arbeid på tak, yttervegg, vindu eller annen fasade?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

Kjeller

5 **Har sameiet eller borettslaget hatt problemer med fukt, vann eller oversvømmelse i kjeller eller underetasje?**

☒ Ja ☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

Informasjon fra styret 1/9-2025: Lekkasje i bod: Det har vært en lekkasje i bodkjelleren i 1. etg. Dette gjelder bodene ved trappeoppgangen, ikke ved sykkelboden. Rørlegger har tettet lekkasjen og det vil utføres vask av bodene som er blitt rammet av lekkasjen.

6 **Har leiligheten kjeller, underetasje eller andre rom under bakken?**

☐ Ja ☒ Nei

8 **Er det utført arbeid med drenering?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

Elektrisitet

9 **Har det vært feil på det elektriske anlegget?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

10 **Er det utført arbeid på det elektriske anlegget?**

☒ Ja ☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

10.1.1 **Navn på arbeid**

Nytt arbeid

10.1.2 **Årstall**

2024

10.1.3 **Hvordan ble arbeidet utført?**

☒ Faglært ☐ Ufaglært

10.1.4 **Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**

Skiftet komfyrvakt, skiftet termostat til varmekabler bad, ny taklampe på bad

10.1.5 **Hvilket firma utførte jobben?**

Mjøs Elektro

10.1.6 **Har du dokumentasjon på arbeidet?**

☒ Ja ☐ Nei

Rør

11 **Har eiendommen privat vannforsyning (ikke tilknyttet det offentlige vannettet), septik, pumpekum, brønn, avløpskvern eller liknende?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

12 **Har det vært feil på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

13 **Er det utført arbeid på utvendige eller innvendige avløpsrør eller vannrør?**

☒ Ja ☐ Nei, ikke som jeg kjenner til

13.1.1 **Navn på arbeid**

Nytt arbeid

13.1.2 **Årstall**

2025

13.1.3 **Hvordan ble arbeidet utført?**

☒ Faglært ☐ Ufaglært

13.1.4 **Fortell kort hva som ble gjort av faglærte**

Rørlegger byttet flowstop støpsel

13.1.5 **Hvilket firma utførte jobben?**

GK Norge AS

13.1.6 **Har du dokumentasjon på arbeidet?**

☒ Ja ☐ Nei

Ventilasjon og oppvarming

14 **Er det eller har det vært nedgravd oljetank på eiendommen?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

15 **Har det vært feil på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

16 **Er det utført arbeid på varmeanlegg eller ventilasjonsanlegg?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

Skjevheter og sprekker

17 **Er det tegn på setningsskader eller sprekker i for eksempel grunnmur eller fliser?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

18 **Har det vært feil eller gjort endringer på ildsted eller pipe?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

Sopp og skadedyr

19 **Har det vært skadedyr i leiligheten?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

20 **Har det vært skadedyr i fellesområdene til sameiet eller borettslaget?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

21 **Har det vært mugg, sopp eller råte i boligen eller andre bygninger på eiendommen?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

22 **Har det vært mugg, sopp eller råte i sameiet eller borettslaget?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

Planer og godkjenninger

23 **Mangler leiligheten brukstillatelse eller ferdigattest?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

24 **Har du bygd på eller gjort om kjeller, loft eller annet til boligrom?**

☐ Ja ☒ Nei

25 **Selges eiendommen med utleiedel som leilighet, hybel eller lignende?**

☐ Ja ☒ Nei

27 **Er det utført radonmåling?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

28 **Er det andre forhold av betydning eller sjenanse for eiendommen eller nærområdet?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

29 **Foreligger det planer eller bestemmelser som kan medføre endringer av felleskostnader eller fellesgjeld?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

30 **Er sameiet eller borettslaget er involvert i konflikter av noe slag?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

Andre opplysninger

31 **Har ufaglærte utført arbeid som normalt bør utføres av faglærte? Du trenger ikke gjenta noe du allerede har nevnt.**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

32 **Har du andre opplysninger om boligen eller eiendommen utover det du har svart?**

☐ Ja ☒ Nei, ikke som jeg kjenner til

Boligselgerforsikring

Boligen selges med boligselgerforsikring

En boligselgerforsikring gir trygghet for selger og kjøper, og kan dekke feil og mangler som enten ikke er opplyst om eller det ikke var kjennskap til da salget ble gjennomført.

Forsikringen er tegnet i Gjensidige Forsikring ASA

Forsikringsnummer 43718201

Egenerklæringsskjema

Name	Date
Hans Wilhelm Egeland	**2026-04-12**

Identification

Hans Wilhelm Egeland

This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))

Egenerklæringsskjema

Signed by:

Hans Wilhelm Egeland	12/04-2026 19:02:52	BankID OIDC High

PROPR.NO

Informasjon fra forretningsfører

Når selger har iverksatt et salg gjennom PROPR.no, hentes det automatisk inn opplysninger fra forretningsfører. Disse opplysningene inneholder normalt:

- Infobrev fra forretningsfører, som ofte oppsummerer de viktigste opplysningene i punktene under. OBS: Det er ingen garanti for at forretningsfører har fått med all info. Det forutsettes derfor at interessenter leser alle dokumentene grundig før budgivning/kjøp.
- Årsberetning
- Siste tilgjengelige regnskap
- Budsjett
- Vedtekter
- Husordensregler

Enkelte sameier og borettslag har ikke alle de overnevnte punktene tilgjengelig. I det følgende finner du en komplett pakke av de opplysninger forretningsfører har sendt til PROPR.no.

Protokoll

Fra ordinær generalforsamling i Hans Mustadsgate 9 Borettslag mandag 12.05.2025 kl. 18:00 - Møte hos Ellen og Per Grefsrud.

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Vedtak:
Per Grefsrud ble valgt til møteleder, enstemmig.

1.2 Valg av protokollfører

Vedtak:
Vidar Stenberg ble valgt til protokollfører, enstemmig.

1.3 Navneopprop

En opptelling av antall eiere med stemmerett, innleverte fullmakter, antall fremleietakere og andre uten stemmerett og representant fra GOBB.

Vedtak:
Følgende var til stede:

Antall eiere med stemmerett: 6
Antall innleverte fullmakter: 0
Antall fremleietakere og andre uten stemmerett: 1
Representant fra GOBB: Vidar Stenberg

1.4 Valg av protokollvitne

Valg av protokollvitne til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Protokoll vil bli sendt for signering digitalt via portal.

Vedtak:
Even Alfstad ble valgt til protkollvitne, enstemmig.

1.5 Valg av tellekorps

Vedtak:
Det ble ikke valgt tellekorps.

1.6 Godkjenninger

Godkjennelse av saksliste, samt erklære generalforsamlingen lovlig innkalt.

Vedtak:
Møteinnkallingen og saksliste ble godkjent, enstemmig.

2. Styrets rapport for 2024

Gjennomgang av styrets rapport for 2024.

Vedtak:
Styrets rapport for 2024 ble godkjent, enstemmig.

3. Årsregnskap for 2024

Gjennomgang av årsregnskap 2024, samt revisors beretning.

Vedtak:
Årsregnskap for 2024 ble godkjent, enstemmig.

Revisors beretning tas til orientering.

4. Honorar til styret- og revisor

Fastsettelse av styrehonorar og revisorhonorar fra forrige generalforsamling til dagens generalforsamling.

Vedtak:
Fastsettelse av styrehonorar og revisorhonorar fra forrige generalforsamling til dagens generalforsamling ble enstemmig fastsatt til:

Styreleder: Kr 26 500,-

Styremedlem: Kr 20 000,-

Styremedlem: Kr 20 000,-

Totalt kr **66 500,-**

Honorar til revisor fastsettes etter regning.

5. Innkomne saker

Vedtak:
Ingen innkomne saker.

6. Valg

6.1 Valg av styreleder

Valg av styreleder, velges for to år.

Vedtak:
Per Grefsrud ble gjenvalgt til styreleder for to år, enstemmig.

6.2 Valg av styremedlem(mer)

Valg av styremedlem, velges for to år.

Mathilde Osen Johansen er ikke på valg.

Vedtak:
Even Alfstad ble ble gjenvalgt til styremedlem for to år, enstemmig.

6.3 Valg av varamedlem(mer)

Valg av varamedlemmer, velges for ett år.

Vedtak:

Anna Bratvold Aaslund, ny, ble valgt til varamedlem for ett år, enstemmig.

Arild Rubach Kildal, ny, ble valgt til varamedlem for ett år, enstemmig.

6.4 Valg av valgkomité

Valg av valgkomité, velges for ett år.

Vedtak:

Anne Lise Johansen ble valgt til leder for ett år, enstemmig

6.5 Styrets sammensetning etter valget

Oversikt over styrets sammensetning etter valget for protokoll.

Vedtak:

Styrets leder: Per Grefsrud (gjenvalgt)

Styremedlem: Mathilde Osen Johansen (ikke på valg)

Styremedlem: Even Alfstad (gjenvalgt)

Varamedlem: Anna Bratvold Aaslund (ny)

Varamedlem: Arild Rubach Kildal (ny)

7. Godkjenning av protokoll

Protokollen blir opplest.

Vedtak:

Protokollen ble godkjent, enstemmig.

Protokoll for Hans Mustadsgate 9 Borettslag

Dokumentet er signert elektronisk av:

Møteleder	Per Grefsrud (sign.)	16.05.2025
Protokollvitne	Even Alfstad (sign.)	16.05.2025

UTLYSING AV FORKJØPSRETT

Sendes til: forkjop@gobb.no Frist: Tirsdag kl 14.00

MEGLER:

Firma:	**Dato:**
Megler:	**Telefon:**

SOLGT BOLIG:

Borettslag:	**BRA-I:** (m²)	**Andel:**	**Budaksept dato:**
Adresse: (Husk H-nummer)		**Salgssum:**	**Overtakelse:**

SELGER:

Navn:	**Telefonnr:**	**E-post:**
Nåværende adresse:	**Postnr:**	**Poststed:**

BUDGIVER:

Navn budgiver 1:	**Persnr:** (11 siffer)	**Telefonnr:**	**E-post:**
Adresse:		**Postnr:**	**Poststed:**
Navn budgiver 2:	**Persnr:** (11 siffer)	**Telefonnr:**	**E-post:**
Adresse:		**Postnr:**	**Poststed:**
Er budgiver/budgivere medlem i GOBB:		**JA** ☐	**NEI** ☐
Er budgiver/budgivere medlem i annet BBL som deltar i ordningen om felles forkjøpsrett ?		**Hvis ja, hvilket:**	

SPESIELLE AVTALER:

Oppgi spesielle avtaler som er inngått mellom selger og budgiver her:

Velkommen til Generalforsamling i Hans Mustadsgate 9 Borettslag

2025

Sted: Møte hos Ellen og Per Grefsrud

Tidspunkt:Mandag 12.05.2025 kl:18:00

Innkalling til ordinær generalforsamling for Hans Mustadsgate 9 Borettslag

Mandag 12.05.2025 Møte hos Ellen og Per Grefsrud Kl: 18:00

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Forslag til vedtak: Per Grefsrud velges til møteleder.

1.2 Valg av protokollfører

Forslag til vedtak: Protokollfører velges på generalforsamlingen

1.3 Navneopprop

En opptelling av antall eiere med stemmerett, innleverte fullmakter, antall fremleietakere- og andre uten stemmerett og representant fra GOBB.

1.4 Valg av protokollvitne

Valg av protokollvitne til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Protokoll vil bli sendt for signering digitalt via portal.

Forslag til vedtak: Protokollvitne velges på generalforsamlingen

1.5 Valg av tellekorps

Forslag til vedtak: Tellekorps velges ved behov

1.6 Godkjenninger

Godkjennelse av saksliste og innleverte fullmakter, samt erklære generalforsamlingen lovlig innkalt.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner møteinnkallingen, saksliste og innleverte fullmakter.

2. Styrets rapport for 2024

Gjennomgang av styrets rapport for 2024.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsrapport for 2024.

3. Årsregnskap for 2024

Gjennomgang av årsregnskap 2024, samt revisors beretning.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2024.

Revisors beretning tas til orientering.

4. Honorar til styret- og revisor

Fastsettelse av styrehonorar- og revisorhonorar fra forrige generalforsamling til dagens generalforsamling.

Forslag til vedtak: Styreleder: Kr 26500

Styremedlem: Kr 20000

Styremedlem: Kr 20000

Varamedlem: Kr 0

Totalt kr **66500**

Honorar til revisor fastsettes etter regning.

5. Innkomne saker

Ingen innkomne saker.

6. Valg

Valg i henhold til vedtektene

6.1 Valg av styreleder

Valg av styreleder, velges for to år. Per Grefsrud er på valg.

Forslag til vedtak: Valgkomité legger fram forslag under generalforsmaling. Valget avholdes deretter

6.2 Valg av styremedlem(mer)

Valg av styremedlem, velges for to år.

Mathilde Osen Johansen, er ikke på valg.

Even Alfstad er på valg.

Forslag til vedtak: Valgkomité legger fram forslag under generalforsmaling. Valget avholdes deretter.

6.3 Valg av varamedlem(mer)

Valg av varamedlem(mer), velges for ett år.

Forslag til vedtak: Valgkomité legger fram forslag under generalforsmaling. Valget avholdes deretter.

6.4 Valg av valgkomité

Valg av valgkomité, velges for ett år.

Forslag til vedtak: Valgkomité legger fram forslag under generalforsmaling. Valget avholdes deretter

6.5 Styrets sammensetning etter valget

Oversikt over styrets sammensetning etter valget for protokoll.

7. Godkjenning av protokoll

Protokollen blir opplest.

Forslag til vedtak: Protokollen blir godkjent.

Stemmeretten - din viktige rettighet

Det som blir bestemt på generalforsamlingen må alle beboere følge. Derfor er det viktig at du møter opp og påvirker de avgjørelser som tas.

Innkalling
Kun saker som er nevnt i innkallingen kan behandles og fattes vedtak om på generalforsamlingen. Dermed har man sikret seg at generalforsamlingen ikke tar opp saker som folk ikke har forberedt seg på. Innkallingen skal være skriftlig og sendes ut til beboerne med minst 8 og høyst 20 dagers varsel.

Stemmerett
Selv om alle i laget kan møte på generalforsamlingen, er det bare de som er andelseiere som har stemmerett. Eier to personer en andel sammen, har de likevel bare en stemme. Framleietakere har bare talerett.

Dersom en andelseier ikke kan møte på generalforsamlingen, kan han la seg representere ved en fullmektig. For at ingen skal få dominerende innflytelse ved å samle fullmakter, kan ingen være fullmektig for mer enn en andelseier. D.v.s. at ingen kan avgi mer enn to stemmer på generalforsamlingen, en for egen andel og en som fullmektig for en annen andelseier. Fullmakten som gis skal ikke gi føringer på hva som skal stemmes.

Har du noe på hjertet?
Dersom du har noe du vil ha tatt opp på generalforsamlingen, er det viktig at du meddeler dette til styret i god tid. Styret vil gi deg frist for innlevering av saker du vil ha behandlet. (Se evt. lagets vedtekter)

Flertallet bestemmer
Et vedtak på generalforsamlingen trenger normalt bare alminnelig flertall. I enkelte sammenhenger trenger man imidlertid 2/3 flertall. Det gjelder saker der man endrer lagets vedtekter eller ved større ombyggingsarbeider.

Protokoll
Å føre protokoll er en nødvendighet. I protokollen oppføres hvilke saker som ble behandlet, og hvilke vedtak som ble fattet. Protokollen føres kontinuerlig under generalforsamlingen, leses opp for generalforsamlingen og undertegnes av to møtedeltakere som generalforsamlingen har valgt på forhånd.

La ikke andre bestemmer for deg, møt opp på generalforsamlingen.

Fullmakt

Navn: _____

Ovennevnte har fullmakt til å stemme for meg på generalforsamling i Hans Mustadsgate 9 Borettslag mandag 12.05.2025

Navn: _____

Adresse: _____

Andelseier av leil. nr: _____

Signatur: _____

(Fullmakten leveres til generalforsamlingen)

Styrets rapport for Hans Mustadsgate 9 Borettslag 2024

1. Virksomheten

Borettslagets hovedformål er å drifte det til fordel for alle andelseiere.
Borettslaget ligger i Gjøvik kommune.

2. Tillitsvalgte

Styret har bestått av:
Styreleder, Per Grefsrud
Styremedlem, Even Alfstad
Styremedlem, Mathilde Osen Johansen
Varamedlem, Stig Are Børresen
Varamedlem, Nan Wah Khaing

Valgkomiteen har bestått av:
Leder: Anne Lise Johansen

3. Styrets arbeid.

Det har i perioden vært avholdt 7 styremøter, hvor 37 protokollerte saker har vært behandlet.

De viktigste sakene som er ferdig behandlet er:

- **Klargjøring og utførelse av el-bilading på parkeringsplassene**
- **Maling av gulv i vaskerom og i sykkelbod**
- **Generell vedlikehold av bygg**

De viktigste saker under behandling er:

- **Oppfølging av VLP (Vedlikeholdsplan) og HMS i borettslaget**

Styret har hatt representanter på følgende kurs, konferanser o.l.:

- **Per og Even har vært på Gobbs høstkonferanse i 2024**
- **Per var på Gobbs generalforsamling i 2024**

4. Drift og økonomi.

Gjøvik og Omegn Boligbyggelag er borettslagets forretningsfører, og Deloitte AS er revisor. I 2024 har eiendomsmassen vært forsikret i Gjensidige og følgende forsikringsskader er registrert i 2024:

- Innbruddsforsøk på hoveddører

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelsen av bygningene. Det er solgt 1 leilighet i 2024. Antall leiligheter som har vært utleid er 1. Årsregnskapet er satt opp etter forutsetningen om fortsatt drift.

5. Likestilling. Arbeidsmiljø. Indre og ytre miljø.

Styret består av 1 kvinne og 2 menn.
Det er 0 ansatte i borettslaget.

Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø.
Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses som

normalt for boligselskap.

Årsmeldingen er godkjent av styret 18.03.2025

Resultatregnskap 2024

	Note	Resultat 2024	Resultat 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025
Inntekter					
Inndekning av felleskostnader		893 064	842 472	893 018	938 060
Garasjeleie / Inntekter EL-bil		28 308	28 308	28 310	28 310
Inndekning av finanskostnader		231 618	210 102	231 000	232 500
Andre inntekter		0	1 471	0	0
Sum inntekter		**1 152 990**	**1 082 353**	**1 152 328**	**1 198 870**
Driftskostnader					
Styrehonorar		62 750	59 750	60 000	62 750
Andre personalkostnader	1	8 848	8 425	8 460	8 850
Avskrivninger	2	2 375	0	0	0
Strøm fellesareal		25 111	27 678	25 000	28 000
Verktøy, driftsmatriell, inventar		0	829	900	0
Vedlikehold		71 253	19 162	940 000	115 000
Innleid hjelp	3	157 684	174 663	179 000	187 000
Egenandel forsikring		0	10 000	0	0
Revisjonshonorar		5 000	2 705	5 000	5 000
Forretningsførerhonorar		61 585	58 564	61 900	64 200
Andre honorarer	4	46 708	16 956	27 930	18 690
Kabel-tv (inkl evt. bredbånd)		86 802	79 151	84 000	97 000
Årskontingent GOBB		7 650	7 650	7 650	7 650
Forsikringer		35 339	31 560	36 000	40 964
Festeavgift		4 497	4 497	4 500	4 500
Kommunale avgifter	5	268 596	230 881	240 600	309 000
Bomiljøtiltak		0	0	4 250	4 250
Annen kostnad	6	10 540	10 515	15 000	10 000
Sum driftskostnader		**854 737**	**742 987**	**1 700 190**	**962 854**
Driftsresultat		**298 253**	**339 366**	**-547 862**	**236 016**
Finansinntekt- og kostnad					
Renteinntekter		25 677	16 355	0	0
Kundeutbytte Gjensidige		3 295	3 065	3 100	3 500
Sum finansinntekt		**28 972**	**19 420**	**3 100**	**3 500**
Rentekostnader		182 585	155 330	180 500	180 000
Sum finanskostnader		**182 585**	**155 330**	**180 500**	**180 000**
Sum finansinntekt- og kostnad		**-153 613**	**-135 910**	**-177 400**	**-176 500**
Årsresultat		**144 641**	**203 456**	**-725 262**	**59 516**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ac521e97-2317-4e0a-bcd6-751b15a2460

visma sign
www.vismasign.com

Balanse 2024

	Note	2024	2023
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Bygninger	7	948 500	948 500
Andre driftsmidler	2	33 250	0
Sum anleggsmidler		**981 750**	**948 500**
Omløpsmidler			
Restanser felleskostnader		15 291	0
Andre fordringer		40 964	35 339
Bankinnskudd	8	1 321 628	1 262 900
Sum omløpsmidler	**9**	**1 377 883**	**1 298 239**
Sum eiendeler		**2 359 633**	**2 246 739**
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital		1 700	1 700
Opptjent egenkapital		-1 134 468	-1 279 109
Sum egenkapital	**10**	**-1 132 768**	**-1 277 409**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pantegjeld	11	3 123 217	3 173 747
Borettslagsinnskudd	12	287 900	287 900
Sum langsiktig gjeld		**3 411 117**	**3 461 647**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		60 874	63 822
Annen kortsiktig gjeld		20 410	-1 321
Sum kortsiktig gjeld	**9**	**81 284**	**62 501**
Sum egenkapital og gjeld		**2 359 633**	**2 246 739**

Dato: 04.03.2025
Sted: Gjøvik

Per Grefsrud	Even Alfstad	Mathilde Osen Johansen
Styreleder	Styremedlem	Styremedlem

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ac521e97-2317-4e0a-bcd6-751b15a2460

visma sign
www.vismasign.com

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning samt god regnskapskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av tidligere nedskrivninger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskrivning ikke lenger er tilstede.
Langsiktig gjeld bokføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Individuell nedbetaling av fellesgjeld - IN-ordningen

For de borettslag som har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld, gjelder følgende:
Individuelle nedbetalinger er regnskapsmessig behandlet etter "Gjeldsløsningen". Det innebærer at nedbetalingene går til reduksjon av lagets gjeld til långiver og samtidig føres som forkuddsbetalt fellesgjeld på egen linje under langsiktig gjeld i balansen.
Nedbetalingene påvirker ikke lagets likviditet. I takt med ordinær nedbetaling av resterende fellesgjeld (avdrag), reduseres saldoen for forskuddsbetalt fellesgjeld. Reduksjonen føres direkte mot egenkapital. Se spesifikasjon i egenkapitalnoten og gjeldsnoten.

Note 1 - Andre personalkostnader

	Resultat 31.12.24
5400 Arbeidsgiveravgift	8 848
Sum	**8 848**

Gjennomsnittlig antall årsverk: 0

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ac521e97-2317-4e0a-bcd6-751b15a246c3

visma sign
www.vismasign.com

Note 2 - Anleggsmidler

	Infrastruktur ladeanlegg elbil
Anskaffelseskost pr.01.01 :	0
Årets tilgang :	35 625
Årets avgang :	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	35 625
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	2 375
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0
Bokført verdi pr.31.12:	33 250
Årets avskrivninger :	2 375
Anskaffelsesår :	2024
Antatt levetid i år :	5

Note 3 - Innleid hjelp

	Resultat 31.12.24
6610 Innleid hjelp - vaktmestertjenester	98 340
6611 Innleid hjelp - renholdstjenester	32 070
6612 Innleid hjelp - snørydding/strøing	22 499
6613 Innleid hjelp - hage/grøntanlegg	4 775
Sum	**157 684**

Note 4 - Andre honorarer

	Resultat 31.12.24
6715 Honorar forkjøpsrett	7 981
6720 Konsulent og juridisk bistand	219
6730 Teknisk rådgivning	38 508
Sum	**46 708**

Note 5 - Kommunale avgifter

	Resultat 31.12.24
7760 Kommunale avgifter	201 475
7761 Eiendomsskatt	67 120
Sum	**268 596**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ac521e97-2317-4e0a-bcd6-751b15a246c5

visma sign
www.vismasign.com

Note 6 - Annen kostnad

	Resultat 31.12.24
7710 Kostnader vedr. styrearbeid	2 000
7770 Gebyr - bank	572
7790 Driftskostnader	7 717
7799 Gebyrer Klare Finans	250
Sum	**10 540**

Note 7 - Bygninger

	Anskaffelseskost IB	Tilgang	Bokført verdi 31.12.	Anskaffelsesår
Boligbygg	940 000	0	940 000	1967
TV-anlegg	8 500	0	8 500	
TOTALT	**948 500**	**0**	**948 500**	

Bygningen er ikke avskrevet. Man har istedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr note om vedlikehold.

Note 8 - Bundne midler

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 0,-.
Skyldig skattetrekk er kr 0,-.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ac521e97-2317-4e0a-bcd6-751b15a246

visma sign
www.vismasign.com

Note 9 - Disponible midler

	31.12.24	31.12.23
A. Disponible midler per 01.01	1 235 738	1 088 133
B. Endring disponible midler:		
Årets resultat	144 641	203 456
Tilbakeføring avskrivning	2 375	0
Fradrag for kjøp av anleggsmidler	-35 625	0
Avdrag långsiktig lån	-50 530	-55 850
B. Årets endring disponible midler	**60 861**	**147 606**
C. Disponible midler 31.12	**1 296 599**	**1 235 738**

Spesifikasjon av disponible midler

Kortsiktige fordringer	56 255	35 339
Bankinnskudd og kontanter	1 321 628	1 262 900
Sum omløpsmidler	1 377 883	1 298 239
Kortsiktig gjeld	-81 284	-62 501
Disponible midler	**1 296 599**	**1 235 738**

Note 10 - Egenkapital

Innskutt egenkapital	**1 700**
Opptjent egenkapital pr 01.01.	-1 279 109
Årets resultat	144 641
Opptjent egenkapital pr 31.12.	-1 134 468
Total egenkapital 31.12.	**-1 132 768**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ac521e97-2317-4e0a-bcd6-751b15a246

visma sign
www.vismasign.com

Note 11 - Pantegjeld

Kreditor:	**Nordea Bank Norge**
Lånenummer:	**61778187646**
Lånetype:	Annuitet
Opptaksår:	2021
Rentesats:	5.79 %
Beregnet innfridd:	31.03.2051
Opprinnelig lånebeløp:	3 375 000
Lånesaldo 01.01:	3 173 747
Avdrag i perioden:	50 530
Lånesaldo 31.12:	**3 123 217**
Saldo 5 år frem i tid:	2 825 943

Pantegjeld

	Ant. andeler	Andel gjeld 31.12	Sum fellesgjeld
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 61778187646	11	195 107	2 146 177
	3	164 590	493 770
	3	161 089	483 267

Gjelden er sikret med pant i eiendommens bokført verdi, jfr.note for bygninger.

Note 12 - Borettsinnskudd

Opprinnelig innskudd fra 1967 er kr 287 900,-.
Innskuddene er sikret med pant i eiendommen.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/nb/document-check/ac521e97-2317-4e0a-bcd6-751b15a246c3

visma sign
www.vismasign.com

Even Alfstad
43b368b2-23cb-4a3a-a215-68c55a9396c5 - 2025-04-15 08:22:43 UTC +03:00
BankID - 98438ab8-c772-437f-bac0-8c6325216013 - NO

Per Grefsrud
Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Hans Mustadsgate 9 borettslag
60f3760b-cec1-4cf3-bbc9-b17e8ab12ffd - 2025-04-24 10:37:14 UTC +03:00
BankID - 50136c63-bd0d-44a9-b01c-f75c493b1fea - NO
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Mathilde Osen Johansen
Company - Yritys - Företag - Selskap - Virksomhed: Hans Mustadsgate 9 borettslag
bd2ffce6-8139-4e4c-b711-05bc6ec3c41f - 2025-04-28 14:41:27 UTC +03:00
BankID - c421bec4-e649-4a67-8386-5412aefb7de0 - NO
Authority to sign - Asemavaltuutus - Ställningsfullmakt - Autoritet til å signere - Myndighed til at underskrive

Deloitte AS
Trondhjemsvegen 3
NO-2821 Gjøvik
Norway

+47 400 34 100
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Hans Mustadsgt 9 Borettslag

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Hans Mustadsgt 9 Borettslag som består av balanse per 31. desember 2024, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2024 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av borettslaget i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt tilborettslagets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as "Deloitte Global") does not provide services to clients. Please see www.deloitte.no for a more detailed description of DTTL and its member firms.

Registrert i Foretaksregisteret
Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

© Deloitte AS

Penneo Dokumentnøkkel: HS8SQ-LVAI5-3F24L-DYBTK-RL3LR-QSFWE

risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.

- opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om borettslagets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at borettslaget ikke kan fortsette driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Gjøvik, 29. april 2025
Deloitte AS

Rune Olsen
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: HS8SQ-LVAI5-3F24L-DYBTK-RL3LR-QSFWE

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Olsen, Rune
Statsautorisert revisor
På vegne av: Deloitte AS
Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-1017652
IP: 163.116.xxx.xxx
2025-04-29 09:54:48 UTC

Penneo Dokumentnøkkel: HS8SQ-LVAI5-3F24L-DYBTK-RL3LR-QSFWE

Dette dokumentet er signert digitalt via **Penneo.com**. De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl ved bruk av et sertifikat og et tidsstempel fra en kvalifisert tillitstjenesteleverandør.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt
Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S.** Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, **https://penneo.com/validator**, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.

ADRESSEENDRING FOR SELGER VED SALG AV LEILIGHET

Dette skjema skal returneres til GOBB **omgående** når megler har fått kunnskap om selgers nye adresse:

Sendes på e-post til: gobb@gobb.no

Selger: _____

Borettslag: _____

Ny adresse:_____

Informasjon fra Gjøvik Og Omegn Boligbyggelag som forretningsfører

Andelsleiligheter i borettslag tilknyttet Gjøvik og Omegn Boligbyggelag (GOBB), skal lyses ut på forkjøpsrett for borettslagenes og boligbyggelagets medlemmer. Når en andel er solgt må dere derfor sende oss en melding om dette gjennom MeglerAPI, slik at vi kan annonsere andelen for de forkjøpsberettigede. Annonse vedr. forkjøpsrett legges ut på vår hjemmeside, https://forkjop.bbl.no/gobb/ . Materiell vedr. solgte andeler som skal annonseres på onsdag, må være oss i hende senest tirsdag kl 14.00. Frist for å melde bruk av forkjøpsrett er onsdag i etterfølgende uke kl 12.00.

Melding om bruk av forkjøpsrett og finansieringsbevis leveres til boligbyggelaget av den forkjøpsberettigede, og boligbyggelaget avklarer forkjøpsretten. Kjøper, selger og megler tilskrives når forkjøpsretten er avklart, med informasjon om hvem som er endelig kjøper av andelen.

Medlemskap i Gjøvik og Omegn Boligbyggelag skal være tegnet av kjøper før kontraktskriving. Husk at dersom det er flere eiere til boligen, må begge (alle) eiere ha hvert sitt medlemskap i GOBB. Medlemskapet er gyldig først når det er betalt. Styret i borettslagets skal godkjenne nye andelseiere. Styret tilskrives umiddelbart etter at forkjøpsretten er avklart, og har da en frist på 20 dager til å eventuelt nekte godkjenning.

Omkostninger ved kjøp/salg av borettslagsandeler/sameier

Gjelder fra 01.01.2026

1. Avklaring av forkjøpsrett i etterkant:

1a. Kjøper har ikke benyttet seg av forkjøpsrett:

Eierskiftegebyr, 4R	: kr 5.380,- + mva. kr 1.345,00	= 6.725,-	Betales av selger
Forkjøpsrett, 5R	: kr 6.725,- + mva. kr 1.681,25	= 8.406,25	Betales av brl

1b. Kjøper har benyttet seg av forkjøpsrett:

Eierskiftegebyr, 4R	: kr 5.380,- + mva. kr 1.345,00	= 6.725.-	Betales av selger
Forkjøpsrett, 5R	: kr 6.725,- + mva. kr 1.681,25	= 8.406,25	Betales av kjøper

Faktura for eierskifte/forkjøpsrett sendes megler.

2. Medlemskap i GOBB

Medlemskap i GOBB p.t. kr 900,-. (Andelsavgift kr 450,-, årsavgift kr 450,-)

3. Salg av leilighet i sameie:

Eierskiftegebyr, 4R : kr 5.380,- + mva. kr 1.345,00 = 6.725,- Betales av selger

4. Kontonummer:

Eierskiftegebyr/forkjøpsrett: 6177 05 21008

Medlemskap: 6177 05 21008

Vi gjør oppmerksom på at alle opplysninger gitt i denne megleropplysningen er basert på tilgjengelig informasjon på tidspunktet den ble utarbeidet. Det tas forbehold om at det kan forekomme feil, mangler eller misforståelser i materialet.

Med vennlig hilsen

Gjøvik og Omegn Boligbyggelag

Tlf: 61 18 13 00

E-post: gobb@gobb.no

Vedtekter

for Hans Mustadsgt 9 borettslag, organisasjonsnummer 948 925 486

tilknyttet

Gjøvik og Omegn boligbyggelag

vedtatt på konstituerende generalforsamling den 11.10.1965,
sist endret på generalforsamling 10.05.2022.

1. Innledende bestemmelser

1-1 Formål

Hans Mustadsgt 9 borettslag er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i lagets eiendom (borett) og å drive virksomhet som står i sammenheng med denne.

1-2 Forretningskontor, forretningsførsel og tilknytningsforhold

(1) Borettslaget ligger i Gjøvik kommune og har forretningskontor i

Gjøvik kommune.

(2) Borettslaget er tilknyttet Gjøvik og Omegn boligbyggelag som er forretningsfører.

2. Andeler og andelseiere

2-1 Andeler og andelseiere

(1) Andelene skal være på kroner 100,-.

(2) Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare fysiske personer (enkeltpersoner) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen fysiske personer kan eie mer enn en andel.

(3) Fysiske personer kan kun erverve andel i borettslaget for det formål å skaffe seg og sin husstand eller andre nærstående etter lov om burettslag § 5-6, bruksrett til bolig på borettslagets eiendom, jfr. punkt 1-1.

(4) Uansett kan staten, en fylkeskommune eller en kommune til sammen eie inntil ti prosent av andelene i borettslaget i samsvar med borettslagslovens § 4-2 (1). Det samme gjelder selskap som har til formål å skaffe boliger og som blir ledet og kontrollert av stat, fylkeskommune eller kommune, stiftelse som har til formål å skaffe boliger og som er opprettet av staten, en fylkeskommune eller kommune og selskap, stiftelse eller andre som har inngått samarbeidsavtale med stat, fylkeskommune eller kommune om å skaffe boliger til vanskeligstilte.

(5) Andelseierne skal få utlevert et eksemplar av borettslagets vedtekter.

2-2 Sameie i andel
(1) Bare personer som bor eller skal bo i boligen kan bli sameier i andel.

(2) Dersom flere eier en andel sammen, skal det regnes som bruksoverlating hvis en eller flere av sameierne ikke bor i boligen, jfr. vedtektenes punkt 4-2.

2-3 Overføring av andel og godkjenning av ny andelseier
(1) En andelseier har rett til å overdra sin andel, men erververen må godkjennes av borettslaget for at ervervet skal bli gyldig overfor borettslaget.

(2) Borettslaget kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det og skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med punkt 2 i vedtektene.

(3) Nekter borettslaget å godkjenne erververen som andelseier, må melding om dette komme fram til erververen senest 20 dager etter at søknaden om godkjenning kom fram til borettslaget. I motsatt fall skal godkjenning regnes som gitt.

(4) Erververen har ikke rett til å bruke boligen før godkjenning er gitt eller det er rettskraftig avgjort at erververen har rett til å erverve andelen.

(5) Den forrige andelseieren er solidarisk ansvarlig med en eller flere nye erververe for betaling av felleskostnader til ny andelseier er godkjent, eller det er rettskraftig avgjort at en ny andelseier har rett til å erverve andelen.

2-4 Eierskiftegebyr. Meldeplikt ved overdragelse

(1) Borettslagets styre skal underrettes skriftlig om alle overdragelser.

(2) For arbeid med eierskifte og godkjenning kan laget kreve et vederlag (eierskiftegebyr), jfr. lov om burettslag § 4-6. Gebyret betales til forretningsfører for borettslaget

3. Forkjøpsrett

3-1 Hovedregel for forkjøpsrett
(1) Dersom andel skifter eier, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget forkjøpsrett.

(2) Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende når andelen overdras til ektefelle, til andelseierens eller ektefellens slektning i rett opp- eller nedstigende linje, til fosterbarn som faktisk står i samme stilling som livsarving, til søsken eller noen annen som i de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren. Forkjøpsretten kan heller ikke gjøres gjeldende når andelen overføres på skifte etter separasjon eller skilsmisse, eller når et husstandsmedlem overtar andelen etter bestemmelsene i husstandsfellesskapslovens § 3.

(3) Styret i borettslaget skal sørge for at de som er nevnt i første ledd får anledning til å gjøre forkjøpsretten gjeldende og på deres vegne gjøre retten gjeldende innen fristen nevnt i vedtektenes punkt 3-2, jfr. borettslagslovens § 4-15 første ledd.

3-2 Frister for å gjøre forkjøpsrett gjeldende
Fristen for å gjøre forkjøpsretten gjeldende er 20 dager fra borettslaget mottok melding om at andelen har skiftet eier, med opplysning om pris og andre vilkår. Fristen er fem hverdager dersom borettslaget har mottatt skriftlig forhåndsvarsel om at andelen kan skifte eier, og varselet har kommet fram til laget minst femten dager, men ikke mer enn tre måneder, før meldingen om at andelen har skiftet eier.

3-3 Nærmere om forkjøpsretten
(1) Ansiennitet i borettslaget regnes fra dato for overtakelse av andelen. Står flere andelseiere i borettslaget med lik ansiennitet, går den med lengst ansiennitet i boligbyggelaget foran.

(2) Dersom ingen andelseiere i borettslaget melder seg utpeker boligbyggelaget hvilken andelseier i boligbyggelaget som skal få overta andelen.

(3) Andelseier som vil overta ny andel, må overdra sin andel i laget til en ny andelseier. Dette gjelder selv om andelen tilhører flere.

(4) Forkjøpsretten skal kunngjøres i en avis som er vanlig lest på stedet, på boligbyggelagets nettsider, ved oppslag i borettslaget eller på annen egnet måte.

4. Borett og bruksoverlating

4-1 Boretten
(1) Hver andel gir enerett til å bruke en bolig i borettslaget og rett til å nytte fellesarealer til det de er beregnet eller vanlig brukt til, og til annet som er i samsvar med tiden og forholdene.

(2) Andelseieren kan ikke benytte boligen til annet enn boligformål uten styrets samtykke.

(3) Andelseieren skal behandle boligen, andre rom og annet areal med tilbørlig aktsomhet. Bruken av boligen og fellesarealene må ikke på en urimelig eller unødvendig måte være til skade eller ulempe for andre andelseiere.

(4) En andelseier kan med styrets godkjenning gjennomføre tiltak på eiendommen som er nødvendige på grunn av funksjonshemming hos en bruker av boligen. Godkjenning kan ikke nektes uten saklig grunn.

(5) En andelseier som disponerer egen parkeringsplass på eiendommen til borettslaget, har med samtykke fra styret rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil i tilknytting til parkeringsplassen. Samtykke kan bare nektes om det foreligger saklig grunn til det.

En andelseier som har rett til å parkere på eiendommen til borettslaget, men uten å disponere en egen plass, kan kreve at det blir sett opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil. Styret skal etterkomme kravet med mindre det foreligger saklig grunn til å nekte. Styret avgjør hvor ladepunktet skal settes opp.

(6) Styret kan fastsette vanlige ordensregler for eiendommen.

4-2 Husdyrhold

Husdyr er tillatt med de begrensninger borettslagets ordensregler gir, og under forutsetning av at dyreholdet ikke er til unødvendig eller urimelig ulempe for andre andelseiere. Ethvert dyrehold skal godkjennes av borettslagets styre.

4-3 Bruksoverlating

(1) Andelseieren kan ikke uten samtykke fra styret overlate bruken av boligen til andre.

(2) Med styrets godkjenning kan andelseierne overlate bruken av hele boligen dersom:

- andelseieren selv eller andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen, har bodd i boligen i minst ett av de siste to årene. Andelseierne kan i slike tilfeller overlate bruken av hele boligen for opptil tre år
- andelseieren er en juridisk person
- andelseieren skal være midlertidig borte som følge av arbeid, utdanning, militærtjeneste, sykdom eller andre tungtveiende grunner
- et medlem av brukerhusstanden er andelseierens ektefelle eller slektning i rett opp- eller nedstigende linje eller fosterbarn av andelseieren eller ektefellen
- det gjelder bruksrett til noen som har krav på det etter ekteskapslovens § 68 eller husstandsfellesskapslovens § 3 andre ledd.

Godkjenning kan bare nektes dersom brukerens forhold gir saklig grunn til det. Godkjenning kan nektes dersom brukeren ikke kunne blitt andelseier.

Har laget ikke sendt svar på skriftlig søknad om godkjenning av bruker innen en måned etter at søknaden har kommet fram til laget, skal brukeren regnes som godkjent.

(3) Andelseier som bor i boligen selv, kan overlate bruken av deler av den til andre uten godkjenning. I tillegg kan andelseieren overlate bruken av hele boligen til andre i opptil 30 døgn i løpet av året.

(4) Overlating av bruken reduserer ikke andelseierens plikter overfor borettslaget.

5. Vedlikehold

5-1 Andelseiernes vedlikeholdsplikt

(1) Den enkelte andelseier skal holde boligen, og andre rom og annet areal som hører boligen til, i forsvarlig stand og vedlikeholde slikt som vinduer, rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive vannklosett, varmtvannsbereder og vask, apparater og innvendige flater. Våtrom må brukes og vedlikeholdes slik at lekkasjer unngås.

(2) Vedlikeholdet omfatter også nødvendige reparasjoner og utskifting av slikt som rør, sikringsskap fra og med første hovedsikring/inntakssikring, ledninger med tilbehør, varmekabler, inventar, utstyr inklusive slik som vannklosett, varmtvannsbereder og vasker, apparater, tapet, gulvbelegg, vegg-, gulv- og himlingsplater, skillevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmer.

(3) Andelseieren har også ansvaret for staking og rensing av innvendig kloakkledning både til og fra egen vannlås/sluk og fram til borettslagets felles-/hovedledning. Andelseier skal også rense eventuelle sluk på verandaer, balkonger o l.

(4) Andelseieren skal holde boligen fri for insekter og skadedyr.

(5) Vedlikeholdsplikten omfatter også utbedring av tilfeldig skade, herunder skade påført ved innbrudd og uvær.

(6) Oppdager andelseieren skade i boligen som borettslaget er ansvarlig for å utbedre, plikter andelseieren straks å sende melding til borettslaget.

(7) Borettslaget og andre andelseiere kan kreve erstatning for tap som følger av at andelseieren ikke oppfyller pliktene sine, jfr. borettslagslovens §§ 5-13 og 5-15.

5-2 Borettslagets vedlikeholdsplikt
(1) Borettslaget skal holde bygninger og eiendommen ellers i forsvarlig stand så langt plikten ikke ligger på andelseierne. Skade på bolig eller inventar som tilhører laget, skal laget utbedre dersom skaden følger av mislighold fra en annen andelseier.

(2) Felles rør, ledninger, kanaler og andre felles installasjoner som går gjennom boligen, skal borettslaget holde ved like. Borettslaget har rett til å føre nye slike installasjoner gjennom boligen dersom det ikke er til vesentlig ulempe for andelseieren.

(3) Borettslagets vedlikeholdsplikt omfatter også utskifting av vinduer, herunder nødvendig utskifting av termoruter, og ytterdører til boligen eller reparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, bærende veggkonstruksjoner, sluk, samt rør eller ledninger som er bygd inn i bærende konstruksjoner med unntak av varmekabler.

(4) Andelseieren skal gi adgang til boligen slik at borettslaget kan utføre sin vedlikeholdsplikt, herunder ettersyn, reparasjon eller utskifting. Ettersyn og utføring av arbeid skal gjennomføres slik at det ikke er til unødig ulempe for andelseieren eller annen bruker av boligen.

(5) Andelseier kan kreve erstatning for tap som følge av at borettslaget ikke oppfyller pliktene sine, jfr. borettslagslovens § 5-18.

6. Pålegg om salg og fravikelse

6-1 Mislighold
Andelseiers brudd på sine forpliktelser overfor borettslaget utgjør mislighold. Som mislighold regnes blant annet manglende betaling av felleskostnader, forsømt vedlikeholdsplikt, ulovlig bruk eller overlating av bruk og brudd på husordensregler.

6-2 Pålegg om salg
(1) Hvis en andelseier til tross for advarsel vesentlig misligholder sine plikter, kan borettslaget pålegge vedkommende å selge andelen, jfr. borettslagslovens § 5-22 første ledd. Advarsel skal gis skriftlig og opplyse om at vesentlig mislighold gir laget rett til å kreve andelen solgt.

6-3 Fravikelse
Medfører andelseierens eller brukerens oppførsel fare for ødeleggelse eller vesentlig forringelse av eiendommen, eller er andelseierens eller brukerens oppførsel til alvorlig plage eller sjenanse for eiendommenes øvrige andelseiere eller brukere, kan styret kreve fravikelse fra boligen etter tvangsfullbyrdelseslovens kapittel 13.

7. Felleskostnader og pantesikkerhet

7-1 Felleskostnader
(1) Felleskostnadene betales hver måned. Borettslaget kan endre felleskostnadene med en måneds skriftlig varsel.

(2) For felleskostnader som ikke blir betalt ved forfall, svarer andelseieren den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente etter lov av 17. desember 1976 nr. 100.

7-2 Borettslagets pantesikkerhet
For krav på dekning av felleskostnader og andre krav fra lagsforholdet har laget panterett i andelen foran alle andre heftelser. Pantekravet er begrenset til en sum som svarer til to ganger folketrygdens grunnbeløp på tidspunktet da tvangsdekning besluttes gjennomført.

8. Styret og dets vedtak

8-1 Styret
(1) Borettslaget skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og 2 andre medlemmer med 2 varamedlemmer.

(2) Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Varamedlemmer velges for ett år. Styremedlem og varamedlem kan gjenvelges.

(3) Styret skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger styreleder ved særskilt valg. Styret velger nestleder blant sine medlemmer.

8-2 Styrets oppgaver
(1) Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og generalforsamlingens vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer.

(2) Styreleder skal sørge for at styret holder møte så ofte som det trengs. Et styremedlem eller forretningsføreren kan kreve at styret sammenkalles.

(3) Styret skal føre protokoll over styresakene. Protokollen skal underskrives av de frammøtte styremedlemmene.

8-3 Styrets vedtak
(1) Styret er vedtaksført når mer enn halvparten av alle styremedlemmene er til stede. Vedtak kan treffes med mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Står stemmene likt, gjør møtelederens stemme utslaget. De som stemmer for et vedtak som innebærer en endring, må likevel utgjøre minst en tredjedel av alle styremedlemmene.

(2) Styret kan ikke uten at generalforsamlingen har gitt samtykke med minst to tredjedels flertall, fatte vedtak om:

1. ombygging, påbygging eller andre endringer av bebyggelsen eller tomten som etter forholdene i laget går ut over vanlig forvaltning og vedlikehold,
2. å øke tallet på andeler eller å knytte andeler til boliger som tidligere har vært benyttet til utleie, jfr. borettslagslovens § 3-2 andre ledd,
3. salg eller kjøp av fast eiendom,
4. å ta opp lån som skal sikres med pant med prioritet foran innskuddene,
5. andre rettslige disposisjoner over fast eiendom som går ut over vanlig forvaltning,

6. andre tiltak som går ut over vanlig forvaltning, når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn fem prosent av de årlige felleskostnadene.

8-4 Representasjon og fullmakt
Styrets leder og et styremedlem i fellesskap, representerer laget utad og tegner dets navn.

9. Generalforsamlingen

9-1 Myndighet
Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

9-2 Tidspunkt for generalforsamling
(1) Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av juni

(3) Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret finner det nødvendig, eller når revisor eller minst to andelseiere som til sammen har minst en tiendedel av stemmene, krever det og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet.

9-3 Møteform
(1) Styret beslutter hvordan generalforsamlingen skal gjennomføres.

(2) Generalforsamlingen skal gjennomføres som fysisk møte dersom minst to andelseiere som til sammen har minst ti prosent av stemmene krever det. Styret kan sette en frist for når et krav om fysisk møte kan settes frem. Fristen kan tidligst løpe fra andelseierne har blitt informert om hvilke saker generalforsamlingen skal behandle, og må være så lang at andelseierne får rimelig tid til å vurdere om de skal fremme krav om fysisk møte.

(3) Dersom generalforsamlingen ikke gjennomføres som fysisk møte, må styret sørge for en forsvarlig gjennomføring og at det foreligger systemer som sikrer at lovens krav til generalforsamlingen er oppfylt. Systemene må sikre at deltakelsen og stemmegivningen kan kontrolleres på en betryggende måte, og det må benyttes en betryggende metode for å bekrefte deltakernes identitet.

(4) Disse bestemmelser om møteform gjelder tilsvarende for ekstraordinære generalforsamlinger

9-4 Varsel om og innkalling til generalforsamling
(1) Forut for ordinær generalforsamling skal styret varsle andelseierne om dato for møtet og om frist for innlevering av saker som ønskes behandlet.

(2) Generalforsamlingen skal innkalles skriftlig av styret med et varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinær generalforsamling kan om nødvendig kalles inn med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. I begge tilfeller skal det gis skriftlig melding til boligbyggelaget.

(3) I innkallingen skal de sakene som skal behandles være bestemt angitt. Skal et forslag som etter borettslagsloven eller vedtektene må vedtas med minst to tredjedels flertall kunne behandles, må hovedinnholdet være angitt i innkallingen. Saker som en andelseier ønsker behandlet på ordinær generalforsamling skal nevnes i innkallingen når styret har mottatt krav om det etter vedtektenes punkt 9-3 (1).

9-5 Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling
- Godkjenning av eventuell årsberetning fra styret
- Godkjenning av årsregnskap
- Valg av styremedlemmer og varamedlemmer

- Eventuelt valg av revisor
- Fastsetting av godtgjørelse til styret
- Andre saker som er nevnt i innkallingen

9-6 Møteledelse og protokoll
Generalforsamlingen skal ledes av styrelederen med mindre generalforsamlingen velger en annen møteleder. Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra generalforsamlingen.

9-7 Stemmerett og fullmakt
Hver andelseier har en stemme på generalforsamlingen. Hver andelseier kan møte ved fullmektig på generalforsamlingen, men ingen kan være fullmektig for mer enn en andelseier. For en andel med flere eiere kan det bare avgis en stemme.

9-8 Vedtak på generalforsamlingen
(1) Foruten saker som nevnt i punkt 9-4 i vedtektene kan ikke generalforsamlingen fatte vedtak i andre saker enn de som er bestemt angitt i innkallingen.

(2) Med de unntak som følger av borettslagsloven eller vedtektene her fattes alle beslutninger av generalforsamlingen med mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Ved valg kan generalforsamlingen på forhånd fastsette at den som får flest stemmer skal regnes som valgt.

(3) Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning.

10. Inhabilitet, taushetsplikt og mindretallsvern

10-1 Inhabilitet
(1) Et styremedlem må ikke delta i styrebehandlingen eller avgjørelsen av noe spørsmål der medlemmet selv eller nærstående har en framtredende personlig eller økonomisk særinteresse.

(2) Ingen kan selv eller ved fullmektig eller som fullmektig delta i en avstemning på generalforsamlingen om avtale med seg selv eller nærstående eller om ansvar for seg selv eller nærstående i forhold til laget. Det samme gjelder avstemning om pålegg om salg eller krav om fravikelse etter borettslagslovens §§ 5-22 og 5-23.

10-2 Taushetsplikt
Tillitsvalgte, forretningsfører og ansatte i et borettslag har plikt til å bevare taushet overfor uvedkommende om det de i forbindelse med virksomheten i laget får vite om noens personlige forhold. Dette gjelder ikke dersom ingen berettiget interesse tilsier taushet.

10-3 Mindretallsvern
Generalforsamlingen, styret eller forretningsfører kan ikke treffe beslutning som er egnet til å gi visse andelseiere eller andre en urimelig fordel til skade for andre andelseiere eller laget.

11. Vedtektsendringer og forholdet til borettslovene

11-1 Vedtektsendringer

(1) Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

(2) Følgende endringer av vedtektene kan ikke skje uten samtykke fra boligbyggelaget, jfr. borettslagslovens § 7-12:

- vilkår for å være andelseier i borettslaget
- bestemmelse om forkjøpsrett til andel i borettslaget
- denne bestemmelse om godkjenning av vedtektsendringer

11-2 Forholdet til borettslovene

For så vidt ikke annet følger av vedtektene gjelder reglene i lov om borettslag av 06.06.2003 nr. 39. jfr. lov om boligbyggelag av samme dato.

Velkommen til Generalforsamling i Hans Mustadsgate 9 Borettslag

2024

Sted: Hos Ellen og Per Grefsruds

Tidspunkt:Mandag 13.05.2024 18:00

Innkalling til ordinær generalforsamling for Hans Mustadsgate 9 Borettslag

Mandag 13.05.2024 Hos Ellen og Per Grefsruds Kl: 18:00

1. Konstituering

1.1 Valg av møteleder

Forslag til vedtak: Per Grefsrud velges til møteleder.

1.2 Valg av protokollfører

Forslag til vedtak: Protokollfører velges på generalforsamlingen

1.3 Navneopprop

En opptelling av antall andelseiere med stemmerett, innleverte fullmakter, antall fremleietakere- og andre uten stemmerett og representant fra GOBB.

1.4 Valg av protokollvitne

Valg av protokollvitne til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

Protokoll vil bli sendt for signering digitalt via portal.

Forslag til vedtak: Protokollvitne velges på generalforsamlingen

1.5 Valg av tellekorps

Forslag til vedtak: Tellekorps velges ved behov

1.6 Godkjenninger

Godkjennelse av saksliste og innleverte fullmakter, samt erklære generalforsamlingen lovlig innkalt.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner møteinnkallingen, saksliste og innleverte fullmakter.

2. Styrets rapport for 2023

Gjennomgang av styrets rapport for 2023.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsrapport for 2023.

3. Årsregnskap for 2023

Gjennomgang av årsregnskap 2023, samt revisors beretning.

Forslag til vedtak: Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2023.

Revisors beretning tas til etterretning.

4. Honorar til styret- og revisor

Fastsettelse av styrehonorar- og revisorhonorar fra forrige generalforsamling til dagens generalforsamling.

Forslag til vedtak: Styreleder: Kr **??**
Styremedlem: Kr **??**
Varamedlem: Kr **??**
Totalt kr **??**

Honorar til revisor fastsettes etter regning.

5. Innkomne saker - ETABLERING AV LADEINFRASTRUKTUR TIL ELBIL

ETABLERING AV LADEINFRASTRUKTUR TIL ELBIL (sak fra styret, krever alminnelig flertall)

Generelt

Fra 1. januar 2021 ble reglene i borettslagsloven endret, slik at beboere i borettslag også skal få tilgang til en parkeringsplass med lademulighet hvis man allerede har rett til å parkere på borettslagets eiendom. I Hans Mustadsgate 9 BRL er det boligselskapet som eier parkeringsplassene som videre leies ut til den enkelte andelseier etter «ventelisteprinsippet». Det vil derfor være riktig at boligselskapet etablerer både infrastruktur og etter hvert ladestasjoner, mens andelseier betaler for forbruket. Det vil bli etablert ladere hvor den enkelte leietaker av ladeplassen benytter en brikke for på -/avkobling av lading, og faktura sendes direkte til andelseier. Det vil bli etablert en infrastruktur hvor det er muligheter for fremtidige utvidelser.

Styret har engasjert GOBB til å bistå med utredning av løsning og innhente kostnadsoverslag på arbeidene.

Da dette nå har blitt lovfestet, vil både evt. oppgraderinger av det elektriske anlegget og kostnader til en ladeinfrastruktur ligge innenfor vanlig forvaltning og styrets fullmakter til etablering, men styret i Hans Mustadsgate 9 BRL ønsker at dette skal behandles som en sak på generalforsamlingen.

Orientering om arbeidene

Det er ikke behov for å foreta oppgraderinger av hovedtavle/sikringer. Det etableres et system hvor ladestasjonene «snakker sammen», og effekten fordeles ift. kapasitet og behov for lading på den enkelte ladeplass.

I denne omgang er det planlagt at det etableres infrastruktur på de 4stk innerste ladeplassene. Det vil bli lagt en ny kabel fra hovedtavle, gjennom bodarealet. Det vil bli gravd en kabelgrøft bort til støttemuren i forkant av p-plassene, og det vil bli montert en skinne på muren. Ladestasjonene vil bli innkjøpt og koblet til denne skinnen etter hvert som det er behov.

Plenarealer, støttemur og asfalt vil bli istandsatt etter utførte arbeider.

Andelseiere som har behov for elbil-lading vil bli prioritert på disse p-plassene, så omrokkering av allerede tildelte p-plasser vil måtte påregnes.

Myndigheter/styret

Arbeidene vil ikke være søknadspliktige.

Budsjett – finansiering – husleiekonsekvens

GOBB har utarbeidet et budsjett datert 02.05.24 (se vedlagt).

Budsjettet er på kr. 230.000,-. Boligselskapet har pr. d.d. ca. kr. 1.300.000,- på driftskonto, og det foreslås at arbeidene finansieres av allerede oppsparte midler/egenkapital. Dvs. at utførelse av arbeidene ikke medfører noen ekstra økning av felleskostnadene.

Videre fremdrift

Hvis generalforsamlingen vedtar arbeidene, vil styret i borettslaget sammen med GOBB innhente pristilbud, og utføre arbeidene under forutsetning av at arbeidene kan utføres innenfor vedtatt budsjett. Arbeidene forventes igangsatt og ferdigstilt i løpet av høsten 2024.

Det er avtalt med styret i borettslaget at GOBB skal ivareta prosjekt- og byggeledelse i byggetiden.

STYRET I HANS MUSTADSGATE 9 BRL

Forslag til vedtak: **STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK** krever alminnelig flertall, skriftlig avstemming.

1. Hans Mustadsgate 9 BRL går inn for etablering av ladeinfrastruktur iht. redegjørelse fremlagt i den ekstraordinære generalforsamlingen.
2. Finansiering av arbeidene utføres av allerede oppsparte midler/egenkapital, og dvs. at arbeidene ikke medfører noen ekstra økning av felleskostnadene.

6. Valg

6.1 Valg av styreleder

Valg av styreleder, velges for to år. Per er ikke på valg.

Forslag til vedtak: Per Grefsrud er ikke på valg.

6.2 Valg av styremedlem(mer)

Valg av styremedlem(mer), velges for to år.

Mathilde er på valg. Even sitter ett år til

Forslag til vedtak: Even Alfstad, ikke på valg.
(?) velges for to år

6.3 Valg av varamedlem(mer)

Valg av varamedlem(mer), velges for ett år.

Forslag til vedtak: (?) velges for ett år
(?) velges for ett år

6.4 Valg av valgkomité

Valg av valgkomité, velges for ett år.

Forslag til vedtak: Leder: (?)
Medlem: (?)
Medlem: (?)
Vara: (?)

6.5 Styrets sammensetning etter valget

Oversikt over styrets sammensetning etter valget for protokoll.

Forslag til vedtak: Styrets leder: Per Grefsrud, ikke på valg.

Styremedlem: Even Alfstad, ikke på valg.

Styremedlem: (?)

Varamedlem: (?)

Varamedlem: (?)

Valgkomité

Leder: (?)

Medlem: (?)

Medlem: (?)

Vara: (?)

7. Godkjenning av protokoll

Protokollen blir opplest.

Forslag til vedtak: Protokollen blir godkjent.

Stemmeretten - din viktige rettighet

Det som blir bestemt på generalforsamlingen må alle beboere følge. Derfor er det viktig at du møter opp og påvirker de avgjørelser som tas.

Innkalling
Kun saker som er nevnt i innkallingen kan behandles og fattes vedtak om på generalforsamlingen. Dermed har man sikret seg at generalforsamlingen ikke tar opp saker som folk ikke har forberedt seg på. Innkallingen skal være skriftlig og sendes ut til beboerne med minst 8 og høyst 20 dagers varsel.

Stemmerett
Selv om alle i laget kan møte på generalforsamlingen, er det bare de som er andelseiere som har stemmerett. Eier to personer en andel sammen, har de likevel bare en stemme. Framleietakere har bare talerett.

Dersom en andelseier ikke kan møte på generalforsamlingen, kan han la seg representere ved en fullmektig. For at ingen skal få dominerende innflytelse ved å samle fullmakter, kan ingen være fullmektig for mer enn en andelseier. D.v.s. at ingen kan avgi mer enn to stemmer på generalforsamlingen, en for egen andel og en som fullmektig for en annen andelseier. Fullmakten som gis skal ikke gi føringer på hva som skal stemmes.

Har du noe på hjertet?
Dersom du har noe du vil ha tatt opp på generalforsamlingen, er det viktig at du meddeler dette til styret i god tid. Styret vil gi deg frist for innlevering av saker du vil ha behandlet. (Se evt. lagets vedtekter)

Flertallet bestemmer
Et vedtak på generalforsamlingen trenger normalt bare alminnelig flertall. I enkelte sammenhenger trenger man imidlertid 2/3 flertall. Det gjelder saker der man endrer lagets vedtekter eller ved større ombyggingsarbeider.

Protokoll
Å føre protokoll er en nødvendighet. I protokollen oppføres hvilke saker som ble behandlet, og hvilke vedtak som ble fattet. Protokollen føres kontinuerlig under generalforsamlingen, leses opp for generalforsamlingen og undertegnes av to møtedeltakere som generalforsamlingen har valgt på forhånd.

La ikke andre bestemmer for deg, møt opp på generalforsamlingen.

Fullmakt

Navn: _____

Ovennevnte har fullmakt til å stemme for meg på generalforsamling i Hans Mustadsgate 9 Borettslag mandag 13.05.2024

Navn: _____

Adresse: _____

Andelseier av leil. nr: _____

Signatur: _____

(Fullmakten leveres til generalforsamlingen)

Styrets rapport for Hans Mustadsgate 9 Borettslag 2023

1. Virksomheten

Borettslagets hovedformål er å drifte det til fordel for alle andelseiere.
Borettslaget ligger i Gjøvik kommune.

2. Tillitsvalgte

Styret har bestått av:
Styreleder, Per Grefsrud
Styremedlem, Mathilde Osen Johansen
Styremedlem, Even Alfstad
Varamedlem, Stig Are Børresen
Varamedlem, Stian Olsen

Valgkomiteen har bestått av:
Leder: Anne K. Sterri

3. Styrets arbeid.

Det har i perioden vært avholdt 9 styremøter, hvor mange protokollerte saker har vært behandlet.

De viktigste sakene som er ferdig behandlet er:
VLP, Vedlikholdsplan

Utebelysning?

Parkering - i gata

De viktigste saker under behandling er:
Parkeringsplasser for borettslaget

Rehabilitering av vaske og sykkel-rom

VLP?

Styret har hatt representanter på følgende kurs, konferanser o.l.:
Per har deltatt på GOBB sin generalforsamling

4. Drift og økonomi.

Gjøvik og Omegn Boligbyggelag er borettslagets forretningsfører, og Deloitte AS er revisor. I 2023 har eiendomsmassen vært forsikret i Gjensidige og følgende forsikringsskader er registrert i 2023: **0**.

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelsen av bygningene. Det er solgt **2** leiligheter i 2023. Antall leiligheter som har vært utleid er **(0)**. Årsregnskapet er satt opp etter forutsetningen om fortsatt drift.

5. Likestilling. Arbeidsmiljø. Indre og ytre miljø.

Styret består av 1 kvinne og 2 menn.
Det er 0 ansatte i borettslaget.

Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø.
Borettslaget forurenser ikke det ytre miljø i vesentlig grad utover det som må anses som

normalt for boligselskap.

Årsmeldingen er godkjent av styret 24.04.2024

Resultatregnskap 2023

	Note	Resultat 2023	Resultat 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024
Inntekter					
Inndekning av felleskostnader		842 472	777 478	842 374	893 018
Garasjeleie / Inntekter EL-bil		28 308	26 124	28 305	28 310
Inndekning av finanskostnader		210 102	159 945	180 000	231 000
Andre inntekter		1 471	300	0	0
Sum inntekter		**1 082 353**	**963 847**	**1 050 679**	**1 152 328**
Driftskostnader					
Styrehonorar		59 750	51 500	51 500	60 000
Andre personalkostnader	1	8 425	7 262	7 262	8 460
Strøm fellesareal		27 678	31 129	36 000	25 000
Verktøy, driftsmatriell, inventar		829	0	0	900
Vedlikehold	2	19 162	17 946	260 000	940 000
Innleid hjelp	3	174 663	166 705	159 000	179 000
Egenandel forsikring		10 000	0	0	0
Revisjonshonorar		2 705	2 705	2 705	5 000
Forretningsførerhonorar		58 564	53 928	58 331	61 900
Andre honorarer	4	16 956	29 963	17 813	27 930
Kontorkostnad, trykksak o.l.		0	1 209	0	0
Kabel-tv (inkl evt. bredbånd)		79 151	77 673	76 000	84 000
Årskontingent GOBB		7 650	7 650	7 650	7 650
Forsikringer		31 560	28 943	32 000	36 000
Festeavgift		4 497	4 497	4 497	4 500
Kommunale avgifter	5	230 881	206 415	214 000	240 600
Bomiljøtiltak		0	510	3 400	4 250
Annen kostnad	6	10 515	2 116	15 300	15 000
Sum driftskostnader		**742 987**	**690 150**	**945 458**	**1 700 190**
Driftsresultat		**339 366**	**273 697**	**105 221**	**-547 862**
Finansinntekt- og kostnad					
Renteinntekter		16 355	2 607	0	0
Kundeutbytte Gjensidige		3 065	3 079	2 900	3 100
Sum finansinntekt		**19 420**	**5 686**	**2 900**	**3 100**
Rentekostnader		155 330	82 999	112 000	180 500
Sum finanskostnader		**155 330**	**82 999**	**112 000**	**180 500**
Sum finansinntekt- og kostnad		**-135 910**	**-77 313**	**-109 100**	**-177 400**
Årsresultat		**203 456**	**196 384**	**-3 879**	**-725 262**

	Note	2023	2022
Eiendeler			
Anleggsmidler			
Bygninger	7	948 500	948 500
Sum anleggsmidler		**948 500**	**948 500**
Omløpsmidler			
Andre fordringer		35 339	31 560
Bankinnskudd	8	1 262 900	1 121 315
Sum omløpsmidler	**9**	**1 298 239**	**1 152 875**
Sum eiendeler		**2 246 739**	**2 101 375**
Egenkapital og gjeld			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital		1 700	1 700
Opptjent egenkapital		-1 279 109	-1 482 564
Sum egenkapital	**10**	**-1 277 409**	**-1 480 864**
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pantegjeld	11	3 173 747	3 229 597
Borettslagsinnskudd	12	287 900	287 900
Sum langsiktig gjeld		**3 461 647**	**3 517 497**
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		63 822	64 742
Annen kortsiktig gjeld		-1 321	0
Sum kortsiktig gjeld	**9**	**62 501**	**64 742**
Sum egenkapital og gjeld		**2 246 739**	**2 101 375**

Dato: 08.04.2024
Sted: Gjøvik

Per Grefsrud	Even Alfstad	Mathilde Osen Johansen
Styreleder	Styremedlem	Styremedlem

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, forskrift om årsregnskap og årsberetning samt god regnskapskikk.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er basert på nedbetalingstid. Kortsiktig gjeld forutsettes innfridd i løpet av et år. Øvrig gjeld er langsiktig gjeld.
Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Reversering av tidligere nedskrivninger foretas dersom grunnlag for opprinnelig nedskrivning ikke lenger er tilstede.
Langsiktig gjeld bokføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Langsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendringer.
Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelsesverdi og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Individuell nedbetaling av fellesgjeld - IN-ordningen

For de borettslag som har etablert en ordning med mulighet for individuell nedbetaling av fellesgjeld, gjelder følgende:
Individuelle nedbetalinger er regnskapsmessig behandlet etter "Gjeldsløsningen". Det innebærer at nedbetalingene går til reduksjon av lagets gjeld til långiver og samtidig føres som forkuddsbetalt fellesgjeld på egen linje under langsiktig gjeld i balansen.
Nedbetalingene påvirker ikke lagets likviditet. I takt med ordinær nedbetaling av resterende fellesgjeld (avdrag), reduseres saldoen for forskuddsbetalt fellesgjeld. Reduksjonen føres direkte mot egenkapital. Se spesifikasjon i egenkapitalnoten og gjeldsnoten.

Note 1 - Andre personalkostnader

	Resultat 31.12.23
5400 Arbeidsgiveravgift	8 425
Sum	**8 425**

Gjennomsnittlig antall årsverk: 0

Note 2 - Vedlikehold

	Resultat 31.12.23
6601 Vedlikehold bygg	6 076
6602 Vedlikehold VVS	7 738
6605 Service og vedlikehold brannanlegg	5 348
Sum	**19 162**

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene.

Note 3 - Innleid hjelp

	Resultat 31.12.23
6610 Innleid hjelp - vaktmestertjenester	95 475
6611 Innleid hjelp - renholdstjenester	53 640
6612 Innleid hjelp - snørydding/strøing	19 386
6613 Innleid hjelp - hage/grøntanlegg	6 163
Sum	**174 663**

Note 4 - Andre honorarer

	Resultat 31.12.23
6715 Honorar forkjøpsrett	7 769
6730 Teknisk rådgivning	9 188
Sum	**16 956**

Note 5 - Kommunale avgifter

	Resultat 31.12.23
7760 Kommunale avgifter	160 347
7761 Eiendomsskatt	70 535
Sum	**230 881**

Note 6 - Annen kostnad

	Resultat 31.12.23
7710 Kostnader vedr. styrearbeid	1 000
7720 Kostnader generalforsamling	223
7770 Gebyr - bank	568
7790 Driftskostnader	7 764
7792 Lyspærer, lysrør etc.	713
7799 Gebyrer Klare Finans	248
Sum	**10 515**

Note 7 - Bygninger

	Anskaffelseskost IB	Tilgang	Bokført verdi 31.12.	Anskaffelsesår
Boligbygg	940 000	0	940 000	1967
TV-anlegg	8 500	0	8 500	
TOTALT	**948 500**	**0**	**948 500**	

Bygningen er ikke avskrevet. Man har istedet vurdert om tilstrekkelig vedlikehold er gjennomført, jfr note om vedlikehold.

Note 8 - Bundne midler

I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 0,-.
Skyldig skattetrekk er kr 0,-.

Note 9 - Disponible midler

	31.12.23	31.12.22
A. Disponible midler per 01.01	1 088 133	969 760
B. Endring disponible midler:		
Årets resultat	203 456	196 384
Avdrag langsiktig lån	-55 850	-78 012
B. Årets endring disponible midler	**147 606**	**118 372**
C. Disponible midler 31.12	**1 235 738**	**1 088 133**

Spesifikasjon av disponible midler

Kortsiktige fordringer	35 339	31 560
Bankinnskudd og kontanter	1 262 900	1 121 315
Sum omløpsmidler	1 298 239	1 152 875
Kortsiktig gjeld	-62 501	-64 742
Disponible midler	**1 235 738**	**1 088 133**

Note 10 - Egenkapital

Innskutt egenkapital	**1 700**
Opptjent egenkapital pr 01.01.	-1 482 564
Årets resultat	203 456
Opptjent egenkapital pr 31.12.	-1 279 109
Total egenkapital 31.12.	**-1 277 409**

Note 11 - Pantegjeld

Kreditor:	**Nordea Bank Norge**
Lånenummer:	**61778187646**
Lånetype:	Annuitet
Opptaksår:	2021
Rentesats:	5.70 %
Beregnet innfridd:	31.03.2051
Opprinnelig lånebeløp:	3 375 000
Lånesaldo 01.01:	3 229 597
Avdrag i perioden:	55 850
Lånesaldo 31.12:	**3 173 747**
Saldo 5 år frem i tid:	2 893 649

Pantegjeld

	Ant. andeler	Andel gjeld 31.12	Sum fellesgjeld
Antall andeler, andel gjeld og sum av fellesgjeld lån 61778187646	11	198 264	2 180 904
	3	167 253	501 759
	3	163 695	491 085

Gjelden er sikret med pant i eiendommens bokført verdi, jfr.note for bygninger.

Note 12 - Borettsinnskudd

Opprinnelig innskudd fra 1967 er kr 287 900,-.
Innskuddene er sikret med pant i eiendommen.

Even Alfstad

5ed0f2e9-6e15-45ac-8799-832feebb9a2b - 2024-04-22 16:12:43 UTC +03:00
BankID - dfada22b-b0eb-4796-a64c-e900f6f9ea99 - NO

Mathilde Osen Johansen

95ba69e6-d5c5-4e95-b02b-45b6d55a8c06 - 2024-04-24 16:27:15 UTC +03:00
BankID - 484aad96-b5de-4079-aec2-9ce6b351bc98 - NO

Per Grefsrud

31092779-cab1-4f0b-bcb9-c37c3459fc7d - 2024-04-24 19:10:07 UTC +03:00
BankID - 5b99abd8-3cf2-4b13-81dd-06ed96df6827 - NO

Deloitte AS
Trondhjemsvegen 3
NO-2821 Gjøvik
Norway

+47 400 34 100
www.deloitte.no

Til generalforsamlingen i Hans Mustadsgt 9 Borettslag

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Hans Mustadsgt 9 Borettslag som består av balanse per 31. desember 2023, resultatregnskap, oppstilling over endring av disponible midler for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

- oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
- gir årsregnskapet et rettvisende bilde av borettslagets finansielle stilling per 31. desember 2023 og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Andre forhold

Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under *Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet*. Vi er uavhengige av borettslaget i samsvar med kravene i relevante lover og forskrifter i Norge og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt tilborettslagets evne til fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon er å anse som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke de økonomiske beslutningene som brukerne foretar på grunnlag av årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med ISA-ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

Deloitte AS and Deloitte Advokatfirma AS are the Norwegian affiliates of Deloitte NSE LLP, a member firm of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ("DTTL"). DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL and Deloitte NSE LLP do not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about to learn more about our global network of member firms.

Deloitte Norway conducts business through two legally separate and independent limited liability companies; Deloitte AS, providing audit, consulting, financial advisory and risk management services, and Deloitte Advokatfirma AS, providing tax and legal services.

Registrert i Foretaksregisteret
Medlemmer av Den norske Revisorforening
Organisasjonsnummer: 980 211 282

- identifiserer og vurderer vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll.
- opparbeider vi oss en forståelse av intern kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av borettslagets interne kontroll.
- evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige.
- konkluderer vi på om ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen er hensiktsmessig, og, basert på innhentede revisjonsbevis, hvorvidt det foreligger vesentlig usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om borettslagets evne til fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i årsregnskapet, eller, dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet frem til datoen for revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at borettslaget ikke kan fortsette driften.
- evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene og hendelsene på en måte som gir et rettvisende bilde.

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte innholdet i og tidspunkt for revisjonsarbeidet og eventuelle vesentlige funn i revisjonen, herunder vesentlige svakheter i intern kontroll som vi avdekker gjennom revisjonen.

Gjøvik, 25. april 2024
Deloitte AS

Rune Olsen
statsautorisert revisor

Uavhengig revisors beretning

Name	Date
Olsen, Rune	2024-04-25

Identification



Olsen, Rune

SIGNICAT

This document contains electronic signatures using EU-compliant PAdES - PDF Advanced Electronic Signatures (Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS))

HANS MUSTADSGATE 9 BRL DATO: 02.05.24

BUDSJETT - FORBEREDELSE FOR ELBIL-LADING

Antall andelseiere : 17 stk

Ytelser	**Pris**
Kostnadsoverslag el-arbeider - kabel forberedt for 4stk ladeplasser	36 000
Kostnadsoverslag ladebokser 2stk	46 000
Kostnadsoverslag gravearbeider	85 000
Prosjektering frem til byggestart, antatt	15 000
Prosjekt-/byggeledelse i byggeperioden, antatt	25 000
Diverse uspesifisert/uforutsett - 10%, antatt	23 000
	-
BUDSJETTFORSLAG INKL. MVA	**230 000**
Finansiering :	
Det benyttes egenkapital	230 000
Økning i felleskostnader pr. mnd.	-

Ordensregler for Hans Mustadsgate 9 borettslag

Brannsikkerhet

- Alle må gjøre seg kjent med branninstruksene for borettslaget. Leilighetene er utstyrt med brannslukningsapparat og røykvarsler. Beboerne må sette seg inn i instruksjonene for disse.
- Nye brannslokkingsapparater delt ut til hver leilighet 2019/2020. Styret har inngått avtale med BP Brannkompetanse om kontroll av apparatene.
- Nye røykvarslere satt opp i hver leilighet i 2020. Batterier deles ut hvert år.
- Dører til leilighetene må ikke borres i, da de er sikret mot brann.
- Ståldørene til kjellerbodene skal være lukket av hensyn til brannsikkerhet.

TV, dørklokke og postkasse

- TV dekoder, grunnpakke tv-kanaler og internett følger med leiligheten gjennom borettslagets avtale med Eidsiva.
- Den fysiske Altiboks-boksen og tilhørende fjernkontroll er hver enkelt andelseiers ansvar. Andelseier kontakter selv Eidsiva for å få tilsendt ny dekoder. Denne skal returneres til Eidsiva i samme stand når leiligheten selges.
- Styret tar seg av navneendringer på ringetablå og postkasse

Ro i blokka

- Oppussing/annen aktivitet som medfører støy, er tillatt fram til kl 21.00 på hverdager og til kl 18.00 på lørdager.
- Oppussing/annen aktivitet som medfører støy er ikke tillatt på søndager og hellig/høytidsdager.
- For øvrig anmodes beboerne om å vise hensyn til hverandre når det gjelder bråk og støy.

Renhold

- Det er ikke tillatt å riste matter, tepper, sengetøy og annet over balkongrekkverket. Disse kan luftes på felles tørkestativ i hagen.
- Oppgangen vaskes av renholdsfirma en gang pr uke
- Beboerne må vaske/rydde etter seg i fellesarealer (hvis nødvendig) i forbindelse med oppussing, flytting, leveranse av vedsekker og liknende.

Renovasjon

- Søppelkontainere for kildesortering er plassert i utendørsbod (plast, glass/metall, matavfall og restavfall. I innendørsbod kontainere for papp og papir.
- NB! Avfall som følge av oppussing/flytting og store mengder papp som er brukt til emballasje må kjøres bort av den enkelte andelseier.

Vann og avløp

Den enkelte beboer har ansvar for røropplegget inne i leiligheten t.o.m. leilighetens **stoppekran.**
Utskifting av varmtvannsbereder bekostes av borettslaget og er borettslagets eiendom.
Rør fra sluk i gulv, samt i leilighetens yttervegger er borettslagets ansvar.
Staking av vasker og sluk besørges av beboeren selv. Rørlegger kontaktes av den enkelte ved **behov. Beboerne betaler selv arbeidet.**

Elektrisk anlegg

- Leilighetens el-anlegg, t.o.m. hovedbryteren i sikringsskapet, er den enkelte andelseiers ansvar. Den enkelte kontakter selv elektriker ved behov.

Vaskekjeller

- Vaskeliste henger på oppslagstavlen ved inngangsdøren. Det er tre vaskeperioder a 5 timer pr dag. Den enkelte beboer kan kun skrive seg på en vaskeperiode pr dag.
- Vasking betales på myntautomaten utenfor vaskekjeller.
- Den enkelte plikter å gjøre rent etter seg, samt tømme lofilter i tørketrommelen etter bruk.

Låsesystem

- Nytt låsesystem installert i 2021. Hver beboer har fått utdelt 3 nøkkelbrikker. I tillegg kan tidligere utdelte nøkler brukes. Dette er et låsesystem og nye brikker/nøkler kan bare skaffes gjennom borettslagets styre.
- Tap av nøkkelbrikker/nøkler må meldes styret. Nye nøkkelbrikker/nøkler bekostes av beboeren selv.

Adgang til leilighetene

- Styret besitter generalnøkkel til bruk i nødsfall (brann, lekkasje og liknende). Beboer varsles så snart som mulig dersom den er brukt i nødsfall.
- Utover nødsfall kan generalnøkkelen **kun** benyttes etter muntlig/skriftlig avtale med den enkelte andelseier/beboer

Fryser i kjeller

- Beboere melder fra til styret om de har fryser i boden
- Det koster kroner 150 pr år. Styret sender ut påminnelse om betaling.

Biloppstillingsplass

- Borettslaget har 7 parkeringsplasser. Disse følger ikke leilighetene, men tildeles etter venteliste. Tildeling skjer fortløpende fra toppen av lista. Ansiennitet i borettslaget er underordnet. Den enkelte andelseier melder fra til styret om de ønsker å stå på venteliste for parkeringsplass.
- Leie for parkeringsplass betales betales gjennom felleskostnadene

Fritidsutstyr

- Sykkelboden kan benyttes av alle så langt det er plass. Er sykkelboden full bes den enkelte benytte egen bod. Styret oppforder alle til å låse sykkelen sin.
- Øvrig fritidsutstyr skal i hovedregelen oppbevares i egen bod.

Dyrehold

- Det skal søkes styret om ev.dyrehold, både for beboere som tenker å anskaffe dyr ,og eventuelle kjøpere som allerede har dyr. Ved fremleie av leilighet, skal det også søkes styret dersom leier har dyr.

- Dersom søknad om dyrehold innvilges, forplikter dyreholder å sørge for at dyrehold skjer uten sjenanse for de andre beboere.
- Dersom dette misligholdes har styret rett til å inndra tillatelsen til dyrehold.

Klager

- Klager på forhold i borettslaget kan rettes skriftlig til styret.

Ordensregler

- Disse kan tas opp som sak og endres på generalforsamling som avholdes hvert år (mai/juni)
- Forslag til endringer må sendes styret innen årlig fastsatt dato.
- Ordensregler er tenkt som retningslinjer, samtidig som de skal ivareta den enkelte beboers interesser, samt bidra til et godt bomiljø.

Gjøvik, mai 2022

Styret i Hans Mustadsgate 9

Boligopplysninger:

Hans Mustadsgate 9 Borettslag
Hans Mustads Gate 9 H0403
2821 GJØVIK

Vår ref.: 18/8
Type: Borettslag
Eiere: Hans Wilhelm Egeland

Organisasjonsnr: 948 925 486 **Andelsnr:** 8

1: Felleskostnader

Tot. innev. måned: **5 193**

Boligselskap er tilknyttet sikringsordning

Felleskostnader:	Felleskostnader		4 225
	Avdrag		263
	Renter		705
Tilleggsytelser:	Medlemskontigent medeiere (forfall hver 12. md.)	(450,00 i Mar. 25)	0

3: Fellesgjeld

Ajourf. Andel f.gj. (lån):	161 681	Gjeld siste årsoppg.:	167 487
Klient ajourf. lån:	3 068 018	Klient gj. s. årsoppg.:	3 112 987

Spesifikasjon av lån:

Lånenummer: 61778187646, Nordea Bank Norge
Annuitetslån, 4 terminer per år.
Rentesats per 27.03.2026: 5.27% pa.
Antall terminer til innfrielse: 101
Saldo per 27.03.2026: 3 068 018
Andel av saldo: 161 682
Første termin/første avdrag: 30.06.2021 (siste termin 31.03.2051)
Flytende rente

4: Særskilte opplysninger

Klausuler:

Styreleder:	Per Grefsrud
Adresse:	Hans Mustads gate 9
Postnr/-sted:	2821 GJØVIK
Telefon:	Mob.: 90032757
E-post:	hansmustadsgate9@mittgobb.no

5: Restanse felleskostnader pr. 27.03.2026

Utestående saldo: **0**

Felleskostnader:	0	Restanse:	0
Gebyr:	0	Forskudd:	0
Rente:	0	Overdekning:	0

6: Ligning - 2025

		Gjeld:	167 487	Andre inntekter:	1 654
Annen formue:	69 378	Utgifter:	9 333		

7: Pålydende

Pålydende:		Opprinnelig innskudd:	12 200
Andelsnr:	8		

8: Bygning/eiendom

Gårds/bruksnr:	67/752
Bygningstype:	Blokk
Feste/eiet tomt:	Festet
Årlig festeavgift:	4 496,92
Avg. reguleres:	<ukjent>

Boligopplysninger:

Hans Mustadsgate 9 Borettslag
Hans Mustads Gate 9 H0403
2821 GJØVIK

Vår ref.: 18/8
Type: Borettslag
Eiere: Hans Wilhelm Egeland

Organisasjonsnr: 948 925 486

9: Forsikring

Forsikret i: Gjensidige Forsikring Polisenr: 86182088

Annen informasjon:
Borettslaget er ikke et IN-lag.
GOBB vet pt. ikke om at borettslaget har søkt lån som ikke fremgår av låneoversikten.
Kollektiv avtale TV og internett gjennom Eidsiva Bredbånd (Altibox) er inkludert i felleskostnadene.
Det tas forbehold om feil eller mangelfulle opplysninger.

Utskrift borettslagsandeler

Andelsnummer 8 i HANS MUSTADSGT 9 BORETTSLAG, Organisasjonsnummer 948925486

Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret		Data uthentet	27.03.2026 kl. 13.44
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk		Oppdatert per	27.03.2026 kl. 13.42

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

2021/1001924-1/200 17.08.2021 09:32 **HJEMMEL TIL ANDEL**

VEDERLAG: NOK 1 650 000
OMSETNINGSTYPE: Fritt salg
EGELAND HANS WILHELM
FØDT: 01.12.1973 IDEELL: 1/1
ELEKTRONISK INNSENDT

HEFTELSER

Ingen heftelser registrert

Rettigheter:

Ingen rettigheter registrert

OPPLYSNINGER FRA BORETTSLAGET

2006/20271-1/201 20.11.2006 **REGISTRERING AV BORETTSLAGSANDEL**

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

Grunnbok

Grunnbok er et register over tinglyste dokumenter vedrørende fast eiendom. Det er et grunnboksblad for hver eiendom i Norge. Betegnelsen grunnboksblad stammer fra den tid grunnboken ble ført manuelt, og da det faktisk var et blad for hver eiendom (kalt matrikkel).

Opplysningene i grunnboken er inndelt i fire avsnitt:

- Grunndata – Opplysninger om opprettelse av matrikkelenheten (eiendommen).
- Hjemmelsopplysninger – Hvem som eier eiendommen (har hjemmel) til matrikkel- enheten.
- Pengeheftelser – Opplysninger om pant i matrikkelenheten.
- Servitutter mv. – Opplysninger om tinglyste servitutter (rettigheter og forpliktelser, samt leieavtaler og festeavtaler) i eiendommen.

Når selger har iverksatt et salg gjennom PROPR.no, hentes automatisk inn en utskrift av grunnboken, som inneholder det overnevnte. Denne benyttes til å verifisere at borettslaget har hjemmel til eiendommen, samt at den gir oversikt over borettslagets tinglyste pant (normalt relatert til borettslagets fellesgjeld og evt sikring av innskudd). I tillegg skal eiendommens tinglyste rettigheter og forpliktelser avdekkes.

Den utskriften du vil se på neste side er et utdrag fra grunnboken. Den tar for seg det første og det siste punktet, som handler om grunndata og servitutter. Eksempel på en servitutt kan være en tinglyst veirett, en tinglyst leiekontrakt, rett for kommunen til å anlegge ledninger eller vei mv. Det som er tinglyst på eiendommen, gjelder normalt sett felles for alle boligene i borettslaget.

I sidene etter utdraget vil du finne kopi av de tinglyste servitutter som kan bestilles elektronisk. Servitutter eldre enn ca 1950 er ikke tilgjengelig for bestilling, men kan hentes fra Statsarkivets nettsider. Merk at disse like fullt gjelder eiendommen, selv om mange har innhold som er gått ut på dato og at de kan være vanskelig å tyde (håndskrevet).

BORETTSLAGSREGISTERET

Når selger har iverksatt et salg gjennom PROPR.no, hentes det også automatisk inn en utskrift fra borettslagsregistet. Denne

benyttes til å verifisere at eier har hjemmel til boligen, samt at den ikke er heftet med lån høyere enn verdien.

Utskrift fast eiendom

Gårdsnummer 67, Bruksnummer 752 i 3407 GJØVIK kommune

Utskrift fra EDR - Eiendomsregisteret		Data uthentet	27.03.2026 kl. 13.44
Kilde Tinglysningsmyndigheten Statens Kartverk		Oppdatert per	27.03.2026 kl. 13.42

HJEMMELSOPPLYSNINGER

Rettighetshavere til eiendomsrett

1964/5847-1/19 03.11.1964

HJEMMEL TIL EIENDOMSRETT
VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Uoppgitt
GJØVIK KOMMUNE
ORG.NR: 940 155 223

Rettighetshavere til festerett

1965/5735-2/19 15.10.1965

HJEMMEL TIL FESTERETT
VEDERLAG: NOK 0
Omsetningstype: Uoppgitt
HANS MUSTADSGT 9 BORETTSLAG
ORG.NR: 948 925 486

HEFTELSER

Dokumenter fra den manuelle grunnboken som antas å kun ha historisk betydning, eller som vedrører en matrikkelenhets grenser og areal, er ikke overført til denne matrikkelenheten sin grunnboksutskrift. Servitutter tinglyst på hovedbruket/avgivereiendommen før fradelingsdatoen, eller før eventuelle arealoverføringer, er heller ikke overført. Disse finner du på grunnboksutskriften til hovedbruket/avgivereiendommen. For festenummer gjelder dette servitutter eldre enn festekontrakten.

Heftelser i eiendomsrett:

1965/5735-5/19 15.10.1965

FESTEKONTRAKT - VILKÅR
Festetid: 99 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 1,200
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
LEIEN KAN REGULERES
BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
BESTEMMELSER OM OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN
HUSBANKENS STANDARKLAUSUL VEDTATT
MED FLERE BESTEMMELSER

Heftelser i festerett:

1965/5735-5/19 15.10.1965

FESTEKONTRAKT - VILKÅR
GJELDER FESTE

Festetid: 99 år
ÅRLIG AVGIFT NOK 1,200
PANT FOR FORFALT FESTEAVGIFT
LEIEN KAN REGULERES
BESTEMMELSE OM BEBYGGELSE
BESTEMMELSER OM OVERDRAGELSE AV KONTRAKTEN
HUSBANKENS STANDARKLAUSUL VEDTATT
MED FLERE BESTEMMELSER

1970/1476-1/19 07.03.1970 **OBLIGASJON**
GJELDER FESTE
Beløp: NOK 287 900
Panthaver: GJØVIK BOLIGBYGGELAG AL
LØPENR: 1628044
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE

2014/1134199-1/200 23.12.2014 **PANTEDOKUMENT**
GJELDER FESTE
Beløp: NOK 3 500 000
Panthaver: NORDEA BANK ABP, FILIAL I NORGE
ORG.NR: 920 058 817
Uomsettelig
GJELDER DENNE REGISTERENHETEN MED FLERE
ELEKTRONISK INNSENDT

GRUNNDATA

1933/900101-1/19 26.06.1933 **OPPRETTELSE AV MATRIKKELENHETEN**
OPPRETTELSE - FRADELT FRA UKJENT HOVEDBRUK.

1956/3483-2/19 26.10.1956 **REGISTRERING AV GRUNN**
Utskilt fra denne matrikkelenhet: KNR: 3407 GNR: 67 BNR: 753

2020/1630413-1/200 01.01.2020 00:00 **OMNUMMERERING VED KOMMUNEENDRING**
Tidligere:
KNR: 0502 GNR: 67 BNR: 752

For eventuelle utleggs- og arrestforretninger, samt forbehold tatt ved avhendelse, som tinglyses samme dag som andre frivillige rettsstiftelser, gjelder særskilte prioritetsregler, se tinglysingsloven § 20 andre ledd og § 21 tredje ledd.

Informasjon fra kommunen

Når selger har iverksatt et salg gjennom PROPR.no, hentes det automatisk inn opplysninger fra kommunen som dreier seg om bygningen og området. Disse opplysningene inneholder normalt:

- Kart
- Reguleringsbestemmelser
- Ferdigattest
- Arealbekreftelse

Dokumentene som er mottatt fra kommunen ligger vedlagt i det følgende. Forskjellige kommuner har forskjellig praksis på hva de sender over/vurderer som relevant. Dokumentpakken vedlagt er komplett slik den er mottatt fra kommunen. Ved ønske om ytterligere opplysninger, kan kommunen kontaktes direkte.

I det følgende finnes en grov forklaring/oversikt på punktene over, og hva det er viktig å se etter.

KART

Kommunen har digitale kart, som normalt viser hva arealene er satt av til i følge gjeldende planverk. Her kan du også ofte finne info om veienes regulerte bredde (normalt bredere enn de er opparbeidet), grøntarealer, eiendommer avsatt for offentlige formål, byggegrenser etc.

REGULERINGSBESTEMMELSER

Svært mange eiendommer i Norge er regulert, enten enkeltvis eller som en del av et område. En regulering sier noe om hva kommunen tillater at arealene blir brukt til. Det kan gjelde høyder, bredder, utforming, utnyttelse (for eksempel skole, bolig, kontor etc) og andre muligheter og begrensninger.

Dersom eiendommen er regulert, vil du finne planen vedlagt. Dersom eiendommen ikke er regulert, vil kommuneplanen være førende for eiendommens utnyttelse. Kommuneplanen ligger normalt tilgjengelig på den aktuelle kommunens hjemmesider.

FERDIGATTEST

En ferdigattest er en bekreftelse på at kommunen har avsluttet et tiltak. Den innebærer i seg selv ingen godkjenning av det som

er uført i tiltaket, utover at kommunen ikke har registrert mangler i byggesaken.

Alle søknadspliktige tiltak avsluttes med en ferdigattest. Dette innebærer også tiltak som påbygg, endring i bæreskontruksjoner, fasadeendringer, innredning av arealer etc. De fleste kommuner har en mangelfull oversikt over relevante ferdigattester, særlig når det gjelder seksjoner, borettslagsandeler og aksjeboliger. Det er ofte uklart hva hver enkelt ferdigattest gjelder, da det ofte kun er referert til en byggesøknad.

Begrepet ferdigattest ble tatt i bruk på 80-tallet. Dokumentet ble før dette omtalt som «ekspedisjonsdokument».

Når man oppfører en bolig er det vanlig å søke om brukstillatelse/midlertidig brukstillatelse selv om mindre arbeid gjenstår (kan være opparbeidelse av utearealer, manglende nummerskilt eller annet som ikke er til hinder for forsvarlig bruk). Manglene vil fremgå av brukstillatelsen. Det er først når alt arbeid og all dokumentasjon er på plass, at det søkes om ferdigattest. Historien viser at svært mange byggetiltak ikke har gjennomført søknad om ferdigattest, men kun har midlertidig brukstillatelse. Det er fra lovgivers side bestemt at det ikke lenger er mulig å søke om ferdigattest på tiltak som er omsøkt før 1.januar 1998.

Ordet «midlertidig» relatert til brukstillatelse er noe villedende, da brukstillatelsen gjelder uten tidsbegrensning. Bakgrunnen har vært at denne skulle gjelde frem til ferdigattest foreligger. I de tilfeller der det ikke er eller kan utstedes ferdigattest, vil brukstillatelsen gjelde uavhengig av om den er betegnet som «midlertidig».

AREALBEKREFTELSE

Arealbekreftelse er simpelthen en bekreftelse på hvilken størrelse kommunen har registrert på tomten. Det er normalt medfølgende et kart/ målebrev, som viser tomtens grenser. Enkelte tomter, særlig om de er utskilt langt tilbake i tid, er ikke nøyaktig oppmålt. Dette medfører at grensene og arealene som fremkommer er omtrentlige.

Arealbekreftelsen viser tomten for en hel eiendom, ikke for seksjoner. Er boligen seksjonert (også dersom tomten er tillagt som tilleggsareal) vil disponibelt areal for den enkelte seksjon ikke fremkomme.

BESTEMMELSER

REGULERINGSPLAN FOR
fv. 172 gang- og sykkelveg/fortau –
Hans Mustads gate/Marcus Thranes gate, Gjøvik.

Plandato:21.9.2015
Sist
revidert:21.9.2015
Godkjent:
26.11.2015
Planid:05020371

§ 1 PLANENS FORMÅL

Formålet med planen er å legge til rette for trafikksikkerhetstiltak. Disse omfatter: Gang- og sykkelveg og fortau langs del av Raufossvegen, Hans Mustads gate og Marcus Thranes gate, fram til Wergelands gate.

Godkjent reguleringsplan gir et formelt grunnlag for å gjennomføre disse tiltakene.

§ 2 AVGRENSNING

Det regulerte området er vist med plangrense på plankart.
Reguleringsbestemmelsene gjelder innenfor dette området.

Planen erstatter delvis reguleringsplan for:

- Hans Mustads gate sør (1991)
- Hans Mustads gt 20 – Briskebyen terrasse 1998)
- Fjellhallens uteområde mm (1992)
- Fjellhallens uteområde – Belvedere (2000)
- Hans Mustads gate (1994)
- Kvartal 42 Eidsvoll plass/Gjøvik barnehage (2015)
- Kvartal Gjøvik brannstasjon (2002)
- Kvartal 12 (2001)
- Gjøvik sentrum nord (2009)

§ 3 REGULERINGSFORMÅL OG HENSYNSSONER

Området reguleres til følgende formål og hensynssoner, jfr Plan- og bygningslovens (PBL) §§ 12-5 og 12-6:

Reguleringsformål (PBL § 12-5):

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5 nr. 1)
- Boligbebyggelse, privat formål
- K Kontor, privat formål
- o_U Undervisning, offentlig formål
- BK Bolig / kontor, privat formål
- BFK Bolig / forretning / kontor, privat formål
- BSS Bolig / servering / servicekontor, privat formål

- BPKS Bolig / parkering / kontor / servering, privat formål
- BKUS Bolig / servering / servicekontor, privat formål

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5 nr. 2)
- o_V Kjøreveg, offentlig formål
- V Kjøreveg, privat formål
- f_V Kjøreveg, felles formål
- Annen veggrunn, grøntareal; privat og felles formål
- o_S Sykkelveg, offentlig formål
- o_GG Gangveg, offentlig formål
- o_F Fortau, offentlig formål
- GT Gatetun / gågate, privat formål
- o_KH Kollektivholdeplass, offentlig formål
- o_P Leskur

Grønnstruktur (PBL § 12-5 nr.3)
- GP Park, privat formål
- o_GP Park, offentlig formål
- N Naturområde, privat formål

Landbruks-, natur- og friluftsformål (PBL § 12-5 nr.5)
- L Landbruk, privat formål

Hensynssoner (PBL § 12-6):
- Frisiktsone

Bestemmelsesområder (pbl §12-7):
- Midlertidig anlegg- og riggområde

§ 4 FELLESBESTEMMELSER

§ 4.1 Avvik
Mindre avvik i skråningsutslag innenfor området vil kunne skje som følge av uforutsette forhold, som f eks grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget. Det kan medføre at areal som skal disponeres til vegformål vil fravike noe fra det som fremgår av formålsgrensene i planen. Areal som ikke disponeres til vegformål, forutsettes benyttet som tilstøtende formål.

Ved større avvik fra formålsgrensene, vil det være behov for å søke om dispensasjon, eller gjennomføre mindre endring av reguleringsplanen etter pbl § 12-14. Om avviket fra planen er så betydelig at den må endres, avgjøres av kommunen.

§ 4.2 Universell utforming
Ved videre planlegging av fortau, sykkelfelt og holdeplasser for buss, skal prinsippene for universell utforming legges til grunn.

§ 4.3 Kulturminner
Dersom det i forbindelse med utbyggingen oppdages automatisk fredete kulturminner som tidligere ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den utstrekning det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på 5 meter. Det er viktig at de som

utfører arbeidet i marken gjøres kjent med denne bestemmelsen. Melding om funn skal straks sendes fylkeskommunens kulturarvenhet, jf lov om kulturminner § 8, annet ledd.

I området som omfattes av Verneplan for Gjøvik bør materialkvalitet og utforming både av veganlegget generelt og av murene spesielt, tilpasses og underordnes det verneverdige bymiljøet.

§ 4.4 Sikt i kryss og avkjørsler

Ved alle kryss og avkjørsler skal det være fri sikt i samsvar med vegnormalene.

§ 4.5 Naturmiljø og biologiske forhold

Det skal gjennomføres kartlegging av ev. skadelige plantearter, under arbeidet med byggeplanen og før konkurransegrunnlaget for entreprenør skrives.

Under anleggsarbeidet eller annen virksomhet i planområdet skal det vises aktsomhet for å unngå skade på arter, naturtyper m.v. (jf lov om forvaltning av naturens mangfold.)
Det skal ikke innføres eller spres fremmede arter ved opparbeiding av anlegget.

§ 4.6 Terrengbehandling

Hensyn til landskapet skal sikres gjennom utarbeidelse av byggeplan og gjennom videre arbeid i anleggsfasen. Ulike prinsipp for terreng- og landskapstilpasning, samt krav til utforming av tekniske anlegg og revegetering skal gå fram av planen. Alle inngrep som blir gjort i forbindelse med veganlegget, skal utføres med nødvendig forsiktighet og med omtanke for terreng og utseende. Terrengbehandling skal være ferdig samtidig med resten av veganlegget.
Matjordlaget skal tas vare på i anleggsperioden og tilbakeføres til areal med landbruksformål, etter avsluttet anlegg.

§ 5 REGULERINGSFORMÅL

SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

§ 5.1

a) I offentlig trafikkområde kan det anlegges kjørevei, gangveg, kollektivholdeplass etc.
Her inngår også annet nødvendig trafikkareal som fylling, skjæring, grøfter for drenering av overvann, murer, stabiliserende tiltak o.l.

b) Område merket o_V skal benyttes til kjøreveg, offentlig formål (o_V 1-14)

c) Område merket V benyttes til kjøreveg, privat formål (V 1- 18)

d) Område merket f_V benyttes til kjøreveg, felles formål (f_V 1-5)

e) Annen veggrunn – grøntareal:
Skal benyttes til annet trafikkareal som fyllinger, skjæringer, grøfter og andre sidearealer, stabiliserende tiltak, samt nødvendige tekniske installasjoner.
I anleggsperioden kan områdene regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur nyttes til riggplass, anleggsveger, mellomlagring av masser og parkering av anleggsmaskiner.
Langs rabatt mellom Raufossvegen og gang- og sykkelveg skal det være beplantning. Den må være tilpasset krav til trafikksikkerhet.

f) Område merket o_S skal benyttes til sykkelveg, offentlig formål (o_S 1-2)

g) Område merket o_GG benyttes til gangveg, offentlig formål (o_GG 1)

h) Område merket o_F benyttes som fortau, offentlig formål (o_F 1-12)
i) Område merket GT benyttes til gatetun / gågate, privat formål
j) Område merket o_KH benyttes som kollektivholdeplass, off. formål (o_KH 1-4)
k) Område merket o_P benyttes som leskur (på kollektivholdeplass) – (o_P 1-2)

GRØNNSTRUKTUR

§ 5.2 Grønnstruktur

a) Område merket GP benyttes som park, privat formål – (GP)
b) Område merket o_GP benyttes som park, offentlig formål – (o_GP 1)
c) Område merket N benyttes som naturområde, privat formål

§ 5.3 Landbruks-, natur- og friluftsområder

a) Område merket L benyttes til landbruk, privat formål.

§ 6 HENSYNSSONER

§ 6.1 Frisiktsone

Det skal ikke føres opp konstruksjoner som hindrer fri sikt etter Veglovens bestemmelser. Det skal være fritt for sikthinder høyere enn 0,5 meter over tilhørende veges/avkjørslers nivå. Forutsatt at krav til frisikt er ivaretatt, kan enkelttrær, stolper o.l. stå i frisiktsoner.

§ 7 BESTEMMELSESOMRÅDER

§ 7.1 Midlertidig rigg- og anleggsområde

Kan benyttes til riggplass, lagerplass for masser, anleggsveg, anleggsområde, mellomlagring av masser, samt parkering av anleggsmaskiner.
Etter avsluttet anlegg opphører det midlertidige formålet. Området skal ryddes, settes i stand og området går over til formål som vist i reguleringsplanen, senest innen 1 år etter at anlegget er ferdigstilt.

GJØVIK KOMMUNE

Gjøvik kommune

Adresse: Kauffelds plass 1, 2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00

E-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Utskriftsdato: 23.03.2026

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt Kilde: Gjøvik kommune

Kommunenr.	3407	**Gårdsnr.**	67	**Bruksnr.**	752	**Festenr.**		**Seksjonsnr.**	
Adresse:	Hans Mustads gate 9, 2821 GJØVIK								

Gjeldende arealplan med bestemmelser

Planopplysninger.	**Navn:**	**Formål:**	**Vedtaksdato:**	**Vedlegg sendt**
Kommuneplanens arealdel (KP)	3407 KP2020-2032 - Kommuneplanens arealdel 2020-2032	Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg - nåværende Bestemmelsesområde Støysone: gul og rød sone iht T-1442 Infrastruktursone: Krav vedrørende infrastruktur Reguleringsplan skal fortsatt gjelde Se merknadsfelt om reguleringsplan	29.10.2020 Endringer godkjent 14. september 2023	☒
Kommunedelplan (KDP)	3407 KDP19980001 - Bygningsvern og tilhørende fysisk utvikling i Gjøvik sentrum - verneplan	Sone III - Kvartal 39	29.10.1998	☒
Reguleringsplan (RP)	3407 05020371 - Fv. 172 Hans Mustadsgate - Marcus Thranes gate,del1 av	Boligbebyggelse, feltnavn B Midlertidig bygg- og anleggsområde	26.11.2015	☒

	gjennomgående sykkelveg - plankart del 3			
Bebyggelsesplan (BP)				☐
Uregulert				☐
Bestemmelser				☒

Er det oppgitt både KP/KDP og RP/BP vil KP/KDP gjelde foran eldre RP/BP ved evt. konflikt mellom disse.
Se plan- og bygningslovens § 1-5.

Merknad:

§ 1-2 Forholdet til kommunedelplaner Disse kommunedelplanene skal fortsatt gjelde foran kommuneplanens arealdel for alle bygge- og tiltakssaker innenfor planenes begrensning:

• KDP19980001 - Bygningsvern og tilhørende fysisk utvikling i Gjøvik sentrum (Verneplan)

Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer supplerer disse planene på tema som ikke er behandlet i kommunedelplanene.

og

Kommuneplanens arealdel § 1-3 Reguleringsplaner som gjelder foran kommuneplanens arealdel: Reguleringsplanen gjelder uendret foran kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer supplerer reguleringsplanen på tema som ikke er behandlet i reguleringsplanen.

Arealplaner under arbeid:
Ikke godkjente planforslag under forberedelse / behandling: Ja: ☐ Nei: ☒

Merknad:

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.

Vedlegg til

KOMMUNEDELPLAN FOR

BYGNINGSVERN OG TILHØRENDE FYSISK UTVIKLING I GJØVIK SENTRUM

"VERNEPLAN"

VERNELISTE

Liste over bygninger som har vernestatus i planen,
ordnet etter stigende kvartalsnummer

April 1998

Endret 30.09.1998

INNLEDNING

Fortegnelsen er et vedlegg til “Kommunedelplan for bygningsvern og tilhørende fysisk utvikling i Gjøvik sentrum” endret 30. september1998. Denne vernelista gir en oversikt over de bygninger som inngår i planen.

Utvalget av bygninger er gjort på grunnlag av et sett kriterier som Riksantikvaren har utarbeidet, og som er gjengitt i tekstdelen i planforslaget. I den foreliggende vernelista er det gitt en utfyllende tekst til de kriteriene som slår inn for de enkelte bygninger. Det er for noen bygningers del også gitt en avsluttende kommentar til valget av vernegrad.

Forøvrig vises det til selve planforslaget.

KVARTAL : 1 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Tordenskjoldsgate 17 **GNR/BNR** : 67/1140

BYGGEÅR : 1918 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

2-etasjes villa med bratt, halvvalmet tak. Valmet ark mot gårdsplass, spistgavlet ark med veranda mot hage. Uthus sammenbygd med hovedhuset. Stilpreg jugend/nybarokk.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ant. ganske høy grad. Restaurering har tatt sikte på bevaring av husets opprinnelige utforming og detaljer.

Representativitet-sjeldenhet : Sjeldent stiluttrykk på Gjøvik. Virker mer "vestlandsk".

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av det lille trehusmiljøet i enden av Tordenskjoldsgate.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi : Et meget velformet hus.

KOMMENTAR:

KVARTAL : 1 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Tordenskjoldsgate 19 **GNR/BNR** : 67/41

BYGGEÅR : 1899 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

1 ½ etasjes villa med bratt saltak.
Stilpreg sveitser.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad. Taktekkingen skiftet ut.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av trehusmiljøet i enden av Tordenskjoldsgate.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 1 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Tordenskjolds gt. 21 **GNR/BNR** : 67/6

BYGGEÅR : 1923 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

1½ etasjes villa med bratt saltak. Tilhørende uthus.
Stilpreg jugend / nyklassisisme.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Middels høy grad, uthuset høy grad. Vinduer skiftet til sprosseløse. Taktekking skiftet ut.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av trehusmiljøet i enden av Tordenskjoldsgate.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Hovedbygning og uthus utgjør en helhet.

KVARTAL : 2 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Tordenskjoldsgate 16 **GNR/BNR** : 67/101

BYGGEÅR : Ant. 1915-20 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

2 etasjes villa med tilnærmet mansardtak.
Glassveranda med balustrade over.
Stilpreg jugend.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad. Enkelte vinduer skiftet til sprosseløse.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av villa-/trehusmiljøet i enden av Tordenskjoldsgate.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Nær opp til vernegrad 2.

KVARTAL : 5 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Trondhjemsvegen 14 **GNR/BNR** : 67/1159

BYGGEÅR : Ant. ca. 1900-1905 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Hjørnegård i tre, 2 ½ etasje. Leiegård. Kun boliger.
Uthusbygninger og hovedhus danner helhetlig leiegårdsmiljø.
Stilpreg: sveitser.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Viser et komplett leiegårdsmiljø.

Aldersverdi :

Autentisitet : Nokså lav grad, men opprinnelig panel kan muligens finnes bak eternittkledningen.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Markerer kvartalsstrukturen med beliggenheten på hjørnet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Verneverdigheten er mest knyttet til helheten med hovedhus/uthus.

KVARTAL : 33 **EVT.NAVN** : Apotekergården

ADRESSE : Hunnsvegen 1 **GNR/BNR** : 67/812

BYGGEÅR : Antatt 1863 **VERNEGRAD**: 2

BESKRIVELSE:

2 etasjes bygård i treverk, sen-empire stil. Opprinnelig apotekerbolig, med apotek i del av 1. etasje.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi : Et av de mest markante bygg fra "gamle Gjøvik".

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Godt stileksempel.
Sosialhistorisk interessant pga. apotekfunksjonen.

Aldersverdi : Et av byens eldste hus.

Autentisitet : Høy grad. Drastisk endret i 1. etasje i 1970-årene (?), men forøvrig svært intakt. Skjemmende utvendige persienner.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Markerer kvartalet og begynnelsen på Hunnsvegen.

Pedagogisk verdi : Godt eksempel på restaurering.

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi : En staselig bygård.

KOMMENTAR:

Verneverdien har økt ytterligere gjennom restaurering for få år siden der også interiørene delvis ble satt i opprinnelig stand.

KVARTAL : 8 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Ibsensgate 3 **GNR/BNR** : 67/850

BYGGEÅR : Ant. 1890-åra **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Lite bolighus i tre, 1 etasje pluss utnyttet loft.
Ren sveitserstil.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Et godt eksempel på enkel sveitserstil på alminnelige hus.

Aldersverdi :

Autentisitet : Meget høy grad.

Representativitet-sjeldenhet : Sjeldenheten er rel. stor. Fantes mange eksempler tidligere.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Rent antikvarisk bør vernegraden være 2, men mangelen på ensartet miljø betinger grad 3.

KVARTAL : 8

EVT.NAVN : "Kongsrudgården"

ADRESSE : Tordenskjoldsgate 11

GNR/BNR : 67/1138

BYGGEÅR : 1896

VERNEGRAD: 3

BESKRIVELSE:

Hjørnegård i pusset mur, høy kjelleretasje, to vanlige etasjer pluss taketasje med boliger. Tidligere bakeri. Butikk på hjørnet. Hjørnetårn/frontisspis. Uklart stilpreg, spartansk fasadeartikulering.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** Et markant innslag i gatebildet i Tordenskjoldsgate/Ibsensgate.

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ant. ganske høy grad. Oppr. taktekking skiftet ut til metallplater.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:**

KOMMENTAR:

Nær vernegrad 2.

KVARTAL : 9 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Trondhjemsvegen 17 **GNR/BNR** : 67/1161

BYGGEÅR : 1946-47 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

3-etasjes boligblokk, beliggende på gatehjørne og i gateliv. Butikklokale på avsneiet hjørne. Pusset mur. Saltak.
Stilpreg funksjonalisme med noen "norskere" trekk.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** Hjørnebutikker (Corner) er et lite landemerke.

Symbolverdi : Boligbyggelagets første blokk. Symboliserer den sosiale boligreisningen.

Historisk kildeverdi : Viser etterkrigs boligblokk som følger kvartalsstrukturen nøye. Litt senere kom de mer fritt plasserte blokkene, som i Tordenskjoldsgate.

Aldersverdi :

Autentisitet : Middels høy grad. Bl.a. opprinnelig tak intakt. Nylig utført fasadeisolering er utført slik at bygningens opprinnelige karakter stort sett er opprettholdt.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Markerer kvartalshjørnet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:**

KOMMENTAR:

Verneverdigheten er vurdert i sammenheng med boligblokken, Skolegata 4, som er foreslått med v.g. 2 fordi den er noe mer autentisk.

KVARTAL : 9 **EVT.NAVN** : "Heknebygården"

ADRESSE : Trondhjemsvegen 13 **GNR/BNR** : 67/1158

BYGGEÅR : 1900 og 1909 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Hjørnegård i tre, 2 vanlige etasjer, og delvis påbygd 3. etasje.
Butikklokale på hjørnet. Taket på èn fløy er formet som takterrasse/balustrade (opprinnelig).
Stilpreg sveitser på få, opprinnelige deler. Ellers funksjonalisme.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Interessant eksempel på delvis ombygging/påbygging.

Aldersverdi :

Autentisitet : Til dels opprinnelig (del av 1. etasje, del av taket). Resten fra 1969, og etter det uforandret.

Representativitet-sjeldenhet : Takterrassen er et interessant og sjeldent trekk.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Danner sammen med Trondhjemsvegen 15 et komplett og fint gårdsrom.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 9 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Trondhjemsvegen 15 **GNR/BNR** : 67/1158 (?)

BYGGEÅR : Ca. 1900 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Bolighus i 2 etasjer, tre, langs gate, og med fløyer/uthus rundt indre gårdsrom.

Stilpreg sveitser. Kledd med eternitt.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Middels grad. Oppr. panel kan være bevart under eternitt-kledningen.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Danner sammen med Trondhjemsvegen 13 et komplett og fint gårdsrom.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 10 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Øvre Torvgate 19 **GNR/BNR** : 67/1207

BYGGEÅR : Ant. rundt 1905 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

1 ½ etasje villa, frittliggende. Salttak. Glassveranda.
Stilpreg sein sveitser, tidlig jugend. Vestre del tilbygd.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Eksempel på mindre by-villa.

Aldersverdi :

Autentisitet : Meget høy grad.

Representativitet-sjeldenhet : Sjeldent autentisk.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Lavt utnyttet tomt kunne tilsi v.g. 3, men huset er foreslått i v.g. 2 pga. usedvandlig høy grad av autentisitet.

KVARTAL : 10 **EVT.NAVN** : "H.O.Moen"

ADRESSE : Øvre Torvgate 21 A **GNR/BNR** : 67/1210

BYGGEÅR : 1899 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

2 etasjes bolig-/forretningsgård i tre, med utnyttet loftsetasje. Saltaksbygn. med avsneid hjørne. Beliggenhet på gatehjørne. Veranda mot gårdsrom. Stilpreg sveitser.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Middels høy grad. Senere tids oppussing har tatt sikte på å opprettholde opprinnelig preg.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Markerer kvartalshjørnet, og er en viktig del av trehusmiljøet i Wergelandsgate.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 10 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Trondhjemsvegen 12 A **GNR/BNR** : 67/1157

BYGGEÅR : 1934 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

To etasjes bolighus i tre med valmtak. Vinduer på alle fasader. Beliggenhet i gateliv. Stilpreg nyklassisisme/forskiktig nybarokk.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Høy grad.

Representativitet-sjeldenhet : Uvanlig utforming av bygård.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:** Velformet, harmonisk bygning.

KOMMENTAR:

Lite typisk, men heller ikke spesielt interessant.
Tenderer likevel mot v.g. 2.

KVARTAL : 11 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Svoldersgate 1 **GNR/BNR** :

BYGGEÅR : 1898 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Stor 2-etasjes villa i tre med "hjørnetårn" i hagen, med glassveranda. Opprinnelig amtmannsbolig.
Stilpreg sveitser (sen).

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Viser amtmannens høye sosiale posisjon for ca. 100 år siden.

Aldersverdi :

Autentisitet : Høy grad. Vedlikehold og oppussing i senere tid har tatt sikte på tilbakeføring/bevaring.

Representativitet-sjeldenhet : Interessant og sjelden utforming av bygningskroppen.

Variasjons-homogenitet : Del av variert, men likevel homogent trehusmiljø rundt kirken.

Miljøverdi : Del av variert, men likevel homogent trehusmiljø rundt kirken.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 11 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Svoldersgate 3 **GNR/BNR** : 67/1109

BYGGEÅR : Ant. ca. 1910 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Garasjebygg, opprinnelig stall (?) i treverk, men med branngavl mot Svoldersgate 1.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Interessant bygning som viser overgangen fra hest til bil som transportmiddel.

Aldersverdi :

Autentisitet : Meget høy grad.

Representativitet-sjeldenhet : Uvanlig bygningstype nå.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Er med på å definere Svoldersgate som et gaterom, (dvs. bygate, ikke veg).

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Foreslått med v.g. 3 pga. lav utnytting av bytomt.

KVARTAL : 11 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Wergelandsgate 15 A **GNR/BNR** : 67/1109

BYGGEÅR : 1909 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

1 ½ etasjes villa, beliggende i gateliv.
Stilpreg sen sveitser.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Middels grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Styrker Wergelandsgate som bymessig gaterom.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 11 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Wergelandsgate 6 **GNR/BNR** : 67/991

BYGGEÅR : 1911 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

2-etasjes bolighus (type 1 ½ etasje med arker). Ant. 2- eller 4-mannsbolig. Tilhørende uthus. Stilpreg sen sveitser / noe jugend.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av gateveggen i Wergelandsgate.
Del av villa-rekken mot Ø. Torvgate.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Verneinteressen knytter seg mest til beliggenheten, men bolig og uthus utgjør en helhet. Hovedhuset og den eldste delen av uthuset er vernet (ikke garasjetilbygget).

KVARTAL : 11 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Ibsensgate 9 **GNR/BNR** : 67/1105

BYGGEÅR : 1960 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

1 ½ etasjes bolighus, frittliggende. Bygd som prestebolig.
Stilpreg nordisk funksjonalisme.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Viser prestens posisjon som "alminnelig mann" i nyere tid.

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad.
Nåv. farge er ant. stilbrudd.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet : Del av det mangfoldige, men likevel homogene miljøet rundt kirken.

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 12 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Wergelandsgate 9 **GNR/BNR** : 67/1107

BYGGEÅR : 1929/1938 **VERNEGRAD:** 2 og 3

BESKRIVELSE:

2 etasjes bolig- og forretningsgård, beliggende til gatehjørne, og avsneid. Pusset murverk.
2 byggetrinn, det første på hjørnet.
Stilpreg: nyklassisisme.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi : Markerer begynnelsen på den "tettere" byen ved ankomst langs Marcus Thranesgate.

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Middels høy grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av gateveggen i Wergelandsgate og i Marcus Thranesgate.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

V.g. 2 for hjørnegården, v.g. 3 for det senere byggetrinnet.

KVARTAL : 12 **EVT.NAVN** : "Ynglingen"

ADRESSE : Svoldersgate 2 **GNR/BNR** : 67/1106

BYGGEÅR : 1899 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Forsamlingslokale og boliger/kontoret, treverk. Fløy mot Ibsensgate i 2 etasjer. Hjørneoppbygg i 3 etasjer, opprinnelig med tårnpryd. Fløy mot Svoldersgate i 1 etasje. Stilpreg sveitser.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi : Kjent trekk i bybildet.

Symbolverdi : Symboliserer styrken i avholdsbevegelsen.

Historisk kildeverdi : Et viktig bygg i samband med kristelig virksomhet.

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad. Skjemmende nytt rekkverk ved inngangen.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Viktig bygning i miljøet rundt kirken.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 14 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Wergelandsgate 12 **GNR/BNR** : 67/28

BYGGEÅR : Ant. ca. 1920 **VERNEGRAD:** 2 og 3

BESKRIVELSE:

Byvilla i 1½ etasje som danner en helhet med uthuset. Treverk.
Stilpreg jugend / nyklassisisme.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Høy grad. Intakte detaljer.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Danner gateromsvegg mot Wergelandsgate.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Hovedbygning : vernegrad 2.
Uthus : vernegrad 3.

KVARTAL : 14 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Hunnsvegen 17 **GNR/BNR** : 67/831

BYGGEÅR : Ant. 1890-åra **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

2 ½ etasjes villa/leiegård i treverk. 3 etasjers, ornamentert veranda. Beliggenhet i gateliv. Sveitserstil.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Typisk eksempel på sveitserstil.

Aldersverdi :

Autentisitet : Middels høy grad. Igjenværende restaurering tar sikte på tilbakeføring.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Markant trekk i Hunnsvegen.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 14 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Hunnsvegen 19 **GNR/BNR** :

BYGGEÅR : 1903 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Liten byvilla i 1 ½ etasje, beliggende i gateliv langs Hunnsvegen, uthus i gateliv langs Wergelandsgate.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad på tross av nye vinduer og skiftet tak.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Viktig plassering som "siste utpost" av den kvartalsregulerte byen. Mangler gjerde.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 15 **EVT.NAVN** : "Mengshoelgården"

ADRESSE : Strandgata 32/34 **GNR/BNR** : 67/1098, 1099

BYGGEÅR : 1860-tallet **VERNEGRAD:** 2 og 3

BESKRIVELSE:

Bolighus i 2 fulle etasjer, utnyttet loft, høy kjeller.
Saltak, avsneid hjørne.
Butikk/verkstedslokaler i uthus.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Boligen eksempel på tidligere arbeiderboliger. Bakbygningene har interessant virksomhetshistorie.

Aldersverdi :

Autentisitet : Meget høy grad for bakbygningene.
Lav grad for hjørnebygningen.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

V.g. 2 for bygningene mot Kirkegata og bakgården.
V.g. 3 for hjørnebygningen pga. lav autentisitet, og fordi Strandgatemiljøet kan være bedre tjent med en ny bygning.

KVARTAL : 15 **EVT.NAVN** : "Fodstad og Løkken gården"

ADRESSE : Tordenskjoldsgate 7 **GNR/BNR** : 67/1134

BYGGEÅR : Ant. 1890-årene **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Hjørnegård i tre, 2 ½ etasje. Saltak, men symmetrisk hjørne.
Bolig- og håndverkerlokaler.
Stilpreg sveitser.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad, bl.a. intakt skifertak.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Viktig markering av gatehjørne/kvartalshjørne.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 16 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Trondhjemsvegen 9 **GNR/BNR** : 67/1152

BYGGEÅR : Ant. 1900-1910 **VERNEGRAD:** 3 og 2

BESKRIVELSE:

2 ½ etasjes bolig/forretningsgård i tre. Ligger i gateliv, mot åpen hjørnetomt. Fløy mot gårdssiden med selvstendig verandautbygg i 3 etasjer.
Stilpreg sveitser.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Lav til middels grad. Fløyen mot gården er restaurert tilnærmet etter antikvariske prinsipper.

Oppr. panel kan ligge under eternittkledningen.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av gateromsvegg i Trondhjemsvegen.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

V.g. 3 for bygn. mot Trondhjemsvegen.
V.g. 2 for bakre fløy.

KVARTAL : 16 **EVT.NAVN** : "Cementgården"

ADRESSE : Trondhjemsvegen 11 A **GNR/BNR** : 67/1154

BYGGEÅR : Ant. 1890-åra **VERNEGRAD:** 2 og 3

BESKRIVELSE:

Bolig- og forretningsgård i 3 etasjer, bygd i sementblokker, pusset. Fasadeutstyr mot Trondhjemsvegen i stukk. Tilhørende uthus på baksiden.
Stilpreg historisme/nyrenessanse.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi : Symboliserte framgang og optimisme.

Historisk kildeverdi : Første gård bygd med sementstein (SEFRAK).

Aldersverdi :

Autentisitet : Høy grad. Godt restaurert etter tilnærmet antikvariske prinsipper.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av gateromsveggen i Trondhjemsvegen.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

V.g. 2 for hovedbygningen.
V.g. 3 for uthuset.

KVARTAL : 18 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Gjøvik Kirke **GNR/BNR** :

BYGGEÅR : 188... **VERNEGRAD:** 1

BESKRIVELSE:

Kirkebygning av tre med tårn i vestre ende, kor i østre.
Langskipskirke. Sveitserstil.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi : Ja

Symbolverdi : Ja

Historisk kildeverdi : Gjennomført eksempel på rik sveitserstil.

Aldersverdi :

Autentisitet : Meget høy grad, også i interiørene.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-
homogenitet :

Miljøverdi : Sentrum i miljøet rundt kirkeparken.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/
kunstnerisk verdi **:** Velformet for sin stil.

KOMMENTAR:

Utførlig dokumentasjon finnes i diverse kilder.
Bygningen er automatisk fredet (kirkebygn., mer enn 100 år gammel).

KVARTAL : 20 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Hunnsvegen 15 **GNR/BNR** : 67/828

BYGGEÅR : 1915 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Frittliggende by-villa i 1 ½ etasje, med gavlmotiv i 2 etasjer mot Kvisgårdshjørnet.
Stilpreg jugend.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:**

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Meget høy grad.

Representativitet-
sjeldenhet :

Variasjons-

homogenitet :

Miljøverdi : Del av trehusmiljøet på Kvisgårdshjørnet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/
kunstnerisk verdi **:** Velformet bygning.

KOMMENTAR:

KVARTAL : 20 **EVT.NAVN** : "Brannstasjonen"

ADRESSE : Marcus Thranesgt. 2 **GNR/BNR** :

BYGGEÅR : 1954 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Brannstasjonsbygning med garasjer, vaktrom og tårn.
Murverk med edelpuss. Saltak.
Stilpreg funksjonalisme.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** Tårnet er et landemerke.

Symbolverdi : Symboliserer trygghet og orden.

Historisk kildeverdi : Godt eksempel på etterkrigsfunksjonalisme.

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad på tross av enkelte ombygginger.

Representativitet-
sjeldenhet :

Variasjons-

homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 22 **EVT.NAVN** : "Nesjegården"

ADRESSE : Trondhjemsvegen 7 **GNR/BNR** :

BYGGEÅR : ca. 1895 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

2 ½ etasjes bolig- og forretningsgård i tre. Avsneid hjørne med gavloppbygg/-motiv. Stilpreg sen sveitser.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Middels høy grad.

Representativitet-sjeldenhet : Typisk gård med butikk i 1. etasje og eierens leilighet i 2. etasje.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Viktig hjørnemarkering av kvartalet og av de to tilstøtende gatene.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Regulert til spesialområde bevaring.

KVARTAL : 24 **EVT.NAVN** : "Gjøvik Bedehus"

ADRESSE : Kirkegata 8 **GNR/BNR** : 67/907

BYGGEÅR : 1926 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Forsamlingslokale - bedehus - med 2 etasjes bygningshøyde.
Valmet tak. Forseggjort tårn/luftepipe på mønet.
Nyklassisistisk stil.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Meget fint eksempel på nyklassisisme.

Aldersverdi :

Autentisitet : Meget høy grad.

Representativitet-sjeldenhet : Sjeldent fint stileksempel også på nasjonal basis.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av "forsamlings-miljøet" rundt kirken.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:** Meget velformet bygning med sober detaljering.

KOMMENTAR:

KVARTAL : 24 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Bjørnsonsgate 5 **GNR/BNR** :

BYGGEÅR : 1923 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Bolighus i 2 etasjer med verksted i kjelleren. Pusset mur.
2. etasjen er under takflate (mansardtak).
Frittliggende, men hjørneplassert i gateliv.
Stilpreg jugend med forsiktig detaljering.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:**

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Høy grad.

Representativitet- sjeldenhet : Uvanlig bygningstype på Gjøvik.

Variasjons- homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Tenderer mot v.g. 2, men lav utnytting av tomta tilsier at erstatning med større bygning kan være rimelig å tillate.

KVARTAL : 25 **EVT.NAVN** : Frimurerlosjen

ADRESSE : Hunnsvegen 11 **GNR/BNR** : 67/908

BYGGEÅR : Ant. ca. 1895 (hovedbygn.) **VERNEGRAD:** 2 og 3

BESKRIVELSE:
1 ½ etasjes villa med stor 2-etasjes veranda mot sørøst. Verandaen ornamentert. Sveitserstil. Nyrestaurert. Uthusbygninger fra 1905 og 1916.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi : Dominerende og markant beliggenhet.

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Lav grad pga. full restaurering.
Restaureringen forbilledlig mht. antikvarisk holdning.

Representativitet- sjeldenhet :

Variasjons- homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi : Skoleeksempel på restaurering.

Skjønnhet/
kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

V.g. 2 for hovedbygningen.
V.g. 3 for uthusene.

KVARTAL : 25 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Kirkegata 14 **GNR/BNR** : 67/910

BYGGEÅR : 1903 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

1 ½ etasjes bolighus i tre.
Stilpreg overgang sveitser/jugend.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Middels høy grad. Nyere vedlikehold peker i retning av tilbakeføring.

Representativitet-
sjeldenhet :

Variasjons-
homogenitet :

Miljøverdi : Del av trehusmiljøet på Kvisgårdshjørnet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/
kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 26 **EVT.NAVN** : "Parkcafèen"

ADRESSE : Strandgata 28 **GNR/BNR** : 67/1093

BYGGEÅR : 1890-åra? **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

2-etasjes bolig- og kafèbygning. Saltak med avsneid hjørne.
Stilpreg fjernet, antagelig sveitser opprinnelig.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Del av "kafè-kulturen" i Gjøvik.

Aldersverdi :

Autentisitet : Lav grad.

Representativitet-
sjeldenhet :

Variasjons-
homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/

kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Kan være en heldigere løsning for byen og Strandgata om bygn. ble erstattet.

KVARTAL : 26 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Strandgata 28 **GNR/BNR** : 67/1093

BYGGEÅR : 1880-tallet ? **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

2-etasjes boliggård, nå kontorer m.m. Fri gavl mot sør.
Stilpreg muligens sen-empire.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Lav til middels grad. Opprinnelig panel kan skjule seg bak fasadeplatene.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/

kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Som for Strandgata 28.

KVARTAL : 26 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Tordenskjoldsgate 3 (?) **GNR/BNR** :

BYGGEÅR : 1928 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Garasjebygning med garasjeporter mot Tordenskjoldsgate og mot lavereliggende gårdsplass. Stilpreg nyklassisisme.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Interessant eksempel på bygning fra bilismens første tid.

Aldersverdi :

Autentisitet : Høy grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Lav utnytting av tomta gjør det urimelig å foreslå v.g. 2.

KVARTAL : 27 **EVT.NAVN** : Grand Hotell

ADRESSE : Jernbanegata 5 **GNR/BNR** : 67/863

BYGGEÅR : 1900 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Hotellbygning i 3-4 etasjer. Markert hjørne med tårnoppbygg. Murverkskonstruksjon med velutstyrt fasade i tegl og stukk.
Stilpreg historisme/nyrenessanse.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi : Markert hjørne i Gjøvik, særlig sammen med Vingården.

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Godt stileksempel.
Markerer optimismen rundt århundreskiftet og jernbaneåpningen.

Aldersverdi :

Autentisitet : Høy grad på tross av endel utskiftninger.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Viktig del av den representative fasaden langs Jernbanegata.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 27 **EVT.NAVN** : "Houg-gården"

ADRESSE : Trondhjemsvegen 3 **GNR/BNR** : 67/1147

BYGGEÅR : 1890-åra **VERNEGRAD:** 2 og 3

BESKRIVELSE:

2-etasjes boliggård i tre, utnyttet loft. Butikklokale. Beliggenhet på gatehjørne. Hjørnet markert med tårnoppbygg. Stilpreg forsiktig, sen sveitser.
Tilhørende uthus med svalegang.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** Markant hjørne.

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Typisk bolig for Gjøviks "borgerskap".

Aldersverdi :

Autentisitet : Middels høy grad. Senere vedlikehold peker mot ønske om bevaring. Uthus høy grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av fint gaterom i nedre del av Trondhjemsvegen.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:**

KOMMENTAR:

V.g. 2 for hovedbygning.
V.g. 3 for uthuset. Dette er "regulert bort" i gjeldende plan for kvartal 27.

KVARTAL : 28 **EVT.NAVN** : "Uglandgården"

ADRESSE : Bjørnsonsgate 6 **GNR/BNR** : 67/641

BYGGEÅR : Ant. rundt 1895 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

2-etasjes trebygning med utnyttet loftsetasje. Hjørnegård med hjørnekarnapp og gavlmarkering.
Stilpreg forsiktig sveitser.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Lav grad pga. omfattende restaurering.
Restaureringen er utført etter antikvariske prinsipper, og er en god tilbakeføring av bygningen.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av fint gaterom i nedre del av Trondhjemsvegen.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 28 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Trondhjemsvegen 2 B **GNR/BNR** : 67/904, 1150

BYGGEÅR : Perioden 1861-1901 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

2 ½ etasjes bolig og forretningsgård i tre, beliggende i gateliv.
Stilpreg sen-empire?
Uthus mot indre, felles gårdsrom med Vingården.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av gateromsveggene i nedre del av Trondhjemsvegen.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Tenderer mot v.g. 2, men kan evt. erstattes uten at vesentlige verdier går tapt.

KVARTAL : 28 **EVT.NAVN** : Vingården

ADRESSE : Trondhjemsvegen 2 A **GNR/BNR** : 67/904, 1150

BYGGEÅR : 1914 **VERNEGRAD:**

BESKRIVELSE:

Bolig- og forretningsgård i 4 etasjer. 1 av etasjene er under takflate (mansard - liknende tak).
Materiale teglstein, pusset. Detaljer i naturstein. Kraftig hjørnetårn.
Stilpreg jugend.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** En av byens mest markante bygninger.

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Et glimrende eksempel på jugendstil.

Aldersverdi :

Autentisitet : Meget høy grad.

Representativitet-sjeldenhet : Jugendstilbygning av nasjonal interesse.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Viktig del av den representative fasaderekken mot Jernbanegata/Fahlstrøms plass, og mot gaterommet i nedre del av Trondhjemsvegen.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:**

KOMMENTAR:

Tenderer mot vernegrad 1.
NB. Vinduer bør ikke skiftes, men restaureres.

KVARTAL : 28 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Bj. Bjørnsonsgt. 8 **GNR/BNR** : 67/642

BYGGEÅR : 1921 og tidligere **VERNEGRAD:** 3 og 3

BESKRIVELSE:

Forretningsbygg i pusset mur, 1 etasje + utnyttet loft, beliggende i gateliv.
Bolighus i 2 etasjer, beliggende mot gården.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Middels grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 29 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Bj. Bjørnsonsgt. 10 **GNR/BNR** : 67/820

BYGGEÅR : 1923 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Pusset murgård i to etasjer med høy grunnmur og utnyttet loftsetasje. Beliggende på gatehjørne. Avsneid hjørne med gavlmotiv.
Stilpreg jugend.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Interessant stileksempel.

Aldersverdi :

Autentisitet : Høy grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Tenderer mot v.g. 2, men er ikke regulert til spes.område bevaring i en rel. ny reguleringsplan.

KVARTAL : 29 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Hunnsvegen 7 **GNR/BNR** :

BYGGEÅR : Før 1900, og 1923 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Bolig- og forretningsgård med murt sokkeletasje + hovedetasje i tre. Tidligere meieriutsalg. Sterkt ombygd.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Lav grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Fyller ut viktig hjørne i kvartalet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 30 **EVT.NAVN** : Holmgården

ADRESSE : Tordenskjoldsgate 1 **GNR/BNR** : 67/1137

BYGGEÅR : 1860-åra? **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

2-etasjes bygning med avsneid hjørne. Ant. 2 byggetrinn. Ett byggetrinn i treverk, laftekasser, stilpreg sen-empire. Et annet i pusset mur, stilpreg ny-empire.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi : Av byens eldste bygninger.

Autentisitet : Høy grad. Meget fint restaurert.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av det antikvariske miljøet i nedre del av Storgata.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 30 **EVT.NAVN** : Gjøvik Sparebank

ADRESSE : Storgata 1 **GNR/BNR** : 67/1027

BYGGEÅR : 1897 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Hjørne-murgård med uvanlig rik fasadedekor. Høy sokkeletasje med forretnings- (bank-) lokaler, boliger/kontor i 2 etasje + senere ombygd taketasje.
Stilpreg historisme/nybarokk.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** Markerer "inngangen" til Storgata.

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Meget godt stileksempel.
Viktig bygning fra ekspansjonsperiode i Gjøvik.

Aldersverdi :

Autentisitet : Meget høy grad.

Representativitet-sjeldenhet : Sjeldent velartikulert bygård til å være i "provinsen".

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi : Bør danne forbilde for ny bebyggelse i Strandgata mht. hoveddisposisjon og detaljeringsgrad av bygningsmassen.

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:**

KOMMENTAR:

Et av byens mest verneverdige bygninger.

KVARTAL : 31 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Storgata 1 A **GNR/BNR** : 67/1028

BYGGEÅR : 1905 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Pusset murgård med rikt fasadeutstyr.
Hjørnebygning i 3 etasjer, den nederste markert sokkeletasje. Hjørneoppbygg med gavlmotiv.
Stilpreg historisme/nyrenessanse.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Høy grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av det antikvariske miljøet i nedre del av Storgata.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi : "Staselig" bygning.

KOMMENTAR:

KVARTAL : 33 **EVT.NAVN** : "Gjøvik Hotell"

ADRESSE : Storgata 2 **GNR/BNR** : 67/1030

BYGGEÅR : 1860-åra - senre ombygd **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

2-etasjes hjørnegård i pusset murverk. Oppbygd hjørne i 3 etasjer og tårn. 2 byggetrinn. Bakbygninger. Stilpreg forenklet ny-empire, opprinnelig stilpreg delvis forsvunnet ved vedlikeholdsarbeider.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi : Viktig markering av "inngangen" til Storgata.

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi : "Kjernen" i bygningen av Gjøviks eldste.

Autentisitet : Liten grad av det aller eldste.
Tårn og fasaden mot Storgata er ant. av betydelig opprinnelighet.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av det antikvariske miljøet i nedre del av Storgata.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Bakbygn. er ikke gitt vernegrad, da en erstatning, da en erstatning av disse vil være mer verdifullt for byen enn vern vil være.

KVARTAL : 33 **EVT.NAVN** : "Backegården"

ADRESSE : Storgt. 2 A **GNR/BNR** : 67/1031

BYGGEÅR : Ca. 1920 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Murgård i 3 etasjer med pusset, rel. enkel overflate.
1. etasje er sterkt ombygd.
Litt stilpreg av nyklassisisme.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Middels grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av det antikvariske miljøet i nedre del av Storgata.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 33 **EVT.NAVN** : "Samlagsgården"

ADRESSE : Hunnsvegen 3 **GNR/BNR** :

BYGGEÅR : Ant. 1860-åra og 1920 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Hjørnebygning i pusset murverk, 2 etasjer. Halvvalmet tak. Avsneid hjørne uten hjørnemerker. Opprinnelig stilpreg stort sett fjernet?
Lagerbygning mot indre gårdsrom, kort fasade i Hunnsvegens gateliv. Stilpreg jugend.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi : En av byens eldste bygninger.

Autentisitet : Middels grad til lav. Skifertaket er i behold. Lagerbygningen høy grad av autentisitet.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av Storgatemiljøet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 33 **EVT.NAVN** : Apotekergården/ Lundsgården

ADRESSE : Hunnsvegen 1 **GNR/BNR** : 67/812

BYGGEÅR : 1864 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

2-etasjes bolig- og forretningsgård (apotek) i treverk.
Restaurert etter antikvariske prinsipper. Unntatt fra restaurering er sterkt ombygd del av 1. etasje.
Sen-empire stil.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** Et av de mest markante bygg fra "gamle Gjøvik".

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Byens første "skikkelige" apoteklokale. Bolig for en av byens viktigste menn i forrige århundre, apoteker Lund.

Aldersverdi : Et av byens eldste hus.

Autentisitet : Til dels meget høy grad.
Skjemmende utvendige persienner montert i senere tid.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Bygningen markerer innløpet til Hunnsvegen.

Pedagogisk verdi : Godt eksempel på restaurering.

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:** Staselig bygning.

KOMMENTAR:

KVARTAL : 35 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Hunnsveien 14 **GNR/BNR** : 67/826, 827

BYGGEÅR : Antatt 1890 - **VERNEGRAD**: 2 og 3

BESKRIVELSE:

Håndverkergård i tre med bolighus mot gate og uthus rundt gårdsrom. Karakteristisk brannvegg i nabogrense.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Håndverks- og småindustribygninger.

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy på deler av anlegget.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Definerer kv. 35 som det siste by-kvartalet langs Hunnsveien med sin beliggenhet i gateliv.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Beliggenheten mot Hunnsveien betinger v.g. 2, dvs. miljøverdien.

KVARTAL : 35 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Hunnsveien 16 **GNR/BNR** : 67/58

BYGGEÅR : Antatt ca. 1920 **VERNEGRAD:** 3 og 2

BESKRIVELSE:

Bolighus i 1 ½ etasje, beliggende i gateliv. "Magebelte" og liggende panel i 1. etasje, ant. stående i øverste etasje.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Høy for uthuset, lav for bolighuset. Mer aut. materialer kan skjule seg bak eternit og ny panel.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Beliggenheten mot Hunnsveien som for Hunnsveien 14.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Først og fremst bevaringsverdig pga. beliggenheten i gateliv, jfr. Hunnsveien 14.
Uthuset verneverdig pga. autentisiteten og beliggenheten mot nabo-uthusets brannvegg.

KVARTAL : 35 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Siggerudsgate 1 **GNR/BNR** : 67/1005

BYGGEÅR : Antatt ca. 1900 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Bolighus i tre med preg av sveitserstil.
Enkel detaljering. Bymessig beliggenhet.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy, bortsett fra vinduer fra 50-60 årene.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Beliggenheten i gatelivet gir by-preg, og er viktig i gatebildet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Verneinteressen knytter seg først og fremst til beliggenheten.

KVARTAL : 35 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Bakkegt. 13 **GNR/BNR** : 67/584

BYGGEÅR : Antatt rundt 1910-1915 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Bolig, hjørnegård i tre, 1 ½ etasje. Seint sveitserstilpreg.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy. Vinduer er skiftet og fjernet - forøvrig er det ytre intakt.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av gatemiljøene Siggeruds gt. og Bakkegt. Særlig viktig som hjørnehus.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Bygningen grenser til vernegrad 2.

KVARTAL : 36 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Siggerudsgt. 5 **GNR/BNR** : 67/1010

BYGGEÅR : Antatt ca. 1920 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Bolighus, 1 ½ etasje, treverk. Verandabygg over begge etasjer. Utbygget ligger i gateliv.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Forholdsvis lav. De fleste fasadeelementer og taktekking er skiftet ut.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Inngår i gatemiljøet i Siggeruds gate.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Verneinteressen knytter seg først og fremst til beliggenheten.

KVARTAL : 36 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Bassengvegen 7 **GNR/BNR** : 67/26

BYGGEÅR : Antatt ca. 1920. **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Bolig, 1 ½ etasje, treverk. Veranda/tidligere glassveranda over begge etasjer. Stilpreg nøytralt, klassisk preget, men svært enkel detaljering.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy. Vinduene skiftet, og tildels forandret.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av gatemiljøet i Siggeruds gate, tilsvarende Siggeruds gt. 5.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Verneinteressen først og fremst knyttet til beliggenheten, men også i noen grad til autentisiteten og den generelle miljøverdien.

KVARTAL : 37 **EVT.NAVN** : Kvisgårdshjørnet

ADRESSE : Hans Mustadsgt. 1 **GNR/BNR** : 67/742

BYGGEÅR : Antatt ca. 1895. **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Hjørnegård i tre, 2 etasjer + loft. Sveitserstil med mye detaljer. Butikklokaler i 1. etasje, bolig i 2. etasje og på loft (?).
Bakbygninger som sammen med hjørnebygningen danner et komplett gårdsrom, selv om gjerde mot gata mangler.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Godt eksempel på bygård i sveitserstil.
Sosialhistorisk interessant, viser en komplett handels-bygård.

Aldersverdi :

Autentisitet : Høy grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Karakteristisk beliggenhet som definerer kvartalet, og samtidig en del av trehusmiljøet på Kvisgårdshjørnet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Hjørnebygget er i seg selv et av byens fineste sveitserhus. Med bakbygningene er også det komplette gårdmiljøet av særlig kvalitet. Dersom bakbygningene ved teknisk befaring viser seg å være langt nedbrutt, bør det kunne vurderes dispensasjon fra bevaringskravet på gitte vilkår.

KVARTAL : 37 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Hunnsveien 10 **GNR/BNR** : 67/822

BYGGEÅR : Antatt ca. 1880-90 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Lite bolighus i tre, 1 etasje. Bymessig beliggenhet i gateliv.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Muligens eksempel på hus som er flyttet fra landet inn til byen.

Aldersverdi :

Autentisitet : Høy grad, selv om autentiske vinduer nylig er fjernet.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet : Viser både sammenhengen i trehusmiljøet og kontrastene i det.

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:** Velproposjonert, idyllisk, mer "landsens" hus.

KOMMENTAR:

KVARTAL : 37 **EVT.NAVN** : "Lundsgården"

ADRESSE : Hans Mustadsgate 3 **GNR/BNR** : 67/744

BYGGEÅR : Antatt 1890-årene **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Typisk boliggård i tre, 2 etasjer + loftsetasje. Hjørnegård med typisk avsneiing av den ellers regulære huskroppen med saltak.

Omfattende restaurert for få år siden.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Liten grad, men restaurering er utført stort sett etter antikvariske prinsipper. Vinduene bør flyttes ut i samme liv som panelen.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Viktig beliggenhet som hjørnemarkering av kvartalet.

Pedagogisk verdi : Eksempel på restaurert bygning der det opprinnelige preget er forsøkt ivaretatt. Diskusjonsobjekt.

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Grensetilfelle mellom vernegrad 2 og 3.

KVARTAL : 38 **EVT.NAVN** : "Skullerudgården"

ADRESSE : Siggerudsgate 4 **GNR/BNR** : 67/1009

BYGGEÅR : Antatt 1900-1910 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Bolighus i tre, 1 ½ etasje med pulttaksarker, opprinnelig 2- eller 4-mannsbolig.
Stilpreget er enkelt, med "magebelte" og enkelte jugendpregede detaljer.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy.

Representativitet-sjeldenhet : Typisk "flermanns-" bolig.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av gatemiljøet i Siggeruds gate.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 38 **EVT.NAVN** : "Schulerudgården"

ADRESSE : Bakkegt. 10-12 **GNR/BNR** : 67/580

BYGGEÅR : Antatt ca. 1900. **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

By-villa i tre med uthusbygninger. 1 etasje + loftsetasje med saltaksarker.
Stilpreg sen sveitser.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy. Taktekking skiftet til ikke-opprinnelig type.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av trehusmiljøet i Bakkegata.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:** Velpreporsjonert hus med hyggelig gårdsrom/hage.

KOMMENTAR:

KVARTAL : 38 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Hans Mustadsgate 7 **GNR/BNR** : 67/748

BYGGEÅR : Antatt rundt 1915. **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

By-villa eller mindre leiegård i 1 etasje + loftsetasje med saltaksark.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Lav grad. Alle overflater er av nyere dato. Balkong er tilført mot gaten.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av trehusmiljøet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Verneinteressen knytter seg først og fremst til beliggenheten.

KVARTAL : 38 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Hans Mustadsgt. 7 B **GNR/BNR** : 67/749

BYGGEÅR : Antatt 1903 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Byhus i tre, 1 ½ etasje i sveitserstil. Uthus.
Nyrestaurert etter antikvariske prinsipper i minste detalj.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Førsteklasses eksempel på en "stram" sveitserstil, men med en rikt ornamentert veranda.

Aldersverdi :

Autentisitet : Meget høy grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av gatemiljøet.

Pedagogisk verdi : Eksempel til etterfølgelse mht. vedlikehold, reparasjon og restaurering.

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Grenser mot vernegrad 1.

KVARTAL : 39 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Bassengvegen 14 **GNR/BNR** : 67/39

BYGGEÅR : Antatt ca. 1900 (flyttet?) **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Bolighus i 1 ½ etasje, treverk. Sveitserstilpreg. Beliggende i gateliv.
Laftekasser er en del av fasadeutstyret.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Høy grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Beliggenheten i gatelinje gir et bymessig preg, og gjør huset til en del av kvartalsstrukturen.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Verneinteressen knytter seg først og fremst til beliggenheten mot gata, men huset er også av de mest opprinnelige (autentiske) i Gjøvik.

KVARTAL : 39 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Bassengvegen 12 **GNR/BNR** : 67/38

BYGGEÅR : Antatt ca. 1900 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

1 etasjes bolighus, beliggende i gateliv.
Sterkt endret utseende.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet :

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av gatemiljøet i Bassengvegen, jfr. Bassengvegen 14.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Verneinteressen knytter seg kun til beliggenheten.

KVARTAL : 39 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Hans Mustadsgate 11 A **GNR/BNR** : 67/755

BYGGEÅR : Antatt ca. 1915-1920 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

2 etasjes bolighus med mansardtak, jugendstilpreg.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Bra eksempel på jugendstilpreg.

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad. Har ant. vært glassveranda mot gata.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 39 **EVT.NAVN** : Høragården.

ADRESSE : Hans Mustadsgate 11 **GNR/BNR** : 67/754 - 1,2,3,4,5

BYGGEÅR : Antatt 1895-1905 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Bolighus/leiegård i tre, 2 ½ etasje med veranda i 3 etasjer.
Typisk sveitserstil. Likner Hunnsveien 17.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Godt eksempel på stor leiegård i "villastil".

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad. Skifertaket er skiftet ut.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Utgjør sammen med Hans Mustadsgate 2 og 4 et miljø av store sveitserstil-gårder.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:**

KOMMENTAR:

KVARTAL : 40 **EVT.NAVN** : Småskolen

ADRESSE : Hovdevegen 4 **GNR/BNR** : 67/105

BYGGEÅR : ca. 1920 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

2 etasjes skolebygning i tre, valmet tak. Stilpreg nyklassisisme/nybarokk.
Senere tilbygg i tilpasset arkitektonisk uttrykk.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** Et markant element i miljøet på Bakken.

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet :

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:** Vakker og velproporsjonert bygning.

KOMMENTAR:

Vellykket tilbygg fra senere år. Interessant inngangsparti i "post-modernistisk" stil.

KVARTAL : 40 og videre **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Hans Mustadsgt. 15 A **GNR/BNR** : 67/110

BYGGEÅR : Antatt ca. 1920. **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Frittliggende villa i 1 ½ etasje. Trebygning i enkel stil, både sveitser- og jugendpreg.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:**

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet : Element i det stilmessig varierte villamiljøet under Hovde.

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:**

KOMMENTAR:

KVARTAL : 40 og videre

EVT.NAVN : "Grimsbyvillaen"

ADRESSE : Hans Mustadsgt. 19 D

GNR/BNR : 67/1398

BYGGEÅR : Antatt ca. 1918-1920

VERNEGRAD: 2

BESKRIVELSE:

2 etasjes stor villa i tre. Mansardtak.
Jugendstilpreg/nybarokk.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:**

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad. Vinduer er skiftet ut i senere tid til annen type enn den opprinnelige, men med liknende sprosseinndeling.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet : Element i det stilmessig varierte villamiljøet under Hovde.

Miljøverdi : Bebyggelsesplanen for de nye husene på samme eiendom er tilpasset den gamle villaen.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 40 og videre **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Hans Mustadsgt. 23 **GNR/BNR** : 67/767

BYGGEÅR : Antatt 1920-1925 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Villa i 1 etasje med stor loftsetasje m/saltaksark.
Saltaket er halvvalmet.
Stilpreg nyklassisistisk.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet : Element i det stilmessig varierte villamiljøet under Hovde.

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:** Harmonisk, velproporsjonert bygning.

KOMMENTAR:

KVARTAL : 41 **EVT.NAVN** : Fengslet

ADRESSE : Skolegt. 1 **GNR/BNR** : 67/1011

BYGGEÅR : 1860-62 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Teglsteinsbygning i 2 høye etasjer, med bratt saltak.
2 fløyer i rett vinkel. Stilpreget er nyrenessanse (historisme), og bygn. minner om samtidige industribygninger. Uttrykket er monumentalt.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** Karakteristisk bygning på Gjøvik i snart 140 år.

Symbolverdi : Markert uttrykk for at ordensmakten er til stede.

Historisk kildeverdi : Viser utviklingen av fengselsvesnet.

Aldersverdi : En av Gjøviks eldste bygninger.

Autentisitet : Høy grad.

Representativitet-sjeldenhet : Eksempel på stilpreg som også var vanlig i industribebyggelse.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Et unikt bygningsmessig innslag i byen.

KVARTAL : 43 **EVT.NAVN** : ”Hansengården”

ADRESSE : Hans Mustadsgt. 4 **GNR/BNR** : 67/745

BYGGEÅR : Antatt 1895-1910 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Opprinnelig leiegård/bolighus i tre, 2 etasjer + loftsetasje.
Verandabygg over 2 etasjer med pulttak.
Sveitserstilpreg. Verandaen rikt ornamentert.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Svært høy grad dersom også taktekkingen er den opprinnelige.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Se merknadene til Hans Mustadsgate 7, kv. 39.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 43 **EVT.NAVN** : "Bryhusgården"

ADRESSE : Hans Mustadsgt. 2 **GNR/BNR** : 67/743

BYGGEÅR : ca. 1900 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Hjørnegård i tre, 2 etasjer + loftsetasje.
Leiegård med butikklokale i 1. etasje. Sveitserstil/klassisistisk preg.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi : Markant beliggenhet mot "Fengselssletta".

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Middels høy grad. Taktekking og vinduer er skiftet. Nye vinduer med tilnærmet opprinnelig inndeling.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Se merknaden til Hans Mustadsgt. 11, kv. 39.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 44 **EVT.NAVN** : Gjøvik skole

ADRESSE : **GNR/BNR** :

BYGGEÅR : Antatt 1900-1901/1903 **VERNEGRAD:** 2 og 3

BESKRIVELSE:
Monumental murbygning med 2 etasjer + høy, 2 etasjes sokkeletasje.
Rik fasadeartikulering i teglstein og stukk.
Stilpreg nyrenessanse/nybarokk (historisme). Tilhørende mindre gymsalbygning mot Hans Mustadsgt.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi : Et markant bygg i Gjøvikprofilen.

Symbolverdi : Symboliserer folkeopplysningen og skolens autoritet.

Historisk kildeverdi : Viser de store ambisjonene som preget Gjøvik rundt århundre-skiftet.

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad, noe mindre på gymsalbygget.

Representativitet-sjeldenhet : Typisk for norske byskoler ved århundreskiftet.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Hovedbygningen og gymsalbygget danner tilsammen et komplett skolegård-miljø.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:** Høyreist og monumental bygning med gjennomført fasade-artikulering.

KOMMENTAR:

Gymsalbygningen har vært en del ombygd, men ligger nær opp til vernegrad 2.
Hovedbygningen har meget høy verneverdi - nær opp til vernegrad 1.

KVARTAL : 45 **EVT.NAVN** : "Hovdeli"

ADRESSE : Hans Mustadsgt. 6 **GNR/BNR** : 67/88, 747

BYGGEÅR : Antatt 1910 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

1 ½ etasjes villa i tre, med uthus.
Stilpreg nyklassisisme.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:**

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Meget godt stileksempel. Sosialhistorisk eksempel på embets-mannsbolig.

Aldersverdi :

Autentisitet : Meget høy grad. Lite eller ikke noe av overflater er skiftet ut.

Representativitet-

sjeldenhet : Typisk byvilla, som pga. høy drag av autensitet er sjelden.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi : Ja.

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:** Et usedvanlig harmonisk og velformet hus.

KOMMENTAR:

KVARTAL : 47 **EVT.NAVN** : A/L Skolegata 4 Brl.

ADRESSE : Skolegt. 4 A **GNR/BNR** : 67/1014

BYGGEÅR : Antatt 1950 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

3-etasjes boligblokk med sokkeletasje og saltak.
Pusset mur.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:**

Symbolverdi : Kan symbolisere den sosiale linje i gjenreisningsperioden etter krigen.

Historisk kildeverdi : Viser eksempel på funksjonalistisk stil med et noe "fornorsket" preg.

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad, på tross av vindusutskifting.
Nye vinduer har tilnærmet opprinnelig inndeling.

Representativitet-

sjeldenhet : Typen var svært vanlig, men begynner å bli sjelden.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Et tilsvarende eksempel, men som er noe sterkere fornyet, er Trondhjemsvegen 17.

KVARTAL : 47 **EVT.NAVN** : "Hammersenggården"

ADRESSE : Hunnsv. 8 A og 8 B
Skolegata 2A og 2 B **GNR/BNR** : 67/821

BYGGEÅR : Antatt 1870-1890 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Komplett håndverkergård med boliger, verksted, service og forretningslokale. Beliggenhet på et hjørne, men uten hjørnebygning. 4 bygninger, 2 og 2 bygd sammen.
Sveitserstil på verkstedbygn., ellers mer klassisk preg (sen-empire).

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Viser et komplett bygårdsmiljø med verkstedet, boliger og annet.

Aldersverdi : Av de eldre bygninger i Gjøvik.

Autentisitet : Ganske høy grad, på tross av nyere taktekking.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Høy verdi som samlet bygårdsmiljø.

Pedagogisk verdi : Ja.

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 47

EVT.NAVN : Telegrafbygningen, bestyrerboligen.

ADRESSE : Øvre Torvgate 26

GNR/BNR : 67/1215

BYGGEÅR : Antatt 1948

VERNEGRAD: 2

BESKRIVELSE:

Administrasjonsbygning i 3 etasjer + sokkel, murverk i rød tegl.
Bestyrerbolig mm. som bakbygning, tegnet og bygd som del av anlegget.
Stilpreg "nordisk" funksjonalisme.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Interesse som arkitekturhistorisk dokument, tegnet av den kjente arkitekten Nils Holter.

Aldersverdi :

Autentisitet : Stort sett ganske høy grad, på tross av en skjemmende og dominerende utvendig korridor som er påbygd i senere tid. Trevinduene er skiftet ut til metall.

Representativitet-sjeldenhet : Representativt for etterkrigsfunksjonalismen.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Bygningene har en gjennomarbeidet utforming som senere er noe skjemmet med vindus-utskiftning og utvendige persienner.

KVARTAL : 48 **EVT.NAVN** : "Gamle Oppland Arbeiderblad"

ADRESSE : Øvre Torvgate 24 B **GNR/BNR** : 67/1214

BYGGEÅR : 1951 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Kontor- og forretningsgård i 4 etasjer + sidebygning i 2 etasjer. Enkel og "saklig" fasadeutforming i pusset mur.
Gesims i form av avskrådd beslag, såkalt "svenskegesims".

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Enkel etterkrigsfunkis på sitt mest typiske.

Aldersverdi :

Autentisitet : Høy grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 48 **EVT.NAVN** : "Arbeidersamfunnet" eller "Samfunnet"

ADRESSE : Øvre Torvgate 24 **GNR/BNR** : 67/1212

BYGGEÅR : 1889 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Forsamlingshus i 2 etasjer, med kafè i 1. etasje og forsamlingssal i 2. etasje. Bygd i tre, i sveitserstil.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi : Det mest markante huset i gamletorg-miljøet.

Symbolverdi : Symbol på framveksten av arbeidermakt og på folkeopplysning og åndsliv i det gamle Gjøvik.

Historisk kildeverdi : Bygningen har vært åsted for utallige møter o.l., blant annet med Bjørnson og Hamsun som talere.

Aldersverdi : Av Gjøviks eldre hus.

Autentisitet : Ganske høy grad. Vedlikehold har ført til utskifting av mange elementer og av tak. Nye elementer er til dels tilpasset opprinnelig utforming.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av det gamle trehusmiljøet rundt Gamletorvet.

Pedagogisk verdi : Kan brukes ved innføring i Gjøvikhistorie.

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Dersom autentisiteten hadde vært noe høyere, burde bygningen muligens vært gitt vernegrad 1 på grunn av sin spesielle kulturhistoriske bakgrunn.

KVARTAL : 49 **EVT.NAVN** : Østbygården

ADRESSE : Skolegt. 8 **GNR/BNR** : 67/1017

BYGGEÅR : 1890 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Bolig/forretningsgård i tre, 2 etasjer, med typisk avskåret hjørne (avskåret ca. 1900).
Uthusbygninger.
Enkel, klassisk preget fasade.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Typisk mindre bygård i tre med forretning og uthus.

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad på tross av vindusutskiftninger o.a.
Nye vinduer har tilnærmet lik gammel inndeling.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Nær vernegrad 2, men gården er ikke lenger del av et miljø slik Skolegata har utviklet seg.

KVARTAL : 49 **EVT.NAVN** : "Samvirkelagsgården"

ADRESSE : Øvre Torvgate 22 **GNR/BNR** : 67/1211

BYGGEÅR : Antatt 1890-årene **VERNEGRAD:** 2
Noe nyere fløy langs Bass.vegen

BESKRIVELSE:

Bolig- og forretningsgård i 2 etasjer med avsneiet hjørne.
Treverk. Oppr. sveitserpreg, men ombygd flere ganger.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Lav grad, men restaurering har tatt sikte på tilbakeføring til tidligere stadium i husets historie.

Representativitet- sjeldenhet :

Variasjons- homogenitet :

Miljøverdi : Del av trehusmiljøet rundt Gamletorvet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/
kunstnerisk verdi **:**

KOMMENTAR:

Verneverdien knytter seg først og fremst til beliggenheten, dimensjonen og det faktum at bygningens konstruksjon er faktisk gammel.

KVARTAL : 49 **EVT.NAVN** : "Vektergården"

ADRESSE : Øvre Torvgate 20 **GNR/BNR** : 67/1208

BYGGEÅR : Antatt 1890-årene "Restaurert" rundt 1950-55 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Bolig-/forretnings- og håndverksgård i 2 etasjer med bakbygninger og gårdsrom, alt i tre.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:**

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Eksempel på komplett gårdsrom på smal tomteparsell.

Aldersverdi :

Autentisitet : Middels til lav grad.

Representativitet-
sjeldenhet :

Variasjons-
homogenitet :

Miljøverdi : Del av trehusmiljøet rundt Gamletorvet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/
kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Verneverdigheten knytter seg mest til beliggenheten.
Gårdsrommet også interessant.

KVARTAL : 49 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Øvre Torvgate 18 **GNR/BNR** : 67/1206

BYGGEÅR : Antatt 1890-årene. **VERNEGRAD:** 2 og 3
Bakgårdsbygninger 1930-årene
"Restaurert" 1955

BESKRIVELSE:

Boliggård med uthus og liten bolig i bakbygning.
Hovedhuset i 2 etasjer i tre.
Mange ombygninger. Synlige laftekasser, ellers stilpreg fra 1950-tallet.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Typisk gårdsrom på smal tomteparsell.

Aldersverdi :

Autentisitet : Middels til liten på overflater på hovedbygningen mot gaten.

Representativitet-
sjeldenhet :

Variasjons-
homogenitet :

Miljøverdi : Del av trehusmiljøet rundt Gamletorvet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/
kunstnerisk verdi **:**

KOMMENTAR:

Verneverdien gjelder mest beliggenheten og miljøet i gårdsrommet.
Hovedbygningen mot gaten : vernegrad 2.
Bakgårdsbygningene : vernegrad 3.

KVARTAL : 49 **EVT.NAVN** : Bedehuset

ADRESSE : Øvre Torvgate 16 **GNR/BNR** : 67/1204

BYGGEÅR : 1887 (?) **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

1-etasjes trehus, bygd som forsamlingslokale (bedehus).
Gard mot Gamletorvet. Hjørnehus, men ikke avsneid.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:**

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Forteller om frikirkemenighetens viktige plass i samfunnsbildet.

Aldersverdi : Av de eldste hus i Gjøvik.

Autentisitet : Lav grad. Det meste av overflater er endret.
Vinduer endret drastisk.

Representativitet-
sjeldenhet :

Variasjons-
homogenitet :

Miljøverdi : Del av trehusmiljøet rundt Gamletorvet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/
kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 50 **EVT.NAVN** : Kampen

ADRESSE : Øvre Torvgate 8-10 **GNR/BNR** : 67/1199

BYGGEÅR : Antatt 1895-1900 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Komplett bolig- og håndverkergård, med to 2-etasjes bolighus mot gate (den ene hjørnegård), og diverse bakbygninger som uthus og garverversted. Bolighusene har sen-empirepreg med innslag av sveitserstil (svaleganger).

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** En del av Gjøviks "sjel".

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Sjeldent godt eksempel på arbeiderboliger slik de var for ca. 100 år siden.

Aldersverdi :

Autentisitet : Høy grad. Skjemmende inngangsrampe på hjørnet er bygd på i senere år.

Representativitet-
sjeldenhet :

Variasjons-
homogenitet :

Miljøverdi : Ligger noe isolert, men danner i seg selv et usedvanlig godt bevart miljø.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/
kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Nær opp til vernegrad 1.

KVARTAL : 52 **EVT.NAVN** : "Skattumsvillaen"

ADRESSE : Hans Mustads gate 12 **GNR/BNR** : 67/756

BYGGEÅR : Antatt 1902 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Stor tre-villa i 2 etasjer, 2. etasje delvis under skråtak. Takform halv-valmet med bratt takvinkel. Stilpreg noe jugend/noe ny-barokk.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad. Taktekkingen endret.

Representativitet-
sjeldenhet :

Variasjons-
homogenitet :

Miljøverdi : Del av villamiljøet under Hovde.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/
kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 52 **EVT.NAVN** : "Belvedere"

ADRESSE : Hans Mustads gate 14 **GNR/BNR** : 67/758 m.fl.

BYGGEÅR : 1911 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Representativ villa i pusset mur med stukkatur.
1 høy etasje + 1 etasje under mansardtak.
Terrasse som portiko med balustrade over.
Stilpreget er nyrenessanse/nybarokk.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** Dominerende, flott beliggenhet over Fjellhallens inngang gir den karakter av landemerke.

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Eksempel på fornem villa.

Aldersverdi :

Autentisitet : Ant. ganske høy grad. Restaurering er gjort etter antikvariske prinsipper, og utseendet er ant. svært lik det opprinnelige.

Representativitet-sjeldenhet : Uvanlig villatype i Gjøvik.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/

kunstnerisk verdi **:** Meget velformet, vakker bygning.

KOMMENTAR:

Bygningen er meget velholdt og vakker, og ligger nær opp til vernegrad 1.

KVARTAL : 54 **EVT.NAVN** : Kaffistova

ADRESSE : Øvre Torvgate 9 **GNR/BNR** : 67/1200

BYGGEÅR : Antatt 1895-1900 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Murgård i 3 etasjer og loftsetasje, med blindgavler (brannvegger).
Bolig- og forretningsgård. Har inneholdt spisested fra begynnelsen av. Fasadeutstyret er enkelt, preget av "historisme".

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** Et landemerke for besøkende i Gjøvik.

Symbolverdi : Viser de store ambisjonene i byen ved århundreskiftet.

Historisk kildeverdi : Eksempel på "kafèutvikling" i gamle Gjøvik.

Aldersverdi :

Autentisitet : Middels høy grad. Interessant interiør i Kaffistova (omfattes ikke av verneplanen). Interessante malte reklamebilder på gavlene er forsvunnet.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:**

KOMMENTAR:

KVARTAL : 55 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Øvre Torvgate 5 **GNR/BNR** : 67/1196

BYGGEÅR : Antatt 1895-1900 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

2-etasjes hjørnegård i tre. Bolig-(nå kontor)/3 forretningslokaler.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Lav grad, men nyere omgjøringer har tatt sikte på å gi huset et mer opprinnelig preg.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Verneverdien knytter seg mest til beliggenheten.

KVARTAL : 55 **EVT.NAVN** : Gml. “Velgeren”

ADRESSE : Bakkegata 4 **GNR/BNR** : 67/574

BYGGEÅR : Før 1990 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

2-etasjes trebygning + 1-etasjes sokkel mot nedsiden. Vindusgavl.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Var lokaler for avisen “Velgeren”.

Aldersverdi :

Autentisitet : Lav grad. Alle overflater er skiftet ut.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Ved byggingen av nye “Mor og Barn”-butikken var det et poeng å bevare vindusgavlen mot sør-øst. En så en mulighet for tilbakeføring til mer opprinnelig utseende på lang sikt.

KVARTAL : 55 **EVT.NAVN** : "Skumliengården"

ADRESSE : Nedre Torvgate 3-5 **GNR/BNR** : 67/945

BYGGEÅR : 1861 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi : Bygningen er blant Gjøviks eldste.

Autentisitet : Lav grad. Taktekkingen er muligens den originale, eller i alle fall fra før 1900.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

På tross av bygningens høye alder er vernegraden satt til 3. Dette pga. de store fasadeendringene som er blitt foretatt. For byen og gamletorv-miljøet ville en antikvarisk

restaurering være heldig, men også et nybygg i hensynsfull og stedsriktig utforming kunne bli en god løsning.

KVARTAL : 57 **EVT.NAVN** : "Vardal Sparebank"

ADRESSE : Fahlstrøms plass 1 **GNR/BNR** : 67/707

BYGGEÅR : 1934 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Forretnings- og kontorgård i pusset mur.
1-2 etasjer sokkel med bankekspedisjon og butikker.
Funksjonalistisk stil.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** Markant hjørne ved Fahlstrøms plass.

Symbolverdi : Symboliserer byens ønske om å være moderne.

Historisk kildeverdi : Tidlig, norsk eksempel på fullstendig funksjonalistisk stil, tegnet av den kjente arkitekten Eindride Slaatto.

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad. Restaurering foretatt stort sett etter antikvariske prinsipper. Dominerende ventilasjonsoppbygg er nylig oppført på taket.

Representativitet-sjeldenhet : Et sjeldent fint og intakt eksempel - også i nasjonal målestokk - på funksjonalistisk stil.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:** Velformet bygning innenfor sin stil.

KOMMENTAR:

KVARTAL : 57 **EVT.NAVN** : Mohngården

ADRESSE : Storgata **GNR/BNR** : 67/1035

BYGGEÅR : Før 1857 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

2-etasjes gård i tre (tømmer).

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi : Stor aldersverdi. Et av få hus fra før 1857.

Autentisitet : Lav grad. Ingen opprinnelige elementer i utseendet, men veggpanel og takark kan være ca. 100 år gml. eller mer.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Bevaringsverdi kun pga. spesielt høy alder. Evt. tilbakeføring kan ta utgangspunkt i noe senere stadium enn det aller tidligste.

KVARTAL : 58 **EVT.NAVN** : Pettersen-Moe gården

ADRESSE : Storgata 13 **GNR/BNR** : 67/1044

BYGGEÅR : Ant. 1860-årene **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Bolig- og forretningsgård i tre, 2 etasjer med loftsetasje. Bakbygninger danner med hovedhusene et komplett bygårdsrom.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi : Av byens eldste hus.

Autentisitet : Lav grad. Alle fasader og tak er endret.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av trehusmiljøet i Sommerfeldts gate.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Verneverdigheten knytter seg først og fremst til den høye alderen. Kan ved evt. antikvarisk restaurering bli et fint element i Storgatemiljøet, og øke kvaliteten i Sommerfeldts gates fine byrom.

KVARTAL : 58 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Sommerfeldts gate 5 **GNR/BNR** : 67/1025

BYGGEÅR : Ant. 1890-95 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Bygård i tre med branngavl, fasade mot èn gate. 2 etasjer + høy taketasje. Balustrade på toppen av avkappet møne, ant. senere endring. Sveitserstil.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Godt stileksempel.

Aldersverdi :

Autentisitet : Høy grad, på tross av endret taktekking og butikkfasade i typisk 1950-tallsutførelse.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av Sommerfeldts gates fine byrom.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 58 **EVT.NAVN** : "Gjøvik Bakeri"

ADRESSE : Nedre Torvgate 4 **GNR/BNR** : 67/946

BYGGEÅR : Ant. 1862 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Bolig-, forretnings- og håndverkergård. Hjørnebygningen med sen-empire stilpreg. Ombygd 1-etasje.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:**

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi : En av Gjøviks eldste bygninger.

Autentisitet : Middels, men restaurering er foretatt til dels med antikvarisk siktemål.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Viktig bygning med strategisk beliggenhet i bymiljøet rundt Gamletorvet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:** Pen, harmonisk bygning med heldig fargesetting.

KOMMENTAR:

KVARTAL : 59 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Nedre Torv gate 10 **GNR/BNR** : 67/947

BYGGEÅR : 1923 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Bakeribygning i 1 etasje, bygd i teglstein.
Beliggenhet i bakre del av tomta, ut mot gårdsrom.
Ingen ornamenter eller tydelige stilelementer i fasaden.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Eksempel på halv-industriell virksomhet som ofte forekom i bakgårdsbebyggelsen i sentrum.

Aldersverdi :

Autentisitet : Høy grad. Ikke vedlikeholdt - ute av bruk.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 59 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Nedre Torvgate 8 **GNR/BNR** : 67/9

BYGGEÅR : Ant. 1870-åra **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

2-etasjes bolig- og forretningsgård i tre, saltak og synlige laftekasser. Stilpreg enkelt: Trekk av sen-empire og forsiktig sveitserstil.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad. Enkelte vinduer og taktekking skiftet. Nye vinduer har opprinnelig oppdeling. Butikkfasaden endret.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av trehusmiljøet rundt Gamletorvet. Et av de mest autentiske av disse.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 59 **EVT.NAVN** : O.H. Korshavn

ADRESSE : Nedre Torvgate 8 **GNR/BNR** : 67/948

BYGGEÅR : 1934 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

5-etasjers bygning med takoppbygg/heistårn og flatt tak. Materiale pusset mur og betong. Funksjonalistisk stil. Tidligere lager- og produksjonslokaler.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** Særlig blindgavlen mot Gamletorvet er et markant trekk i bybildet.

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Godt eksempel på funkisstil, og på industriell virksomhet i sentrum.

Aldersverdi :

Autentisitet : Høy grad. Gårdsromssiden av bygningen er særlig godt bevart.

Representativitet-sjeldenhet : Et sjeldent eksempel på funksjonalistisk formgivning - særlig mot gårdsrommet, med garasjer og heis.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:**

KOMMENTAR:

KVARTAL : 59 **EVT.NAVN** : Korshavngården

ADRESSE : Nedre Torvgate 6 **GNR/BNR** : 67/947

BYGGEÅR : 1860-årene + 1890-årene? **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

2 bygninger:
1) Hjørnebygning i 2 etasjer med avsneid symmetrisk hjørne. Bygningen påsatt svalegang mot gårdsrommet.
2) Bygning langs Sommerfeldts gate i 2 etasjer + høy loftsetasje.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi : Den eldste delen er av de første husene etter 1861.

Autentisitet : Svalegangen høy grad. Forøvrig er overflater og elementer skiftet ut eller tildekket.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av trehusmiljøet på Gamletorvet og i Sommerfeldts gate.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 59 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Storgata 17 **GNR/BNR** : 67/1048

BYGGEÅR : Ant. 1860-årene **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

2-etasjes bolig- og forretningsgård i tre, på rel. smal tomt.
Opprinnelig stilpreg fjernet.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi : Av de eldste bygninger i Gjøvik.

Autentisitet : Liten grad. Alle overflater er endret / fjernet.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Utgjør sammen med Storgt. 19 og 21 det eneste trehusmiljø av betydning i Storgata.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Verneverdien er i første rekke knyttet til miljøverdien.
Kun enkelte veggkjerner i tømmer og kanskje også takvinkelen kan sees på som originale.

KVARTAL : 59 **EVT.NAVN** : "Boddinggården"

ADRESSE : Storgata 19 **GNR/BNR** : 67/1062-1

BYGGEÅR : Ant. 1870-årene **VERNEGRAD:** 2 og 3

BESKRIVELSE:

2-etasjes bolig- og forretningsgård mot gata, med uthusbygninger på èn side av gårdsrom. Rel. smal tomteparsell. Stilpreg sen-empire. Ombygd 1-etasje.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi : Av de eldste bygninger i Gjøvik.

Autentisitet : Middels grad. Eldre panel kan skjule seg bak nyere panel fra 1950-60 årene.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av trehusmiljø i Storgata.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Bakbygningene er en del ombygd, men har en viss verneverdi.

KVARTAL : 59 **EVT.NAVN** : "Biørngården"

ADRESSE : Storgata 21 **GNR/BNR** : 67/1052-2

BYGGEÅR : 1891 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

2 ½ etasjes hjørnegård med 2-etasjes anneksbygning mot Brenneribakken (Hovdevegen). Anneksbygningen med svalegang. Hjørnebygningen med symmetrisk hjørne.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** Et markant hjørnebygg.

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Lav grad. Restaurering har til en viss grad tatt hensyn til opprinnelig utseende.

Representativitet-sjeldenhet : Helheten med hovedbygning og anneksbygning er sjelden.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av trehusmiljø i Storgata. Anlegget framstår som et hyggelig innslag i bybildet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:**

KOMMENTAR:

KVARTAL : 60 **EVT.NAVN** : "Skattumstallen"

ADRESSE : Nedre Torvgate 14 **GNR/BNR** : 67/1053

BYGGEÅR : 1902 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

2-etasjes bygning i upusset murstein.
Kun 1 etasje mot den høyereliggende Nedre Torvgate. Opprinnelig stall.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Viser betydningen handelshuset Skattum hadde på denne tiden.

Aldersverdi :

Autentisitet : Ombygd, men ganske høy grad av opprinnelighet i eksteriøret.

Representativitet-sjeldenhet : Uvanlig bygn.type i Gjøvik.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 62 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Storgata 8 **GNR/BNR** : 67/1039

BYGGEÅR : 1926 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Forretningsgård i 3 etasjer, pusset mur.
Markert hjørnetårn/frontispis.
Stilpreg, nyklassisisme.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** Hjørnetårnet markerer viktig hjørne i Gjøvik.

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Rel. lav grad, men viktige elementer som tårnet er intakt, og restaureringen har vært innstilt på å opprettholde oppr. preg.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av et miljø med forretningsgård i pusset mur.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:**

KOMMENTAR:

Vernegrad 2 skyldes den spesielle beliggenheten.

KVARTAL : 62 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Storgata 4 **GNR/BNR** :

BYGGEÅR : 1927 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Forretningsgård i 2 etasjer med bakbygninger rundt lite gårdsrom. Høyt gesimsoppbygg. Stilpreg noe nyklassisisme, med forenklede ornamenter som innvarsler funksjonalismen. Store "moderne" vinduer.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Interessant stilmessig overgangsperiode.

Aldersverdi :

Autentisitet : Middels høy grad. 1 etasje helt ombygd. Vinduene i 2. etasje endret så nær som i èn åpning.

Representativitet-sjeldenhet : Sjeldent stiluttrykk.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Sjeldenheten peker mot vernegrad 2.

KVARTAL : 62 **EVT.NAVN** : Kauffeldtgården

ADRESSE : Kauffeldts plass 2 **GNR/BNR** : 67/881

BYGGEÅR : **VERNEGRAD:** 1

BESKRIVELSE:

1-etasjes bygning med halvvalmet tak. Utnyttet loftsetasje. Stilpreg: empire.

Sosial- og bygningshistoriske forhold er beskrevet i en rekke skrifter.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** Har en markant beliggenhet, velkjent for alle i Gjøvik.

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Et av få gjenværende hus som er minne fra glassverkstiden.

Aldersverdi : Av Gjøviks aller eldste hus.

Autentisitet : Ant. ganske høy grad, selv om restaureringen er blitt foretatt. Husets opprinnelige preg er beholdt gjennom restaureringene.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:** En vakker bygning med et verdig preg.

KOMMENTAR:

KVARTAL : 65 **EVT.NAVN** : Quammegården

ADRESSE : Storgata 16 **GNR/BNR** : 67/1047

BYGGEÅR : 1890-årene **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Gjenværende del av større forretnings- og boliggård i murverk.
3 etasjer og utnyttet loftsetasje. Hjørnetårn/frontispis.

Stilpreg historisme/preg av nyrenessanse.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Fint stileksempel for samme periode som Grand Hotell og Storgata 1.

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad. Nyere restaureringer stort sett utført etter antikvariske prinsipper.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av mursteins/pussmiljøet langs Storgatas indre gateromsvegg.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 65 **EVT.NAVN** : "Trygdekassa"

ADRESSE : Storgata 18 A **GNR/BNR** : 67/1049

BYGGEÅR : 1959 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

3-etasjes kontor- og forretningsgård i teglstein og strukturelle betongelementer.
Stilpreg: Etterkrigsfunksjonalisme.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi : Symboliserer samfunnets omsorg (på godt og vondt).

Historisk kildeverdi : Bygningshistorisk sett en interessant bygning.

Aldersverdi :

Autentisitet : Meget høy grad. Praktisk talt ingen elementer er skiftet ut.

Representativitet-sjeldenhet : Svært typisk for 1950-60 åra. Begynner å bli sjelden, da de fleste bygninger fra denne tiden nå er "modernisert", etter-isolert osv.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Samme som for Quammegården (Storgt. 16).

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 69 **EVT.NAVN** : Holmen Brenneri

ADRESSE : **GNR/BNR** : 67/653 og 67/1435

BYGGEÅR : 1) Før 1861, tilbygg 1906 **VERNEGRAD:** 2
2) 1882
3) 1946

BESKRIVELSE:

Kompleks av flere bygninger:
1) 2-etasjes fabrikkbygning i teglstein med loftsetasje. Tilbygd i 1906.

2) 3-etasjes fabrikk- og lagerbygning i teglstein, "Mølla".
3) Administrasjonsbygn. i 2 etasjer, valmet tak. Arkitekt: Arnstein Arneberg.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** En del av Gjøviks "sjel".

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Det mest komplette industrianlegg fra byens tidlige industrihistorie som gjenstår.

Aldersverdi : Den eldste delen er av Gjøviks aller eldste bygnigner.

Autentisitet : Til dels meget høy grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Utgjør samlet et helhetlig industrimiljø av sjelden kvalitet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:** Adm.bygningen er en meget velformet bygning.

KOMMENTAR:

Vernegraden tenderer mot 1 for de eldste delene.

KVARTAL : 75 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Storgata **GNR/BNR** : 67/1056

BYGGEÅR : Ant. ca. 1900 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

2-etasjes bolighus med villapreg. Tilhørende uthus. Ligger i gateliv. Stilpreg uklart, men ant. overgang sveitser/jugend.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Liten grad. Opprinnelig skifertak beholdt på hovedhuset. Eldre panel kan finnes bak eternittkledningen.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av trehusmiljøet langs Storgatas øvre del.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Verneverdigheten knytter seg mest til miljøverdien.
Er regulert til spesialområde bevaring i gjeldende reg.plan.

KVARTAL : 75 **EVT.NAVN** : "Austdalbutikken"

ADRESSE : Storgata 34 **GNR/BNR** : 67/1067

BYGGEÅR : Antatt 1880-90 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

2-etasjes bolighus, tidligere butikklokaler i 1. etasje, og tilhørende uthusbygninger. Port og gjerde mot gata.
Hovedbygn. med synlige laftekasser. Stilpreg uklart.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Middels grad for bolighuset, høyrere for uthus.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av trehusmiljøet i Storgatas øvre del.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Regulert til spesialområde bevaring i gjeldende plan.

KVARTAL : 75 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Storgata 34 A **GNR/BNR** : 67/1067

BYGGEÅR : Ant. rundt 1890 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

1-etasjes bolighus med loftsrom. Tilhørende uthus. Plassert i gateliv. Stilpreg sveitser.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Middels høy grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av trehusmiljøet i Storgatas øvre del.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Regulert til spes.område bevaring i gjeldende reguleringsplan.

KVARTAL : 87 **EVT.NAVN** : "Støperiet"

ADRESSE : Industrigata 6 **GNR/BNR** : 61/93

BYGGEÅR : 1890-åra - ca. 1910 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Industribygning i teglstein, bygd i 3 etapper, beliggende langs og inntil Hunnselva. Typisk "fabrikkstil", enkel, men med antydning til historiske forbilder.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi : Markerer sammen med brua et viktig punkt i byen.

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Bygningseksempel fra Gjøvikindustriens ekspansjonstid. Viser samspillet mellom industri og Hunnselva.

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad.

Representativitet-sjeldenhet : Representativt for fabrikkbygninger på slutten av 1800-tallet.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Verneverdien ligger i beliggenheten, men huset viser også endel opprinnelige trekk.

KVARTAL : 89 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Olavs gt. 6 B **GNR/BNR** : 61/192

BYGGEÅR : Ant. 1912-18 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Tilsv. Olavs gt. 4, men med tilbygg som i mindre grad forstyrrer hovedformen. Karakteristisk glassveranda. Stilpreg jugend/nyklassisisme.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Nokså lav grad, men opprinnelig preg er i stor grad beholdt.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av det kvartalsregulerte villamiljøet på Gjøvikjordet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 95 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Haralds gt. 8 **GNR/BNR** : 61/56

BYGGEÅR : Ant. 1912-18 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

2-etasjes villa med mansardtak, store veggfelter i nedre del av takflaten.
Stilpreg jugend/forsiktig nybarokk.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av det kvartalsregulerte villamiljøet på Gjøvikjordet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 97 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Haraldsgate 5 **GNR/BNR** : 61/53

BYGGEÅR : Ant. 1912-18 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Som Olavsgate 4 og 6 B, men uten tilbygg. Tilhørende uthus.
Stilpreg enkel jugend.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Utmerket stileksempel.

Aldersverdi :

Autentisitet : Meget høy grad. Bl.a. er vinduer og glass intakt. Det samme gjelder uthuset.

Representativitet-sjeldenhet : Sjeldent intakt hus.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av det kvartalsregulerte villamiljøet på Gjøvikjordet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 97 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Håkonsgate 6 **GNR/BNR** : 61/78

BYGGEÅR : Ant. 1912-18 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

1 ½ etasjes villa med saltak. Glassveranda og balustrade mot Mjøsa. Tilhørende uthus. Stilpreg noe uklart, men med trekk av jugend og nybarokk (sprossevinduene).

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ant. ganske høy grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av det kvartalsregulerte villamiljøet på Gjøvikjordet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Huset tenderer mot vernegrad 2.

KVARTAL : 98 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Haraldsgate 7 **GNR/BNR** : 61/55

BYGGEÅR : Ant. 1912-20 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Villa i 1 ½ etasje med glassveranda og åpen veranda mot Mjøsa.
Tilhørende uthus. Halvvalmet hovedtak.
Stilpreg jugend og nybarokk.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Fint eksempel på blandingsstil.

Aldersverdi :

Autentisitet : Ant. ganske høy grad. Vedlikehold er utført med bevaring for øye. Uheldig senere tilbygg. Autentisiteten høy også for uthuset.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av det kvartalsregulerte villamiljøet på Gjøvikjordet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 99 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Haraldsgate 11 **GNR/BNR** : 61/50

BYGGEÅR : Ant. ca. 1920 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

1-etasjes villa med utnyttet taketasje. Tilhørende uthus.
Stilpreg sveitser/nyklassisisme.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Meget høy grad. Tidligere skifertekking er skiftet ut, ellers er det meste - også detaljer og vindusglass - intakt.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av det kvartalsregulerte villamiljøet på Gjøvikjordet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 100 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Håkonsgate 16 **GNR/BNR** : 61/81

BYGGEÅR : Rundt 1925 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Rel. små 1 ½ etasjes villaer av "egne-hjem"-type.
Stilpreg forsiktig nasjonalromantisk.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Tidlig eksempel på sosialt preget boligbygging.

Aldersverdi :

Autentisitet : Middels til liten grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 101 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Christies gate 1 **GNR/BNR** : 61/40

BYGGEÅR : Ant. 1915-20 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

1 ½ etasjes villa med bratt, halvvalmet tak.
Stilpreg jugend/nybarokk.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av det kvartalsregulerte villamiljøet på Gjøvikjordet, men også del av villarekken mot Vestre Totenveg.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 102 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Fauchaldsgate 1 **GNR/BNR** : 61/42

BYGGEÅR : Ant. 1910-15 **VERNEGRAD:** 2 + 3

BESKRIVELSE:

1 ½ etasjes villa med bredt saltak og tilhørende uthus.
Nyere mellombygg tilføyd.
Stilpreg sveitser med nasjonalromantisk tilsnitt.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad unntatt tilbygget.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av villamiljøet på Gjøvikjordet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Vernegrad 2 gjelder bolighuset.

KVARTAL : 102 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Fauchaldsgate 3 **GNR/BNR** : 61/44

BYGGEÅR : Ant. rundt 1910 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

1 ½ etasjes villa med saltak.
Stilpreg sveitser.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Middels høy. Fasadene med vindusplassering er en del ombygd.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av det kvartalsregulerte villamiljøet på Gjøvikjordet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 105 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Jonas Liesgt. **GNR/BNR** :

BYGGEÅR : Ant. rundt 1925 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Som for Håkons gate 16, kvartal 100.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Som for Håkons gate 16.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Som for Håkons gate 16.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 113 **EVT.NAVN** : Gjøvik kino.

ADRESSE : Parkgata **GNR/BNR** : 67/1423

BYGGEÅR : 1960-tallet (?) **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Kinosal med bibliotekslokaler under kinosals-amfiet.
Bygd i plasstøpt betong, delvis pusset siporex i fasaden.
Betongskjelett i biblioteksfasaden.
Stilpreg: sen-funksjonalisme (brutalisme).

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Meget høy grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:** Biblioteksfasaden er meget velformet.

KOMMENTAR:

KVARTAL : 113 **EVT.NAVN** : "Strandhotellet"

ADRESSE : Strandgt. 15 **GNR/BNR** : 67/1071

BYGGEÅR : 1948-53 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Hotellbygning med restauranter og kinovestibyle. 5 etasjer pluss taketasje. Plasstøpt betongskjelett, fyllinger i tegl og treverk.
Stilpreg: Nasjonalt preget etterkrigsfunksjonalisme.
Arkitekt: Knut Knutsen.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** Et av byens mest markante bygg.

Symbolverdi : Symbol på etterkrigsoptimisme.

Historisk kildeverdi : Eksempel av nasjonal interesse på arkitekturen til Knut Knutsen - èn av periodens mest kjente arkitekter.

Aldersverdi :

Autentisitet : Middels høy grad. Ved utskifting av vinduer m.m. er opprinnelig utforming i en viss grad beholdt.

Representativitet-

sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Interessant samspill med Handelsbygningen.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

En Gjøvikbygning av nasjonal interesse.

KVARTAL : 113 **EVT.NAVN** : Handelsbygningen

ADRESSE : Strandgata 17 **GNR/BNR** : 67/1083

BYGGEÅR : 1953 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Kontor- og forretningsgård i 5 etasjer. Hovedblokk i pusset murverk. Lavere del med forretninger mot Strandgata.
Stilpreg etterkrigsfunksjonalisme, internasjonalt preg.
Arkitekt: Finn Ditlefsen.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Frist arkitektonisk eksempel på etterkrigsfunksjonalisme.

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad. Senere vedlikehold har tatt sikte på å bevare opprinnelig utseende.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-

homogenitet :

Miljøverdi : Interessant samspill med Strandhotellet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/
kunstnerisk verdi **:** Fin dimensjonering med "menneskelig målestokk" på tross av høyden.

KOMMENTAR:

KVARTAL : 114 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Strandgata 11 D **GNR/BNR** : 61/161

BYGGEÅR : 1958 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Bensin-/servicestasjon med vaskehall. Betong, glassbyggestein m.m.
Del av felles anlegg med rutebilstasjonens godsekspedisjon (Parkgt. 15).
Stilpreg: sen-funksjonalisme.
Arkitekt: Erik Fastvold.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:**

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Meget høy grad.

Representativitet-
sjeldenhet : De fleste tilsvarende anlegg er ombygd - også på nasjonal basis.

Variasjons-

homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/
kunstnerisk verdi **:** Velkomponert, helhetlig anlegg (inkl. Parkgt. 15.

KOMMENTAR:

KVARTAL : 114 **EVT.NAVN** :

ADRESSE : Parkgata 15 **GNR/BNR** : 61/201

BYGGEÅR : 1958 **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Godsekspedisjonsbygning i 1 etasje, med lasterampe.
Betongskjelett, murte fyllinger.
Forøvrig, se Strandgata 11 D.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:**

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Som Strandgata 11 D

Representativitet-
sjeldenhet : Som Strandgata 11 D

Variasjons-
homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/
kunstnerisk verdi **:**

KOMMENTAR:

KVARTAL : 120 **EVT.NAVN** : "Sandsgården"

ADRESSE : Industrigata 1 **GNR/BNR** : 61/87

BYGGEÅR : 1900 (hjørnet), 1920 **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

2-3 etasjes bolig- og forretningsgård i tre, to byggetrinn.
Stilpreg: nasjonalromantikk ("norsk" sveitserstil).
2. byggetrinn mer nyklassisistisk preget.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** Særpreget hjørne ved innfarten til sentrum fra sør.

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Interessant stileksempel. Utparsellert fra Gjøvik Gård med Alf Mjøen som byggmester.

Aldersverdi :

Autentisitet : Meget høy grad.

Representativitet-
sjeldenhet : Sjeldent stileksempel.

Variasjons-
homogenitet :

Miljøverdi : Morsomt hus i en ellers "streng" del av sentrum.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/
kunstnerisk verdi **:**

KOMMENTAR:

KVARTAL : 120 **EVT.NAVN** : "Bygartnerboligen"

ADRESSE : Industrigata 9 **GNR/BNR** :

BYGGEÅR : ca. 1960? **VERNEGRAD:** 3

BESKRIVELSE:

Villa i 2 etasjer. Stilpreg etterkrigsfunksjonalisme.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:**

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad.

Representativitet-
sjeldenhet :

Variasjons-
homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/

kunstnerisk verdi **:** Velformet bygning.

KOMMENTAR:

KVARTAL : 120 **EVT.NAVN** : Skybergstua

ADRESSE : Industrigata 9 B **GNR/BNR** :

BYGGEÅR : 1855 og tidligere **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Bolighus i 1 ½ etasje. Stod tidligere på Holmen Brenneri.
Flyttet 1993. Skal være flyttet tidligere fra Skyberg i Vardal, og plassert på Brenneriet rundt 1855.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:**

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Del av den tidligere industriutviklingen i Gjøvik.

Aldersverdi : Et av Gjøviks aller eldste hus.

Autentisitet : Høy grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/
kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

KVARTAL : 120 **EVT.NAVN** : Gjøvik Gård

ADRESSE : **GNR/BNR** :

BYGGEÅR : Fra 1805 (7?) -> **VERNEGRAD:**1

BESKRIVELSE:

3 bygninger: Våningshus, drengestue og låve (driftsbygning). Utgjorde Nedre Gjøvik gård. Anlegget er under fredning, og utførlig beskrevet andre steder.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** I høy grad.

Symbolverdi : Ja

Historisk kildeverdi : Stor grad.

Aldersverdi : Ja

Autentisitet : Høy grad. Vedlikeholdt til dels etter antikvariske prinsipper.

Representativitet-
sjeldenhet :

Variasjons-
homogenitet :

Miljøverdi : Unikt som samlet miljø.

Pedagogisk verdi : Ja

Skjønnhet/
kunstnerisk verdi **:** Ja

KOMMENTAR:

KVARTAL : 120 **EVT.NAVN** : "Gjøvikhallen"

ADRESSE : **GNR/BNR** :

BYGGEÅR : 1909, senere ombygd **VERNEGRAD:** 2

BESKRIVELSE:

Driftsbygning i teglstein, senere pusset.
Ombygd til konsertlokale. Tilbygd garderober m.m.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** Kultursentrum.

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Konstruksjoner intakt, overflater stort sett endret.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av gårdstunet på Nedre Gjøvik.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:**

KOMMENTAR:

Verneverdigheten knytter seg i stor grad til beliggenheten i tunet på Gjøvik Gård.

KVARTAL : ?

EVT.NAVN : Gjøvik Stasjon

ADRESSE : Strandgata 3

GNR/BNR :

BYGGEÅR : 1900-1902

VERNEGRAD: 1

BESKRIVELSE:

Stasjonsbygning med stasjonsmesterbolig og senere tilbygd godsekspedisjon.
Stilpreg romantikk med nasjonalt preg. Også jugendpreg.
Arkitekt: Due.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** En vesentlig bygning i bybildet.

Symbolverdi : Symboliserer sammenhengen med omverdenen.

Historisk kildeverdi : Førsteklasses eksempel på overgangsstil ved århundreskiftet.

Aldersverdi :

Autentisitet : Til dels meget høy grad.

Representativitet-sjeldenhet : Sjeldent stileksempel.

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Hovedelementet i parkmiljøet langs Strandgata.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:** Usedvanlig velkomponert og variert arkitektonisk verk.

KOMMENTAR:

Vernet i gjeldende reguleringsplan (sp.omr. bevaring).

KVARTAL : ?

EVT.NAVN : "Priveten"

ADRESSE : Strandgata 5

GNR/BNR :

BYGGEÅR : 1902

VERNEGRAD: 3

BESKRIVELSE:

Uthusbygning i èn etasje, tidligere priveter (doer) for passasjer med jernbanen. Ombygd og tilbygd i 1993. Nå kiosk. Stilpreg: sveitser.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** Markant beliggenhet i Jernbanegate-aksen.

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Forteller om innholdet i et komplett stasjonsmiljø fra århundre-skiftet.

Aldersverdi :

Autentisitet : Ganske høy grad for den ikke-tilbygde delen.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av stasjonsmiljøet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:**

KOMMENTAR:

Regulert til spesialområde bevaring.

KVARTAL : ?

EVT.NAVN : "Bryggerhuset"

ADRESSE : Strandgata 1

GNR/BNR :

BYGGEÅR : 1902

VERNEGRAD: 2

BESKRIVELSE:

1 ½ etasjes bygning for lagerfunksjoner og annet. Tømmer i dragestil.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi : Godt stileksempel.

Aldersverdi :

Autentisitet : Høy grad.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av stasjonsmiljøet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:

Regulert til spes.område bevaring.

KVARTAL : ?

EVT.NAVN : “Lokstallen”

ADRESSE :

GNR/BNR :

BYGGEÅR : 1902

VERNEGRAD: 2

BESKRIVELSE:

Lokomotivstall i teglstein med saltak.
Stilpreg: historisme/romansk; Industriarkitektur.

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi **:** Viktig del av stasjonsmiljøet.

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet : Hoveddelen høy grad. Oppr. taktekking er skiftet til metallplater.

Representativitet-sjeldenhet :

Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi : Del av stasjonsmiljøet.

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi **:**

KOMMENTAR:

KVARTAL : **EVT.NAVN** :

ADRESSE : **GNR/BNR** :

BYGGEÅR : **VERNEGRAD:**

BESKRIVELSE:

VERNEKRITERIER med særlig vekt:

Identitetsverdi :

Symbolverdi :

Historisk kildeverdi :

Aldersverdi :

Autentisitet :

Representativitet-sjeldenhet :


Variasjons-homogenitet :

Miljøverdi :

Pedagogisk verdi :

Skjønnhet/ kunstnerisk verdi :

KOMMENTAR:



Tegnforklaring

Arealformål (Pbl. § 12-5)

Bebyggelse og anlegg (nr. 1)

- Boligbebyggelse, privat formål
- K — Kontor, privat formål
- o_U — Undervisning, offentlig formål
- o_IN — Institusjon, offentlig formål
- BK — Bolig / kontor, privat formål
- BFK — Bolig / forretning / kontor, privat formål
- BSS — Bolig / servering / servicekontor, privat formål
- BPKS — Bolig / parkering / kontor / servering, privat formål
- BKUS — Bolig / servering / servicekontor, privat formål

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (nr. 2)

- o_V — Kjøreveg, offentlig formål
- V — Kjøreveg, privat formål
- f_V — Kjøreveg, felles formål
- Annen veggrunn, grøntareal, privat og felles formål
- o_S — Sykkelveg, offentlig formål
- o_GG — Gangveg, offentlig formål
- o_F — Fortau, offentlig formål
- GT — Gatetun / gågate, privat formål
- o_KH — Kollektivholdeplass, offentlig formål
- o_P — Leskur

Grønstruktur (nr. 3)

- GP — Park, privat formål
- o_GP — Park, offentlig formål
- N — Naturområde, privat formål

Landbruks-, natur- og friluftsformål (nr. 5)

- L — Landbruksformål, privat formål

Hensynssoner (Pbl. § 12-6, jfr. § 11-8)

Sikringssone (bokstav a)

- H140 — Frisikt

Bestemmelsesområde (Pbl. § 12-7)

Anlegg- og riggområde (nr. 1)

- #1 — Anlegg- og riggområde

Linjesymboler m.v.

- Planens begrensning
- Formålsgrense
- Frisikt
- Regulert støttemur
- Regulert senterlinje
- Grense for hensynssone
- Grense for bestemmelser
- Bebyggelse som fjernes
- Avkjørsel
- Stengning av avkjørsel

Illustrasjoner uten rettslig virkning

- Eksisterende eiendomsgrense
- Rv. 4 — Div. tekst
- 500 — Profilnummer
- Veg med skjæring/fylling

NB! Skravur i forhold til nord/sør retning

Kartopplysninger

Kilde for basiskart:	FKB	Ekvidistanse	1M
Dato for basiskart:	2014	Kartmålestokk:	1:500/A1
Koordinatsystem:	EUREF89 NTM10	0 12.5 25 37.5 50m	
Høydegrunnlag:	NN54		

GJØVIK

DETALJREGULERING

Fv. 172 Hans Mustadsgate - Marcus Thranesgate, del 1 av gjennomgående sykkelveg med fortau


MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

Arealplan-ID **05020371**
Forslagstiller **STATENS_VEGVESEN**

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN	SAKS-NR.	DATO	SIGN.
Dato 15.06.2015 — Revisjon D Mindre endring		05.07.2018	
KOMMUNESTYREVEDTAK			
Kunngjøring av oppstart		16.05.14 og 24.03.15	
Offentlig ettersyn		20.06.15 til 20.08.15	
2. gangsbehandling, SAM	5/15	21.10.2015	
Kommunestyrets vedtak	106/15	26.11.2015	

PLANEN UTARBEIDET AV: **Statens vegvesen**	PLANNR.	TEGNNR.	SAKSBEH.
		1/4 D	

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av ____ Dato ____ Tittel



Tegnforklaring

Arealformål (Pbl. § 12-5)

Bebyggelse og anlegg (nr. 1)

- Boligbebyggelse, privat formål
- K — Kontor, privat formål
- o_U — Undervisning, offentlig formål
- o_IN — Institusjon, offentlig formål
- BK — Bolig / kontor, privat formål
- BFK — Bolig / forretning / kontor, privat formål
- BSS — Bolig / servering / servicekontor, privat formål
- BPKS — Bolig / parkering / kontor / servering, privat formål
- BKUS — Bolig / servering / servicekontor, privat formål

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (nr. 2)

- o_V — Kjøreveg, offentlig formål
- V — Kjøreveg, privat formål
- f_V — Kjøreveg, felles formål
- Annen veggrunn, grøntareal, privat og felles formål
- o_S — Sykkelveg, offentlig formål
- o_GG — Gangveg, offentlig formål
- o_F — Fortau, offentlig formål
- GT — Gatetun / gågate, privat formål
- o_KH — Kollektivholdeplass, offentlig formål
- o_P — Leskur

Grønstruktur (nr. 3)

- GP — Park, privat formål
- o_GP — Park, offentlig formål
- N — Naturområde, privat formål

Landbruks-, natur- og friluftsformål (nr. 5)

- L — Landbruksformål, privat formål

Hensynssoner (Pbl. § 12-6, jfr. § 11-8)

Sikringssone (bokstav a)

- H140 — Frisikt

Bestemmelsesområde (Pbl. § 12-7)

Anlegg- og riggområde (nr. 1)

- # — Anlegg- og riggområde

Linjesymboler m.v.

- Planens begrensning
- Formålsgrense
- Frisikt
- Regulert støttemur
- Regulert senterlinje
- Grense for hensynssone
- Grense for bestemmelser
- Bebyggelse som fjernes
- Avkjørsel
- Stengning av avkjørsel

Illustrasjoner uten rettslig virkning

- Eksisterende eiendomsgrense
- Rv. 4 — Div. tekst
- 500 — Profilnummer
- Veg med skjæring/fylling

NB! Skravur i forhold til nord/sør retning

Kartopplysninger

Kilde for basiskart:	FKB	Ekvidistanse	1M
Dato for basiskart:	2014	Kartmålestokk:	1:500/A1
Koordinatsystem:	EUREF89 NTM10		
Høydegrunnlag:	NN54		

0 12.5 25 37.5 50m

GJØVIK

DETALJREGULERING

Fv. 172 Hans Mustadsgate - Marcus Thranesgate, del 1 av gjennomgående sykkelveg med fortau

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER


Arealplan-ID **05028371**
Forslagstiller **STATENS_VEGVESEN**

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN		SAKS-NR.	DATO	SIGN.
Dato 15.06.2015	Revisjon D Mindre endring		05.07.2018	
KOMMUNESTYREVEDTAK				
Kunngjøring av oppstart			16.05.14 og 24.03.15	
Offentlig ettersyn			20.06.15 til 20.08.15	
2. gangsbehandling, SAM		5/15	21.10.2015	
Kommunestyrets vedtak		106/15	26.11.2015	

PLANEN UTARBEIDET AV:	PLANNR.	TEGNNR.	SAKSBEH.
Statens vegvesen		4/4 D	

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av

Dato Tittel



Tegnforklaring

Arealformål (Pbl. § 12-5)

Bebyggelse og anlegg (nr. 1)

- Boligbebyggelse, privat formål
- K — Kontor, privat formål
- o_U — Undervisning, offentlig formål
- o_IN — Institusjon, offentlig formål
- BK — Bolig / kontor, privat formål
- BFK — Bolig / forretning / kontor, privat formål
- BSS — Bolig / servering / servicekontor, privat formål
- BPKS — Bolig / parkering / kontor / servering, privat formål
- BKUS — Bolig / servering / servicekontor, privat formål

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (nr. 2)

- o_V — Kjøreveg, offentlig formål
- V — Kjøreveg, privat formål
- f_V — Kjøreveg, felles formål
- Annen veggrunn, grøntareal, privat og felles formål
- o_S — Sykkelveg, offentlig formål
- o_GG — Gangveg, offentlig formål
- o_F — Fortau, offentlig formål
- GT — Gatetun / gågate, privat formål
- o_KH — Kollektivholdeplass, offentlig formål
- o_P — Leskur

Grønstruktur (nr. 3)

- GP — Park, privat formål
- o_GP — Park, offentlig formål
- N — Naturområde, privat formål

Landbruks-, natur- og friluftsformål (nr. 5)

- L — Landbruksformål, privat formål

Hensynssoner (Pbl. § 12-6, jfr. § 11-8)

Sikringssone (bokstav a)

- H140 — Frisikt

Bestemmelsesområde (Pbl. § 12-7)

Anlegg- og riggområde (nr. 1)

- #1 — Anlegg- og riggområde

Linjesymboler m.v.

- Planens begrensning
- Formålsgrense
- Frisikt
- Regulert støttemur
- Regulert senterlinje
- Grense for hensynssone
- Grense for bestemmelser
- Bebyggelse som fjernes
- Avkjørsel
- Stengning av avkjørsel

Illustrasjoner uten rettslig virkning

- Eksisterende eiendomsgrense
- Rv. 4 — Div. tekst
- 500 — Profilnummer
- Veg med skjæring/fylling

NB! Skravur i forhold til nord/sør retning

Kartopplysninger

Kilde for basiskart:	FKB	Ekvidistanse	1M
Dato for basiskart:	2014	Kartmålestokk:	1:500/A1
Koordinatsystem:	EUREF89 NTM10	0 12.5 25 37.5 50 m	
Høydegrunnlag:	NN54		

GJØVIK

DETALJREGULERING

Fv. 172 Hans Mustadsgate - Marcus Thranesgate, del 1 av gjennomgående sykkelveg med fortau


MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

Arealplan-ID **05020371**
Forslagstiller **STATENS_VEGVESEN**

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN	SAKS-NR.	DATO	SIGN.
Dato 15.06.2015 — Revisjon D Mindre endring		05.07.2018	
KOMMUNESTYREVEDTAK			
Kunngjøring av oppstart		16.05.14 og 24.03.15	
Offentlig ettersyn		20.06.15 til 20.08.15	
2. gangsbehandling, SAM	5/15	21.10.2015	
Kommunestyrets vedtak	106/15	26.11.2015	

PLANEN UTARBEIDET AV:	PLANNR.	TEGNNR.	SAKSBEH.
Statens vegvesen		2/4 D	

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av ____ (Dato) ____ (Initial)



Tegnforklaring

Arealformål (Pbl. § 12-5)

Bebyggelse og anlegg (nr. 1)

- Boligbebyggelse, privat formål
- K — Kontor, privat formål
- o_U — Undervisning, offentlig formål
- o_IN — Institusjon, offentlig formål
- BK — Bolig / kontor, privat formål
- BFK — Bolig / forretning / kontor, privat formål
- BSS — Bolig / servering / servicekontor, privat formål
- BPKS — Bolig / parkering / kontor / servering, privat formål
- BKUS — Bolig / servering / servicekontor, privat formål

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (nr. 2)

- o_V — Kjøreveg, offentlig formål
- V — Kjøreveg, privat formål
- f_V — Kjøreveg, felles formål
- Annen veggrunn, grøntareal, privat og felles formål
- o_S — Sykkelveg, offentlig formål
- o_GG — Gangveg, offentlig formål
- o_F — Fortau, offentlig formål
- GT — Gatetun / gågate, privat formål
- o_KH — Kollektivholdeplass, offentlig formål
- o_P — Leskur

Grønstruktur (nr. 3)

- GP — Park, privat formål
- o_GP — Park, offentlig formål
- N — Naturområde, privat formål

Landbruks-, natur- og friluftsformål (nr. 5)

- L — Landbruksformål, privat formål

Hensynssoner (Pbl. § 12-6, jfr. § 11-8)

Sikringssone (bokstav a)

- H140 — Frisikt

Bestemmelsesområde (Pbl. § 12-7)

Anlegg- og riggområde (nr. 1)

- #1 — Anlegg- og riggområde

Linjesymboler m.v.

- Planens begrensning
- Formålsgrense
- Frisikt
- Regulert stattemur
- Regulert senterlinje
- Grense for hensynssone
- Grense for bestemmelser
- Bebyggelse som fjernes
- Avkjørsel
- Stengning av avkjørsel

Illustrasjoner uten rettslig virkning

- Eksisterende eiendomsgrense
- Rv. 4 — Div. tekst
- 500 — Profilnummer
- Veg med skjæring/fylling

NB! Skravur i forhold til nord/sør retning

Kartopplysninger

Kilde for basiskart:	FKB	Ekvidistanse	1M
Dato for basiskart:	2014	Kartmålestokk:	1:500/A1
Koordinatsystem:	EUREF89 NTM10	0 12.5 25 37.5 50m	
Høydegrunnlag:	NN54		

GJØVIK

DETALJREGULERING

Fv. 172 Hans Mustadsgate - Marcus Thranesgate, del 1 av gjennomgående sykkelveg med fortau

MED TILHØRENDE REGULERINGSBESTEMMELSER

Arealplan-ID **05020371**
Forslagstiller **STATENS_VEGVESEN**

SAKSBEHANDLING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN		SAKS-NR.	DATO	SIGN.
Dato 15.06.2015	Revisjon D Mindre endring		05.07.2018	
KOMMUNESTYREVEDTAK				
Kunngjøring av oppstart			16.05.14 og 24.03.15	
Offentlig ettersyn			20.06.15 til 20.08.15	
2. gangsbehandling, SAM		5/15	21.10.2015	
Kommunestyrets vedtak		106/15	26.11.2015	


PLANEN UTARBEIDET AV:	PLANNR.	TEGNNR.	SAKSBEH.
Statens vegvesen		3/4 D	

Det bekreftes at planen er i samsvar med kommunestyrets vedtak av Dato Initial

KOMMUNEDELPLAN FOR

BYGNINGSVERN OG TILHØRENDE FYSISK UTVIKLING I GJØVIK SENTRUM

"VERNEPLAN"



April 1998
Endret 30.09.1998
Godkjent 29.10.1998 sak KOM 98/0117

INNHOLDSFORTEGNELSE :

KAP. 1 INNLEDNING : *Hvorfor* bygningsvern ?

- Bakgrunn ……. 1
- Målsetting …… 1
- Planområdet ……. 2
- Om planarbeidet …… 2

KAP. 2 VERNEKRITERIER - UTVALG : *Hva* skal vernes ?

- Verneverdighet / verneverdi. Kriterier ……. 4
- Utvalg …….. 6
- Historisk oversikt over byens utvikling …… 7

KAP. 3 PLANTYPE - LOVVERK : *Hvordan* virker planen ?

- Plantype / lovgrunnlag ……. 9
- Planens oppbygning og innhold : …… 9
  - Skriftlig del
  - Plankart 1
  - Utfyllende bestemmelser
  - Plankart 2, idéplan
- Virkninger / konsekvenser av verneplanen …….. 11
- Fravik eller endring av planen ……. 12
- Enkel veiledning i bruk av planen 13

KAP. 4 PLANBESTEMMELSER :

4.1 GENERELT ……. 14
- 4.1.1 Målsetting
- 4.1.2 Definisjoner

4.2 FELLES BESTEMMELSER FOR SAMTLIGE SONER ……. 15
- 4.2.1 Reparasjon og vedlikehold av bygning med vernestatus
- 4.2.2 Endring av bygning med vernestatus
- 4.2.3 Riving av bygning med vernestatus

4.3 FELLES BESTEMMELSER FOR SONENE III - VIII ……. 16
- 4.3.1 Rettsvirkning
- 4.3.2 Nybygg og tiltak på bygninger uten vernestatus
- 4.3.3 Biloppstillingsplass. Gjeldende vedtekt
- 4.3.4 Garasjer og uthus

4.4 SÆRSKILTE BESTEMMELSER FOR DE ENKELTE SONER …… 17
4.4.1 Sone I Områder med reguleringsplan som fortsatt skal gjelde.. 17
4.4.2 Sone II Områder med plankrav ……. 18
4.4.3 Sone III Bakken …….. 18
4.4.4 Sone IV Hovde ……... 19
4.4.5 Sone V Gamletorvet …….. 20
4.4.6 Sone VI Storgatas nedre del …… 21
4.4.7 Sone VII Gjøvik kirke …….. 22
4.4.8 Sone VIII Gjøvikjordet …….. 23

VEDLEGG :

- Verneliste : Oversikt over de enkelte eiendommer som er foreslått vernet

KAPITTEL 1
INNLEDNING : *HVORFOR* BYGNINGSVERN ?

Bakgrunn og behov

Da Gjøvik fikk sin første byplan for om lag 140 år siden, fantes det nesten ingen bebyggelse på stedet. Etterhvert ble de planlagte kvartalene fylt opp med bygninger. Behovet for ytterligere bygningsareal i sentrum har til tider vært stort, med den følge at de første husene ofte er blitt revet, og erstattet med nye og større. Særlig skjedde dette i stort omfang de tre første tiårene etter siste krig.

Videre har mye bebyggelse forsvunnet i branner. Gjøvik har ikke opplevd noen omfattende bybrann, men svært mange bygårder er enkeltvis blitt ødelagt, og erstattet med ny og gjerne større bebyggelse. Dessuten har mange av de eldre bygningene som fortsatt står, fått endret sitt utseende drastisk gjennom moderniseringer, slik at deres opprinnelige, historiske preg er borte. Alt i alt er det derfor nokså få av de eldste husene igjen i byen, og lite av eldre bygningsmiljøer med helhetlig preg.

De nye bygningene som er oppført etter riving eller brann har som regel fått mulighet for større volumer og flere etasjer enn dem de erstattet, og blitt utformet med bakgrunn i sin egen tids stiloppfatning. Særlig fra funksjonalismens gjennombrudd i 30-åra og fram til slutten av 70-åra ble ikke estetisk tilpasning til den bestående bygningsmassen sett på som noe mål. Det er også en del bygninger som er blitt borte uten at det er oppført ny bebyggelse på tomtene. Slike tomter blir gjerne utnyttet til bilparkering. Hovedinntrykket av Gjøvik er et bysentrum der den historiske sammenhengen er svak og spredt, og hvor bybildet i det hele tatt mangler helhet.

I Gjøvik kommunes politiske organer har det lenge vært enighet om at dette ikke er en ønskelig tilstand. En ønsker å utvikle et bedre bymiljø, som bl.a. innebærer et mer samlet grep på spørsmålet om hva som bør kunne rives og endres, og om hvordan ny bebyggelse bør utformes for å være i harmoni med den eldre. Det er med andre ord behov for og ønske om en plan for bygningsvern og byforming.
Kulturvernmyndighetene i fylkeskommunen (dvs. Fylkeskonservatoren) har også lenge hatt det samme synet.

Den opprinnelige byplanen for Gjøvik var mangelfull som reguleringsplan, og ga ingen rammer hverken for utnyttingsgrad, byggehøyder, formål eller bebyggelsens utforming. Etterhvert som behovet har oppstått, er det derfor blitt godkjent reguleringsplaner for begrensete deler av sentrum. Disse har som regel hatt som mål å gi nødvendige avklaringer for bestemte byggprosjekter i en gitt situasjon. Det har derfor ikke vært sett på som hensiktsmessig å behandle store områder av gangen. De fleste av disse planene er blitt foreldet med årene, men har fortsatt en viss rettsvirkning. Det er derfor behov for en sanering av gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner innenfor det gamle byområdet.

Målsetting

Målet med planen er at den først og fremst skal være en **verneplan** for sentrum. Selv om det, som nevnt i avsnittet foran, er behov for en komplett sentrumsplan med detaljerte bestemmelser for videre byforming, ville en mer fullstendig plan bli så omfattende at den i så fall måtte skyves vesentlig lenger ut i tid.

Siden de fleste verneobjektene er bygninger som står i nær sammenheng med annen bebyggelse, er det likevel naturlig at planen antyder visse **tanker om byforming og sentrumsutvikling**. Bygninger som forandres eller nye som reises fra grunnen av, bør ta nødvendig hensyn til verneverdige "naboer".

En slik forming og utvikling må foregå innen rammer som er i tråd med planen, og i tråd med de tanker om sentrumsutvikling og byforming som det ellers er flertall for i dag. Derfor har planen også som mål å bestemme områder i sentrum der det er behov for å erstatte gamle reguleringsplaner med nye eller oppdaterte, før utbygging kan foregå, dvs. å bestemme **plankrav.** Det er videre et mål at det for visse områder kan godkjennes bygge- og anleggstiltak med **direkte hjemmel** i verneplanen og dens bestemmelser, og at man dermed slipper en ekstra planprosess.

Det en mer detaljert ønsker å oppnå med hensyn til bygningsvern, er for det første å få pekt ut de bygninger som ikke under noen omstendighet bør rives. Dernest angir planen andre verneverdige bygninger som under visse forutsetninger bør kunne tillates revet, men som skal behandles etter antikvariske prinsipper så lenge de står. Mer om dette i avsnittet "Utvalg", side 6. Planen skal dessuten gi rammer for hvordan de verneverdige bygningene skal skjøttes, bl.a. rammer for hva som eventuelt kan tillates av endringer. Endelig skal den medvirke til at verneverdige miljøer får en heldig helhetlig utvikling.

Planområdet

Grensen for planområdet følger i store trekk grensen for den første byplanen i Gjøvik, som ble stadfestet i 1861, og som også dannet den administrative grense for den nye kjøpstaden ved Mjøsa. Planen var en typisk byregulering med kvartaler og gater. Utenfor dette området fikk utbyggingen en annen og mer åpen karakter. Det er derfor naturlig å la verneplanen holde seg innenfor rammen av den første byplanen.

Bebyggelsen på Gjøvikjordet sør for Hunnselva har mer åpen karakter, men det er likevel valgt å la den inngå i kommunedelplanen, da den opprinnelige byplanen omfattet dette området. Noe av bebyggelsen under Hovde er også innlemmet i planen. Dette fordi området består av en del gamle villaer, og dessuten har en beliggenhet som gjør det til en del av sentrum.

Om planarbeidet

Forarbeidet til en verneplan startet alt på begynnelsen av 1980-tallet med en rapport om verneverdig bebyggelse på Gjøvik, utarbeidet av Fylkeskonservatoren. Med kapasitetsmangel på plansiden i kommunen kunne imidlertid arbeidet ikke fortsette. Det kom ny fart i det først i 1987, da en planlegger ble engasjert på heltid for å arbeide med en samlet reguleringsplan for sentrum. Et planforslag ble lagt ut til en foreløpig høring i 1989. Nå var imidlertid konjunkturene endret, byggeaktiviteten ble sterkt redusert og kommunen måtte gå til innskrenkninger. De den gang forestående olympiske leker medførte også andre prioriteringer innenfor plansektoren, og forslaget til sentrumsplan ble ikke sluttført. Etter dette har igjen kapasitet vært en begrensende faktor for en rask framdrift.

Arbeidet bak den planen som nå endelig foreligger, er for en stor del utført av arealplanavdelingen i teknisk etat, supplert med fagfolkene i bygningshistorikk fra kulturetatens avdeling Gjøvik Byhistoriske Samlinger (tidl. Eiktunet). Det er gitt assistanse fra kulturvernmyndighetene i Oppland fylkeskommune (tidl.

Fylkeskonservatoren). Sivilarkitekt mnal Pål Berntzen har vært engasjert i deler av arbeidet, og ytt verdifull hjelp.

KAPITTEL 2
VERNEKRITERIER , UTVALG : *HVA* SKAL VERNES ?

Verneverdighet / verneverdi

Å *verne* en bygning betyr at byggverket beskyttes mot riving eller mot endringer som forringer dens antikvariske verdi. Å *bevare* et byggverk betyr mer presist, og med lovverkets ordbruk, at en ikke kan rive eller fjerne det.

Hva *antikvarisk verdi* består i, vil til en viss grad være et spørsmål om skjønn. Når bygninger skal pekes ut som verdige for vern, ønsker en likevel at skjønnet er basert på mer enn tilfeldig "synsing". I planarbeidet har kommunen lagt til grunn en del kriterier for bygningsvern som er utviklet gjennom mange år, og brukt bl.a. av Riksantikvaren. På de neste sidene er det gjengitt en sammenfatning av kriteriene, hentet fra et informasjonshefte fra Riksantikvaren. Når det gjelder hvilken vekt det er lagt på de forskjellige kriteriene, vises det til det påfølgende avsnittet "Utvalg".

Verneverdi - sammenfatning

Nedenfor er oppsummert en del generelle forholdsregler samt delverdiene i stikkordsform. Listen er tenkt som hjelpemiddel ved vurderingen av verneverdi. Den kan fungere som huskeliste for å sikre at hvert enkelt kulturminne eller miljø blir vurdert i forhold til alle delverdiene og deres viktigste aspekter.

Forholds-regler

I Både det samlede kulturminnemiljøet og enkeltobjektene bør vurderes.

II Sammenligning bør skje innenfor samme kulturminne-kategori, tilsvarende bør miljøer sammenlignes med andre miljøer av samme type.

III Sammenligning bør skje innenfor et definert geografisk område lokalt, regionalt, nasjonalt eller eventuelt iternasjonalt.

IV Den vekt som skal tillegges den enkelte delverdien i vurderingen av den totale verneverdien vil skifte fra kulturminnetype til kulturminnetype.

Delverdier

1) Identitetsverdi
Kulturminnemiljøet eller enkeltobjektet som identitets-skapende element i omgivelsene for :
- lokalbefolkningen
- et sosialt skikt
- en etnisk gruppe, en religiøs gruppe etc.

2) Symbolverdi
Kulturminnemiljøet eller enkeltobjektet som symbol på :
- et lokalmiljø
- en betydningsfull hendelse etc.

3) Historisk kildeverdi

Kulturminnemiljøer og enkeltobjekter som kilder til kunnskap om fortiden.

a) Kulturminnene som kilde til kunnskap om :
   - bo- og leveforhold
   - sosiale forhold
   - arbeidsliv
   - næringsstruktur

b) Kulturminnene som kilde til kunnskap om :
   - tekniske muligheter og begrensninger innenfor en periode
   - byggeskikk / arkitekturhistorie
   - stil og smaksnormer

c) Har kulturminner en spesiell plass i historien ved å være det første eller et tidlig eksempel og dermed normgivende for :
   - en ny funksjonstype
   - en ny konstruksjonstype
   - en ny teknologi
   - en ny stilart ?

d) Er kulturminnet nært knyttet til f.eks. :
   - viktige begivenheter
   - viktige personer ?

4) Alder

a) Høy alder generelt
   - Kulturminner oppført før 1750 er bevaringsverdige; godt bevart, eller med betydelige rester i behold, er de også fredningsverdige.
   - Kulturminner oppført i perioden 1750-1850, bevart omtrent uforandret, er bevaringsverdige; mange vil være fredningsverdige.

b) Høy alder innenfor en bestemt type kulturminner.

c) Høy alder innenfor et avgrenset geografisk område.

5) Autentisitet

Kulturminnemiljøets eller enkeltobjektets grad av opprinnelighet eller ekthet i forhold til en definert periode.

- Dersom kulturminner er endret, belyser kulturminner endrede krav til funksjon og nye stilidealer på en måte ? Dersom kulturminnet har større, nyere materialutskiftninger eller ombygninger, vil dette redusere objektets verneverdi i betydelig grad.

interessant

6) Representativitet - sjeldenhet

Kulturminnemiljøet eller enkeltobjektets forekomsthyppighet innenfor en type eller et definert område.

Kulturminnene har spesielt høy verdi dersom :

- de har vært vanlige, men er i ferd med å bli sjeldne
- de er sjeldne, men var vanlige tidligere
- de har vært og er sjeldne.

7) Variasjon - homogenitet

Karakteriserer områder med mange kulturminner og den graden av variasjon de representerer. Området som helhet får økt verdi dersom kulturminnetettheten er stor. Dessuten blir det særlig verdifullt dersom kulturminnene viser :
- stor variasjon i typer
- stor variasjon i tid
- stor grad av ensartethet i typer
- stor grad av ensartethet i tid.

Det homogene miljøet vil være spesielt sårbart overfor alle typer inngrep.

8) Miljøverdi

Det enkelte kulturminnets grad av umistelighet i miljøet
- ved at kulturminner er spesielt synlig plassert
- ved at kulturminner befinner seg i en sammenheng som ikke bør brytes opp.

9) Pedagogisk verdi

Kulturminnemiljøer og enkeltobjekters evne til å illustrere fortiden spesielt tydelig. Vurdér også mulighetene for aktivisering av eventuelt pedagogisk potensiale.

10) Skjønnhetsverdi, kunstnerisk verdi

Kulturminnemiljøenes og enkeltobjektenes verdi
- som umiddelbart vakre i seg selv og / eller i sammenheng med omgivelsene
- som estetisk tilfredsstillende etter sin tids estetiske idealer
- som kunstverk der det er overensstemmelse mellom de kunstneriske intensjonene og resultatet
- som håndverk der den håndverksmessige utførelsen også har estetiske kvaliteter.

Utvalg

Vurderingen av bygningenes verneverdi er for det meste gjort av planavdelingen i teknisk etat i samråd med kulturetatens avdeling Gjøvik Historiske Samlinger. Det er også samarbeidet med kulturvernmyndighetene i Oppland fylkeskommune om vurderingen. Skjønnet tar bare for seg bygninger fram til nyere tid. "Nyere tid" vil her si til midten av 60-åra. Mangel på historisk distanse gjør det vanskelig å bedømme verneverdi for nyere bygninger og miljøer enn dette.

En mer utførlig begrunnelse for vern av det enkelte bygningsobjekt er gitt i et eget vedlegg til planen, kalt "verneliste". Kort kan en si at det er tatt sikte på at det blir bevart et utvalg av bygninger og bygningsmiljøer som til sammen viser et tverrsnitt av byens bygningsmessige, sosiale og kulturelle historie, der alle epoker opp mot nyere tid er med. Det er også tatt hensyn til om bygninger og strøk betyr mye for lokal identitet, altså om de er en del av Gjøviks "sjel".
Eldre bygninger som er lite endret (og dermed har stor grad av *autentisitet*), er som regel sett på som bevaringsverdige, og gitt verneklasse 2.

Selv om mange kriterier peker mot vern av en bestemt bygning, er det i planarbeidet vurdert om følger av et vernevedtak kan være negative, og kanskje i så stor grad at bygningen ikke bør vernes. Det kan for eksempel tenkes at huset er i en så dårlig forfatning at bevaring og istandsetting blir spesielt kostbart, eller at bevaring vil hindre muligheten for å få reist nye bygninger som ellers vil være et pluss for bymiljøet.

Historisk oversikt

Bakgrunnen for et tverrsnitt som nevnt i avsnittet foran, er den historiske utviklingen i byen, slik den gjenspeiler seg i byggverk. Nedenfor følger en kort oversikt, der eksisterende bygninger er brukt som eksempler :

- På begynnelsen av 1800-tallet var Gjøvik et rent landbruksmiljø. Viktige gårder var Hunn, Nedre og Øvre Gjøvik. På Hunn lå en annekskirke. **Noen få hus bevart, bla. Skybergstua og Nymoen (Fremstadkiosken).**
- Industrialiseringen begynner. Glassverk 1807, Mustad 1834, Holmen Brænderi 1854. Trafikk og transport gjennom landet øker. Jernbanen Christiania - Eidsvold åpner i 1854, og medfører sterkt økende skipstrafikk på Mjøsa. Viktige veier møttes på Gjøvik. "Chausseen" til Odnes bygges. **Få bygninger bevart; bl.a. Nedre Gjøvik, Kauffeldtgården, Holmen brenneri og Mohngården.** Byggestilen er enkel, preget av empire.
- Gjøvik får bystatus 1861. Byens gate- og kvartalsstruktur blir fastlagt gjennom den første byplanen. En "landsby" utvikler seg med toetasjes bygninger mot gate og andre hus bak, rundt et indre gårdsrom. Det er dyrehold i de fleste gårdene. Tomtene parselleres ut av grunnen til Hunn gård. **Flere bygninger og anlegg bevart; bl.a. Holmgården, Gjøvik hotell, Samlagsgården og Apotekergården** i nedre del av byen, noen gårder lengre opp i Storgata som **Bodding- og Pettersen-Moegårdene,** og **flere gårder rundt Gamletorvet.** Stilpreget er ikke endret, men det bygges endel hus med mursteinsforblending.
- Byveksten skyter fart på 1880-tallet, med nye industrietableringer og voksende befolkning. **Viktige, bevarte trebygninger som Gjøvik kirke og Arbeidersamfunnet reises.** Bygging av de typiske bygårdene fortsetter, ofte med butikklokaler mot gaten, og uthus og verksteder i bakgården. **Bevarte anlegg er bl.a. Hammersenggården og Kvisgaardsgården.** Det utvikler seg et kultur- og aktivitetssentrum rundt Gamletorvet med Arbeidersamfunnet, torvhandel, bedehus og **kombinerte bolig-, losji- og spisesteder som f.eks. Kampen**. Sveitserstilen med den typiske ornamentering blir dominerende. Reisverkskonstruksjon overtar for laft.
- Veksten fortsetter på 90- tallet, og trehusbebyggelsen blir supplert med staselige **murbygninger som Quammegården, Gjøvik Sparebank, Grand Hotel og "Cementgården".** Stilpreget er "historisme" og sveitserstil. Eldre bygninger blir forskjønnet med tårn og karnapper. Landsbypreget forsvinner, og Gjøvik blir en "ordentlig" by.
- Vekstbølgen topper seg med jernbaneåpningen i 1902 og **bygging av Gjøvik skole** samme år. **Stasjonsbygningene** er dels bygd i dragestil, dels i et formspråk på overgangen mellom historisme, sveitser- og jugendstil. Det samme er **Sandsgården,** planlagt og reist av Alf Mjøen. Villabyggingen er kommet i gang, med f.eks. **Belvedere og Skattumsvillaen** under Hovde, og etterhvert **"Villabyen" på Gjøvikjordet**.
- En viktig bygård fra neste tiår er **Vingården,** Gjøviks best bevarte jugendstil-bygning. Villabyggingen fortsetter, stilpreget er jugend og nybarokk.

- 1920-årene er en nedgangstid, men enkelte større bygninger reises, f.eks. **Gjøvik Bedehus.** Bygningen er i tidens stil; nyklassisisme. Kommunen engasjerer seg i en **begynnende sosial boligbygging,** bl.a. med egne-hjem-prosjekt på Gjøvikjordet. Byutvidelse. Byggestilen er klassisk preget.
- "Ødegaardisme" på overgangen til 30-årene med samarbeid myndigheter - næringsliv for å få hjulene i gang. Stilpreget er funksjonalisme eller "funkis". **Lite er bevart. Typiske bygninger er Vardal Sparebank og O. H. Korshavn**. Mange villaer i funkisstil bygges.
- Etter krigen og utover i 50-årene : Ny utvikling. Gjøvik boligbyggelag ble stiftet. Boligbygging i nye områder, men også i Gjøvik sentrum. Mange boligblokker med 3 og 4 etasjer ble oppført. **Godt bevarte boligblokker er Trondhjemsvn. 17 og Skolegata 7.** Større bygninger med kontor- og produksjonslokaler ble reist. "Funkisen" fra 30-årene ble nå videreført med et preg som skulle passe mer til hjemlige forhold, både mht. dimensjonering, utforming og materialbruk. Viktige, bevarte bygninger fra perioden er bl.a. **Strandhotellet og Handelsbygningen, og den noe senere Trygdekassen**.
- De siste ca. 30 år er ikke tema her, men av nasjonale og internasjonale arkitektur-trender som også har gjort seg gjeldende på Gjøvik, kan nevnes *sen-funksjonalisme og postmodernisme*. Interessen for bygningsbevaring har først vokst fram for alvor de siste tre tiår.

KAPITTEL 3
PLANTYPE OG SAKSGANG : *HVORDAN* VIRKER PLANEN ?

Plantype / lovgrunnlag

Det er forutsatt at verneplanen skal være et rettskraftig grunnlag for bl.a. behandling av søknader om tillatelse til tiltak. Planen må derfor være forankret i lovverket.
Plan- og bygningsloven (PBL) nevner flere typer planer, blant andre reguleringsplan og kommuneplan. Den typen som brukes for verneplanen er en kommune-**delplan** med hjemmel i lovens kapittel om kommuneplanlegging (PBL § 20-1), med plankart og utfyllende bestemmelser etter § 20-4. Behandling av planen fra utkast til endelig godkjenning skjer i samsvar med PBL § 20-5. Dette innebærer bl.a. at kommunestyret er det organ som til slutt vedtar planen.

Kulturminneloven har bl.a. som formål å sørge for bevaring av faste kulturminner som f.eks. bygninger. Virkemiddelet i denne loven er fredning, som er den sterkeste lovbeskyttelse et kulturminne kan få. Vanligvis skal kulturminnet da være av høy verdi i nasjonal sammenheng. Vedtak om fredning gjøres av Riksantikvaren. I Gjøvik er Kauffeldtgården fredet, mens bygningene, tunet og parken på Gjøvik gård pr. august 1997 er under behandling hos de ansvarlige myndigheter for en eventuell fredning. Det samme gjelder bygningene på Gjøvik stasjon. *Fredning* omfatter som regel både bygningenes ytre og indre, mens *vern* etter PBL bare gjelder eksteriøret.

Planens oppbygning og innhold

Planmaterialet består av 4 hovedelementer :
- Skriftlig del (kapittel 1 - 3)
- Plankart 1, "Vern - plankrav"
- Utfyllende bestemmelser til plankart 1 (kapittel 4)
- Plankart 2, "Ideplan"

Skriftlig del:
Den skriftlige delen gjør rede for planens bakgrunn, målsetting og virkemåte. Denne delen er ikke rettslig bindende, men vil kunne gi støtte hvis det oppstår tvil om hvordan plankart eller bestemmelser skal tolkes.

Plankart 1, "Vern - plankrav"
Plankart 1 viser i hovedsak enkeltbygningers verneverdighet samt de krav som stilles til plangrunnlag når kommunen skal behandle søknader om tiltak (nybygg, tilbygg, ombygginger osv.). Plankart 1 har rettsvirkninger i henhold til plan- og bygningslovens § 20-6. Nærmere bestemt viser plankartet :

Bygningers verneverdighet, inndelt i 3 grader :
- Den øverste og strengeste graden vil gjelde hus og anlegg som enten er fredet eller vurderes som fredningsverdige, med **vernegrad 1.**
- Neste nivå vil omfatte bygninger med **vernegrad 2**. Disse er, eller vil eventuelt bli, regulert til "spesialområde bevaring" gjennom plan- og bygningslovens bestemmelser, og kan dermed ikke tillates revet. Disse bygningenes ytre må skjøttes på en antikvarisk forsvarlig måte. Det vil blant annet si at der hvor vanlig vedlikehold ikke strekker til, må reparasjoner utføres slik at det ferdige resultatet blir mest mulig likt originalen. Og

dersom en ønsker å gjøre forandringer på utseendet i form av nye vinduer, påbygg osv., må tegningene godkjennes av antikvarisk myndighet.

- Samme slags skjøtsel forutsettes også for det siste nivået, **vernegrad 3**. Disse bygningene er verneverdige, men likevel ikke mer verdifulle utfra en helhetsvurdering enn at riving vil kunne godtas på visse vilkår - f.eks. ved at det kreves gjenoppført en bygning som passer i forhold til bygningen den erstatter og til omgivelsene ellers, eller at det på annen måte gjøres fysiske tiltak som kan minske det tapet av miljøkvalitet som fjerning av bygningen medfører.

Soner med forskjellig krav til plangrunnlag for behandling av byggesøknader :

- **Sone I** omfatter områder der gjeldende reguleringsplan er nokså ny, og hvor bygningsvern er tatt hensyn til på en tilfredsstillende måte. *Omregulering er her ikke nødvendig* for å ivareta vern eller utbygging.
- **Sone II** omfatter en del av de arealer i planområdet hvor reguleringsplanene er mangelfulle eller uheldige, både i forhold til bygningsvern og utbygging. For alle nye byggetiltak av større omfang må det i denne sonen *først godkjennes en ny reguleringsplan* før byggetillatelse kan gis. Reguleringsplanen vil som regel måtte omfatte minst det kvartalet tomta ligger i. De eldre reguleringsplaner i sone II som med dette mister rettsvirkning, er listet opp i eget vedlegg.
- **Sone III - VIII** er områder med helhetlig karakter, der miljøet i seg selv er verneverdig, og hvor det er et stort innslag av vernede enkeltbygninger. *Planen og de forholdsvis detaljerte bestemmelsene gir her direkte hjemmel* for godkjenning av arbeid og tiltak som krever tillatelse. Det er dermed ikke nødvendig med ny reguleringsplan for tiltak som er i tråd med planen. Reguleringsplaner som helt eller delvis ligger innenfor sone III - VIII, og dermed blir gjort uaktuelle av verneplanen, er listet opp i eget vedlegg.

Forøvrig innebærer bestemmelsene for sone III og IV en viss oppmykning i forhold til "Parkeringsnormen", dvs. kommunens gjeldende vedtekter til PBL § 69.

Utfyllende bestemmelser.

De utfyllende bestemmelsene presiserer og utdyper innholdet i plankart 1, og omsetter målsettingene bak planarbeidet til et operativt verktøy ved behandling av byggesøknader o.l. Bestemmelsene har rettsvirkning etter PBL § 20-6.

Hovedpunktene er :

1. Generelt
   - Målsetting
   - Definisjoner
2. Felles bestemmelser for alle soner
   - Verneverdig bebyggelse
   - Ny bebyggelse
3. Spesielle bestemmelser for de enkelte soner
   - Sone I, områder med gjeldende reguleringsplan
   - Sone II, områder med plankrav
   - Sone III, området Bakken
   - Sone IV, området Hovde
   - Sone V, området Gamletorvet
   - Sone VI, området Storgatas nedre del
   - Sone VII, området Gjøvik kirke

- Sone VIII, området Gjøvikjordet

De utfyllende bestemmelsene står i kapittel 4.

Plankart 2, "Idéplan"

Idéplanen viser stort sett status når det gjelder arealbruken i sentrum, men peker også på en del idéer til estetisk forbedring av byens gate- og plassrom ut fra tanken om "forandring gjennom mange små skritt". Den illustrerer bl.a. en mulig utvikling av bygningsmassen, der en tar hensyn til verneaspektet såvel som helheten i bybildet. Den viser også - til dels på skjematisk måte - enkelte endringer i forholdet mellom fortaus- og gatearealer til fordel for fotgjengerne. Plankartet peker videre på behovet for å utvikle bestemte ledd i fotgjengersystemet, slik at sentrum kan henge bedre sammen med de nære omgivelsene, og dermed utnytte et potensiale for trivsel og aktivitet.

Idéplanen er utarbeidet med grunnlag i skjønn og erfaring - ikke i en omfattende stedsanalyse. Derfor har den kun en veiledende funksjon, og er ment å virke som en samling momenter til de vurderinger omkring byforming og sentrumsutvikling som bør ligge bak alle fremtidige bygge- og anleggsprosjekter i byen - offentlige som private.

Virkninger / konsekvenser av verneplanen

Enkelte virkninger av planen er nevnt foran. Det kan derfor forekomme noen gjentakelser i teksten nedenfor.

Plankart 1 og de utfyllende bestemmelsene har *direkte rettsvirkning* etter PBL § 20-6, dvs. at kommuneplaner (som denne) skal legges til grunn ved planlegging, forvaltning og utbygging. Tiltak som nevnt i PBL §§ 81, 86a, 86b og 93 - dvs. det alt vesentlige av bygge- og anleggstiltak samt deling av eiendom - må ikke være i strid med arealbruk og bestemmelser som er fastlagt i endelig plan. Dette betyr at nybygg, tilbygg, fasadeendringer eller også tomtedelinger som ikke er i tråd med planens bestemmelser om bygningsvern og / eller plankrav, ikke kan godkjennes.

Det samme gjelder for riving, som etter PBL § 93 er tiltak som krever tillatelse. Når en bygning er gitt vernegrad 1 eller 2, vil riving av den altså ikke kunne godkjennes.

Imidlertid gir en kommuneplan ikke like sterk lovhjemmel for bevaring som en reguleringsplan. Det kan derfor bli aktuelt i noen tilfeller å følge opp verneplanen med en regulering til spesialområde for bevaring etter PBL § 25.6. Dette vil f.eks. kunne gjelde dersom eieren av en bygning ikke vil godta et rivingsforbud som er lagt ned med begrunnelse i verneplanen.

Eldre reguleringsplaner mister sin rettsvirkning i størstedelen av planområdet. Bare i sone I har de tidligere vedtatte planer full gyldighet. I sone II gjelder verneplanen foran tidligere vedtatte planer. I denne sonen er det krav om ny reguleringsplan før nye byggetiltak kan godkjennes. Det vil imidlertid etter bestemmelsene være hjemmel for å godkjenne små byggetiltak direkte, eller gjenoppbygging f.eks. etter brann .

I sonene III-VIII settes også tidligere vedtatte planer ut av kraft, men erstattes med verneplanens bestemmelser, som her får direkte rettsvirkning. Ny reguleringsplan er dermed ingen betingelse for godkjenning av tiltak innenfor disse sonene.

Når eldre reguleringsplaner settes ut av kraft ved at det vedtas ny plan, er de likevel ikke formelt opphevet. Dette kan virke inkonsekvent, men henger bl.a. sammen med prinsippet om rettssikkerhet gjennom klagebehandling. Vedtak av kommuneplan (som denne planen) kan ikke påklages. Det kan derimot vedtak om ny reguleringsplan, eller vedtak om oppheving av gjeldende reguleringsplan.

Det vil også være slik at et eventuelt bortfall av kommuneplanen automatisk vil føre til at den eldre reguleringsplanen igjen blir rettskraftig. Uansett er det kommunens hensikt å følge opp verneplanen med en formell oppheving av de eldre, virkningsløse planene, men dette krever bl.a. en omfattende varslingsprosess i henhold til PBL § 28-1.

Økonomiske konsekvenser av vedtak om bygningsvern er ofte et diskusjonstema. Eiere av verne- eller fredningsobjekter mener ofte at de urettmessig blir fratatt råderett og utviklingsmulighet på deres eiendom, og at det må gis økonomisk kompensasjon for dette. Enkelte hevder også at de i forbindelse med vernet blir påført ekstrautgifter som det offentlige må betale. Så langt kommunen kjenner til, må det imidlertid påvises svært omfattende negative virkninger av kommune- eller reguleringsplan før det inntrer noen erstatningsplikt for samfunnet. Det er imidlertid lite rettspraksis å vise til i dag på dette området. Generelt gir lovverket offentligheten nokså stor rett til å begrense rådighet eller pålegge plikter i forbindelse med fast eiendom uten at det blir utløst en erstatningsplikt, men med den økende rettspraksis som sannsynligvis vil komme, vil grensene bli klarere. Det er likevel kommunens håp at flest mulig eiere av verneobjekter ser positivt på vern, og at en ved å følge opp planens intensjoner er med og yter et positivt bidrag til bedre og rikere omgivelser i lokalsamfunnet. Det finnes også eksempler på at velholdte "veteranhus" stiger i verdi, eller at forretningsvirksomhet kan profittere på det mer spennende miljø som kan etableres i eldre bebyggelse.

Rådgivning om hvordan en skal skjøtte og utvikle vernede hus kan til en viss grad ytes av kommunen. De ansatte arkitekter, antikvarer og bygningsteknisk fagkyndige her kan gi noe hjelp og rettledning, men kapasiteten er nødvendigvis begrenset. I noen tilfeller kan kommunen få hjelp av kulturvernmyndighetene i fylkeskommunen, men i saker av noe omfang vil huseiere normalt måtte søke bistand fra andre kvalifiserte, som arkitekter o.l.

Lån og tilskuddsordninger finnes, men vil sjelden utgjøre mer enn en liten del av kostnadene ved istandsetting, ombygging osv. Husbanken yter lån på antikvarisk grunnlag, og fylkeskommunen fordeler hvert år tilskuddsmidler. Kommunen kan gi rettledning om søknader som gjelder disse ordningene.

Fravik eller endring av verneplanen

Det vil alltid kunne vurderes dispensasjon fra planen og dens bestemmelser i henhold til PBL § 7. Dispensasjon kan vedtas av Det faste utvalget for plansaker. Vanligvis skal verne-myndighetene på fylkesnivå ha fått uttale seg først.
Dersom kommunen finner grunn til å utarbeide og vedta ny reguleringsplan som ikke er i overensstemmelse med verneplanen, vil den nye planen gå foran, og verneplanen miste sin rettsvirkning for det område den nye reguleringsplanen gjelder.

Enkel veiledning i bruk av planen

For å få full oversikt over de muligheter og begrensninger planen gir for den enkelte eiendom, bør en sette seg godt inn i planbestemmelsene i sin helhet, dvs. hele kapittel 4. En kan imidlertid gå frem mer direkte på følgende måte :

1. Se etter på plankart 1 eller 2 om eiendommen inneholder bygning som er gitt vernestatus, og eventuelt med hvilken vernegrad. Hvis det er slik bygning på eiendommen, gå til underkapittel 4.2, som er felles bestemmelser for bygninger med vernestatus. De enkelte punkter her gjelder følgende forhold :

   - Hvis en bare skal reparere og vedlikeholde slik bygning ; se punkt 4.2.1
   - Hvis en ønsker å gjøre utvendige endringer ; se punkt 4.2.2
   - Hvis en tenker å rive slik bygning, eventuelt for å bygge nytt ; se punkt 4.2.3

2. Finn ut hvilken sone eiendommen ligger i på plankart 1. Deretter kan en gjøre følgende, alt etter hviken sone eiendommen ligger i :

   - Sone I : Les punkt 4.4.1. Her må en så gå videre til gjeldende reguleringsplan for området der eiendommen ligger. Kommunens plan- og utbyggingsavdeling har planen i arkiv, og kan gi opplysninger om virkningen av den.
   - Sone II : Les punkt 4.4.2. Gå til kommunen for nærmere opplysninger om *når* det kreves ny reguleringsplan, og eventuelt *hvordan* den kan utarbeides. For denne sonen er det altså normalt krav om ny reguleringsplan, men det kan i noen tilfeller gis unntak fra plankravet.
   - Sone III, IV, V, VI, VII og VIII : Her gjelder bestemmelsene direkte uten reguleringsplan. For alle disse sonene gjelder en del felles bestemmelser. Les disse først ; se underkapittel 4.3. Gå deretter til bestemmelsen for den enkelte sone, punktene 4.4.3 - 4.4.8.

KAPITTEL 4
BESTEMMELSER TIL PLANEN

I teksten nedenfor er enkelte avsnitt innrykket og skriften satt i kursiv. Slik tekst er enten en utdypende forklaring til den aktuelle bestemmelse, eller en retningslinje for praktisering av bestemmelsen.

Planen er formelt en delplan etter plan- og bygningslovens (PBLs) § 20-1. Den er en arealplan etter lovens § 20-4, med utfyllende bestemmelser i medhold av § 20-4, pkt. a) og b) og d).

Plankart 1 og bestemmelsene har rettsvirkning etter § 20-6, med de begrensninger som følger av enkelte av bestemmelsene, jfr. § 20-4, pkt. h).
Den skriftlige delen og plankart 2 er kun veiledende, og har ikke rettsvirkning.

Planen består av disse elementene :
1. Skriftlig del (kapittel 1 - 3)
2. Plankart 1, "Vern - plankrav"
3. Bestemmelser (kapittel 4)
4. Plankart 2, "Idéplan"

4.1 GENERELT

4.1.1 Målsetting

Planens mål er for det første å bestemme hvilke bygninger og bygningsmiljøer innen planområdet som er verneverdige, og sikre gjennom plankart og bestemmelser at disse blir vernet.

For det annet skal den gi grunnlag for å sanere uaktuelle reguleringsplaner som fremdeles er gjeldende, ved å stille krav om nytt plangrunnlag for godkjenning av tiltak i planområdet, herunder :

- angi soner der tiltak kan godkjennes med direkte hjemmel i verneplanen;
- angi soner der det må utarbeides regulerings- eller bebyggelsesplan før slik godkjenning kan skje, og
- angi soner der tidligere godkjente reguleringsplaner fortsatt skal gjelde.

Til slutt skal planen påvirke en utvikling i planområdet som både er i tråd med det primære målet om vern, og samtidig gir et kvalitetsmessig bedre fysisk bymiljø på sikt.

4.1.2 Definisjoner

VERN / BYGNINGSVERN
Begrepet brukt i planen her betyr myndighetenes bruk av lovverket for å oppnå beskyttelse av bestående bygninger mot riving eller forringelse av deres verneverdi.
Vern / bygningsvern etter PBL gjelder kun bygningens ytre.

VERNEGRAD

Planen angir 3 grader av verneverdighet:

- **Vernegrad 1** gjelder bygninger med spesielt høy verneverdi ~ dvs. bygninger som er fredet eller under fredning.
- **Vernegrad 2** gjelder bygninger med høy verneverdi.
- **Vernegrad 3** gjelder bygninger med verneverdi.

SONER
Planområdet er oppdelt i **soner (sone I - VIII)** der forskjellige bestemmelser gjelder om bl.a. rettsvirkning av planen, krav til detaljplaner (plankrav) og hjemmel for godkjenning av nye tiltak (nybygg, tilbygg etc.) .

ANTIKVARISK MYNDIGHET
Antikvarisk myndighet er *kommunen* når kommunen selv har antikvarisk kompetanse, dvs. bygningsantikvar, antikvarisk kyndig sivilarkitekt, eller tilsvarende.
Antikvarisk myndighet på fylkesnivået er kulturvernmyndighetene i Oppland fylkeskommune, tidl. Fylkeskonservatoren.

4.2 FELLES BESTEMMELSER FOR SAMTLIGE SONER

4.2.1 Reparasjon og vedlikehold av bygning med vernestatus

Ved reparasjon og vedlikehold bør de *opprinnelige* materialer og konstruksjoner i størst mulig grad beholdes.

Reparasjon og vedlikehold av *yngre* bygningsdeler skal skje på en slik måte at det ferdige utseendet blir mer likt det opprinnelige, altså en tilbakeføring. Dersom det opprinnelige ikke kan dokumenteres eller sannsynliggjøres, skal utseende fra et senere, historisk stadium i bygningens historie legges til grunn.

4.2.2 Endring av bygning med vernestatus

Tilbygg, påbygg, ombygging eller andre tiltak som endrer bygningens utseende skal meldes til kommunen. Tillatelse kan bare gis når antikvarisk myndighet har fått uttale seg, og nødvendig hjemmelsgrunnlag forøvrig foreligger, jfr. pkt. 4.4.1, 4.4.2 osv.. Bygninger med vernegrad 1 er fredet, og eventuelle endringer utover vanlig vedlikehold må behandles som dispensasjonssøknader etter kulturminnelovens § 15a. Angående større tiltak på bygninger med vernegrad 2, skal antikvarisk myndighet på fylkesnivået ha fått uttale seg.

Bestemmelsen her går foran "Forskrift om saksbehandling og kontroll" av 22.01.97, §§ 7 og 4.

> *Nødvendig hjemmelsgrunnlag vil bl.a. si at plangrunnlaget må være i orden, f.eks. at tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan i sone I, at godkjent reguleringsplan foreligger i sone II, eller at tiltaket er i tråd med de særskilte bestemmelsene for sonene III tom. VIII.*

Endringstiltak som nevnt foran skal utformes på en slik måte at bygningen beholder eller øker sin verneverdi. Gamle bygningsdeler skal normalt repareres og ikke byttes ut. Endringer som gjelder vinduer, kledninger, taktekking osv. skal ha for øye en

tilbakeføring til opprinnelig utseende. Dette gjelder normalt også for overflate-behandling og farger. Se forøvrig pkt. 4.2.1 foran.

> *Vanlige, men antikvarisk uheldige løsninger når det gjelder utskifting av vinduer er at hengslingen forandres, at sprosser ikke er gjennomgående ("ekte"), og at glass settes inn med lister istedenfor kitt.*

4.2.3 Riving av bygning med vernestatus

Søknad om riving av bygninger med *vernegrad 1 eller 2* kan ikke godkjennes.

> *Dersom slik søknad likevel fremmes, vil kommunen som regel vedta midlertidig tiltaksforbud i medhold av plan- og bygningslovens § 33, for deretter å ta den aktuelle eiendom opp til regulering med formål "spesialområde bevaring".*

Søknad om riving av bygninger med *vernegrad 3* kan godkjennes av Det faste utvalg for plansaker på følgende vilkår :

- Rammetillatelse for ny bebyggelse på samme eiendom må være gitt.

  > *En forutsetning for å gi rammetillatelse er bl.a. at det nødvendige plan-grunnlaget er til stede. Dette vil bl.a. si at det i sone II normalt må foreligge ny, godkjent reguleringsplan før rammetillatelse - og dermed rivingstillatelse - kan gis.*

- I særlige tilfeller kan planutvalget godkjenne andre løsninger enn nybygg som erstatning for det miljømessige / estetiske tapet som oppstår om bygningen rives, f.eks. ved gjerder, beplantning o.l.

- Ved påstand om dårlig teknisk stand som bakgrunn for rivingssøknad må søker legge fram fagmessig holdbar dokumentasjon.

4.3 FELLES BESTEMMELSER FOR SONENE III - VIII

4.3.1 Rettsvirkning

Arealet i sonene er "byggeområder" i henhold til hovedkategoriene i PBL § 20-4. Dette er videre spesifisert som faktiske byggeområder, og som offentlige trafikkområder / friområder. Bestemmelsene gjelder kun for de faktiske byggeområdene, som er arealene innenfor hvert enkelt kvartal i den enkelte sone. Tiltak som nevnt i PBL §§ 86a, 86b og 93 kan i disse sonene **tillates når de er i overensstemmelse med kommunedelplanen og dens bestemmelser**, dvs. hele kapittel 4 med unntak av pkt. 4.4.1 og 4.4.2.

4.3.2 Nybygging og tiltak på bygninger uten vernestatus

Ved utforming av nybygg eller av tiltak som endrer utseendet på bygninger i plan-området, gjelder generelt at det skal tas hensyn til strøkets egenart, og spesielt til vernede bygninger i samme strøk, slik at en oppnår en heldig estetisk og antikvarisk

helhetsvirkning - gjerne i nåtidens formspråk. Direkte stilkopiering bør som regel unngås.

Særskilt gjelder følgende :

- Vegger skal i trehusmiljø ha overflate av høvlet trepanel med malt - ikke beiset - overflate.
- Vinduer skal plasseres, dimensjoneres og detaljeres med særlig tanke på samspill med de vernede bygningene. Store, sammenhengende vindusflater kan bare unntaksvis tillates.
- Tak skal med hensyn til fallretning, helling og hovedformer ta utgangspunkt i nabo-bebyggelsen når denne er av eldre dato.
- Taktekkingsmateriale skal være tungeskifer eller tegl / teglliknende takstein. Etter særskilt vurdering kan det nyttes tekking med metallplater.
- Oppbygg eller nedskjæringer i takflaten på inntil ¼ av takflaten kan godkjennes.
- Takflaten skal følge bygningens hovedform, og ikke trekkes ut over terrasser o.l.

4.3.3 Biloppstillingsplass. Gjeldende vedtekt

Kommunens vedtekt til PBL § 69 ("parkeringsnormen") gjelder i sin helhet i sonene V, VI, VII, og VIII.

I planens soner III og IV gjelder vedtekten med unntak av grensen mellom indre og ytre parkeringssone. I saksbehandling skal kravene om biloppstillingsplasser i *indre* parkeringssone legges til grunn her.

4.3.4 Garasjer og uthus

I garasjer og uthus er boligrom ikke tillatt. Garasjer og uthus inngår i beregningen av bebygd areal (BYA) på de enkelte eiendommer.

4.4 SÆRSKILTE BESTEMMELSER FOR DE ENKELTE SONER

4.4.1 SONE I - OMRÅDER MED REGULERINGSPLAN SOM FORTSATT SKAL GJELDE

Rettsvirkning
I sone I har verneplanen ikke rettsvirkning etter PBL § 20-6, med unntak av de felles bestemmelsene i pkt. 4.2.1, 4.2.2 og 4.2.3 om bebyggelse med vernestatus, som går foran bestemmelsene i de gjeldende reguleringsplaner. **Forøvrig skal gjeldende reguleringsplaner fortsatt ha full gyldighet.**

4.4.2 SONE II - OMRÅDER MED PLANKRAV

Rettsvirkning
I sone II kan tiltak som nevnt i §§ 86a, 86b og 93 ***ikke tillates før de inngår i ny godkjent reguleringsplan.*** Det samme gjelder andre tiltak som kan være til vesentlig ulempe for gjennomføring av planen.

> *Verneplanen gjelder her foran de tidligere gjeldende regulerings- og bebyggelsesplaner i sonen. Når det skal utarbeides reguleringsplan som skal hjemle nye tiltak på en eiendom, bør planen minst omfatte det kvartal eiendommen ligger i.*

Unntak fra plankravet gjelder for riving av bebyggelse og tilhørende gjenoppbygging når følgende vilkår er oppfylt :

- Riving må ikke være i strid med planens bestemmelser om bygningsvern
- Reguleringsformål, tomteutnytting og etasjetall vil bli det samme som i den bestående bebyggelsen på samme eiendom.

Unntak fra plankravet gjelder også normalt for *mindre tiltak* når disse ikke er i strid med planens bestemmelser om bygningsvern.

> *Mindre tiltak kan være til- eller påbygg, garasjer og uthus som ikke øker bebygd areal på eiendommen med mer enn 10%, og ikke øker etasjetallet.*
> *På eiendommer med lav utnytting bør rammen for mindre tiltak være noe romsligere.*
> *Merk at det også for mindre tiltak er søknadsplikt i denne sonen dersom tiltakene gjelder bygninger med vernestatus, jfr. pkt. 4.2.3 foran..*

4.4.3 SONE III - BAKKEN

Rettsvirkning
Se *fellesbestemmelsene* i avsnitt 4.2 og 4.3.

> *De videre bestemmelsene nedenfor gjelder følgelig kun tiltak som ikke er i strid med de felles bestemmelsene om bygninger med vernestatus, jfr. særlig pkt. 4.2.1, 4.2.2 og 4.2.3.*

Byggeformål
Boliger er hovedformål i området. Bestående næringsvirksomhet er likevel tillatt når den ikke er til ulempe for naboene. Lokaler for ny næringsvirksomhet kan godkjennes når de ikke utgjør mer enn 1/3 av det utbygde bruksarealet på en eiendom, og virksomheten ikke vil være til ulempe for beboerne i strøket.

Deling av eiendom
Deling av eiendommer kan normalt ikke godkjennes, da eiendomsstrukturen er en del av strøkets egenart. Det samme gjelder sammenføyning av eiendommer.

Tomteutnytting
Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 60% av det areal som er faktiske byggeområde på den enkelte eiendom. På eiendommer der BYA er høyere kan bebyggelsen ikke utvides, men tillates gjenoppført tilsvarende dersom bebyggelsen er ødelagt ved brann e.l.

Plassering
Hovedbygning skal ha minst én vegg i eller nær gatelivet (dvs. kvartalets grenselinje mot off. gate). Samlet lengde av vegg i gateliv skal være maks. 2/3 av eiendommens totale lengde mot gate. Forøvrig skal plassering være i tråd med strøkets karakter.

Etasjetall
På hovedbygning tillates inntil 2 etasjer samt taketasje med bruksareal inntil 50% av bygningens grunnflate.

Terrasser / balkonger
Oppbygde terrasser på inntil 10 m² kan godkjennes.

> *Terrasser og balkonger bør trekkes vekk fra huskroppens hjørner, slik at husets hovedform ikke forstyrres. Eventuelle rekkverk med forsiringer skal utformes med utgangspunkt i historiske forbilder fra samme område og samme stilepoke.*

Gjerder
Den del av eiendomsgrensen mot gate som ikke består av bygning, skal forsynes med gjerde / port. Gjerde skal bestå av vertikale, malte tresprosser. Gjerdehøyden skal være minst 1 m.

Felles
For bestemmelser om bebyggelsens utforming, uthus, garasjer og biloppstillingsplasser vises til avsnitt 4.3 med felles bestemmelser for sonene III - VIII.

4.4.4 SONE IV - HOVDE

Rettsvirkning
Se *fellesbestemmelsene* i avsnitt 4.2 og 4.3.

> *De videre bestemmelsene nedenfor gjelder følgelig kun tiltak som ikke er i strid med de felles bestemmelsene om bygninger med vernestatus, jfr. særlig pkt. 4.2.1, 4.2.2 og 4.2.3.*

Byggeformål
Boliger er eneste tillatte formål i området.

Deling av eiendom
Deling av eiendom til nye tomter kan ikke godkjennes.

Tomteutnytting
Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 30% på den enkelte eiendom. På eiendommer der BYA er høyere kan bebyggelsen ikke utvides, men tillates gjenoppført tilsvarende dersom bebyggelsen er ødelagt ved brann e.l.

Plassering
Bygninger skal plasseres slik det er vanlig i strøk med åpen villabebyggelse. Minste avstand til senter Hans Mustads gt. skal være 10 m.

Etasjetall
På hovedbygning tillates inntil 2 etasjer samt taketasje med bruksareal inntil 40 % av bygningens grunnflate. Underetasje regnes som etasje.

Terrasser / balkonger
Oppbygde terrasser på inntil 20 m² kan godkjennes.

> *Terrasser og balkonger bør trekkes vekk fra huskroppens hjørner, slik at husets hovedform ikke forstyrres. Eventuelle rekkverk med forsiringer skal utformes med utgangspunkt i forbilder fra samme stilepoke.*

Gjerder
Mot offentlig gate skal tomtene være forsynt med gjerde av vertikale, malte tresprosser. Annen type innhegning, f.eks. hekk, er tillatt når dette er antikvarisk sett tilfredsstillende.

Felles
For bestemmelser om bebyggelsens utforming, uthus, garasjer og biloppstillingsplasser vises til avsnitt 4.3 med de felles bestemmelsene for sonene III - VIII.

4.4.5 SONE V - GAMLETORVET

Rettsvirkning
Se *fellesbestemmelsene* i avsnitt 4.2 og 4.3.

> *De videre bestemmelsene nedenfor gjelder følgelig kun tiltak som ikke er i strid med de felles bestemmelsene om bygninger med vernestatus, jfr. særlig pkt. 4.2.1, 4.2.2 og 4.2.3.*

Byggeformål
I området tillates blandete formål, som forretninger, boliger samt næringsvirksomhet som ikke er til ulempe. I første etasje mot gate tillates ikke boliger.

Tomteutnytting
Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 80% på den enkelte eiendom.

Plassering
Hovedbygning skal plasseres i gateliv (kvartalsgrensen). Bebyggelse kan plasseres inntil nabogrense når lovens krav forøvrig er oppfylt.

Etasjetall
Hovedbygning skal ha 2 etasjer. I tillegg tillates taketasje med bruksareal inntil 50% av bygningens grunnflate.

Terrasser / balkonger
Vanlige terrasser er ikke tillatt. Takterrasser kan godkjennes i særlige tilfeller. Balkonger er ikke tillatt mot gate, men franske dører med rekkverk kan tillates i særlige tilfeller.

Gjerder

Mot offentlig gate skal tomtene være forsynt med tett gjerde av malt, høvlet treverk, og med høyde minst 1,8 m.

Felles
For bestemmelser om bebyggelsens utforming, uthus, garasjer og biloppstillingsplasser vises til avsnitt 4.3 med de felles bestemmelsene for sonene III - VIII.

4.4.6 SONE VI - STORGATAS NEDRE DEL

Rettsvirkning
Se *fellesbestemmelsene* i avsnitt 4.2 og 4.3.

> *De videre bestemmelsene nedenfor gjelder følgelig kun tiltak som ikke er i strid med de felles bestemmelsene om bygninger med vernestatus, jfr. særlig pkt. 4.2.1, 4.2.2 og 4.2.3.*

Byggeformål
I området tillates blandete formål, som forretninger, boliger samt næringsvirksomhet som ikke er til ulempe. I første etasje mot gate tillates ikke boliger.

Tomteutnytting
Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 100% på den enkelte eiendom.

Plassering
Hovedbygning skal plasseres i gateliv (kvartalsgrensen). Bebyggelsen kan plasseres inntil nabogrense når lovens krav forøvrig er oppfylt.

Etasjetall
Bygninger mot gate skal ha 2 etasjer. I tillegg tillates taketasje med bruksareal inntil 75% av bygningens grunnflate. Knevegg på inntil 1 m kan tillates dersom det antikvarisk sett ikke er betenkelig.

Terrasser / balkonger
Vanlige terrasser er ikke tillatt. Takterrasser kan godkjennes i særlige tilfeller. Balkonger er ikke tillatt mot gate, men franske dører med rekkverk kan tillates i særlige tilfeller.

Gjerder
Mot offentlig gate skal tomtene være forsynt med tett gjerde av malt, høvlet treverk, og med høyde minst 1,8 m.

Felles
For bestemmelser om bebyggelsens utforming, uthus, garasjer og biloppstillingsplasser vises til avsnitt 4.3 med de felles bestemmelsene for sonene III - VIII.

4.4.7 SONE VII - GJØVIK KIRKE

Rettsvirkning
Se *fellesbestemmelsene* i avsnitt 4.2 og 4.3.

> *De videre bestemmelsene nedenfor gjelder følgelig kun tiltak som ikke er i strid med de felles bestemmelsene om bygninger med vernestatus, jfr. særlig pkt. 4.2.1, 4.2.2 og 4.2.3.*

Byggeformål
I området tillates blandete formål som boliger, kontorer samt lokaler til allmennyttig bruk. Bestående næringsvirksomhet er tillatt når den ikke er i konflikt med de øvrige formålene. Bestående forretninger er tillatt, men vesentlig utvidelse eller nyetableringer er ikke tillatt.

Deling av eiendom
Deling av eiendom til nye tomter kan ikke tillates.

Tomteutnytting
Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 50% på den enkelte eiendom. På eiendommer der BYA er høyere kan bebyggelsen ikke utvides, men tillates gjenoppført tilsvarende dersom bebyggelsen er ødelagt ved brann e.l.

Plassering
For plassering av bygninger er kvartalsgrensen byggegrense, men plassering inne på tomtearealet kan godkjennes.

Etasjetall
Bygninger kan ha inntil 2 etasjer. I tillegg tillates taketasje med bruksareal inntil 50% av bygningens grunnflate. Knevegg på inntil 1 m kan tillates dersom det antikvarisk sett ikke er betenkelig.

Terrasser / balkonger
Vanlige terrasser er ikke tillatt. Takterrasser kan godkjennes i særlige tilfeller. Balkonger av moderat størrelse er tillatt.

Gjerder
Mot offentlig gate skal tomtene være forsynt med passende gjerde, fortrinnsvis stakitt, og med minste høyde 1 m.

Felles
For bestemmelser om bebyggelsens utforming, uthus, garasjer og biloppstillingsplasser vises til avsnitt 4.3 med de felles bestemmelsene for sonene III - VIII.

4.4.8 SONE VIII - GJØVIKJORDET

Rettsvirkning
Se *fellesbestemmelsene* i avsnitt 4.2 og 4.3.

> *De videre bestemmelsene nedenfor gjelder følgelig kun tiltak som ikke er i strid med de felles bestemmelsene om bygninger med vernestatus, jfr. særlig pkt. 4.2.1, 4.2.2 og 4.2.3.*

Byggeformål
Boliger er eneste tillatte formål i området.

Deling av eiendom
Deling av eiendom til nye tomter kan ikke godkjennes.

Tomteutnytting
Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 28% på den enkelte eiendom. På eiendommer der BYA er høyere kan bebyggelsen ikke utvides, men tillates gjenoppført tilsvarende dersom bebyggelsen er ødelagt ved brann e.l.

Plassering
Ved gjenoppføring av bygning etter riving eller brann, skal den plasseres på samme sted. Eventuelt tilbygg til bestående bygning skal legges slik at det ikke kommer nærmere offentlig gate enn bygningen selv.

Etasjetall
På hovedbygning tillates inntil 2 etasjer samt taketasje med bruksareal inntil 40 % av bygningens grunnflate. Underetasje regnes som etasje.

Terrasser / balkonger
Oppbygde terrasser på inntil 20 m² kan godkjennes. Balkonger på inntil 10 m² kan godkjennes.

> *Terrasser og balkonger bør trekkes vekk fra huskroppens hjørner, slik at husets hovedform ikke forstyrres. Eventuelle rekkverk med forsiringer skal utformes med utgangspunkt i historiske forbilder fra samme område med samme stilpreg. Verandaer anbefales istedenfor balkonger.*

Gjerder
Mot offentlig gate skal tomtene være forsynt med gjerde av vertikale, malte tresprosser, fortrinnsvis stakitt, med min. høyde 1 m.. Annen type innhegning, f.eks. hekk, er tillatt når dette er antikvarisk sett tilfredsstillende.

Felles
For bestemmelser om bebyggelsens utforming, uthus, garasjer og biloppstillingsplasser vises til avsnitt 4.3 med de felles bestemmelsene for sonene III - VIII.

GJØVIK KOMMUNE

Kommuneplanens arealdel 2020 -2032

Bestemmelser og retningslinjer

Endringer godkjent 14. september 2023



INNHOLDSFORTEGNELSE

DEL 1: GENERELLE BESTEMMELSER 6

FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE 6

KAP. 1 RETTSVIRKNING 6

§ 1-1 Rettsvirkning 6

§ 1-2 Forholdet til kommunedelplaner 6

§ 1-3 Reguleringsplaner som gjelder foran kommuneplanens arealdel 7

§ 1-4 Forholdet til øvrige reguleringsplaner 9

KAP.2 PLANKRAV 9

§ 2-1 Plankrav 9

§ 2-2 Unntak fra plankrav 10

KAP.3 UTBYGGINGSAVTALER 11

§ 3-1 Utbyggingsavtaler 11

KAP. 4 KRAV TIL NÆRMERE ANGITTE TEKNISKE LØSNINGER 11

§ 4-1 Krav til veger 11

§ 4-2 Krav til vannforsyning, avløp og overvannshåndtering 12

§ 4-3 Krav til avfallshåndtering 13

KAP. 5 REKKEFØLGEKRAV 14

§ 5-1 Rekkefølgekrav for å kunne bygge ut 14

§ 5-2 Rekkefølgekrav til konkrete utbyggingsområder 14

KAP. 6 FORMINGS-, MILJØ- OG FUNKSJONSKRAV 15

§ 6-1 Byggegrenser 15

§ 6-2 Universell utforming 18

§ 6-3 Skilt og reklame 19

§ 6-4 Parkering 23

§ 6-5 Midlertidig arealbruk 30

§ 6-6 Barn og unge 30

§ 6-7 Kriminalitetsforebygging 31

§ 6-8 Folkehelse 31

§ 6-9 Uteoppholdsareal og lekeplasser 31

KAP. 7 MILJØKVALITET, ESTETIKK, OG BYGNINGSVERN 37

§ 7-1 Miljøkvalitet 37

§ 7-2 Landskap, bebyggelsesstruktur og utforming av bebyggelse 42

§ 7-3 Byform 45

§ 7-4 Bygningsvern og kulturminner ... 46
§ 7-5 Vassdrag og vassdragsnære områder ... 47
§ 7-6 Belysning ... 48
§ 7-7 Prioritert art ... 49
§ 7-8 Lokalisering av virksomheter – generelt ... 50
§ 7-9 Handel og kjøpesenter ... 50
KAP. 8 FORHOLD SOM SKAL AVKLARES OG BELYSES I REGULERINGSPLANARBEID ... 52
§ 8-1 Transport og mobilitet ... 52
§ 8-2 Trafikksikkerhet ... 52
§ 8-3 Mobilitetsplan ... 53
DEL II: BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL ... 54
KAP. 9 BEBYGGELSE OG ANLEGG ... 54
§ 9-1 Tetthet ... 54
§ 9-2 Bokvalitet og boligsammensetting ... 54
§ 9-3 Boligbebyggelse ... 55
§ 9-4 Fritidsbebyggelse ... 60
§ 9-5 Sentrumsformål ... 62
§ 9-6 Forretninger ... 63
§ 9-7 Offentlig eller privat tjenesteyting ... 63
§ 9-8 Fritids- og turistformål ... 64
§ 9-9 Råstoffutvinning ... 64
§ 9-10 Næringsbebyggelse ... 64
§ 9-11 Idrettsanlegg ... 65
§ 9-12 Grav og urnelund ... 65
§ 9-13 Kombinert bebyggelse og anleggsformål ... 65
§ 9-14 Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg - bybebyggelse ... 66
§ 9-15 Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg – kommunaltekniske anlegg 66
KAP. 10 SAMFERDSELSANLEGG ... 67
§ 10-1 Hovednett for sykkel ... 67
§ 10-2 Gang og sykkelveg ... 67
KAP. 11 GRØNNSTRUKTUR ... 67
§ 11-1 Grønnstruktur (G) ... 67
§ 11-2 Naturområde ... 68
§ 11-3 Friområde (F) ... 68
§ 11-4 Parkområder i sentrum (P) ... 68

KAP. 12 FORSVARET 68
§ 12-1 Område for Forsvaret 69
KAP. 13 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER 69
§ 13-1 Nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 69
§ 13-2 Spredt boligbebyggelse i LNF-område 70
§ 13-3 Spredt fritidsbebyggelse i LNF-område 71
§ 13-4 Nettstasjoner i LNF-områder 72
KAP. 14 BRUK OG VERN AV VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE 73
§ 14-1 Generelt om vannforekomster 73
§ 14-2 Generelt for enkelt- og fellesbrygger, båtopplag, bøyer og moringer 73
§ 14-3 Småbåthavn 74
§ 14-4 Fiske 74
§ 14-5 Naturområde 74
§ 14-6 Friluftsområde 74
DEL III: BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER 75
KAP. 15 SIKRINGS-, STØY- OG FARESONER 75
§ 15-1 Støysoner 75
§ 15-2 Faresone for flom 75
§ 15-3 Faresone for kraftlinjer - Høyspenningsanlegg 76
§ 15-4 Faresone for skred 76
§ 15-5 Sikringssone for nedslagsfelt for drikkevann 77
§ 15-6 Sikringssone ved Raufoss industripark 77
§ 15-7 Faresone ved ammunisjonsdeponi i Mjøsa 77
KAP. 16 SONE MED SÆRLIGE KRAV TIL INFRASTRUKTUR 77
§ 16-1 Tilknytningsplikt for fjernvarme 77
KAP. 17 BÅNDLEGGINGSSONER 78
§ 17-1 Båndleggingssone etter lov om kulturminner 78
§ 17-2 Båndleggingssone etter lov om naturvern 78
§ 17-3 Byggeforbudssone langs kraftledninger (H740_1) 78
KAP. 18 SONE MED KRAV OM FELLES PLANLEGGING 79
§ 18-1 Krav om felles planlegging på Gjøvikstranda (H810_4) 79
§ 18-2 Krav om felles planlegging på Stensjordet (H810_3) 79
§ 18-3 Krav om felles planlegging på Hovdetoppen (H810_2) 79
§ 18-4 Krav om felles planlegging på Kristianslund (b43 og B19 – H810_1) 79
§ 18-5 Krav om felles planlegging for Klundby og Hansvea (N4 og N5 – H810_5) 79

DEL IV: RETNINGSLINJER TIL HENSYNSSONER 80
KAP. 19 SONE MED SÆRLIGE HENSYN 80
§ 19-1 Bevaring av kulturmiljø (H570_1-11) 80
§ 19-2 Pilegrimsleden (H570_1) 80
§ 19-3 Bevaring av kulturlandskap (H550_1-6) 80
DEL V: VEDLEGG 81
VEDLEGG 1: GJELDENDE LOVER OG REGELVERK 81
VEDLEGG 2: DEFINISJONER 83

DEL 1: GENERELLE BESTEMMELSER

FORMÅL OG VIRKEOMRÅDE

Kommuneplanens arealdel skal sørge for at vi oppnår målene i kommuneplanens samfunnsdel, og spesielt de langsiktige arealstrategiene. Disse overordnede plangrepene er prioritert for å tilrettelegge for den samfunnsutviklingen vi ønsker oss:

- Gjøvik skal bli mer by – et urbant og attraktivt regionssenter ved Mjøsa.
- Gjøvik skal være attraktiv universitetsby – med teknologikompetanse og innovasjonskraft.
- Gjøvik skal drive offensiv næringsutvikling – for bedriftsetableringer og arbeidsplassvekst.
- Gjøvik skal være ledende miljø- og klimakommune – kjent for bærekraftige prioriteringer.
- Gjøvik skal ha velferd, trygghet og livskvalitet – med gode kommunale tjenester og tilbud.

Kommuneplanens arealdel skal bidra at vi får effektive og forsvarlige plan- og byggesaksprosesser.

KAP. 1 RETTSVIRKNING

(PBL §§ 1-5 og 11-6)

§ 1-1 Rettsvirkning

a) Arealbruken slik den er vist på plankartet og de utfyllende bestemmelsene, er rettslig bindende etter § 11-6 i plan- og bygningsloven (heretter kalt PBL).

b) Dersom ikke annet er vedtatt gjelder en ny plan foran gammel plan.

Retningslinjer:
Retningslinjene klargjør hvordan det faktiske og rettslige planinnholdet er å forstå, og hvordan man kan påberegne at planbestemmelsene blir praktisert. De er ikke juridisk bindende, men er veiledende og har en informativ karakter. Retningslinjene gir føringer for rettslige og planfaglige vurderinger av arealformålene, hensynssonene og bestemmelsene.

§ 1-2 Forholdet til kommunedelplaner

Disse kommunedelplanene skal fortsatt gjelde foran kommuneplanens arealdel for alle bygge- og tiltakssaker innenfor planenes begrensning:

- KDP19980001 - Bygningsvern og tilhørende fysisk utvikling i Gjøvik sentrum (Verneplan)
- KDP20110001 – E6 Biri-Vingrom
- KDP20140001 – E6 Moelv-Biri

Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer supplerer disse planene på tema som ikke er behandlet i kommunedelplanene.

§ 1-3 Reguleringsplaner som gjelder foran kommuneplanens arealdel

Reguleringsplaner vist med detaljeringssone H910 i plankartet
Reguleringsplanene som er listet opp nedenfor er vist med detaljeringssone H910 i plankartet (vannrett skravur), og skal fortsatt gjelde uendret foran kommuneplanens arealdel. Kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer supplerer disse planene på tema som ikke er behandlet i reguleringsplanene (f.eks. støy, flomfare, krav til uteoppholdsarealer mm).

PlanID	Plannavn	Vedtaksdato
05020130	Kvartal 27	02.09.2009
05020245	Fredvika – Steinerskolen	08.04.2016
05020261	Fritjof Nansens veg 51	03.06.2011
05020281	Ringsjøen øst	26.02.2014
05020285	Diseth, Biri	22.06.2011
05020287	Dalborglia	03.05.2007
05020288	Biristrand sentrum – endring	25.02.2013
05020290	Onsrudvatna hyttefelt	29.11.2007
05020291	Kristianslund 2	13.12.2007
05020294	Kjøpesenter ved Kallerud (Mustad vest)	27.03.2008
05020299	Ås skog vest	26.03.2015
05020301	Damstedet sør	22.01.2009
05020302	Gjøvik sentrum nord	26.03.2009
05020304	CC Gjøvik nordvest	26.11.2009
05020305	Gjøvik lompebakeri – Åslendevegen 261 mfl.	29.04.2010
05020309	Dempa	17.11.2010
05020311	Kongelstad og Øistad hytteområder felt H21 og H22	19.06.2014
05020312	Bondelia strand	31.03.2011
05020315	Kvartal 114	16.06.2011
05020318	Kallerudlia 9	31.03.2011
05020322	Redalen barnehage og Redalen idrettsplass	16.06.2011
05020323	Vestre Totenveg 46	21.06.2012
05020325	Øvre Gjøvik gård	25.06.2020
05020326	Lillekollvegen 14	12.12.2013
05020327	Sundby (H16) i Snertingdal	12.12.2013
05020328	Del av kvartal 21 – Tordenskjoldsgate 3-5	27.10.2011
05020330	Onsrudenga hyttefelt	28.04.2011
05020332	Lundstein skole	31.05.2012
05020333	Kvartal 14	03.05.2018
05020334	Vikenstranda	08.10.2015
05020336	Brattbergsetra – Ankerlia	25.04.2013
05020337	Fv. 132 Hornaas – Haug kirke	25.04.2013
05020338	Berg terrasse II	26.09.2013
05020342	Sandberg	08.10.2015
05020343	Skoglund øst boligområde	28.04.2016
05020344	Amsrudvegen 2-4	30.10.2014
05020345	GS langs FV. 330 Rogne – Biristrandvegen 548	20.06.2013
05020346	GS langs Fv. 330 Strandheim – Fegring	20.06.2013
05020347	Bjørnsveen panorama	29.09.2016
05020348	E6 Svennesvollene – Roterud	20.06.2013
05020349	Sembshagen massetak	24.04.2014
05020350	GS-veg i Snertingdal sentrum, fv. 249	26.03.2015
05020351	Øverbyvegen 51-53	26.11.2015
05020352	Østvold boligfelt trinn 2	04.05.2017
05020353	Panoramavegen boligområde	28.04.2016
05020354	Hunnselvas munning	17.12.2015
05020356	Strandvegen terrasse	27.11.2014

05020358	Sagstugrenda boligområde	03.05.2018
05020359	Del av Brusvehagen vest, gnr. 66, bnr. 245	26.03.2015
05020360	Damstedet næringspark	18.06.2015
05020361	FV.33 Strandgata – Kaspergården. Kollektivløsning	26.11.2015
05020362	Fv.33 Strandgata sør. Miljøgate	26.11.2015
05020364	Vinterhugu	04.05.2017
05020365	Fv.155 Hørstadskauen – Nordenga	18.02.2016
05020366	Rv. 4 GS-veg Kolberg – Bråten	28.04.2016
05020367	Kvartal 42- Eidsvoll plass/Gjøvik barnehage	18.06.2015
05020368	Alm-Sæteren modellflyplass	27.05.2021
05020369	Kallerud næringspark	16.06.2016
05020370	Strandgata 40	27.10.2016
05020371	Fv. 172 Hans Mustadsgate–Marcus Thranes gate – sykkelveg	26.11.2015
05020373	Solhaugjordet	04.05.2017
05020374	Sommerro	15.06.2017
05020375	Vind idrettspark	13.12.2018
05020376	Honne	27.10.2016
05020379	Kvartal 15	24.11.2016
05020380	Nygaard – Topp	04.05.2017
05020382	Disetsvingen	29.09.2017
05020383	Rambekkvegen 9	21.03.2019
05020384	Amsrud masseuttak	20.06.2019
05020387	Åndalen pukkverk	14.06.2018
05020388	Mattisrudsvingen 5-7	16.02.2017
05020390	Bråstadvika – vestre	04.05.2017
05020392	Campus Gjøvik – endring	01.11.2018
05020393	Dalborgmarka pukkverk	14.06.2018
05020394	Kvartal 23 / Trondhjemsvegen 4	03.05.2018
05020398	Skolegata 8	11.04.2019
05020399	Kirkeby sør bydelssenter	28.09.2017
05020400	Kvartal 37	23.05.2019
05020402	Landingsplass for helikopter ved Gjøvik sykehus	29.11.2018
05020403	Gang- og sykkelveg Kragebergvegen	14.06.2018
05020405	Kiwi Hunndalen	16.06.2022
05020406	Rv.4 trafikksikkerhetstiltak Ramberget – Kolberg	01.11.2018
05020407	Åskollvegen	13.12.2018
05020408	Niels A. Nielsens veg 1	14.06.2018
05020409	Røverdalen studentblokker og parkeringsanlegg	26.09.2019
05020410	Skjerven næringspark	24.09.2020
05020411	Biri omsorgssenter	22.03.2018
05020416	Store Slaggveg 9	13.12.2018
05020418	Farverikvartalet	29.10.2020
05020419	Sigstadplassen	13.12.2018
05020422	Biri idrettspark	26.03.2020
05020423	Store Slaggveg 14	20.06.2019
05020426	Snertingdalsvegen 1712	25.03.2021
05020427	Bondelia hage	29.10.2020
05020429	Brusvehagen gang- og sykkelveg	20.02.2020
05020430	Bondelia Park	20.02.2020
05020431	Storgata 7	29.10.2020
05020434	Kvartal 17 Nytorvet	27.05.2021
05020435	Redalen vannpumpestasjon	26.03.2020
0436	E6 Roterud-Storhove	09.11.2022
0438	Prost Bloms gate	25.11.2021
0445	Snertingdal omsorgssenter	09.11.2022

0450	Biri barneskole og barnehage	27.01.2022

Retningslinje:
1. Reguleringsplaner som blir godkjent etter vedtak av kommuneplanens arealdel gjelder foran kommuneplanen.
2. I kommuneplanen arealdel er formålet generalisert til sentrumsformål og bybebyggelse innenfor planer med detaljeringssoner i Gjøvik sentrum. Føringene om arealformål i reguleringsplanene gjelder foran kommuneplanen.

§ 1-4 Forholdet til øvrige reguleringsplaner

a) Kommuneplanens arealdel går foran øvrige eldre reguleringsplaner (og bebyggelsesplaner) som ikke er listet opp i § 1-3, men de vil fortsatt gjelde så langt de ikke er i motstrid med kommuneplanens arealdel.

b) Reguleringsplaner som inneholder formålet spesialområde bevaring gjelder foran kommuneplanens arealdel for dette temaet.

c) Byggegrenser i reguleringsplanene gjelder foran byggegrensene i § 6-1.2.

d) Utnyttelsesgrad i prosent bebygd areal (%-BYA) i reguleringsplanene gjelder foran utnyttelsesgraden i § 9-3.1 og 2 i de tilfellene utnyttelsesgraden er høyere i reguleringsplanen.

Retningslinjer:
1. De øvrige eldre reguleringsplanene er vist i kommunen sine kartløsninger.
2. Der kommuneplanen angir ny føring for arealbruken (arealformål) vil de delene av reguleringsplanen/bebyggelsesplanen være i motstrid med kommuneplanen.
3. Arealformål i kommuneplanen er ikke i motstrid til mer detaljerte underformål i samme arealkategori i reguleringsplan.
4. Det er motstrid mellom kommuneplanen og reguleringsplanen der planene har ulike bestemmelser om samme forhold/tema. Da er hovedregelen at de nyeste bestemmelsene går foran de eldre bestemmelsene.
5. Der den ene planen har bestemmelser om forhold som den andre planen ikke har bestemmelser om, er det ikke motstrid mellom planene, og de supplerer da hverandre.
6. Plankravet i § 2-1 er ivaretatt der tiltaket er i samsvar med føringene i kommuneplanens arealdel og reguleringsplanen.
7. Kommunen skal kontinuerlig vurdere om det er behov for oppheving av eldre reguleringsplaner som er utdaterte, eller som bør oppheves på grunn av andre forhold.

KAP.2 PLANKRAV
(PBL § 11-9 nr 1)

§ 2-1 Plankrav

a) Tiltak som nevnt i PBL § 20-1 første ledd bokstav a, b, d, e, k, l og m kan ikke finne sted før det foreligger reguleringsplan.

b) For Gjøvikstranda, Stensjordet, Hovdetoppen, Kristianslund, Hanssvea/Klundby er det stilt krav om felles reguleringsplan, jf. § 18-1 til § 18-5.

c) Det er krav om felles reguleringsplan for alle eiendommene innenfor et kvartal i Gjøvik sentrum, jf. §§ 9-5.1 b) og 9-14 b). Der det er egnet reguleringsplan av nyere dato for hele eller deler av kvartalet kan kommunen gjøre unntak fra dette kravet.

d) Innenfor gul og rød støysone kan man ikke bygge nye boliger, fritidsboliger, pleieinstitusjoner, skoler og barnehager, eller bruksendre og fradele til slikt formål, før området inngår i reguleringsplan.

Retningslinje for plankrav:

1. Kommunen kan kreve reguleringsplan der det etter kommunens skjønn er snakk om større tiltak som sammen eller hver for seg
   - har betydning for omgivelsene,
   - berører mange interessenter,
   - har betydning for nasjonale og regionale interesser
   - er i strid med kommunens vedtatte mål og prioriteringer,
   - trenger nærmere dokumentasjon, vurdering og avklaring i henhold til bestemmelse om estetikk, arkitektur og byform.
2. Kommunen kan ikke gi unntak fra reguleringsplankravet for større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

§ 2-2 Unntak fra plankrav

Det er unntak fra plankravet i § 2-1 for disse tiltakene:

a) Tiltak på eksisterende eiendommer for boligbebyggelse som er i samsvar med bestemmelsene i §§ 9-3.1 og 9-3.2. Unntaket fra plankravet gjelder ikke for uregulerte områder avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel, der områdene fremgår av tabellene i kapitel 3.1.1 i planbeskrivelsen med tilhørende nummerering (b1 osv) i plankartet.

b) Tiltak på eksisterende eiendommer for fritidsbebyggelse som er i samsvar med bestemmelsene i § 9-4.

c) Søknadspliktige tiltak i LNF-områder som er i samsvar med formålet, inkludert områder med spredt boligbebyggelse og spredt fritidsbebyggelse, jf. §§ 13-1 – 13-4. Fradeling av tilleggsareal til boligeiendom er unntatt fra plankravet.

d) Uttak av masser som selvstendig tiltak og for kommersiell drift skal normalt ha hjemmel i reguleringsplan. Unntak fra plankravet gjelder masseuttak der volumet er under 1000 m^3, berørt areal er under 1 dekar, og avvik fra eksisterende terreng er under 3 meter.

e) Massedeponering og utfylling skal ha hjemmel i reguleringsplan. Unntak fra plankravet gjelder tiltak som berører et areal mindre enn 1 dekar, volumet er under 1000 m^3, og avviker mindre enn 3 meter fra eksisterende terrengnivå.

f) Unntak fra plankrav for å deponere masser i LNF-områder gjelder for tiltak der samtlige av disse kriteriene er oppfylt:
   1. Tiltaket er til vesentlig nytte for landbruksdriften.
   2. Det er dokumentert opprinnelsessted og at det er rene masser.
   3. Tiltaket berører mindre enn 10 dekar og avviker mindre enn 3 meter fra eksisterende terrengnivå.
   4. Tiltaket har begrensede konsekvenser for miljø og samfunn.
   5. Tiltaket utløser ikke spesielt behov for medvirkning.
   6. Det blir brukt jordfaglig kompetanse til å planlegge og utføre.
   7. Anleggsfasen er begrenset til 3 år og til én samtidig lokalitet per grunneiendom.

8. Tiltaket skal være avsluttet og ferdigstilt før kommunen kan gi tillatelse til nye deponeringstiltak på den samme eiendommen.

g) I områder avsatt til grønnstruktur (inkludert underformål) tillates enkel tilrettelegging for friluftsliv i form av tursti, fortøyingsbrygge, toalett, badeplasser og lignende, så langt det er i samsvar med formålet, uten reguleringsplan.

h) Mindre søknadspliktige tiltak i områder avsatt til grav- og urnelund som er i samsvar med formålet.

i) Tiltak for gang og sykkel som kun berører vegformål og annen veggrunn, og som ikke innebærer inngrep på privat eiendom eller det er gjort avtale om bruk av privat grunn.

j) Mindre tiltak i samsvar med arealformål der tiltaket ikke har negative konsekvenser for miljø og samfunn, og der kommunen anser kravet om reguleringsplan som åpenbart urimelig.

k) Kommunalteknisk infrastruktur som ledningsnett, mindre pumpestasjoner, og lignende.

l) Mindre tiltak knyttet til jernbaneteknisk infrastruktur som trafikk- og signalsystem, trafostasjon og lignende.

Retningslinjer for unntak fra plankrav:

1. Fradelingssaker og andre søknadspliktige tiltak som er unntatt fra plankravet i § 2-2 skal oversendes til kulturminnemyndighetene i fylkeskommunen for uttalelse dersom tiltaket kan komme i berøring med automatisk fredete kulturminner.

KAP.3 UTBYGGINGSAVTALER

(PBL § 11-9 nr 2)

§ 3-1 Utbyggingsavtaler

For de områdene hvor utbyggingsavtale er en forutsetning, skal muligheten for å få inngått slik avtale avklares ved oppstart av planarbeidet. Utbyggingsavtale skal utarbeides parallelt med planprosessen og være i samsvar med PBL kap. 17 og "Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler", vedtatt av Gjøvik kommunestyre.

Retningslinjer:

1. Det skal avklares i oppstartsmøte for reguleringsplan om det er behov for en utbyggingsavtale etter PBL kap. 17 eller en avtale om å opparbeide av veg, vann, avløp etter PBL kap. 18.
2. Behandling av utbyggingsavtale skal så langt som mulig følge reguleringsplanprosessen.

KAP. 4 KRAV TIL NÆRMERE ANGITTE TEKNISKE LØSNINGER

(PBL § 11-9 nr 3)

§ 4-1 Krav til veger

a) Ved planlegging og oppgradering av nye veier, gang- og sykkelveger og fortau gjelder krav stilt i Statens vegvesens Håndbok N100 "Veg- og gateutforming. Normaler" og Håndbok N200 "Vegbygging. Normaler".

b) Trafikksikkerhet skal prioriteres ved valg av løsninger.

Retningslinjer:

1. Teknisk plan for veg
   - Tekniske vegplaner med profiler og terrengutslag skal følge forslag til reguleringsplaner.
   - Veger i reguleringsplaner skal være angitt med vegtype, tverrprofil, vertikalkurver og nødvendig sideareal. Eksisterende vegnett skal typebetegnes.
   - Dimensjoneringsklasser avgjøres av ÅDT på vegen. Tegninger og/eller beskrivelser av vegkropp skal følge med planer og søknader.

2. Kommunal veg:
   I reguleringsplaner *kan* veg reguleres til offentlig veg dersom:
   - det er minimum 5 eiendommer som benytter vegen som adkomst
   - vegen fungerer som forbindelsesveg mellom offentlige veger
   - den har funksjon som utfarts- eller turistveg for et ubestemt større antall personer.

   Retningslinjer for kommunens overtakelse av private veger i regulerte strøk, datert 15.8.2001, gir nærmere føringer.

3. Avkjørsel:
   Avkjørsel skal etableres i samsvar med krav til avkjørsel gitt av vegmyndigheten.

§ 4-2 Krav til vannforsyning, avløp og overvannshåndtering

a) VA-rammeplan
VA-rammeplan skal inngå i alle reguleringsplaner, med unntak av planer/tiltak som omfatter kun et bygg med 4 eller færre boenheter. Rammeplanen skal være tilpasset plannivået, og vise løsninger for området og sammenheng med overordnet hovedsystem. VA-rammeplanen skal tydelig vise hvordan de ulike forholdene knyttet til vannforsyning, slukkevann, avløpstransport, overvannshåndtering og flom skal håndteres. Det er hovedsakelig snakk om prinsipper og overordnede løsninger, men det kan være behov for dimensjonering for å synliggjøre arealbehov eller omfanget av infrastrukturen.

b) Overvann og blågrønn struktur
Alle nye utbyggingstiltak skal ha lokal overvannsdisponering (LOD).

Reguleringsplan/tiltak skal identifisere og sikre arealer for overvannshåndtering og det skal redegjøres for hvordan håndteringen av overvann er løst. Plandokumentene skal ha vurderinger av om det er nødvendig å avsette bestående naturarealer til flomveier. Det skal legges på et klimapåslag på 40 % økt flomvannføring ved beregning av vannmengde.

c) VA-norm
Vann- og avløpsanlegg og anlegg for overvannshåndtering som kommunen skal ta over skal være dimensjonert og bygd iht. kommunens til enhver tid gjeldende VA-norm.

d) Kvalitet på privat drikkevannskilde
Private drikkevannskilder skal ha kvalitet som innfrir kriteriene for drikkevannskvalitet.

Retningslinjer:

1. Overvann og blågrønn struktur
   Innenfor planområdet kan det kreves egne anlegg for hensiktsmessig oppsamling, fordrøyning, rensing og bortledning av overflatevann fra bebyggelse, veier og andre arealer. Som hovedregel er det ikke tillatt å føre overvann til kommunalt ledningsnett. Kommunens retningslinjer for overvann skal legges til grunn.

Sammenhengende blågrønne strukturer skal i størst mulig grad bevares og utvikles for å bidra til gode og attraktive bo- og bymiljøer, sikre vannveier og flomveier, fordrøyningsmagasin og biologisk mangfold.

Eksisterende vegetasjon som større trær og busker, samt våtmarksområder og bekkedrag skal i størst mulig grad bevares.

2. VA-rammeplan
Planen skal samordnes og sees i sammenheng med arealbruken da planlagt utforming og bruk av overflatearealer er sentralt for hvordan overvannshåndteringen vil fungere.

VA-rammeplanen skal bestå av utredninger, plantegninger og andre nødvendige illustrasjoner/tegninger. Det skal utarbeides et plankart i målestokk >1:2000 som viser hovedtraseer (kommunale og private), fordrøyninganlegg, pumpestasjoner mm. Planen skal avklare eierforhold til nye VA-ledninger (private eller kommunale).

Konflikter mellom planlagt arealbruk og eksisterende ledningsanlegg, både kommunalt og privat, må avklares på et så tidlig tidspunkt som mulig. Planen må vise hvordan konfliktene planlegges løst.

Ved behov for koordinering med øvrig infrastruktur i grunnen, f.eks. fjernvarme, må dette sees i sammenheng og planen må vise hvordan dette planlegges løst.

Det skal være tilstrekkelig slukkevannskapasitet ved alle utbygginger for å dekke brannvesenets behov.

Prosjekterende er pliktig til å gjøre seg kjent med, og følge VA-norm for kommunen og gjeldende standarder og lovverk. Det henvises spesielt til:

- VA-norm for Gjøvik kommune
- NORVARS VA-miljøblad
- Norsk Standard
- Retningslinjer for overvann
- Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
  Administrative bestemmelser
  Tekniske bestemmelser (kan kjøpes hos kommuneforlaget)

§ 4-3 Krav til avfallshåndtering

a) Det skal redegjøres for avfallshåndtering i byggesøknader og reguleringsplaner.

b) For ny bebyggelse, bruksendring eller ved rehabilitering av eksisterende bebyggelse, skal det være avfallsløsninger som fremmer avfallsminimering, gjenbruk og gjenvinning. Det skal legges til rette for å bruke kommunens vedtatte kildesorteringsløsninger.

Retningslinje:

1. Avfallshåndteringen skal følge Gjøvik kommune sin enhver tid gjeldende avfallsteknisk norm.
2. Avfallshåndteringen skal være effektiv og bærekraftig, og skal i minst mulig grad beslaglegge uteoppholdsarealer og arealer i byrom.
3. Større områder må sees i sammenheng for å oppnå rett infrastruktur.
4. Avfallssoppsamlingsløsning skal følge denne normen:

Avfallsoppsamlingsløsning	Antall boenheter

Avfallsbeholdere i plast	Inntil 10
Helt eller delvis nedgravde containere	Over 10

KAP. 5 REKKEFØLGEKRAV

(PBL § 11-9 nr 4)

§ 5-1 Rekkefølgekrav for å kunne bygge ut

a) Nødvendige rekkefølgekrav skal være innarbeidet i reguleringsplan, og skal sikre utbygging av nødvendig teknisk og grønn infrastruktur.

b) Før kommunen kan gi ferdigattest/midlertidig brukstillatelse til boliger i nye byggeområder skal felles leke- og uteoppholdsareal og gang- og sykkelveger være opparbeidet i samsvar med utomhusplan godkjent av kommunen. Krav til drift og vedlikehold av felles leke- og uteoppholdsarealer kan løses gjennom en utbyggingsavtale, jf. § 3-1.

c) Før kommunen kan gi ferdigattest/midlertidig brukstillatelse til bygge- og anleggstiltak innenfor gul og rød støysone skal tilstrekkelig støyskjermingstiltak være etablert, jf. § 7.1.1.

d) Før kommunen kan gi tillatelse for nye tiltak innenfor flomsoneområdene skal det være dokumentert at tilstrekkelig sikkerhet mot flom og erosjon er ivaretatt i tråd med byggteknisk forskrift.
Før kommunen kan gi ferdigattest/midlertidig brukstillatelse til bygge- og anleggstiltak innenfor flomsoneområdene skal nødvendige sikringstiltak mot flom og erosjon være ferdig opparbeidet, jf. § 7.1.5.

e) Før kommunen kan gi tillatelse for nye tiltak innenfor fareområde for skred må reel fare være utredet, og det skal være dokumentert tilstrekkelig sikkerhet mot skred jf. sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift.
Før kommunen kan gi ferdigattest/midlertidig brukstillatelse til bygge- og anleggstiltak innenfor fareområder for skred skal nødvendige skredsikringstiltak være ferdig opparbeidet, jf. § 7.1.6.

f) Før kommunen kan gi tillatelse til fradeling av tomt til bolig uten tilknytningsmulighet til offentlig vann og avløpsnett skal det foreligge utslippstillatelse og rapport som dokumenterer drikkevannskvalitet på privat vannforsyning.

§ 5-2 Rekkefølgekrav til konkrete utbyggingsområder

a) Før kommunen kan gi ferdigattest/midlertidig brukstillatelse til nye boliger innenfor boligområdet b55 Skonnord i Snertingdal skal gang- og sykkelveg fra Skonnord til Nøssvegen være ferdig opparbeidet.

b) Før kommunen kan gi ferdigattest/brukstillatelse for nye boliger innenfor boligområde B4 Nygard skal følgende tiltak være opparbeidet:

- fartsdump i Nygardsbakken på sørsiden av jernbaneovergangen, og markering/skilting av fotgjengerovergang.
- skilting for gående og syklende ved Nygard slik at de blir orientert om plassering av planfri kryssing i kulvert under Gjøvikbanen.

Retningslinjer for rekkefølgekrav i reguleringsplaner:

a) Rekkefølgebestemmelsene skal sikre de kvalitetene som er nødvendig for å oppfylle overordnede mål om samfunnssikkerhet, infrastruktur, trafikksikkerhet og trivsel.

b) Hva som er nødvendig blir fastsatt i den enkelte reguleringsplan. For å være nødvendig må tiltaket ha en direkte og saklig sammenheng med planen. Tiltaket må fylle et behov som oppstår, eller dempe en ulempe som blir skapt for omgivelsene. Rekkefølgebestemmelsene bør avklare muligheten for å trinnvis etablere tiltak, og avklare tidspunkt for når områder er klare til å bli tatt i bruk til bygge- og anleggs formål.

KAP. 6 FORMINGS-, MILJØ- OG FUNKSJONSKRAV

(PBL § 11-9 nr 5)

§ 6-1 Byggegrenser

§ 6-1.1 Byggegrense langs offentlige vann- og avløpsnett

Det er ikke tillatt å bygge/gjennomføre tiltak nærmere offentlig VA-nett enn 4 -fire meter regnet fra senter ledningstrase.

Retningslinje:

1. Man kan ikke påregne avvik fra bygge/tiltaksgrensen innenfor definisjonen av hovednettet for vann og avløp i kommunen.
2. Gjøvik kommune kan stille krav om tekniske/geologiske vurderinger av mulige konsekvenser ved å bygge utover 4-fire meters grensen.

§ 6-1.2 Byggegrense langs offentlig veg

Der byggegrenser ikke er spesifisert i reguleringsplan eller det ikke foreligger reguleringsplan eller kommunedelplan, gjelder byggegrensene langs veg som vist under:

Kommunal veg der kommunen er vegmyndighet
Byggegrense for kommunale veger fra senterlinje veg er 10 ~~15~~ meter. Plassering av bygg og anlegg skal ikke være til hinder for frisikt i kryss og avkjørsler. Krav til sikt stilt i Statens vegvesens Håndbok N100 "Veg- og gateutforming» skal ivaretas. Tilsvarende krav skal også ivaretas ved jernbanekryssing.

Ved søknad om tilbygg på eksisterende bygg som ligger nærmere enn angitt byggegrense ovenfor er eksisterende veggliv mot kommunal veg byggegrense.

Byggegrense langs kommunale veger i Gjøvik sentrum (sentrumsformål og bybebyggelse) er formålsgrense mot fortau/veg.

Byggegrense for garasjer og uthus i boligområder er angitt i § 9-3.1 k).

Gang- og sykkelveger
Byggegrense for gang- og sykkelveger fra senterlinje er 10 meter.

Retningslinje for byggegrenser langs kommunal veg:


1. I områder der eksisterende bebyggelsesstruktur har en enhetlig plassering av bygg nærmere kommunal veg enn byggegrensen kan kommunen være positiv til søknader om dispensasjon for tilsvarende avvik fra byggegrensen. Vurderingene må sees i sammenheng med § 7-2.2 om bebyggelsesstruktur.
2. Plassering av ny bebyggelse må sees i sammenheng med bebyggelsesstrukturen i nærområdet, jf. § 7-2.2. Byggegrensen regulerer minimum avstand fra veg, men i områder med enhetlig bebyggelsesstruktur kan det være at føringene i § 7-2.2 tilsier at ny bebyggelse bør ha en større avstand fra vegen enn byggegrensen.

Retningslinje for byggegrenser og avkjørsler langs fylkesveg:

1. Vegnettplanen for Innlandet av juni 2021 (eller planer som erstatter denne) skal legges til grunn for byggegrenser langs fylkesveger og holdningsklasser for nye avkjørsler fra fylkesveg. Byggegrensene og holdningsklassene for avkjørsler er basert på hvilken funksjonsklasse fylkesvegen har. Funksjonsklassene, holdningsklasse for avkjørsler og byggegrenser er søkbart i vegkartet til Statens vegvesen – https://vegkart.atlas.vegvesen.no

Funksjonsklasse	**Holdningsklasse avkjørsler**	**Byggegrense** (fra senterlinje veg)
B – Regional hovedveg	Meget streng	50 meter
C– Lokal hovedveg	Streng	30 meter
D – Lokal samleveg	Mindre streng	20 meter
E – Lokal atkomstveg	Lite streng	15 meter

Fylkesvegnettet er illustrert nedenfor med fargekoder for de ulike holdningsklassene, basert på funksjonsklassene.



2. Fylkeskommunen er vegmyndighet på fylkesveger og fatter vedtak etter vegloven vedrørende dispensasjon fra byggegrensene langs fylkesveger. Dette gjelder med mindre andre byggegrenser er fastsatt gjennom vedtatte reguleringsplaner eller kommunedelplaner.
3. Gjennom reguleringsplaner kan kommunen vedta andre byggegrenser, og mindre byggegrenser er spesielt aktuelt i byer og tettsteder. I slike tilfeller skal fylkeskommunen få anledning til å uttale seg i planprosessen.

Retningslinje for byggegrenser langs riksveg 4 og E6

1. Byggegrense til riksveg 4 er 50 meter fra senter kjørefelt med unntak av der det foreligger godkjent reguleringsplan med annen byggegrense.
2. Byggegrenser til E6 er angitt i godkjente reguleringsplaner og kommunedelplan.

§ 6-1.3 Byggegrense langs jernbanetrase

Der byggegrenser ikke er spesifisert i en reguleringsplan eller det ikke er reguleringsplan, er byggegrensen til jernbanetrase 30 meter fra midten av nærmeste jernbanespor for bygge- og anleggstiltak, jf. Jernbaneloven § 10.

Retningslinje:
Tiltak nærmere jernbanetrase enn 30 meter fra midten av nærmeste jernbanespor forutsetter egen godkjenning av Bane Nor. Dette gjelder også i regulerte områder med byggegrense som er mindre enn 30 meter fra midten av jernbanesporet, jf. Jernbaneloven § 10.

§ 6-1.4 Byggegrenser mot vassdrag

(PBL § 1-8)

a) I 100-metersbeltet langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.

b) Det er ikke tillatt å igangsette bygge- og anleggstiltak, eller fradele til utbyggingsformål, langs vassdrag inntil 100 meter fra strandlinja og 50 meter på hver side av elver med nedbørsfelt større enn 20 km^2 målt i horisontalplanet fra gjennomsnittlig flomvannstand, dersom ikke godkjente kommunedelplaner eller reguleringsplaner sier noe annet. Langs bekker med nedbørsfelt mindre enn 20 km^2 er byggegrensen 20 meter. Kommunen kan tillate unntak fra byggegrensen langs bekker og elver der det er dokumentert tilstrekkelig sikkerhet i tråd med gjeldende sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift mot flom og erosjon.

c) For eksisterende bygninger som ligger innenfor 100 meters-beltet langs vassdrag og utenfor regulerte områder, er eksisterende veggliv på bygningene byggegrense.

d) Bestemmelsene i a) og c) gjelder også for nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet, jf. PBL § 14-1.

Retningslinjer for dispensasjonspraksis langs vassdrag:
Bygge- og anleggstiltak ved Mjøsa skal være i tråd med "Retningslinjer for planlegging i strandsonen – Det gode liv ved Mjøsa". Det innebærer at vi behandler dispensasjonssøknader strengt. Dette gjelder/berører også aktiviteter og tiltak på og i selve Mjøsa. Her skal hensynet til drikkevannsinteresser og friluftsliv veie tungt.

Kommunen kan kun innvilge dispensasjon dersom vilkårene i plan- og bygningslovens § 19-2 er oppfylt.

Vurderingsmomenter:

a) Det blir ikke innvilget dispensasjon for tiltak der det er mulig flom eller erosjonsfare.

b) En søknad om tiltak og dispensasjon blir vurdert på bakgrunn av det omkringliggende miljøet og graden av urørthet i området.

c) Tiltak som forbedrer situasjonen for allmennhetens interesser i området blir vurdert positivt.

d) Det skal vurderes hvorvidt tiltaket er til skade for kulturminner, kulturlandskap, andre landskapskvaliteter, jord- og skogbruk, friluftsliv eller naturverdier. Dersom tiltaket vil være uheldig for en eller flere av disse hensynene bør ikke kommunen innvilge dispensasjon for tiltaket. Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 skal være oppfylt.

e) Det bør ikke innvilges dispensasjon for tiltak som kan danne en uheldig presedens for behandlingen av framtidige søknader.

f) Å bygge nye hytter eller fradele nye tomter i 100 meters-beltet langs vann og vassdrag skal bare skje i samsvar med vedtatt plan.

g) Ved behandling av søknad om fradeling av tomt til bebygd eiendom, eller tilleggsareal til bebygd eiendom, skal strandlinjen ikke tillates fradelt. Hensynet til fiske- og ferdselsinteressene skal vektlegges.

h) Å gjenoppføre en bygning er formelt å anse som nybygg. Å gjenoppføre bygg etter brann vil normalt kunne tillegges stor vekt i dispensasjonssammenheng. Ved gjenoppføring av bygning etter brann, riving eller lignende, må det søkes å oppnå en best mulig løsning ut i fra de hensynene som plan- og bygningsloven skal ivareta. Flytting av bebyggelsen til bedre egnet/skjermet sted skal alltid vurderes.

§ 6-2 Universell utforming

a) Ved reguleringsplanlegging og søknad om tiltak, skal det sikres god tilgjengelighet og høy brukskvalitet for alle befolkningsgrupper uavhengig av funksjonsevne og alder.

b) Prinsippene for universell utforming skal integreres i helhetsløsningen i planer og tiltak slik at spesialløsninger i størst mulig grad unngås.

c) I alle plan- og byggesaker skal det redegjøres for hvordan universell utforming er ivaretatt, i henhold til de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer. Bygge- og anleggstiltak kan ikke settes i gang før det er dokumentert hvordan nødvendige hensyn er ivaretatt.

d) Snarveier, som supplerer andre gangforbindelser, kan fritas fra krav til universell utforming.

e) I reguleringsplaner skal det være bestemmelser med minimumskrav til prosentandel tilgjengelige boenheter i samsvar med definisjoner gitt i den til enhver tid gjeldende byggteknisk forskrift.

Retningslinjer for universell utforming:

1. Planbeskrivelsen skal avklare hvordan planforslaget ivaretar hensynet til universell utforming. Det skal redegjøres for hvorfor valgte terreng- og planløsninger og arkitektoniske grep sikrer likestilt tilgjengelighet og høy brukskvalitet for flest mulig borgere/brukere, uavhengig av individuelle og demografiske forutsetninger som alder og funksjonsevne.
2. I reguleringsplanene skal det være bestemmelser som sikrer universell utforming, og det skal være vurdert om det er hensiktsmessig å gi konkrete bestemmelser som er i samsvar med Norsk standard for Utforming av byggverk (NS 11001) og Tilgjengelighet i uteområder (NS 11005). Hensynet til universell utforming skal være vurdert tidlig i planprosessen, slik at det ikke blir behov for senere tilpasninger eller tilleggsløsninger.

3. I planbeskrivelsen skal det redegjøres for at prosentandelen tilgjengelige boenheter er så høy som mulig.
4. I reguleringsplaner skal det være bestemmelser om at boenheter med inngang på annet plan enn hovedplan skal være forberedt for å ettermontere trappeheis eller løfteplattform. I praksis betyr dette å forsterke stenderkonstruksjonen i trapperom, og/eller en romløsning i to plan som gjør det mulig å montere en løfteplatform på et senere tidspunkt.
5. Rådet for funksjonshemmede og kommunens egne fagpersoner innen ergoterapi skal rutinemessig trekkes inn i planprosessene slik at hensynet til personer med funksjonsnedsettelser blir ivaretatt.

§ 6-3 Skilt og reklame

§ 6-3.1 Formål og definisjoner

Bestemmelsene har som formål å ivareta prinsippet om universell utforming, trafikksikkerhet og en estetisk god utforming av skilt og reklame i felles omgivelser og offentlig rom i kommunen i samsvar med for plan- og bygningslovens § 1-1 og § 30-3 og NS 3041.

Definisjon av skilt
Fysisk og/eller annen innretning for å montere, plassere, klebe, projisere eller på annen måte synliggjøre et fast eller utskiftbart budskap. Som utendørsskilt regner vi også samme type innendørs innretning der budskapet er rettet mot utsiden (NS 3041). Dekorelementer, som for eksempel material- og/eller fargebruk, inngår som en del av skiltingen.

Det samme gjør informasjon om åpningstider, telefonnummer, internettadresse og lignende. Opplysninger om avgangstider for offentlige transportmidler inngår ikke.

Skilttyper og øvrige definisjoner (fra NS 3041):

1. Fasadeskilt: Skilt montert på fasade, nisje eller i vindusåpning.
2. Frest skilt (konturskåret skilt): Skilt utformet som enkeltelementer uten bakplate.
3. Frittstående skilt, ID-mast, pylon/totem: Skilt på stolpe, sokkel, stativ eller mast.
4. Henvisningsskilt: Skilt med pilangivelse, etasjehenvisning og lignende.
5. Belyst skilt (direkte belyst skilt): Skilt der belysningen er plassert utenfor skiltet.
6. Indirekte belyst skilt: Lysskilt der lyskilden er montert i skiltet og belyser veggen bak skiltet (koronaeffekt).
7. Lysskilt: Skilt der lyskilden er integrert i skiltet.
8. Løsfotreklame: Lett flyttbar innretning (reklamebukk, vippeskilt, roterende skilt- og reklameinnretning, parasoll), samt utendørs salgsprodukter på stativ/kasser med reklameskilt, plassert på fortau, gate, vei eller husvegg.
9. Malt skilt: Skilt med virksomhets- eller reklamebudskap malt direkte på vegg.
10. Nedhengsskilt: Skilt montert i nedheng fra tak, himling, baldakin eller lignende.
11. Orienteringsskilt: Skilt med kart eller illustrasjon over et område eller en bygning.
12. Plateskilt: Tett plate/kasse/søyle for montering av fast eller uskiftbart skiltbudskap.
13. Reklameskilt: Skilt og lignende innretning som annonserer varer, tjenester, sponsorreklame eller arrangementer uten stedlig tilknytning.
14. Takskilt: Skilt montert på/over takgesims.

15. Uthengskilt: Skilt montert ut fra fasaden.
16. Vindusdekor: Selvklebende folie eller annet budskap på/innenfor vindu.
17. Virksomhetsskilt: Innretning som annonserer stedlig virksomhet.
18. Piktogram: Grafisk tegn eller symbol som representerer et ord, en gruppe av ord eller en idé.
19. Skiltplan: Beskrivelse som viser prinsippene for plassering, utførelse, materialbruk og størrelse for skilt innenfor et avgrenset område/bygning. Tillegg til NS 3041:
20. Temporære skilt: Flagg, banner, duk og seil.
21. Markiseskilt: Markiser påført virksomhetsnavn og/eller reklame.
22. Transportmiddelskilt: Skilt påført kjøretøy, tilhengere og lignende som parkeres i tilknytning til virksomheten.

I pkt.8,14 og 16 er det i kursiv gjort endringer fra standarden.

§ 6-3.2 Hensyn og plassering med mer

1. Skilt og lignende innretninger i det offentlige rom skal forholde seg til, underordne seg og tilpasse seg den angjeldende bygnings arkitektur og områdets egenart. Dette gjelder både med hensyn til plassering og innbyrdes med hensyn til bygning og omgivelser, og utforming og materialvalg (NS 3041). Informasjon om åpningstid, telefonnummer, internettadresse, produktnavn og lignende skal være underordnet de øvrige skiltene.
2. Innen kommunen kan man ikke oppføre unødig store skilt eller reklameinnretninger. Skilt eller reklameinnretninger skal ikke ha større areal enn $7m^2$. Ved flere skilt eller reklameinnretninger nær hverandre, blir den samlede visuelle eksponeringsflaten beregnet som ett skilt.
3. Skilt skal ikke være eller virke sammenhengende over hele eller store deler av fasaden. Skilt skal ikke dekke mer av bygningens horisontale fasadelengde enn rimelig del av fasaden virksomheten disponerer. Skilt skal ikke dekke mer enn ¼ del av bygningens horisontale fasadelengde, begrenset til 4-fire meter
4. Det skal fortrinnsvis være ett fasadeskilt per virksomhet per fasade hvor bygningen er oppført i regulert gateside. I tillegg til kan det der det ligger til rette for det være et uthengsskilt som skal være tilpasset gående.
5. Det skal fortrinnsvis være freste skilt og symboler når skiltet er montert på bygningen. Der det er behov for og/eller gis tillatelse til plateskilt skal bakplaten være transparent (gjennomsiktig) eller ha farge som tilpasser seg bygningens farger og arkitektur.
6. Takskilt og skilt på gesims er ikke tillatt.
7. Skilt på arkitektoniske detaljer på fasaden som søyler og pilastrer og andre karakteristiske fasadeelementer er ikke tillatt.
8. Skilt skal tilfredsstille kravene til trafikksikkerhet og viktige siktakser inn og ut av byrom og gater.
9. Det er ikke tillatt med temporære skilt på bygning. Unntak: Ved større festivaler, idrettsarrangement, arrangement tilknyttet handelsstanden og lignende kan man bruke temporære skilt langs og i offentlig veg og på bygning og grunn når det foreligger tillatelse til dette fra vegmyndigheten og dette er tidsbegrenset.
10. Utskiftbare reklameskilt på bygning med priser og skilting av salgskampanjer er ikke tillatt. Mindre skilt beregnet for gående med opplysninger om produkter og priser kan tillates.

11. Skilt skal være montert og holdt i slik stand at fare eller annen vesentlig ulempe ikke oppstår for person eller eiendom. Det skal vedlikeholdes slik at innretningene ikke virker skjemmende i seg selv eller for omgivelsene.
12. Løse plakatrester og skilt og stativer som ikke er i bruk skal fjernes. Belysningsarrangement som ikke fungerer, skal slukkes inntil vedlikehold er utført.
13. Bevegelige lys og bevegelig skilt er ikke tillatt. Digitale tavler kan godkjennes når disse ivaretar trafikksikkerheten og er beregnet for de gående.
14. For skilt tilknyttet byggearbeider og som er tidsbegrenset til gjennomføringen av byggearbeidet kan det lempes på de estetiske krav. Slike skilt skal bare gi opplysninger om aktørene i byggeprosjektet og de skal være godkjent av vegmyndigheten der trafikksikkerheten kan være berørt. Er det flere aktører skal det være ett felles skilt for disse.
15. Løsfotreklame skal ikke oppføres i offentlig regulert vegareal (veg, fortau, rabatt) såfremt de ikke er godkjent i egen gatebruksplan/situasjonsplan. Når de plasseres på eiendommen skal de ikke være rettet mot trafikken/veifarende, men mot de gående. Plasseringen skal ivareta kravene til universell utforming og fjernes i butikkens stengetid.
16. Løsfotreklame skal ikke plasseres slik at de kan være til hinder eller ulempe for ferdselen til blinde, svaksynte, rullestolbrukere eller andre, jf. Forskrift om politivedtekt, Gjøvik kommune, Oppland, FOR b2008-01-10 nr 13 § 3-1.
17. For bebyggelse som oppføres inntil regulert gateside skal ha skilt plassers på fasaden i 1. etasje. Skilting for virksomheter over 1. etasje kan i tillegg markeres med vindusdekor i vinduene, jf. punkt 6-3.3 pkt 7. Ved bruk av skiltplan, jf. punkt 6-3.1 pkt 19, kan også fasaden for øvrige etasjer inngå.
18. Frittstående skilt, med unntak av orienteringsskilt, er ikke tillatt i områder regulert til bevaring.

§ 6-3.3 Utforming

1. Fasadeskilt. Se punkt 6-3.2 og 3.

2. Frittstående skilt/ID-mast, og Pylon/tomtem
   I området til «Verneplan» i Gjøvik sentrum, tillates det ikke frittstående skilt, ID-mast, pylon/totem. I tettbebygde områder med hastigheter mindre enn 60 km/t kan frittstående skilt/ID-mast ha en høyde på maks 7,0 meter over terreng, en bredde på inntil 1,3 meter og en samlet skiltflate på inntil 4 m^2. Utenfor tettbygde områder og med hastigheter over 60 km/t kan slike skilt oppføres i samsvar med vegdirektoratets retningslinjer.
3. Pylon/totem
   Pylon/totem skal ha en høyde på maks 3,0 meter og en bredde på maks 1,0 meter.

4. Freste skilt og symboler
   Det skal fortrinnsvis være freste skilt og symboler når skiltet er montert på bygningen. Der det er behov for og/eller gis tillatelse til plateskilt skal bakplaten være transparent (gjennomsiktig) eller ha farge som tilpasser seg bygningens farger og arkitektur.

5. Uthengsskilt
   Uthengsskilt skal være minimum 2,5 meter over gategrunn og skal ikke stikke mer enn 0,7 meter ut fra fasadelivet, inklusive innfesting. Skiltet skal plasseres i god avstand fra hushjørne, og på en måte som ikke kommer i konflikt med andre skilt slik som gatenavnskilt, trafikkskilt og andre skilt.

Største tillatte areal på uthengsskilt er 1,2 m^2. På redede eller bevaringsverdige bygninger eller i slike miljøer skal skilt ikke overskride 0,6 m^2 med mindre spesielle forhold tilsier noe annet.

6. Nedhengsskilt
   Nedhengsskilt skal være minimum 2,5 meter over gategrunn og ha en bredde på maks 1.0 meter.
7. Vindusdekor
   Vindusdekor skal utføres som frest/konturskåret skilt på maks 1/3 av vindusflaten og fortrinnsvis benyttes på innsiden av vinduet. Plakater og lignende like innenfor vinduet, som er beregnet for publikum på utsiden, skal inngå som del av skiltingen.
8. Skiltbelysning
   Ved flere skilt på den enkelte bygning skal det benyttes samme type lyskilde, og lysnivået skal ikke overstige det generelle lysnivået i nærområdet. Reflekser og blending skal unngås. Lysskilt hvor hele platen inngår som lysflate, tillates ikke med unntak av logo hvor dette er nødvendig og ellers gir en god tilpasning.
9. Temporære skilt
   På eiendommer som ikke er utbygd til regulert gateside kan det på den ubebygde delen av eiendommen tillates oppført flaggstenger for skilt og reklame. Det skal fortrinnsvis ikke oppføres flere enn tre flaggstenger.
10. Transportmiddelskilt
    Permanent eller midlertidig oppstilling av biler, tilhengere og lignende med skilting tilknyttet virksomheten skal inngå i vurderingen av den samlede skiltingen på eiendommen der de får en fremtredende plassering.
11. Markiseskilt
    Markiser for solavskjerming kan kombineres med virksomhetsskilt på markisens forkant. Markisen må monteres i rammeåpninger og med form og farge tilpasses bygningen.
12. Universell utforming (UU)
    Skilt skal ha skriftstørrelse/piktogram som skal være tilpasset leseavstand og utformes slik at de kan leses og forstås av personer med funksjonsnedsettelser. Frittstående skilt skal plasseres slik at de ivaretar kravet til nødvendig tilgjengelighet.
13. Håndhevelse og ikrafttredelse
    For nærmere beskrivelse av håndhevelse og ikrafttredelse, se Retningslinjer for saksbehandling av skilt og reklame pkt 9 og 10.

Retningslinjer for saksbehandling av skilt og reklame:

Retningslinjer for saksbehandling av skilt- og reklame er tilknyttet planbestemmelsene § 6-3 og klargjør hvordan planbestemmelsene kan påregnes praktisert.

1. Å plassere eller endre skilt- og reklameinnretninger er søknadspliktig, jf. PBL § 20-1, med de unntak som fremgår av byggesaksforskriftens § 4-1c punkt 3, (ett skilt som er mindre enn 3 m^2 flatt montert på vegg). Det er anbefalt at skilt etter § 4-1 også avklares med kommunen. Etter avtale med kommunen kan mindre skilt og endringer av skilt innenfor godkjent skiltplan unntas fra søknadsplikten. Det samme kan kravet til nabovarsling og ansvarsrett.
2. Når det søkes om tillatelse til nye skilt på bebygde eiendommer skal være lagt ved situasjonsplan som viser plassering og fotomontasje i farger som viser hvordan dette tilpasser seg eksisterende skilting og bygningen eller området rundt. I tillegg skal det vedlegges en beskrivelse av skilttype, materialbruk, bredde, høyde og tykkelse samt valg av belysning og belysningsstyrke.
3. Når det søkes om tillatelse til nye bygninger hvor det skal være skilt, skal det vedlegges dokumentasjon i samsvar med forrige punkt. Fotomontasje kan erstattes av

en fargelagt fasadetegning/oppriss. Skilt på grunn og bygning skal inngå som en del av prosjekteringen.

4. Følgende skilt er likevel ikke omfattet av bestemmelsene:
   a) Når de monteres innendørs.
   b) Når de monteres på arenaer og er orientert inn mot selve området og er verken skjemmende eller til sjenanse for det omkringliggende miljø.
   c) For bygninger med flere virksomheter, hvor det ikke foreligger godkjent skiltplan, skal det sendes inn søknad om skiltplan ved endringer av skiltingen, jf. pkt 9 nedenfor. Når det foreligger en godkjent skiltplan kan senere endringer av skilt og reklame i samsvar med planen og bestemmelsene oppføres uten søknad/melding.
5. For skilting på eiendom regulert til bevaring kan det innhentes uttalelse fra antikvarisk myndighet. For skilting på eiendom som er fredet skal det innhentes dispensasjon fra vernemyndigheten.
6. For skilting langs offentlig veg der trafikksikkerheten er berørt skal det innhentes uttalelse fra berørt vegmyndighet jf. veglovens § 33.
7. Tillatelse til skilt gis med henvisning til PBL § 30 - 3, 2. ledd, inntil videre eller for et begrenset tidsrom.
8. Ved søknad om nye skilt eller endring av skilting på eiendom som har andre skilt og det ikke foreligger godkjent skiltplan, kan kommunen kreve slik plan utarbeidet. Som vilkår for tillatelsen kan kommunen kreve nødvendige endringer i den øvrige skiltingen slik at denne tilfredsstiller bestemmelsene.
9. Dersom tidligere tillatelse til skilt- eller reklameinnretninger er gitt før 1. juli 1997, og med varighet inntil videre eller med ikke fastsatt varighet, kan kommunen gi pålegg om å fjerne eller endre enhver skilt- og reklameinnretning som etter kommunens skjønn strider mot bestemmelsene her eller PBL § 30-3 første ledd. For øvrig kan kommunen gi pålegg om å fjerne skilt- eller reklameinnretninger der det følger av PBL § 30-3 annet ledd."
10. Kommunen kan gi pålegg om å fjerne eller endre enhver innretning som etter kommunens skjønn er i strid med disse bestemmelsene. Innretninger som avtas å medføre fare kan i alle tilfeller kreves fjernet ved pålegg fra kommunen.

§ 6-4 Parkering

§ 6-4.1 Parkeringskrav /oppstillingsplass for bil og sykkel

a) Ved nybygg, ombygging, tilbygg, påbygg, underbygg eller ved bruksendring av eksisterende bygninger, er det krav om oppstillingsplasser for bil og sykkel (parkerings- eller garasjeplasser), beregnet ut i fra antallet boenheter eller bruksareal. Parkeringskravet skal være oppfylt på egen grunn, men kommunen kan gi unntak i samsvar med de øvrige bestemmelsene, jf. §§ 6-4.3 og 6-4.7. Eventuell tidligere bebyggelse som er fjernet, innvirker ikke på beregningen.

b) I forslag til detaljreguleringsplaner og ved søknad om rammetillatelse / tillatelse til tiltak skal det være redegjort for hvordan kravet til oppstillingsplasser for bil og sykkel er løst. Dersom det er nødvendig skal det utarbeides en parkeringsplan.

c) Krav til biloppstillingsplasser gitt i godkjent/gjeldende reguleringsplan går foran disse bestemmelsene § 6-4.

d) For bygg med kombinert bruk beregnes samlet krav for de enkelte funksjoner i bygget.

e) Dersom summen av beregnet krav til parkeringsplasser for en eiendom ikke er et heltall, blir antall parkeringsplasser avrundet oppover til nærmeste heltall.

f) Antallet biloppstillingsplasser som det enkelte tiltaket er underlagt i henhold til parkeringskrav i byggesaken, skal forbli tilknyttet til eiendommen med mindre kommunen fatter vedtak om annet.

g) Biloppstillingsplasser som står på fellesareal skal være i sameiet sitt eierskap. Biloppstillingsplass på fellesareal kan selges til eiere av boenheter på eiendommen, under forutsetning av at arealet parkeringsplassen befinner seg på, fradeles fellesarealet og tillegges boenheten som tilleggsareal. Dette forutsetter godkjenning fra kommunens oppmålingsseksjon. Det er ikke tillatt at disse parkeringsplassene avhendes til andre enn seksjonseiere i sameiet.

h) Ved endringer/reseksjonering er det sameiets ansvar, at biloppstillingskravene i henhold til byggesaken til enhver tid er oppfylt.

Retningslinjer for parkering:

1. Parkeringsstrategien for Gjøvik sentrum skal ligge til grunn for reguleringsplanarbeid.
2. § 6-4.1 b) åpner for at det kan kreves parkeringsplan. Parkeringsplanen skal normalt inngå som en del av situasjonsplanen for tiltaket og skal vise hvor parkeringsplassene ligger og hvor plassene for de ulike brukskategoriene er spesifisert. Ved større tiltak hvor parkeringsplanen ikke lar seg innpasse i situasjonsplanen kan det lages en egen detaljert parkeringsplan. Med brukskategorier mener vi besøksparkeringsplasser, plasser for forflytningshemmede, el-plasser, parkering for boliger, for kontor osv. og for sykler. Det skal redegjøres for planlagt sambruk. Parkeringsplanen med tilhørende redegjørelse skal vise hvordan parkeringskravene, dvs. retningslinjer og bestemmelser, er oppfylt i saken og beskrive og begrunne eventuelle avvik.
3. Besøksparkeringsplasser inngår i parkeringskravene, og bør utgjøre minimum 2 % av det totale antallet, avhengig av bebyggelsens bruk.
4. Varemottak inngår ikke i parkeringskravene. Areal til varemottak kommer derfor i tillegg i alle sonene. Enhver bedrift, uavhengig av lokalisering, skal i utgangspunktet avsette plass til varelevering på egen grunn tilpasset virksomhetens behov.
5. Avvik fra parkeringskravene
   Parkeringskravene skal ligge til grunn for utarbeiding av alle plan- og byggesaker. Bruken av uteområdene skal imidlertid vurderes helhetlig. Uteopphold og særlig lekeplasser for barn, skal være prioritert foran anlegg med nye parkeringsplasser for bil dersom utearealet på grunn av stedlige og andre vanskelige forhold er for knapt for å oppfylle begge kravene. Dette kan gjelde for eksempel bruksendringer fra næring til bolig i antikvarisk bebyggelse. Man det må alltid vurdere om selve tiltaket er riktig utformet dersom normene ikke kan oppfylles.

   Bruksendring i antikvarisk bebyggelse, i område med restriksjon på tiltak i grunnen, eller i utbygd område hvor det er vanskelig å finne areal for parkering kan gi grunn for avvik.

   Dersom det er særskilt grunn kan kommunen fravike normene i reguleringsplan eller byggesak. Forslag om avvik skal begrunnes i søknaden. Ikke permanente tiltak som medlemskap i bildeleordning er ikke akseptabel grunn, da det er usikkerhet om stabiliteten av tiltaket på lang sikt. Kommunen kan kreve at forslagsstiller utreder konsekvensene av avviket for parkeringspolitikken og for eventuelt tredje part. Konsekvenser for tredjepart kan være fare for fremmedparkering i boliggater eller på private eller offentlige parkeringsplasser i nærheten.
6. Definisjon av beregningsgrunnlag:
   Bruksareal, BRA, beregnes etter NS 3940 Areal og volumberegninger av bygninger.
   I beregning av prosent bebygd areal, %-BYA, skal krav til antall biloppstillingsplasser utover plasser i garasjer/carport, medtas med 18 m^2 per plass.

§ 6-4.2 Bestemmelsessoner med parkeringskrav for bil og sykkel

Krav til parkering og biloppstillingsplass for bil og sykkel er avsatt i plankartet som tre ulike bestemmelsessoner for parkering. Illustrasjonen under vise disse tre ulike sonene.

Sone I: Indre sentrumssone (svart linje) (BEST-OMR 3)
Sone II: Ytre sentrumssone (rød linje) (BEST-OMR4)
Sone III: Øvrige områder



Sone I – Indre sentrumssone. Bestemmelsesområde 3 (BEST-OMR 3)
Innenfor Sone I – Sentrumskjernen har ikke krav til parkeringsplasser for forretnings-, bevertnings- og kulturvirksomhet som ikke er særlig trafikkskapende. Dette gjelder virksomhet som bidrar til å utvikle en kompakt handelsstruktur i sentrumskjernen for shopping, hyggehandel, bespisning og kulturaktiviteter.

SONE I & II - SENTRUM Bestemmelsesområder 3 og 4 (BEST-OMR3 og BEST-OMR4)			
Formål	**Antall biler**	**Antall sykler**	**Enhet**

		pr enhet Min- Maks	pr enhet Minimum	
Boliger	Bolig < 60 m^2 BRA	**0,3 - 1,0**	**1**	Boenhet
	Bolig 60 m^2 - 99 m^2 BRA	**0,8 - 1,5**	**2**	Boenhet
	Bolig 100 m^2 - 149 m^2	**1,0 - 2,0**	**2**	Boenhet
	Bolig > = 150 m^2 BRA	**1,0 - 2,0**	**2**	Boenhet
Studentboliger	Bolig < 30 m^2	**0,1 - 0,2**	**1**	Boenhet
	Bolig > 30 m^2	**0,2 - 0,3**	**2**	Boenhet
Omsorgsboliger		**0,2 - 1,0**	**1**	Boenhet
Forretning/detaljhandel		**0,8 - 1,5**	**0,5**	100 m^2 BRA
Kjøpesenter		**0,8 - 3,0**	**1,0**	100 m^2 BRA
Kontor		**0,8 - 2,0**	**1,0**	100 m^2 BRA
Industri/lager		**0,5 (min)**	**0,5**	100 m^2 BRA
Lager		**0,25 (min)**	**0,5**	100 m^2 BRA
Forsamlings- og konferansesenter		**4,0 (min)**	**0,2**	100 m^2 BRA
Hotell		**0,5 (min)**	**0,2**	Gjesterom
Restaurant/kafé		**4,0 (min)**	**0,2**	100 m^2 BRA
Kafé	Under 75 m^2	**1,0 (min)**		Virksomhet
Barnehage		**6,0 (min)**	**3,0**	Avdeling
Treningsstudio		**1,0 - 2,0**	**1,0**	100 m^2 BRA
Institusjoner/sykehjem		**0,3 - 0,6**	**0,3**	Sengeplass
Barne-/ ungdomsskole		**0,5 - 1**	**0,5**	Ansatt/Elev*
Videregående skole		**0,5 - 1**	**0,5**	Ansatt/Elev *
Båthavn		**0,3 (min)**	**0,2**	Båtplass

* Oppstillingsplasser for bil og sykkel beregnes etter hhv. antall ansatte og elever.

Innenfor sone I og II kan det vurderes avvik fra parkeringskravene for biloppstillingsplasser i forbindelse med bruksendring av antikvarisk bebyggelse. Dersom parkeringskravet for slik bebyggelse ikke kan løses på egen grunn skal fortrinnsvis løsninger jf. 6.4.3 "Plassering utenfor tomta" og § 6.4.7 "Frikjøp" vurderes.

For virksomheter som ikke framgår av tabellen over skal det gjøres en særskilt vurdering av parkeringskrav i forbindelse med reguleringsplanarbeid.

SONE III – ØVRIGE OMRÅDER

Formål	**Antall biler pr enhet Min- Maks**	**Antall sykler pr enhet Minimum**	**Enhet**

Boliger i konsentrert småhus og blokk	Bolig < 60 m^2 BRA	**1,0 - 1,5**	**1**	Boenhet
	Bolig > 60 m^2 BRA	**1,0 - 2,0**	**2**	Boenhet
Boliger – konsentrert småhus og blokk	Tillegg for gjesteparkering	**0,1 (min)**		Boenhet
Eneboliger		**2,0 (min)**		Boenhet
	Sekundærleilighet	**0,5 - 1,0**		Boenhet
Studentboliger	Bolig < 30 m^2	**0,2 - 0,4**	**1**	Boenhet
	Bolig > 30 m^2	**0,3 - 0,5**	**2**	Boenhet
Hybel i hybelhus	(fra 4.hybel)	**0,5 - 1,0**	**1**	Hybel
Omsorgsboliger		**0,2 - 1,0**	**1**	Boenhet
Forretning/detaljhandel		**2,5 - 4,0**	**1,0**	100 m^2 BRA
Kjøpesenter		**2,5 - 4,0**	**1,0**	100 m^2 BRA
Plasskrevende varehandel og storhandel		**0,5 - 2,0**	**0,2**	100 m^2 BRA
Kontor		**1,5 - 3,0**	**1,0**	100 m^2 BRA
Industri/lager		**1,0 (min)**	**0,5**	100 m^2 BRA
Lager		**0,25 (min)**	**0,5**	100 m^2 BRA
Forsamlings- og konferansesenter		**5,0 (min)**	**0,2**	100 m^2 BRA
Hotell		**0,5 (min)**	**0,2**	Gjesterom
Restaurant/kafe		**6,0 (min)**	**0,2**	100 m^2 BRA
Kafé	Under 75 m^2	**1,0 (min)**		Virksomhet
Barnehage		**6,0 (min)**	**3,0**	Avdeling
Treningsstudio		**1,5 - 3,0**	**1,0**	100 m^2 BRA
Institusjoner/sykehjem		**0,3 - 0,6**	**0,3**	Sengeplass
Barne-/ ungdomsskole		**0,5 - 1,0**	**0,5**	Ansatt/Elev*
Videregående skole		**0,5 - 1,0**	**0,5**	Ansatt/Elev *
Båthavn		**0,3 (min)**	**0,2**	Båtplass

* Oppstillingsplasser for bil og sykkel beregnes etter hhv. antall ansatte og elever

Ved sambruk og fellesløsninger innenfor alle sonene kan parkeringskrav reduseres til 70 % (for parkeringsandel i fellesanlegg). Sambruk innebærer at to eller flere virksomheter benytter de samme plassene fordi de brukes til ulike tider. Sambruk som innebærer reduksjon av minimumskravene kan godkjennes dersom alle brukere er lokalisert i samme bygning eller samme eiendom, eller det foreligger tinglyste erklæringer om felles bruk av plassene.

I boligprosjekter der det etableres tinglyste biloppstillingsplasser for bildeling (bilpool) kan kommunen gi et fradrag fra minimumskravene i alle sonene. 1 biloppstillingsplass for bildeling kan erstatte kravet om inntil 5 ordinære biloppstillingsplasser.

For virksomheter som ikke framgår av tabellen over skal det gjøres en særskilt vurdering av parkeringskrav i forbindelse med reguleringsplanarbeid.

§ 6-4.3 Bruk av parkeringsplasser utenfor eiendommen

a) Innenfor sone I og II kan kommunen, dersom det foreligger tilstrekkelige grunner godkjenne at biloppstillingsplasser helt eller delvis blir anordnet på annen eiendom i rimelig nærhet (maksimum 500 meter).

b) Parkeringsretten skal ikke være tidsbegrenset.

c) Parkeringsretten skal være tinglyst som heftelse på parkeringstomten. Det skal gå frem av tinglysningsdokumentet at heftelsen ikke kan slettes uten etter skriftlig godkjenning fra byggesaksmyndigheten i Gjøvik kommune.

d) Det er ikke tillatt at bruksretten til biloppstillingsplassen er knyttet til en person. Bruksretten skal høre til eiendommen som er underlagt parkeringskravet, f.eks. en bruksenhet eller seksjon.

e) Parkeringsplass/anlegg skal være permanent og i samsvar med vedtatt arealplan. Parkeringsanlegg skal være bygget eller under bygging. Anlegget skal være ferdigstilt før det gis brukstillatelse.

§ 6-4.4 Krav til utforming av parkering/oppstillingsplass for bil og sykkel

Krav til bilparkering:

a) Parkeringsplasser for biler skal være utformet i henhold til byggdetaljblad 312.130 "Parkeringsplasser og garasjeanlegg" utarbeidet av SINTEF Byggforsk.

b) Alle biloppstillingsplasser må kunne benyttes uavhengig av hverandre.

c) Biloppstillingsplassene skal være lett tilgjengelige. Parkeringsanlegg for offentlige parkeringsplasser kan inntil 30 % av parkeringsplassene kan være merket/reservert for privatpersoner.

d) Innenfor sone I og II kan kommunen kreve at biloppstillingsplasser blir plassert i lukket anlegg under/i bygg. Tilsvarende gjelder i bydelssenter/lokalsenter og i områder med blokkbebyggelse. Biloppstillingsplasser i sone I og II tillates normalt ikke på bakkeplan i sentrumskvartalene.

e) Parkering skal anlegges på en trafikksikker måte, og slik at normal bruk ikke medfører redusert brukskvalitet for tilliggende uteareal.

f) Parkeringsplasser skal ikke være til hinder for gående, og det skal legges til rette for egnede gangsoner fra parkeringsplasser til målpunkt.

g) I parkeringshus, -kjeller, eller større innendørs anlegg skal det tilrettelegges for lading.

h) Nye utendørs parkeringsplasser til næringsbebyggelse skal tilrettelegges for lading.

Krav til sykkelparkering:

i) Parkeringsplasser for sykkel skal være utformet i henhold til Håndbok V122; "Sykkelhåndboka", Statens vegvesen Vegdirektoratet 2014.

j) Sykkelparkeringen skal være plassert og utformet slik at det gir rask og enkel tilkomst til inngangspartiet, og med god forbindelse til hovednett for sykkel/gang- og sykkelveg.

k) Sykkelparkeringen må minimum gi mulighet for å låse sykler til en fast installasjon.

l) Der sykkelparkeringen er forventet å bli bruk i lengre tidsrom skal den ha ly for nedbør, og sikkerhet mot tyveri.

m) I felles parkeringsanlegg for bolig skal det være ladestasjoner for el-sykkel.

n) Bolig med 4 boenheter eller mer skal ha særlig tyverisikker innendørs sykkelparkering bak låsbar dør.

§ 6-4.5 Krav til universell utforming

a) Ved publikumsrettede virksomheter, kontor, offentlig og privat tjenesteyting, samt boligkomplekser, skal det være avsatt areal for parkeringsplasser reservert og dimensjonert for personer med nedsatt bevegelsesevne. Disse skal ligge nær hovedinngangen, ved gangadkomsten til uteområder eller utgangspunktet for turområdet. Maksimal avstand til hovedinngangen skal være 20 meter.

b) Parkeringsplasser for personer med nedsatt bevegelsesevne skal ha fast, horisontalt dekke.

c) Antall parkeringsplasser reservert for biler til personer med nedsatt bevegelsesevne skal være minst 5 % av totalt antall plasser og aldri færre enn 1. For virksomheter hvor det er eller kan ventes hyppige besøk av funksjonshemmede, kan kommunen kreve flere biloppstillingsplasser tilrettelagt for funksjonshemmede.

§ 6-4.6 Bruksendring

a) Ved bruksendring kreves biloppstillingsplasser i henhold til planbestemmelsene.

b) Ved bruksendring innen sentrumsområdet til andre formål enn boliger, gis det fradrag for parkeringsplasser i henhold til tidligere godkjent bruk, selv om det fysisk ikke er biloppstillingsplasser ved søknadstidspunktet. Dette gjelder ikke for plasser det er stilt krav om i forbindelse med tidligere saker.

§ 6-4.7 Frikjøp fra parkeringskrav

a) I stedet for å opparbeide biloppstillingsplasser på egen grunn, fellesarealer mm. *kan* kommunen samtykke i at det innbetales et beløp pr. manglende parkeringsplass til kommunen sitt parkeringsfond for bygging av parkeringsanlegg.

b) Frikjøpsbeløpet fastsettes i kommunen sitt gebyrregulativ.

c) Frikjøp skal i hvert enkelt tilfelle vurderes mot tiltaket i seg selv (f.eks. vernehensyn), hensynet til nærområdet og nærheten til offentlig tilgjengelig parkering.

d) Frikjøp fra krav til parkeringsplasser tillates normalt bare innenfor Sone I og Sone II. Frikjøp kan unntaksvis tillates utenfor sentrum i tilfeller der det er tilgang til offentlige parkeringsplasser i umiddelbar nærhet.

e) Frikjøpet gjennomføres ved innbetaling pr. plass til kommunalt parkeringsfond. Dette gir ingen rettigheter til biloppstillingsplass, men kommunen forplikter seg til å bruke fondet til å investere i det offentlige parkeringstilbudet. Det skal prioriteres tiltak som er i samsvar med kommunen sin parkeringsstrategi.

f) Ved inngåelse av frikjøpsavtale må tiltakshaver underskrive erklæring som angir vilkårene for frikjøp og at disse godtas. Erklæring vedlegges søknaden om tiltak. Det

aktuelle beløp innbetales eller avtales innbetalt til kommunen før byggearbeidet tillates igangsatt.

Retningslinje for frikjøp fra parkeringskrav:

1. Tiltakshaver kan søke kommunen om frikjøp fra parkeringskrav i forbindelse med søknad om byggetillatelse.

§ 6-5 Midlertidig arealbruk

§ 6-5.1 Midlertidig bruk av omdisponerte landbruksarealer

Skogbruksloven og Jordlovens §§ 8, 9 og 12 gjelder inntil godkjent reguleringsplan foreligger eller byggetillatelse er gitt for ubebygde landbruks-, natur- og friluftsområder som er omdisponert til Bebyggelse og anlegg, Grønnstruktur og LNF-formål med spredt bebyggelse

§ 6-5.2 Rivingstomter og midlertidig bruk av arealer

Rivingstomter skal opparbeides med midlertidig grøntanlegg dersom utbygging ikke følger umiddelbart. Annen midlertidig bruk (parkering, lagring) er ikke tillatt uten særskilt tillatelse fra kommunen.

§ 6-6 Barn og unge

a) Ved planlegging og tiltak etter PBL § 20-1 skal barn og unges behov for leke- og oppholdsarealer være ivaretatt.
b) Barn og unge skal inviteres til å medvirke i saker som angår dem.

Retningslinjer for å ivareta hensynet til barn og unge:

1. Gjøvik kommune sin veileder for barn og unges uteområder skal legges til grunn i reguleringsplaner og byggesaker.
2. I saker som kan berøre barn og unge, skal konsekvensene for oppvekstmiljøet beskrives og vurderes ved utarbeidelse av planer og ved behandling av byggesøknader.
3. I reguleringsplaner skal det vurderes om det er behov for areal til barnehage, idrett- og aktivitetsområder.
4. Ved regulering til boliger i nye byggeområder eller fortetting i eksisterende byggeområder skal det legges til rette for gode lekemuligheter og gode felles uteoppholdsplasser som er brukbare og gir gode aktivitetsmuligheter for alle. Bestemmelsene om krav til leke- og uteoppholdsareal i § 6-9 og kommunen sin veileder for barn og unges uteområder skal legges til grunn. Rekkefølgebestemmelser skal sikre at slike arealer er ferdig opparbeidet før det blir innvilges brukstillatelse for nye boliger.
5. Ved etablering av nye boligområder skal det i reguleringsplan vises sikker adkomst til uteområder for barn og unge, og til skole.
6. Ved eventuell omdisponering av arealer som er viktige som leke- og oppholdsarealer for barn og unge skal arealene erstattes med nye eller tilsvarende kvaliteter. Erstatningsareal skal sikres og være tilgjengelig på rett tidspunkt, ligge i rimelig nærhet, ha god og trygg tilgjengelighet, og ha minst tilsvarende størrelse, kvalitet og bruksmuligheter.
7. Tilgjengelige barnetråkkregistreringer skal brukes som kunnskapsgrunnlag når man utarbeider og vurderer planer og byggesaker.

8. Barn og unge skal inviteres til å medvirke i saker som angår dem. Barnerepresentanten, ungdomsrådet eller elevråd skal være involvert i plan- og byggesaker som angår barn og unge. Kommunen kan kreve nye barnetråkkregistreringer i forbindelse med et planarbeid dersom det er relevant i forbindelse med en reguleringsplan.

§ 6-7 Kriminalitetsforebygging

Alle tiltak skal planlegges slik at fare for kriminelle handlinger og utrygghet blir redusert.

Retningslinjer for kriminalitetsforebygging:

1. Eksempler på planmessige grep som kan være å legge til rette for utbyggingsområder med kombinert formålsbruk slik at det blir aktivitet i områdene i gjennom store deler av døgnet. For øvrig kan det være å unngå store arealer med randsoner der ingen har ansvar for drift og vedlikehold, riktig belysning, estetikk, og offentlige rom som oppleves som levende og inkluderende.

§ 6-8 Folkehelse

Arealplanleggingen skal bidra til å fremme god folkehelse.

Retningslinjer for folkehelse:

1. Tilgjengelig statistikk og kunnskap om befolkningens levekår skal ligge til grunn for kommunen sin planlegging.
2. Medvirkning fra innbyggere er en forutsetning for å få et godt kunnskapsgrunnlag, bedre planløsninger og legitim planlegging og det skal legges til rette for allmennhetens deltakelse i planprosesser, slik at vi best mulig kan ivareta viktige fellesverdier og gode levevilkår for alle grupper.
3. Reguleringsplaner skal redegjøre for virkninger for folkehelse i planområdet og influensområdet.
4. Tiltak som beskytter mot risikofaktorer, motvirker sosiale helseforskjeller og som har en positiv virkning på folkehelsen skal vektlegges.
5. I tilfeller der det ikke er mulig å unngå negative virkninger skal det gjennomføres avbøtende tiltak.

§ 6-9 Uteoppholdsareal og lekeplasser

§ 6-9.1 Kvalitetskrav for private og felles uteoppholdsareal

a) Private og felles uteoppholdsarealer skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Uteoppholdsarealer skal ha tilfredsstillende støyforhold, jf. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021).

b) Private og felles uteoppholdsarealer skal ligge skjermet mot vind og kaldluft, og ha områder både med sol og med skygge. Minst 25 % av uteområdet eller uteområdene samlet skal være solbelyst i 5 timer eller mer ved jevndøgn. Solforhold for felles uteoppholdsarealer skal dokumenteres gjennom en sol/skyggeanalyse.

c) På felles uteoppholdsarealer skal noen gangveier være universelt utformet med et så lavt stigningsforhold som mulig, helst ikke større enn 1:20, unntaksvis 1:12 over meget korte strekninger. Lange stigninger skal ikke forekomme. Atkomstveien skal være uten trinn.

d) Smale og bratte "restarealer" skal ikke benyttes til privat og felles uteoppholdsareal ved beregning av MUA. Arealer brattere enn 1:3 etter planering tas ikke med i beregningen av minste uteoppholdsareal (MUA). Tilsvarende tas ikke smale restarealer på 4 meter eller mindre inn mot nabogrense med i beregningen av minste uteoppholdsareal.

e) Av minste uteoppholdsareal (MUA) for eneboliger, tomannsboliger, kjedede boliger og konsentrert småhusbebyggelse skal uteoppholdsarealet på bakkenivå innbefatte ett samlet areal med en minste størrelse på 8 x 6 meter per boenhet.

   Det kan aksepteres mindre avvik fra dette kravet i tilfeller der det av terrengmessige årsaker er vanskelig å innfri. Slike avvik kan aksepters under forutsetning av at de øvrige kvalitetskravene blir ivaretatt på en god måte.

f) Areal som er ment å tjene som felles uteoppholdsareal kan ikke tillegges enkeltseksjoner som tilleggsareal dersom eiendommen blir seksjonert.

Retningslinjer:

1. Når man regulerer til boliger i nye byggeområder eller fortetting i bestående skal det være gode felles- og private uteoppholdsplasser og lekemuligheter tilgjengelig for alle. Det skal søkes å oppnå varierte utearealer med både private, halvprivate, felles og offentlige arealer. Det skal være private uteoppholdsarealer, felles uteoppholdsarealer og uteområder for barn og unge i samsvar med § 6-9.
2. Felles uteoppholdsareal skal i hovedsak være på bakkeplan (minimum 50 %), men felles terrasser/takterrasser kan vurderes som felles uteoppholdsareal på tomter i sentrum der det er begrenset plass. Dersom takterrasser er medregnet som en del av det formelle kravet til felles uteoppholdsareal, settes det krav til konstruksjonen slik at terrassen tåler jordmasser og kan opparbeides med beplantning. Takterrassen skal utformes og sikre tilfredsstillende støy, vind- og solforhold. Ventilasjonsanlegget bør plasseres slik at det ikke skaper unødvendig støy. Takterrassen bør deles inn i mindre rom med ulike materialer forholdsvis tre og beplantning for å skape private og grønne oppholdssoner i et større fellesareal. Fastmontering av pergola/netting med plass for klatreplanter og fastmonterte kombinasjonsmøbler som plantekasser/benker, er eksempler som kan bidra til å sikre opplevelsen av grønne, levende uterom.
3. I tidlig fase av reguleringsplan og byggesak skal det gjennomføres en tomteanalyse for å avdekke hvor uteoppholdsarealene bør plasseres for å ivareta kvalitetskriteriene i § 6-9 på best mulig måte.

§ 6-9.2 Kvalitetskrav for uteområder for barn og unge

Med uteområder for barn og unge mener vi nærlekeplass, områdelekeplass, aktivitetsareal med nærmiljøanlegg, og uteoppholdsarealer ved skoler og barnehager.

a) Uteområder for barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Uteområdene skal ha tilfredsstillende støyforhold, jf. Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021).

b) Uteområder for barn og unge skal ligge skjermet mot vind og kaldluft, og ha områder både med sol og med skygge. Minst 25 % av uteområdet eller uteområdene samlet skal være solbelyst i 5 timer eller mer ved jevndøgn. Solforhold for uteområdene skal dokumenteres gjennom en sol/skyggeanalyse.

c) Uteområder for barn og unge skal ha en utforming og en opparbeidelse som gir mulighet for uteopphold, rekreasjon, lek og samspill på tvers av aldersgrupper, til alle årstider.

d) I uteområdene for barn og unge skal noen gangveier være universelt utformet med et så lavt stigningsforhold som mulig, helst ikke større enn 1:20, unntaksvis 1:12 over

meget korte strekninger. Lange stigninger skal ikke forekomme. Atkomstveien skal være uten trinn.

e) Uteområder for barn og unge i ulike aktivitetsgrupper skal framgå av illustrasjonsplan og utomhusplan.

f) Innenfor uteområder for barn og unge skal det redegjøres for bevaring og integrering av eksisterende terreng og vegetasjon.

g) I detaljreguleringsplan skal areal til uteområder for barn og unge vises som eget formål i plankartet, som f.eks. lek eller uteoppholdsareal.

h) Arealet på områdelekeplass og aktivitetsplass skal ikke være smalere enn 10 meter på det smaleste. Arealet på nærlekeplass skal ikke være smalere enn 4 meter.

i) Areal som er ment å tjene som felles uteområde for barn og unge kan ikke tillegges enkeltseksjoner som tilleggsareal dersom eiendommen blir seksjonert.

j) Gjøvik kommune sin veileder for barn og unges uteområder skal legges til grunn for planlegging av barn og unges uteområder.

Retningslinje for kvalitetskrav for uteområder for barn og unge

1. Ved planlegging av nye uteområder for barn og unge skal det i en tidlig fase gjøres en analyse av planområdet og omgivelsene. Valg av plassering, størrelse og innhold i uteområdene for barn og unge må sees i forhold til de behovene som planen skaper, og i forhold til tilbudet som er etablert i nærområdet.
2. Dokumentasjon, med visuelle planer og skriftlig redegjørelse, skal foreligge ved førstegangsbehandling av reguleringsplanen.
3. Utomhusplan skal godkjennes av Gjøvik kommune før igangsettingstillatelse.

§ 6-9.3 Minste uteoppholdsareal (MUA) for private uteoppholdsarealer

Innenfor sentrum i Gjøvik (Sentrumsformål og bybebyggelse)	**MUA m^2/boenhet**	**Minste stille areal m^2/boenhet** Støynivå under grenseverdier i tabell 2 – T-1442
Sentrumsformål (indre sone)	4	2
Bybebyggelse (ytre sone)	6	3
Studentbolig	0	0

Utenfor sentrum i Gjøvik	**MUA m^2/boenhet**	**Minste stille areal m^2/boenhet** Støynivå under grenseverdier i tabell 2 – T-1442
Enebolig	200	100
Sekundærleilighet	50	25
Tomannsbolig	150	75
Kjedet bolig	100	50
Konsentrert småhusbebyggelse (f.eks. rekkehus, 4-mannsbolig)	50	25
Primærbolig i hybelhus Hybel i hybelhus (fra 4.hybel)	200 50	100 25
Blokk	6	3

Studentbolig	0	0

Retningslinjer for private uteoppholdsarealer:

1. I enkelte tilfeller kan det være vanskelig å innfri kravet til minste uteoppholdsarealer på grunn av plassering av boenhet, terrengmessige forhold og lignende. Gjennom reguleringsplan kan kommunen åpne for løsninger der krav til privat uteoppholdsareal for f.eks. enkelte boenheter i konsentrert småhusbebyggelse/blokkbebyggelse blir redusert mot kompensasjon gjennom økt krav til felles uteoppholdsareal. Ved avvik fra krav om privat uteoppholdsareal bør det også vurderes kompenserende tiltak som f.eks. fransk balkong.
2. I tiltak innenfor sentrum kan det være praktisk utfordrende eller arkitektonisk uheldig å sikre stille areal på privat uteoppholdsareal på enkelte boenheter. I slike tilfeller kan kommunen gjennom reguleringsplan vurdere å tillate kompenserende tiltak som økt andel stille areal på felles uteoppholdsareal.
3. Kravene gjelder også ved bruksendring av eksisterende bygg. Ved bruksendring av bygg innenfor sentrum der kommunen vurderer at etablering av private uteoppholdsarealer (f.eks. balkonger) vil være uheldig for det arkitektoniske uttrykket og/eller verneverdien av bygget kan kommunen fravike kravet om privat uteoppholdsareal. Kompenserende tiltak som f.eks. tilsvarende økning av felles uteoppholdsareal, fransk balkong eller store vinduer skal i slike tilfeller vurderes.
4. Minimum 50 % av privat uteoppholdsareal for småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse skal være på bakkeplan. Gjennom reguleringsplan skal det legges nærmere føringer for hvordan uteoppholdsarealer skal løses, f.eks. ved bruk av verandaer, terrasser, takterrasser, løsninger på bakkeplan mm.

§ 6-9.4 Minste uteoppholdsareal (MUA) for felles uteoppholdsareal

Innenfor sentrum i Gjøvik (Sentrumsformål og bybebyggelse)	**MUA m^2/boenhet**	**Minste stille areal m^2/boenhet** Støynivå under grenseverdier i tabell 2 – T-1442
Sentrumsformål (indre sone)	10	5
Bybebyggelse (ytre sone)	15	7,5
Studentbolig	5	2,5

Utenfor sentrum i Gjøvik	**MUA m^2/boenhet**	**Minste stille areal m^2/boenhet** Støynivå under grenseverdier i tabell 2 – T-1442
Konsentrert småhusbebyggelse (f.eks. rekkehus, 4-mannsbolig)	25	12,5
Blokk	20	10
Studentbolig	15	7,5

Retningslinjer for felles uteoppholdsareal:

1. Krav til felles uteoppholdsareal kommer i tillegg til krav om privat uteoppholdsareal i § 6-9.3.
2. Det skal avsettes areal til felles uteoppholdsareal/møteplass i alle områder hvor det etableres 5 eller flere boenheter med minimumsstørrelse 25 m^2. Møteplassen skal ligge i tilknytning til boligbebyggelsen. Det kan være flere mindre møteplasser for å innfri krav til solforhold gjennom dagen.
3. Krav til leke og uteoppholdsareal i § 6-9.5 og 6-9.6 inngår i kravet til felles uteoppholdsareal. I tilfeller der kravet til felles uteoppholdsareal i sum blir mindre enn

kravet til minimums-størrelse på lekeplassen skal kravet til størrelse på lekeplassen legges til grunn.

4. Kravene gjelder også ved bruksendring av eksisterende bygg. Ved bruksendring av bygg innenfor sentrum der det ikke er mulig å oppnå minimumskravene til størrelse på felles uteoppholdsareal kan kommunen godkjenne avvik, jf. § 6-9.9.

§ 6-9.5 Areal og avstandskrav til felles eller offentlige leke- og uteoppholdsarealer for frittliggende småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse utenfor sentrum.

Med områder utenfor sentrum menes områder som ligger med annet formål enn sentrumsformål og bybebyggelse.					
Type	Utløses av antall boenheter	Dekker inntil antall boenheter	Hovedalders-gruppe	Minimums-størrelse	Maksimal avstand til bolig
Nærlekeplass	5 eller flere	20 for eneboliger 40 for konsentrerte småhus	Barnehagebarn 1-5 år	200 m^2 (5 m^2 ekstra for hver ekstra bolig)	100 meter
Områdelekeplass	30 eller flere	100	Barn, unge og eldre 6-12 år	1500 m^2 (10 m^2 ekstra for hver ekstra bolig)	300 meter
Alle avstander skal måles i luftlinje.					

§ 6-9.6 Areal- og avstandskrav til felles eller offentlige leke- og uteoppholdsarealer for konsentrert småhusbebyggelse i sentrum og blokkbebyggelse

Med områder innenfor sentrum menes områder som ligger innenfor sentrumsformål og bybebyggelse.					
Type	Utløses av antall boenheter	Dekker inntil antall boenheter	Hovedalders-gruppe	Minimums-størrelse	Maksimal avstand til bolig
Nærlekeplass	5 eller flere	40	Barnehagebarn 1-5 år	200 m^2 (5 m^2 ekstra for hver ekstra bolig)	50 meter
Områdelekeplass	40 eller flere		Barn, unge og eldre 6-12 år	1500 m^2	300 meter
Alle avstander skal måles i luftlinje.					

§ 6-9.7 Areal- og avstandskrav til aktivitetsplass

Type	Utløses av antall boenheter	Dekker inntil antall boenheter	Hovedalders-gruppe	Minimums-størrelse	Maksimal avstand til bolig

Aktivitetsplass	300 eller flere	500	< 10 år	5000 m^2	1000 meter
Alle avstander skal måles i luftlinje.					

§ 6-9.8 Krav til uteoppholdsareal for barnehager og skoler

a) Barnehage
Minste uteoppholdsareal (MUA) for nye heltidsbarnehager er 24 m^2 per barn over 3 år, og 33 m^2 per barn under 3 år. Uteoppholdsarealene skal være ferdig opparbeidet før det kan gis ferdigattest.

b) Skole

Minste uteoppholdsareal (MUA) for nye grunnskoler skal være minst 50 m^2 per elev. Mindre areal kan aksepteres gjennom reguleringsplan dersom det er egnede tilleggsarealer i rimelig nærhet til skolen, som f.eks. idrettsanlegg, friområder, skog og utmark, som skolen kan disponere i skoletiden. Uteoppholdsarealene skal være ferdig opparbeidet før det kan gis ferdigattest/midlertidig brukstillatelse. §

Retningslinjer for uteoppholdsareal for barnehager
1. Kommunen kan godkjenne mindre uteoppholdsareal per barn i barnehage i sentrumsområder dersom det er begrenset tomteareal. Det forutsetter at det er egnede arealer i friområde og park som er egnet for lek i nær tilknytning til barnehagen. Sikkerhet for barna må gis spesiell oppmerksomhet ved planlegging av slike løsninger.
2. Barnehagens uteareal bør ha variert terreng og eksisterende vegetasjon på tomta bør bevares.

Retningslinjer for uteoppholdsareal for skoler
1. Utearealene på skole må være trafikksikre. Utearealene må by på muligheter for fysisk aktivitet, men også sosialt samvær, rekreasjon, hvile og være egnet for bruk i undervisningen.

§ 6-9.9 Avvik fra kravene

a) Dersom krav til minsteuteoppholdsareal (MUA) for felles leke- og uteoppholdsarealer ikke kan løses på egen grunn, kan kommunen vurdere å avvike fra kravene. Dette under forutsetning av at det redegjøres for alternative løsninger som for eksempel at det eksisterer eller opparbeides slike arealer i offentlige parker, plasser eller lekeplasser med tilstrekkelig kapasitet i nærområdet. Eventuelt behov for oppgradering, drift og vedlikehold av eksisterende felles leke- og uteoppholdsarealer må avklares gjennom en særskilt avtale eller utbyggingsavtale.

   Kommunen kan vurdere avvik fra kravene under forutsetning av at følgende kriterier er oppfylt:
   - Arealene må være sikret til formålet i en arealplan.
   - Arealet som skal benyttes til leke og uteoppholdsareal er enten allerede opparbeidet, under planlegging, eller inngår i kommunal handlingsplan.
   - Utbygger bidrar forholdsmessig til opparbeiding og vedlikehold, samt eventuelt erverv av det aktuelle arealet. Utbyggers bidrag fastsettes i utbyggingsavtale.

KAP. 7 MILJØKVALITET, ESTETIKK, OG BYGNINGSVERN

§ 7-1 Miljøkvalitet

(PBL § 11-9 nr 6)

§ 7-1.1 Støy

a) Generelt
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021 – eller nyere versjon) skal ligge til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter PBL. Den gjelder både ved planlegging av ny støyende virksomhet og for arealbruk rundt eksisterende støyende virksomhet. Framtidig arealbruk skal ikke føre til miljøbelastning som overstiger grenseverdiene i retningslinjen for behandling av støy (T-1442/2021), jf. tabell 2.

b) Rød og gul støysone
I rød støysone er det ikke tillatt med nye støyfølsomme bruksformål uten at området skjermes slik at utendørs støynivå blir lavere enn grenseverdiene for rød støysone og kommer ned i gul støysone.

Gul støysone er en vurderingssone der kommunen kan vurdere å gi tillatelse til å oppføre støyfølsom bebyggelse dersom en støyfaglig utredning viser at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold, jf. tabell 2 i T-1442/2021. Reguleringsplan skal alltid avklare hvilke avbøtende tiltak som er påkrevd i den enkelte plan.

c) Bestemmelsesområde 3 – sentrumsformål i Gjøvik (indre sentrumssone)
Området er definert som bestemmelsesområde 3, og har samme avgrensning som sentrumsformål i plankartet og tilsvarer indre sentrumssone for parkering.



I gul støysone kan kommunen vurdere å tillate støyfølsom bebyggelse dersom en støyfaglig utredning viser at avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold, jfr. tabell 2 i T-1442/2021. Reguleringsplan skal alltid avklare hvilke avbøtende tiltak som er påkrevd i den enkelte plan.

Innenfor bestemmelsesområde 3 i kommuneplanen kan kommunen også vurdere å gi tillatelse til oppføring av støyfølsom bebyggelse selv om bebyggelsen ligger i rød støysone med støynivå opptil Lden 70 dB fra vei og Lden 73 dB fra jernbane.

Det kan tillates bebyggelse for støyfølsomt bruksformål dersom det kan

dokumenteres at det er nødvendig for å oppnå gode utbyggingsløsninger, med hensiktsmessige planløsninger og god estetisk kvalitet.

Nødvendige utredninger, avveininger og avbøtende tiltak foretas og fastsettes gjennom reguleringsplan, herunder krav til dokumentasjon av at fasadetiltak, inneklima, luftkvalitet på uteoppholdsarealer og behov for kjøling og solavskjerming er tilfredsstillende ivaretatt.

Det forutsettes imidlertid at følgende avbøtende tiltak blir ivaretatt i tilstrekkelig grad:

1 alle boenheter skal være gjennomgående og ha en stille side.

2 minst halvparten av oppholdsrommene og minimum 1 av soverommene i hver boenhet skal ha vindu mot stille side.

3 alle boenheter hvor ett eller flere rom til støyfølsomt bruksformål kun har vinduer mot støyutsatt side skal ha balansert ventilasjon. Det skal benyttes forsert balansert ventilasjon. Luftinntak for ventilasjon skal vende bort fra støyutsatt fasade.

4 boliger utsatt for mye sol skal ha solavskjerming slik at temperaturen innendørs holdes såpass lav at lufting er unødvendig.

5 det etableres høy lydisolasjon i fasader og vinduer.

d) Støy på uteoppholdsareal og uteområder for barn og unge
Minimum 50% av kravet til private uteoppholdsareal og felles uteoppholdsareal skal ha støynivå under grenseverdiene i tabell 2 i T-1442/2021, jf. § 6-9.2 og § 6-9.3.

Uteområder for barn og unge og uteområder ved skoler og barnehager skal ikke overskride grenseverdiene i tabell 2 i T-1442/2021.

Innenfor kommuneplanens avvikssone for støy kan det tillates støynivå på inntil 65 dB Lden på fasade med privat uteoppholdsareal dersom uteoppholdsarealet lages som vinterhage/innglasset balkong. Det kan også tillates andre løsninger der det er sikret gode felles uteoppholdsarealer med støynivå under grenseverdiene i tabell 2 i T-1442/2021.

e) Estetisk utforming av støyskjermingstiltak
Det skal legges vekt på den estetiske utformingen av støyskjermingstiltak, og løsningen må tilpasses det konkrete prosjektet.

I de tilfellene det ikke er mulig å skjerme mot støykilden kan det tillates støytiltak på bebyggelsen. Skjermingen skal da integreres i et arkitektonisk fasadeliv med fokus på materiell kvalitet og estetikk. Ved støyskjerming på vinduer, franske balkonger, vinterhager eller tradisjonell balkong skal tiltaket integreres i prosjektets tidlige utformingsfase for å sikre både bokvalitet og god estetisk byggeskikk.

f) Utenfor rød og gul støysone
Ved planlegging av nye bebyggelse til støyfølsomt bruksformål utenfor gul og rød støysone er det ikke nødvendig med støyvurdering, med mindre det aktuelle området er utsatt for støykilder utover vei og jernbane som gir grunn til å anta at grenseverdiene for gul støysone overskrides.

g) Etablering av støyende arealbruk
Ny eller vesentlig utvidelse av støyende arealbruk/virksomhet skal ikke etableres slik at eksisterende bebyggelse til støyfølsom bruk blir utsatt for støy over grenseverdiene for gul støysone, eller at verdifulle friområder og friluftsområder utsettes for støy over grenseverdiene i T-1442.

Ved regulering eller søknad om tiltak som kan produsere økt støy, skal det følge en støyfaglig utredning. Den skal inneholde beregning og kartfesting av støysoner, påvirkning på nærliggende støyømfintlig bruk og forslag til avbøtende tiltak, inkludert en vurdering av effekten av disse. Ved reguleringsplanlegging eller søknad om støyende næringsvirksomhet skal det fastsettes maksimumsgrenser for støy for tidsrommet 23-07, søn- og helligdager, maksimumsgrenser for dag og kveld, samt ekvivalente støygrenser. Eventuelle nødvendige avbøtende tiltak skal sikres gjennom rekkefølgebestemmelser i reguleringsplan.

h) Stille soner
Lydnivå i grønnstruktur skal så langt det er mulig holdes under 55 dBA og et lydnivå ned mot 50 dBA bør tilstrebes. I og i nærheten av rekreasjonsområder med lydnivå under 50 dBA, såkalte stille soner, skal utbygging og endring av virksomhet planlegges slik at økning av støynivået i rekreasjonsområdet unngås.

Retningslinjer for støy:

1. Definisjoner:
   Stille side:
   En stille side er en side av bebyggelsen som har støynivå som ikke overskrider grenseverdiene i tabell 2 uten at det er gjort tiltak på eller ved fasade. Stille side kan oppnås ved plangrep, bygningsplassering eller ved skjerming nært kilden.

   Dempet fasade:
   En dempet fasade er en støyeksponert fasade som etter skjerming på eller ved fasaden får et støynivå utenfor åpningsbart vindu og/eller balkongdør som ikke overskrider grenseverdiene i tabell 2.

   Støyeksponert fasade:
   En støyeksponert fasade er en fasade med støynivå som overskrider grenseverdiene i tabell 2.

   Stille uteoppholdsareal:
   Et stille uteoppholdsareal har støynivå som ikke overskrider grenseverdiene i tabell 2.

2. Støyberegninger ved støykilder
   Ved utarbeidelse av reguleringsplaner nær støykilder skal det foretas støyberegninger. I støyutsatte områder skal det foretas en støyfaglig utredning der støynivåene tallfestes i tabell og/eller i beregningspunkter i kart for representative høyder, som ved fasader (per etasje) og uteoppholdsareal.

3. Dokumentasjon ved søknad om byggetillatelse
   Ved rammesøknad for tiltak nær støykilder skal det framlegges utredning og nødvendig dokumentasjon på hvordan kravene til støytiltak i denne bestemmelsen er oppfylt.

4. Tinglyste studentboliger
   For tinglyste studentboliger kan kommunen vurdere å frafalle kravet om gjennomgående boenheter forutsatt at planløsningene sikrer en så god og optimal skjerming mot støy som mulig. Det skal da sikres at flest mulig av enhetene har tilgang til stille side. Det skal legges vekt på å sikre gode felles areal som integreres i planløsningen med hensyn til skjerming mot støy, og at det sikres nok og gode felles uteareal samlet for utbyggingen.

5. Avvik fra krav til gjennomgående boenheter med stille side
   Krav til gjennomgående boenheter kan kun unntaksvis fravikes for mindre andel av tiltaket hvor det er praktisk krevende å sikre gjennomgående løsninger, eksempelvis for hjørneleiligheter. Dette forutsetter bruk av dempet fasade som erstatning for stille side, med bruk av avbøtende tiltak som fransk balkong, vinterhage eller balkonger med støyskjerming og lignende sikrer tilfredsstillende støynivå på fasade. Ulempen ved at en boenhet kun får tilgang til dempet fasade, bør veies opp av andre forhold som kan kompensere for tap av stille side. Slike kompenserende forhold kan være tilgang til sol

og lys, utsikt, kvalitativt gode uteoppholdsarealer, fellesarealer innendørs eller andre faktorer som fremmer trivsel og helse.

§ 7-1.2 Stråling

a) Ved ny eller endring av eksisterende bebyggelse innenfor viste kraftlinjesoner og for tiltak nærmere enn 100 meter mellom høyspentanlegg og boliger, barnehager og skoler skal det framlegges en beregning på strålingsnivå. Det tillates ikke nye bolighus, skoler eller barnehager dersom strålingsnivået overskrider 0,4 µT. Tilbygg til eksisterende bygninger skal så langt som mulig plasseres slik at det får minst mulig strålingsnivå.

b) Ved montering av mobilmaster, basestasjoner og trådløse nettverk i det offentlige rom (utendørs og innendørs) skal strålevernsmyndighetenes faglige anbefalinger følges.

c) Alternative plasseringer/løsninger skal vurderes dersom dette kan redusere eksponeringen mot nære boliger, barnehager, skoler og offentlige rom.

§ 7-1.3 Forurensning

a) Alle tiltak skal planlegges og gjennomføres slik at forurensning fra grunnen ikke kan føre til helse- eller miljøskade.

b) I forbindelse med reguleringsplanlegging og bygge- og anleggstiltak skal det vurderes om det er forurenset grunn i området og om det er nødvendig å gjennomføre miljøteknisk grunnundersøkelser, jf. forurensningsforskriften kap. 2.

c) Alunskifer er definert som forurenset grunn og overskuddsmasse skal kjøres til godkjent deponi eller behandlingsanlegg.

d) I områder med sprengte masser som inneholder radon, skal det vurderes om massene må kjøres bort og erstattes med rene masser.

§ 7-1.4 Energi og klima

(PBL §§ 11-9 nr. 3 og 6)

a) I reguleringsplaner for bebyggelse skal det redegjøres for:
   - tiltak for å redusere energibruk og klimagassutslipp utover gjeldende byggteknisk forskrift
   - valg av energiløsninger og byggematerialer med klimafotavtrykk
   - tiltak for å redusere avfall og klimagassutslipp på byggeplassen

b) Alle offentlige byggeprosjekter innen offentlig tjenesteyting skal utarbeide et klimaregnskap som viser prosjektets CO_2-fotavtrykk, der livsløpsbetraktninger legges til grunn.

c) Alle kommunale bygg skal minimum bygges i passivhusstandard.

d) Kommunen kan tillate aktiv bruk av tak og fasader for alle bygg hvor dette ikke kommer i konflikt med byggeskikk, kulturminne-, eller landskapsinteresser. Med aktiv bruk av tak og fasader menes solceller og solfangere til produksjon av energi, blå og grønne tak.

e) Myr og våtmark skal bevares.

Retningslinjer for energi og klima:

1. Målsetninger og tiltak i kommunedelplan for klima skal ligge til grunn i reguleringsplaner.
2. Byggematerialer bør i størst mulig grad være fornybare og ha lavest mulig CO_2-avtrykk.

3. Bruk av tre som byggemateriale skal prioriteres.
4. Nye tiltak skal ha lavt energibehov og skal i minst mulig grad gi negative konsekvenser for klima og miljø.
5. Det bør brukes energikilder som gir lavest mulig utslipp.
6. Følgende energiløsninger bør prioriteres
    a. Lokale ressurser (jord, overskuddsvarme, fjernvarme mm).
    b. Energifleksible løsninger (f.eks. vannbårne systemer)
    c. Lavverdig energi til oppvarming og tappevann
7. Klimanormen for Gjøvik kommune – blåhvit faktor – skal benyttes i reguleringsprosesser. Klimanormen skal bidra til at planarbeidene har et helhetlig fokus på klimavennlig utbygging og klimatilpasning. Verktøyet skal også bidra til at det blir tatt beviste og stedstilpassede valg om klima- og miljøløsninger i den enkelte planen.

§ 7-1.5 Flomfare og flomveger

a) I områder med fare for flom (faresoner for flom, jf. § 15-2) skal det stilles krav om utredning av fare for flom og erosjon i forbindelse med reguleringsplanarbeid og ved søknad om tillatelse til tiltak. Rekkefølgekrav i § 5-1 d må være ivaretatt før det kan gis tillatelse til tiltak og ferdigattest i områder med fare for flom.

b) Nye tiltak skal oppføres, dimensjoneres og plasseres med nødvendig sikkerhet mot flom jf. sikkerhetsklasser mot flom i teknisk forskrift. Det skal tas høyde for klimapåslag på 20 % økt flomvannføring + sikkerhetsmargin for vassdrag over 20 km^2. For vassdrag under 20 km^2 skal det tas høyde for klimapåslag på 40 % økt vannføring + sikkerhetsmargin.

c) Naturlige flomveger skal kartlegges og i størst mulig grad bevares i forbindelse med reguleringsplanarbeid. Bygninger og anlegg ved flomveger skal utformes slik at tilstrekkelig sikkerhet mot flom og erosjon i forhold til sikkerhetsklasser i byggteknisk forskrift oppnås.

Retningslinjer for risikoreduserende tiltak i fareområde for flom:
1. Sikringstiltak kan være å heve byggegrunn til flomsikkert nivå, bygge uten kjeller, eller bygge flomvoller eller andre konstruksjoner som holder vannet unna bebyggelsen.
2. Dersom det ikke er praktisk mulig å plassere eller sikre byggverk mot flom, kan en utforme og dimensjonere byggverket slik at det tåler oversvømmelse, og dermed ikke fører til fare for mennesker eller større materielle skader på tekniske- eller bygningsmessige tiltak.

§ 7-1.6 Skredfare

I områder med fare for skred er det krav om å utrede skredfare i forbindelse med reguleringsplanarbeid og ved søknad om tillatelse for tiltak. Nødvendige utredninger og eventuelle nødvendige skredsikringstiltak skal gjennomføres i samsvar med rekkefølgekrav, jf. § 5-1 e.

§ 7-1.7 Luftkvalitet

Alle tiltak skal planlegges slik at luftkvaliteten innendørs og utendørs blir tilfredsstillende.

Retningslinje:
1. Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520 (eller senere revisjoner av disse), skal ligge til grunn for planlegging og tiltak etter PBL. § 20-1.

2. Det er ikke utarbeidet luftsonekart for kommunen. Luftforurensning og tiltak mot luftforurensning må utredes i områder som kan være utsatt for luftforurensning.

§ 7-1.8 Massehåndtering

a) Ved tiltak der det er masseoverskudd skal det redegjøres for behandlingen av dette.

b) Ved tiltak nær vassdrag skal det legges vekt på å unngå avrenning av partikler.

Retningslinjer for massehåndtering:

1. Overskuddsmasser skal benyttes på en samfunnsnyttig måte.
2. Negative konsekvenser av massehåndteringen skal være begrenset.
3. Massehåndtering skal ikke forårsake spredning av forurensning eller plantedeler av svartelistearter.
4. Lagring av masser i mer enn 2 år behandles som et permanent tiltak.

§ 7-1.9 Håndtering av matjord

a) Når dyrka jord tas i bruk til andre formål enn landbruk, skal matjordlaget (topplaget) og underliggende jord fjernes lagvis og lagres hver for seg, inntil jorda kan plasseres i riktig rekkefølge på et egnet sted. Matjord skal tas vare på og brukes til matproduksjon andre steder,

b) Før tiltak igangsettes for å flytte på matjord, må det være kjent og eventuelt gjort tiltak for å hindre spredning av svartelistearter og sykdomsfremmende, jordboende organismer.

Retningslinjer for håndtering av matjord:

1. Bioforsk sine rapporter nr. 181 i 2012 og nr. 12 i 2015 skal ligge til grunn for håndtering av matjord.
2. Dybden på jordlaget som skal flyttes må vurderes ut fra kvaliteten på jordlagene.

§ 7-2 Landskap, bebyggelsesstruktur og utforming av bebyggelse

(PBL § 11-9 nr 6)

§ 7-2.1 Landskap og terreng

a) Nye tiltak skal underordne seg viktige landskapstrekk og tilpasses eksisterende terreng.

b) Åsprofiler, høydedrag, landskapssilhuetter og stedegen vegetasjon skal ivaretas. Bebyggelse skal ikke plasseres så høyt oppe i åsene at silhuetten brytes.

c) Viktige siktlinjer til signalbygg/landmerker og spesielle landskapsformasjoner skal ivaretas.

d) Ved tiltak på tomter på høydedrag/koller skal tiltak plasseres minst mulig eksponert. Ved regulering kreves det en landskapsanalyse for området. Før tiltak kan tillates skal det være dokumentert at fjernvirkning og landskapstilpasning er ivaretatt.

e) Utforming og plassering av bygninger og anlegg skal være tilpasset eksisterende terreng. Valg av utforming og plassering skal medføre så lite behov for tilpasninger av terrenget med skjæringer, fyllinger, murer osv. som mulig. Høydeforskjeller på tomten skal tas opp i bebyggelsen. Inngrep på tomten skal konsentreres slik at mest mulig grønnstruktur blir bevart.

f) Terrengmessig overgang til naboeiendommer skal gis en naturlig utforming. Fyllinger og skjæringer skal revegeteres.

g) Ved utbygging av ny fritidsbebyggelse som grenser inntil verneverdige setermiljøer skal det tas særlige landskaps- og kulturlandskapsmiljøhensyn, jf. retningslinje for hyttebygging.

Retningslinjer for landskap og terreng:

1. Gjøvik kommune sin overordnede landskapsanalyse skal danne utgangspunktet for vurdering av landskapstilpasning og konsekvenser i reguleringsplaner.
2. Byvekstgrensen i kommuneplanen skal bidra til å sikre at viktige landskapstrekk rundt byen blir ivaretatt.

§ 7-2.2 Bebyggelsesstruktur

a) Bebyggelse og anlegg skal plasseres og utformes med en bebyggelsesstruktur som styrker det offentlige rom (gater, plasser, parker). Med bebyggelsesstruktur menes måten bygningene er plassert og gruppert på den enkelte eiendom, i forhold til bebyggelsen i nærområdet, og i forhold til veg, eiendomsgrense, landskap/terreng og grøntdrag.

b) I områder med enhetlig bebyggelsesstruktur skal ny bebyggelse (inkludert fradeling av tomt til ny bebyggelse) videreføre denne. Nærområdet har en enhetlig bebyggelsesstruktur når minimum 2/3 av bygningene i nærområdet har lik plassering og gruppering i forhold til ovennevnte elementer.

   Ny bebyggelsesstruktur innenfor enhetlige områder kan tillates, dersom denne blir videreført over flere eiendommer i nærområdet på en slik måte at en enhetlig bebyggelsesstruktur blir sikret.

c) I områder uten en klar bebyggelsesstruktur skal nye tomter og bygninger forbedre strukturen og skape en bedre helhet i nærområdet.

d) Ved fradeling av nye tomter skal det sikres en tomtestruktur som bidrar til at hensynet til bebyggelsesstrukturen blir ivaretatt.

Retningslinjer for bebyggelsesstruktur:

1. Høyde, volum og orientering av bygg påvirker også bebyggelsesstrukturen. I områder med en enhetlig bebyggelsesstruktur der den eksisterende bebyggelsen også har felles høyde, volum og orientering av bygg, bør også disse elementene videreføres i nye tiltak.
2. Med nærområde menes et område som omfatter tilgrensende eiendommer, eiendommer som er gjenboere, samt eiendommer langs begge sider av tilliggende veg innenfor en avstand på 100 meter fra tomtegrensen. I områder med kvartalsbebyggelse inkluderer nærområdet også eiendommene i hele kvartalet.

§ 7-2.3 Utforming av bebyggelse

a) Nye tiltak skal ha god bruksmessig, fysisk og estetisk kvalitet.

b) Ny bebyggelse skal utformes i samspill med karakteren i nærområdet slik at det oppnås et godt helhetlig preg. Tiltak skal ha en god tilpasning til karakteren i nærområdet gjennom valg av stil, takform, volumoppbygging, høyder, materialbruk og fargesetting.

c) Det skal prioriteres bruk av tre som bygningsmateriale.

d) Kommunen skal som hovedregel kreve at det i plan- og byggesaker skal inngå en redegjørelse for og vurdering av tiltakets estetiske kvaliteter, både i forhold til seg selv, nære omgivelser og fjernvirkning.

Retningslinjer for utforming av bebyggelse:

1. Intensjonen med bestemmelsen er å sikre at tiltak har god arkitektonisk kvalitet i seg selv og i forhold til omgivelsene. Punkt a i bestemmelsen inneholder krav til tiltakets utforming «i seg selv». Annet ledd i bestemmelsen inneholder krav til tiltakets utforming «i forhold til dets bygde omgivelser».
2. Med bruksmessig og fysisk kvalitet menes i denne sammenhengen at bebyggelsen har god funksjonell brukbarhet, fleksibilitet over tid til å tilpasses endrede behov, materialmessig god varighet mm.
3. Estetisk kvalitet er knyttet til visuelle kvaliteter i byggverk og fysiske omgivelser. God estetisk kvalitet knytter seg til hva vi opplever som vakkert, ønskelig og verdifullt. Med god estetisk kvalitet menes i denne sammenheng at tiltaket skal ha en god estetisk utforming i samsvar med funksjonen til tiltaket, og med respekt for naturgitte og bygde kvaliteter i nærområdet.

Retningslinjer for estetisk redegjørelse:

Jf. § 7-2.3 d) skal kommunen som hovedregel kreve en estetisk redegjørelse i plan- og byggesaker. Omfanget av redegjørelsen og dokumentasjonen vil variere etter type sak. Redegjørelsen skal dokumentere hvordan kravene i PBL §§ 29-1 og 2 (utforming av tiltak og visuelle kvaliteter) og TEK 17 § 8-10 (plassering av byggverk) er ivaretatt i tiltaket.

1. Tekstdelen skal redegjøre for visuelle kvaliteter og arkitektonisk utforming.

   Beskrive eksisterende situasjon:
   - Beskrive av tomtestruktur og bebyggelsesstruktur for området.
   - Eksisterende terreng og spesielle forhold ved tomta.
   - Karakteren i nærområdet og omkringliggende eksisterende bebyggelse.
   - Landskap og landskapsprofiler, og eventuell fjernvirkning/synlighet.
   - Nærhet til eventuelle verneverdige kulturminner.

   Redegjøre for hvordan dette er fulgt opp i planen/tiltaket:
   - Plassering av ny bebyggelse.
   - Tilpassing av ny bebyggelse til eksisterende terreng, og eventuelt behov for terrengendringer.
   - Volumoppbygging og høyder.
   - Takform.
   - Stil.
   - Farge- og materialbruk.
   - Behandling av eksisterende vegetasjon og beplanting av ny.

2. Illustrasjoner skal synliggjøre konsekvensene av planen/tiltaket. Aktuelle illustrasjoner som kommunen kan kreve er:
   - Bilder / fotomontasje
   - 3D-modell
   - Perspektivtegninger
   - Fasadeoppriss/gateoppriss som viser tiltaket i forhold til nabobebyggelse og gateløp.
   - Terrengprofiler som viser planområdet/bygningen i forhold til eksisterende terreng, terrengoverganger til nabotomter og høydeplassering i forhold til omkringliggende bebyggelse.
   - Utomhusplan
   - Sol- og skyggediagram

§ 7-3 Byform

(PBL § 11-9 nr 6)

a) Det lokale stedets egenart skal ligge til grunn ved planlegging av alle nye tiltak i bysentrum.

b) Kvartalsbebyggelsen er et grunnelement i Gjøvik sentrums fysiske struktur som skal videreføres i nye planer. Avvik fra den kvadratiske formen kan tillates i skjæringen mellom de ulike retningene i rutenettet i byplanen fra 1861. Hovedprinsippene for kvartalsstrukturen skal også være førende og fortolkes inn i planer for nye transformasjonsområder i Gjøvik sentrum.

c) Kvartalsstrukturen, byrom, små møteplasser, parker og offentlig tilgang til Mjøsa og Hunnselva skal være grunnleggende prinsipper for bystrukturen.

d) Ny byutvikling skal planlegges i menneskelig skala, med sammenhengende byromsforløp der menneskets opplevelse fra gateplan gir premisser for bygningsutformingen. Nye tiltak skal ha god tilknytning til eksisterende og mulig fremtidig bystruktur.

e) Sammenheng med omkringliggende landskap, stedets historiske strukturer og kulturminner, skal ivaretas ved utforming av byrom og bygninger.

f) Sentrumskjernen skal fortettes med høy arealutnyttelse. Byggehøyder skal være tilpasset kvartalsstrukturen som har variasjon fra 2-3 til 4-5 etasjer. Rundt Gamletorvet og i Storgata og andre områder med historisk kontekst skal byggehøydene være tilpasset eksisterende bebyggelse. Kommunen kan godkjenne andre byggehøyder gjennom sentrumsplan og/eller reguleringsplan på bakgrunn av en faglig analyse. Byggehøydene skal ikke konkurrere med viktige landemerker i bybildet.

g) Det skal sikres høy kvalitet i arkitektur og byromsutforming. Arkitektonisk utforming skal forholde seg til historisk kontekst, bygningens funksjon og betydning for allmennheten, og være i samspill med omgivelsenes karakter og form. For bygninger og byrom med viktige allmenne funksjoner skal det legges særlig vekt på nytenkning, innovasjon og smartby-tiltak med høyt fokus på klimafremmende- og bærekraftige løsninger. Transformasjon av eksisterende bygninger og infill-løsninger skal prioriteres.

h) Bygg skal plasseres slik at det dannes gode, klare offentlige rom og fellesarealer. Bygg skal plasseres i byggelinje ut mot fortau i sentrum.

i) Bakgårdene i kvartalsstrukturen skal være åpne fellesrom som med mulighet for mindre private soner, grønne lunger, sykkelparkering og sosiale møteplasser.

j) På hjørnetomter i den sentrale kvartalsstrukturen skal bygg videreføre tradisjonen med brutte hjørner.

k) Kvalitetene ved verneverdige bygg og kulturmiljøer skal være sentrale elementer i byutviklingen.

l) Samlokalisering av funksjoner og flerbruk av bygninger skal vektlegges.

m) Forretningslokaler på gateplan skal bidra til å skape byliv gjennom å ha åpne og aktive vindusflater. Det tillates ikke foliering eller andre løsninger som lukker vindusflater ut mot offentlige gater og byrom i sentrum.

n) Byrom, gater og grønnstruktur skal planlegges for allsidig aktivitet, med grønne kvaliteter og bruk av vann. Byrom og gater skal ha god form og funksjon som imøtekommer alle brukerbehov (universelt utformet). Større byrom skal underordnes i ulike offentlige og halvprivate soner med tilbud til ulike brukergrupper. Byrom og gater skal ha god sammenheng med eksisterende og fremtidig bystruktur, inneholde kollektivholdeplasser, ivareta og synliggjøre historiske strukturer, videreføre grøntdrag, og underbygge og forsterke viktige siktlinjer.

o) Gjøvik skal utvikles som en gå- og sykkelby, og det skal legges til rette for gode løsninger for kollektivtrafikken.

p) Gjøvik skal utvikles med et transportsystem som begrenser unødvendig gjennomgående biltrafikk i sentrum. Offentlig og privat parkeringstilbud skal prioriteres langs en ytre sentrumsring, for å begrense biltrafikken i den indre sentrumskjernen.

§ 7-4 Bygningsvern og kulturminner

(PBL § 11-9 nr. 7)

a) Alle arealplaner og tiltak skal vurderes i forhold til fredete kulturminner

b) For eksisterende bygning som i seg selv eller som del av et bygningsmiljø i det ytre har historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi som bør bevares, skal det tas hensyn til disse verdiene ved endring av eksisterende bygning, oppussing av fasade eller gjenoppføring av bygg.

c) Med sikte på bevaring og/eller gjenoppretting av bygningens karakter kan kommunen kreve at bygningens takform, fasader, vinduer og dører, materialbruk og farger opprettholdes eller tilbakeføres.

d) I sentrumsområder hvor komplette kvartaler er ønskelig skal det vurderes infill-prosjekt før spørsmål om riving av verneverdig bebyggelse blir vurdert.

e) Før kommunen kan gi tillatelse til rivning av bygg som kommunen anser som verneverdig, skal det foreligge en antikvarisk tilstandsrapport som dokumenterer verneverdi og den tekniske tilstanden til bygget.

   1. Rapporten skal foreligge som tilleggsutredning til reguleringsplan i de tilfellende riving av verneverdig bygg er tema i reguleringsprosessen.
   2. Den antikvariske tilstandsdokumentasjonen skal inneholde dokumentasjon om:
      - Bygningens form/arkitektur
      - Bygnings- og bebyggelseshistorie
      - Kulturhistorie
      - Bevaringstilstand (= antikvarisk tilstand)
      - Teknisk tilstand
      - Bruksmessig tilstand
   3. Ved utarbeidelse av antikvariske bygningsdokumentasjonen, skal det benyttes fagpersoner som innehar nødvendige dokumenterte disipliner eller kan samarbeide med fagpersoner som utfyller disiplinene.

Retningslinjer for bevaring av bygningsmiljø og kulturminner:

1. Kommunedelplan for bygningsvern og tilhørende fysisk utvikling i Gjøvik sentrum (Verneplanen), med tilhørende bestemmelser og retningslinjer, gjelder for alle bygge- og tiltakssaker innenfor denne planens begrensning.
2. I forbindelse med tiltak på bygg med vernegrad kan kommunen kreve at det skal benyttes arkitektfaglig kompetanse i tiltaksklasse 3 til prosjekteringen av tiltaket. Ved søknad om tiltak på bygninger som kommunen anser har antikvarisk verdi skal kulturminnemyndigheten (fylkeskommunen) gis anledning til å uttale seg.
3. Ved arealdisponering og andre tiltak som berører nyere tids kulturminner/kulturmiljø skal hensynet til disse søkes ivaretatt.

4. Alle offentlige og større private tiltak som kan komme i konflikt med kulturminner skal legges fram for kulturminnemyndighetene til uttalelse. Dette gjelder også tiltak som er unntatt fra plankrav som for eksempel vann- og avløpsledninger, rørgater for fjernvarmeanlegg, kabler (både strøm og bredbånd), store driftsbygninger i landbruket osv.
5. Der tiltak berører dyrket mark eller tidligere urørt grunn skal tiltak som ikke er avklart gjennom reguleringsplaner legges fram for regional kulturminnemyndighet til uttalelse, jf. Lov om kulturminner § 8 første ledd og § 9. Det samme gjelder søknader om rivning eller vesentlig endring av byggverk eller anlegg oppført før 1850 jf. lov om kulturminne § 25.
6. Infill prosjekter bør benyttes i tettbebygde sentrumsområder hvor det er ubrukte hull i kvartalsstruktur. Infill skal bidra til å bevare hele eller deler av eksisterende kvartal- og bygningsstruktur, samtidig som man fyller på med ny arkitektur som kompletterer kvartalet. Eksempel er arealer hvor deler av bygningsmiljøer må rives, mens andre deler kan bevares.

Retningslinjer for antikvarisk tilstandsrapport, jf. § 7-4 e):

1. Tiltakshaver/forslagsstiller skal gjøre seg godt kjent med hele bygningen – ikke kun dens skavanker. Det skal legges frem et vurderingsgrunnlag for kommunen tidlig i prosessen og skal inneholde metoder som:
    - Enkel oppmåling/dokumentasjon av antikvarisk tilstand på bygg og miljø
    - Teknisk tilstandsrapport
    - Skisserende tiltaksplan med kostnadsoverslag
2. Antikvarisk bygningsdokumentasjon er en tverrfaglig disiplin, utført av et tverrfaglig sammensatt arbeidslag. Dokumentasjonen kan også utføres av en enkelt person som innehar alle disipliner. Det er da viktig at vedkommende behersker flere av metodene eller har innsikt i andre disipliners behov og tilrettelegger sitt arbeid i forhold til det. Eksempler på aktuelle aktører er NIKU, Bygningsvernsentre eller andre som kan dokumentere faglig kompetanse. Mjøsmuseet kan bistå i å formidle kontakt.

§ 7-5 Vassdrag og vassdragsnære områder

(PBL § 11-9 nr 6)

a) Vassdrag/bekker skal ikke lukkes.

b) Ved regulering og tiltak som berører lukkede vassdrag/bekker skal mulighet for gjenåpning vurderes.

c) Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr, jf. Vannressursloven § 11.

d) Naturlig vegetasjon kan stelles/skjøttes forsiktig, uten at kantsona mister sitt naturlige preg.

e) Minimum bredde for kantvegetasjon langs vassdrag er 10 meter fra elvekant og 6 meter fra bekkekant.

f) Større furutrær langs Mjøsa (mjøsfuru) skal så langt som mulig bevares som viktige natur- og landskapselement.

Retningslinjer for vassdrag og vassdragsnære områder:

1. Av hensyn til visuell opplevelse, allmennhetens ferdselsmulighet, biologisk mangfold og forurensning bør det beholdes og skjøttes et variert, stedegent, naturlig vegetasjonsbelte langs vann og vassdrag. Uttynning av vegetasjon for å bedre utsikts- og solforhold, samt tilrettelegging for forbedring av allmennhetens ferdsels- og oppholdsmuligheter kan tillates.

2. Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr, jf. Vannressursloven § 11. Forskrift til Skogbruksloven om bærekraftig skogbruk § 5 understreker at kantsonens økologiske funksjon skal tas vare på. Kantsonenes bredde og skjøtsel mot vann og vassdrag skal skje etter Standard for bærekraftig skogbruk – Levende skog. Bredden må tilpasses forholdene på stedet og kan variere innen en og samme kantsone. Ved skjøtsel skal kantsonens funksjon opprettholdes.
3. I forbindelse med tiltak i vassdrag, herunder sjøer, elver og bekker, skal arbeidene gjennomføres på en slik måte at erosjon og transport av slam og finstoff i vannstrengen begrenses mest mulig.
4. Anleggsarbeid som medfører slam og transport av finstoff i fiskeførende vassdrag bør utføres i perioden 15. juni til 15. september slik at rogn ikke blir skadet.
5. Vannforskriftens § 12 skal vurderes når det skal fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst som kan medføre at miljømålene ikke nås eller at tilstanden blir forringet.
6. Det kan i enkelte områder tillates bygging ned mot vannkanten av Mjøsa gjennom reguleringsplanlegging, men ikke på en slik måte at det hindrer allmenn ferdsel langs vannet. I de tilfeller der det ikke lar seg gjøre med allmenn tilgang langs vannkanten, for eksempel ved båthavner, skal det etableres gode løsninger for å passere anlegget på landsiden. Dersom viktige infrastrukturtiltak må berøre strandlinjen skal det reetableres en strandsone mot Mjøsa.
7. Utfylling, herunder steintipp, og masseuttak bør ikke tillates i gruntvannsområder og i strandsonen generelt bør slike tiltak begrenses. Unntaket er når det kan dokumenteres at det ikke er uheldig for natur- og landskapsverdier i områder, samtidig som tiltaket er positivt for allmennhetens interesser.
8. Ved kryssing av fiskeførende bekk eller elv må det brukes installasjoner som gjør at fisken kan passere uten hindring.
9. Allmennheten må i størst mulig grad sikres adkomst til og sammenhengende fri ferdsel langs vannstrengen.

§ 7-6 Belysning

Lyssetting skal i hovedsak sørge for at mennesker kan lese sine omgivelser også i mørket. Inngangspartier, parker, parkeringsplasser, gater og byrom skal gis en avstemt belysning som gir trygghet. Direkte belysning av bygningsfasader tillates ikke med mindre det bidrar til å framheve viktige karaktertrekk i bybildet og er forankret i plan eller byggetillatelse.

Retningslinjer for belysning:

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det i nødvending grad stilles krav om godt opplyste områder av hensyn til trygghet og estetikk. Det skal også tas stilling til om det er behov for å utarbeide en egen belysningsplan for hele eller deler av området.

Krav til belysning

- Det skal være helhetlig detaljutforming av belysning, skilt og gatemøbler.
- Hovedinngang skal ha belysning som gir godt lys på trinn, ringeknapper, skilt, etc.
- Dagslys, belysning og fargevalg bør planlegges samtidig for å fremheve omgivelsenes hovedformer og interessepunkter.
- Lysforurensing/ blendingsreflekser/ forvrengning av fargene må unngås.

- Lys fra armaturer skal ikke virke blendende for biltrafikken, syklister, fotgjengere og andre som oppholder seg eller ferdes utendørs, heller ikke for beboere i omkringliggende bygninger.
- Energieffektive belysningsløsninger skal vektlegges. Eksempler på tiltak som kan gi energisparing:
    1. Dimming av gatelys
    2. Bruk av moderne lysstyringsteknologi
    3. Bruk av LED
    4. Elektroniske komponenter i lysutstyret
    5. Reduserte lysnivåer - vurder alltid en lavere effekt

Private belysningsplaner
Private utendørs hovedbelysning skal samordnes med planer for offentlig utendørs belysning.

Privat belysning ved hovedinnganger, porter, garasjer etc., skal ikke konkurrere med den generelle belysning i gate/ område.

Utforming av belysning på offentlige områder

- I sentrum skal lyskilder, armaturer og stolper være av høy kvalitet og gi et bymessig og godt regissert uttrykk.
- Høyde på stolper med armatur skal ikke være høyere enn gjennomsnittet av tilleggende bebyggelse. Avstand mellom stolper/ armaturer skal heller reduseres før høyden økes; herved signaliseres også lavere hastighet.
- Stolper for armaturer skal ikke være bærere av søppelbeholdere, diverse tavler, reklameskilt, etc. Det kan eventuelt kun tillates opphenging av mindre sigarett og tyggegummidunker på stolpene.
- I bestemte situasjoner/ områder kan lysstolpene utformes slik at festivalbannere kan henges opp langs gate/ plass.
- Stolper med armaturer må dimensjoneres/ plasseres bevisst i forhold til trær.
- I trappeanlegg, på parkeringsplasser, bussholdeplasser etc. kan lysstolper delvis erstattes med innfelt veggbelysning eller pullerter, dersom dette ikke går ut over sikkerheten.
- Ved valg av lyskilde skal det legges stor vekt på god fargegjengivelse av bygninger, monumenter og diverse materialer. Gate og prosjekt skal samordnes med hensyn til design og farge.
- Parkområder skal normalt ha noe lavere belysningsnivå enn byrom, med god fargegjengivelse for "grønt".
- Noen områder bør ikke belyses av hensyn til for eksempel natur- og kulturopplevelse.
- Armaturene må installeres slik at de ikke forringer objektet de skal belyse eller lysanleggets estetiske kvaliteter på dagtid.

Temporær belysning
For denne type belysning, er det viktig å tenke på omgivelsene og hvilken signaleffekt overdreven lysbruk gir.

§ 7-7 Prioritert art

(PBL § 11-9 nr 6)

Enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av dragehode er forbudt, jf. Forskrift om dragehode som prioritert art.

§ 7-8 Lokalisering av virksomheter – generelt

(PBL § 11-9 nr 8)

Det skal dokumenteres at lokalisering av planlagt virksomhet ikke bidrar til unødig miljøbelastning. Det skal spesielt vurderes konsekvenser vedrørende klimagassutslipp og klimatilpasning, transport, støy, lokal luftkvalitet, parkering, trafikksikkerhet og estetikk.

Retningslinjer til lokalisering av virksomheter:

1. Kommunen bør aktivt hjelpe til med å legge til rette for etablering av virksomheter. Generelt legges ABC-prinsippet til grunn for lokalisering av virksomheter. Dette innebærer:
    A. Besøksintensive virksomheter og virksomheter med mange arbeidsplasser lokaliseres i områder som er godt tilgjengelig med kollektiv, sykkel og til fots for mange. Dette betyr i bysentrum eller nær kollektivknutepunkt.. Eksempel på slike virksomheter er dagligvarehandel og større kontorarbeidsplasser.
    B. Virksomheter som er avhengig av god biltilgjengelighet og med middels arbeidsplass- og besøksintensitet lokaliseres til arealer nær hovedveinettet og hvor det er relativt god kollektivdekning. Eksempel på slike virksomheter er salg av plasskrevende varer som biler og byggevare, lett industri.
    C. Virksomheter med lav arbeidsplassintensitet, høyt transportbehov og som kan innebære støy eller andre miljøutfordringer lokaliseres med avstand til tettsted og nær hovedvegnettet. Eksempel på slike virksomheter er produksjonsbedrifter med behov for mye lagringsplass utendørs og tyngre industriell produksjon.
2. Nærservice, som butikk og barnehager, bør lokaliseres sentralt i boområdet som skal dekkes og innen gangavstand for flest mulig.
3. Det skal etterstrebes å oppnå synergieffekter ved samlokalisering av virksomheter som har nytte av hverandre, for eksempel for å styrke fagmiljøer, utnytte spillvarme, begrense kundegruppens transportbehov osv.
4. Lokalisering av virksomheter i strid med disse retningslinjene kan vurderes når tiltakshaver kan dokumentere at det ikke finnes tilgjengelige eller hensiktsmessige arealer i samsvar med retningslinjene. Dokumentasjonen skal angi hvilken effekt prosjektet vil ha for transportomfang, reisevaner og bilbruk. Det kan settes krav om evt. avbøtende tiltak. Dette kan eksempelvis være parkeringsbestemmelser som virker begrensende på bilbruk (maksimalt antall p-plasser) og som bygger opp under kollektivtilbudet.

§ 7-9 Handel og kjøpesenter

(PBL §§ 11-9 nr. 5 og 11-10)

§ 7-9.1 Definisjoner av handel og kjøpesenter

a) Med handelsvirksomhet menes all form for virksomhet som bedriver salg av varer til private sluttbrukere.
Med kjøpesenter forstås detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som blir etablert, drevet og fremstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- og medlemskort for å få adgang. Dagligvareforretninger er å oppfatte som kjøpesenter i denne sammenheng. Det samme er varehus som omsetter én eller flere varegrupper. Som kjøpesenter regnes også handelsvirksomheter som er lokalisert i flere enheter innenfor et område som for eksempel en handelspark.

b) Plass- og transportkrevende varehandel er handelsvirksomhet der den dominerende delen av vareutvalget når det gjelder omsetning er biler, båter, campingvogner,

landbruksmaskiner, trelast og større byggevarer, utsalg fra hagesentre og planteskoler.

c) Storvarehandel er handelsvirksomhet der den dominerende delen av vareutvalget når det gjelder omsetning er møbler, hvitevarer, brunevarer, og deler og utstyr til motorkjøretøy, og hvor virksomheten er over 1500 m^2 BRA.

§ 7-9.2 Definisjon av flerkjernestruktur - senterstruktur

Regionalt senter:	Gjøvik sentrum
Bydelssenter:	Hunndalen, Kirkeby nord, Kirkeby sør, Kopperud, Hunn
Lokalsenter:	Biri
Nærsenter:	Bybrua, Snertingdal

Retningslinje for senterstruktur:

1. De ulike sentrene i senterstrukturen er vist med sentrumsformål i plankartet. § 9-5 angir nærmere føringer for utvikling av sentrene utover det som omhandler varehandel i § 7-10.3.

§ 7-9.3 Lokalisering av handel og kjøpesenter

a) Nye handelsvirksomheter eller kjøpesenter eller utvidelser av slike, som blir større enn 1500 m^2 BRA, kan bare lokaliseres innenfor sentrumsformål i Gjøvik sentrum, bydelssenter, og lokalsenter.

b) Dagligvarehandel inntil 1500 m^2 kan tillates utenfor definerte sentre i senterstrukturen i tilfeller der butikken vil fungere som et nærsenter for et boområde. Slike butikker skal ha god tilgjengelighet for gående og syklende, og et godt kollektivtilbud. Det skal være dokumentert at etableringen ikke har et kundegrunnlag som overlapper vesentlig med dagligvareforretning i nærmeste senter i senterstrukturen. Trafikale konsekvenser av lokaliseringen skal være dokumentert.

c) Følgende arealgrenser gjelder for etablering av nye handelsvirksomheter eller kjøpesentre og utvidelser av slike sentre. Grensene gjelder for samlet bruksareal etter utvidelse av eksisterende sentre.
   - Gjøvik sentrum (indre sentrumssone - sentrumsformål) – ingen begrensning
   - Gjøvik sentrum (ytre sentrumssone - bybebyggelse) 1500 m^2 BRA
   - Bydelssenter: 3000 m^2 BRA
   - Lokalsenter: 3000 m^2 BRA
   - Nærsenter: 1500 m^2 BRA

   Ved beregning av arealet skal det medregnes publikumstilgjengelige arealer innendørs, varemottak, lager, kontor, personalrom mm.

d) Arealgrensene og lokaliseringskravene i pkt a) og c) foran gjelder ikke for plass- og transportkrevende varehandel. Slik varehandel skal lokaliseres i definerte forretningsområder, eller i områder med kombinert formål næring/forretning, jf. § 9-6.

e) Storvarehandel med en enhetsstørrelse på minimum 1500 m^2 kan tillates innenfor områdene Kallerud og Rubosenteret, og er vist i plankartet som bestemmelsesområde 2_1, 2_2 og 2_3 for storvarehandel, jf. § 9-6. For øvrig kan storvarehandel tillates innenfor sentrumsformål i Gjøvik sentrum og i lokalsenter.

Retningslinje for fravik fra bestemmelsen om lokalisering av handel og kjøpesenter:

1. Før kommunen kan vurdere fravik fra bestemmelsen skal det foreligge en handelsanalyse. Handelsanalysen skal inneholde disse punktene:

- Handelsbalansen i kommunen/omlandet og behovet for økt handelsareal basert på sannsynlig folketalls- og kjøpekraftsutvikling og dokumentert handelslekkasje i regionen.
- Definering av handelsomlandet til tiltaket, inkludert effekten av gjennomgangstrafikk, hytteturisme og midlertidig bosatte.
- Virkningen av tiltaket for det eksisterende sentrum som blir berørt.

KAP. 8 FORHOLD SOM SKAL AVKLARES OG BELYSES I REGULERINGSPLANARBEID

(PBL § 11-9 nr.8)

§ 8-1 Transport og mobilitet

d) Gående, syklende og kollektivtransport skal prioriteres ved planlegging av transportsystemet og utbyggingsområder.

e) Snarveier som supplerer gangveinettet skal tas vare på og utbedres. Dette gjelder spesielt i sentrumsområdet, snarveier som betjener viktige målpunkter, og snarveier som gir tilgang til grønnstruktur.

f) I planer og tiltak som legger til rette for bygg med varetransport skal det settes av nødvendig areal for å sikre gode løsninger for varemottak. Det skal dokumenteres at varelevering ikke er til hinder eller fare for andre trafikanter. Vareleveranse skal legges til den side av bygning som gir optimal trafikal løsning og slik at det skjer via én veg, og til ett sted. Atkomst til varelevering skal løses på en slik måte at den ikke kommer i konflikt med myke trafikanter og parkering i området.

g) Behov for sykkeltiltak skal alltid vurderes i reguleringsplanarbeid. Større byggeprosjekter langs hovednettet for sykkel skal knyttes direkte til dette.

§ 8-2 Trafikksikkerhet

a) Nødvendige trafikksikkerhetstiltak skal sikres gjennom reguleringsplanarbeid. Løsninger skal tilpasses behovet i den enkelte sak og være egnet for ulike grupper av befolkningen, som barn og unge, eldre, bevegelseshemmede, blinde, svaksynte og orienteringshemmede.

b) Det skal være trafikksikker skoleveg til nye boligområder.

c) Nødvendige trafikksikkerhetstiltak skal sikres gjennom rekkefølgebestemmelser.

Retningslinjer for trafikksikkerhet:

1. Det skal stilles rekkefølgekrav om trafikksikker skoleveg til nye boligområder i forbindelse med reguleringsplanlegging.
2. Ved utarbeidelse av reguleringsplan og gjennomføring av tiltak skal det tas hensyn til virkningene for trafikksikkerhet, forhold til kollektivtransport samt framkommelighet på berørt vegnett og tilgjengelighet for gående og syklende.
3. Ved regulering av nye byggeområder i nærheten av jernbanelinje, skal planoverganger registreres og vurderes sikret/sanert. Dette gjelder bl.a. for byggeområde for bolig på Løkken skog som ligger øst for Nygård stasjon.

§ 8-3 Mobilitetsplan

(PBL §§ 11-9 nr. 3 og 11-9 nr. 8)

Ved etablering av arbeids- og besøksintensive virksomheter med mer enn 50 ansatte eller utbyggingsprosjekter større enn 1000 m^2 BRA skal det utarbeides en mobilitetsplan. Mobilitetsplan er en bevisstgjøring av hvilken person- og varetransport en virksomhet genererer, og hvordan virksomheten kan tilrettelegge for ulike typer transportmidler og ønsket transportmiddelfordeling.

Retningslinje for mobilitetsplan:

I mobilitetsplanen skal virksomheten gjøre rede for transportarbeid sin virksomhet generere. Det innebærer totalt transportomfang til / fra virksomheter, personreiser til / fra jobb, reiser i arbeidstiden, besøk, varelevering og godstransport. Videre bør planen gjøre rede for transportfordelingen gjennom døgnet og hvordan reisemiddelfordelingen er mellom transportmidler. Virksomheten bør søke å begrense antall parkeringsplasser, slik at areal til parkering begrenses og slik at virksomheten kan bidra til å nå 0-vekstmålet. Planen bør også gjøre rede for behov for antall ladestasjoner, sykkelparkeringsplasser og behov for parkeringsplasser.

DEL II: BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL

KAP. 9 BEBYGGELSE OG ANLEGG

(PBL § 11-10 nr 1 og 2)

§ 9-1 Tetthet

a) I reguleringsplaner som tilrettelegger for boliger skal det i bestemmelsene være føringer om minimum og maksimum antall boenheter. Tettheten på boenhetene skal tilpasses området etter en konkret vurdering, men følgende minimumsnorm skal ligge til grunn:

Type formål/område:	Minimumskrav til tetthet
Bysentrum	Minimum 6 boenheter per dekar
Bydelssenter	Minimum 4 boenheter per dekar
Lokalsenter	Minimum 4 boenheter per dekar
Småhusområder innenfor tettstedssonene jfr. SSB	Minimum 2 boenheter per dekar
Småhusområder utenfor tettstedssonene jfr. SSB	Minimum 1 boenhet per dekar

b) I reguleringsplaner som tilrettelegger for annen bebyggelse enn boliger skal det legges vekt på tetthet gjennom høy utnyttelse av arealene. Reguleringsplan skal fastsette minimum og maksimum utnyttelsesgrad som er tilpasset omgivelsene og tiltaket i seg selv.

Retningslinje for tetthet:

1. Tetthet skal beregnes i snitt per reguleringsplan. Interne veger og lekeplasser inngår i beregningsgrunnlaget, mens skoler, friområder, grønnstruktur og andre fellesfunksjoner ligger utenfor.
2. I reguleringsplan som tilrettelegger for annen bebyggelse enn boliger skal det sikres at arealene får en høy utnyttelse. Valg av type utnyttelsesgrad velges i forhold til det som er hensiktsmessig i den enkelte plan. Det kan også være nødvendig å benytte to typer utnyttelsesgrad for å sikre en god og hensiktsmessig utnytting av arealene. Dette kan for eksempel være %-BYA (prosent bebygd areal i forhold til netto tomteareal) i kombinasjon med T-BRA (antall m^2 bruksareal), eller %-TU (prosent tomteutnyttelse målt i bruksareal i forhold til tomtearealet).
3. Ved fastsetting av tetthet i den konkrete planen må det gjøres en konkret vurdering som sikrer at andre viktige kvalitetsmessige plantema i § 6 og § 7 blir ivaretatt i planen/tiltaket.
4. Ved fortetting i eksisterende småhusområder skal det tas særlig hensyn til eksisterende bebyggelsesstruktur, volum og tetthet.

§ 9-2 Bokvalitet og boligsammensetting

a) I reguleringsplaner skal det redegjøres for hvordan planforslaget håndterer tema som er relevant for bokvaliteten for både ny bebyggelse, og naboer til planområdet.

b) I reguleringsplaner og ved søknad om tiltak skal det det legges vekt på optimalisering av bokvaliteten. Det skal sikres løsninger som gir gode lys-, sol- og støyforhold for nye og eksisterende boliger.

c) I reguleringsplaner skal det legges vekt på tilrettelegging for varierte bygningstyper og boligstørrelser ut fra en vurdering av boligsammensetningen i nærområdet. Variasjon i boligsammensetningen skal bidra til at ulike grupper i befolkningen kan bo i samme område i et variert og spennende bomiljø.

d) I reguleringsplaner skal det vurderes om prinsipper fra den regionale strategien for utvikling av fremtidas bomiljø og lokalsamfunn «Connected living» kan innarbeides i tiltaket.

Retningslinjer for bokvalitet og boligsammensetning:

1. Bokvaliteten påvirkes av flere tema med egne planbestemmelser, som for eksempel støy, luftkvalitet og kravene til uteoppholdsarealer.
2. Ved planlegging av boliger skal i tillegg til pkt 1. følgende forhold vektlegges for å legge til rette for god bokvalitet:
   - sikre gode lys og støyforhold på uteareal.
   - bruke vegetasjon og plassere/utforme bebyggelsen for å sikre at det ikke oppstår uheldige vindforhold. Bygningskropper bør ikke ligger for tett inntil hverandre, da kraftig vind kan oppstå når mellomrommet blir for smalt.
   - begrense innsyn og legge til rette både for private og felles soner.
   - gode innvendige lysforhold gjennom bevist orientering av fasader og vinduer mot himmelretninger som gir solinnfall.
   - unngå ensidige belyste boliger mot nord og øst.
3. Reguleringsplaner skal sikre en variert sammensetting av boligtyper og leilighetsstørrelser for å få til et variert bomiljø med ulike aldersgrupper og husholdningstyper. For å tilrettelegge for barnefamilier i prosjekter med leiligheter bør en andel av leilighetene på bakkeplan være store nok for slike husholdninger, samt ha direkte utgang til uteoppholdsareal på bakkeplan.
4. I reguleringsplaner bør det legges vekt på å innarbeide elementer fra de mest sentrale prinsippene i strategien «Connected living»;
   a. Gode fellesskap i moderne bosamfunn der alle generasjoner bor om hverandre.
   b. Bomiljø der beboerne har gode fellesskap og kan hjelpe hverandre slik at det gir en merverdi i form av sosial kontakt, livskvalitet og folkehelse.
   c. Boområdene skal ha gode møte- og oppholdsplasser som bygger på de fysiske forutsetningene på stedet – livet i og mellom husene.
   d. Planløsninger og infrastruktur er tilpasset alle generasjoner og ulike funksjonsnivå med tilgang til fellesrom/fellesfunksjoner, gjesterom og moderne velferdsteknologi. Mindre private areal og mer fellesareal og deling.
   e. Forholdet mellom beboerne er kjennetegnet av frivillighet der fellesgoder, hjelpsomhet og delingsøkonomi står sentralt.

§ 9-3 Boligbebyggelse

§ 9-3.1 Småhusbebyggelse i tettbygd strøk – bestemmelsesområde 1


Med småhusbebyggelse menes eneboliger og vertikal- eller horisontaldelte tomannsboliger.

Bestemmelsen gjelder for småhusbebyggelse innenfor formålet boligbebyggelse i tettbygd strøk, som er avgrenset av bestemmelsesområde 1 i plankartet. Bestemmelsesområde 1 for tettbygd strøk fremgår i plankartet, er illustrert nedenfor, og omfatter Gjøvik byområde og Breiskallen (1_1), Bybrua (1_2) og Biri (1_3). Bestemmelsen gjelder ikke i områder der reguleringsplan går foran kommuneplanens arealdel, jf. opplistingen i 1-3 med tilhørende detaljeringssoner i plankartet. Bestemmelsesområde 1 er illustrert nedenfor.


I tillegg er bestemmelsen gjeldene for eksisterende konsentrert småhusbebyggelse. I områder med eksisterende konsentrert småhusbebyggelse er det tillatt med rekkehus, 4-mannsboliger, kjedet bolig. Dette gjelder eksisterende bebyggelse. Etablering av ny konsentrert småhusbebyggelse med nye boliger er ikke unntatt fra plankravet i § 2-2.

Illustrasjoner av bestemmelsesområde 1 – tettbygd strøk.


Biri (1_3)




Breiskallen (1_1)



Bybrua (1_2)



Gjøvik byområde (1_1)



Tiltak som er i samsvar med bestemmelsene a)-l) nedenfor kan tillates uten at det er plankrav (krav om reguleringsplan), jf. unntak fra plankravet i § 2-2 a).

a) Kommunen kan på den enkelte eiendom tillate fradeling av maks 2 tomter og oppføring av maks 1 boligbygg for småhusbebyggelse med tilhørende garasjeanlegg per tomt som er fradelt. Nærområdets landskap/terreng, grøntdrag og bebyggelsesstruktur skal være førende ved plassering og gruppering av ny bebyggelse, og ved fradeling av eiendommer.

b) I enebolig kan det tillates en sekundærleilighet med bruksareal (BRA) på inntil 60 m^2 under forutsetning av at sekundærleiligheten ligger i tilknytning til eneboligen.

c) For småhusbebyggelse er maksimalt tillatt bebygd areal (%-BYA) 25 % av tomtearealet. Bebyggelsen skal ikke overskride bebygd areal = 300 m^2. Den faktiske grad av utnytting på den enkelte eiendom skal ikke skille seg vesentlig fra faktisk grad av utnytting på tilstøtende eiendommer, og i nærområdet for øvrig. I beregningen av %- BYA skal krav til antall biloppstillingsplasser være i henhold til parkeringsbestemmelser i § 6.4. I beregningen av %-BYA skal krav til antall biloppstillingsplasser utover plasser i garasjer/carport, medtas med 18 m^2 pr plass. Terrasser med høyde minimum 0,5 meter over terreng skal medregnes i %-BYA.

   For eksisterende konsentrert småhusbebyggelse er maksimalt tillatt bebygd areal (%-BYA) 35 % av tomtearealet.

d) Terrasser som inngår i bebygd areal (dvs. har høyde minst 0,5 meter over terreng), verandaer, altaner og balkonger skal ikke ha et samlet areal større enn 30 m^2 pr uteplass, og skal ikke være sammenhengende over mer enn 2 av boligens fasader. For eksisterende bygninger med en helhetlig stilart skal løsning og størrelse underordne seg det som var tidsriktig for stiltypen, jf. § 7.2. Takterrasse er ikke tillatt, med unntak at takterrasse over del av sokkeletasje eller mindre bygningsdel som er underordnet hoveddelen.

e) Minste areal for eneboligtomt som kan godkjennes fradelt er 600 m^2. Dette gjelder både ny og "gjenværende" tomt. Tilsvarende gjelder 1000 m2 som minste tomteareal for tomannsbolig. Fradeling av ny boligtomt skal kun tillates der forholdene ligger godt til rette for etablering av ny bebyggelse i tråd med de øvrige bestemmelsene for området. Fradeling av boligtomt forutsetter at vegmyndighetene gir avkjørselstillatelse. Avkjørsel skal etableres i samsvar med fysiske krav gitt av vegmyndigheten, jf. krav til avkjørsel. Avkjørsel skal tilpasses de stedlige forholdene.

f) Byggeskikk og estetikk skal vektlegges ved valg av løsninger, jf. § 7.2. Bebyggelsen skal fortrinnsvis ha saltak eller pulttak, men andre takformer kan tillates dersom det ikke medfører at bygningen fremstår som avvikende i forhold til bebyggelsen i nærområdet. Tilbygg og påbygg på boliger inkludert garasjer/carport, uthus, terrasser, verandaer, balkonger, altaner og lignende skal som hovedregel klart underordnes det eksisterende boligbygget.

g) For eksisterende bygning som i seg selv eller som del av et bygningsmiljø i det ytre har historisk, arkitektonisk eller annen kulturell verdi gjelder § 7.4.

h) Byggehøyder for frittliggende småhusbebyggelse og eksisterende konsentrert småhusbebyggelse skal ikke medføre at bygningen fremstår som avvikende i forhold til bebyggelsen i nærområdet. Kommunen kan tillate byggehøyder inntil følgende høyder fra planert terreng:

   - Bygninger med saltak - gesimshøyde inntil 6,5 meter og maksimal mønehøyde inntil 9,0 meter.
   - Bygninger med pulttak – høyeste gesims inntil 8,0 meter og laveste gesims inntil 6,5 meter.
   - Bygninger med flatt tak – gesimshøyde inntil 7 meter

i) I skrått terreng skal småhusbebyggelsen ha underetasje eller avtrapping med ett eller flere mellomplan for å tilpasses terrenget. Med skrått terreng menes at terrenget faller minst 1,5 meter i bygningens bredde/lengde. Alternativt kan bygningskroppen gjøres smalere og/eller deles opp i mindre enheter. Det er ikke tillatt med bruksendring av kjeller til underetasje der terrenget faller mindre enn 1,5 meter i bygningens bredde/lengde.

j) Frittliggende garasje og uthus skal framstå som underordnet i forhold til bolig-/hovedhus. Maksimal tillatt størrelse på garasje og uthus er inntil 50 m^2 bruksareal eller bebygd areal i tettbygd strøk. Maksimalt tillatt gesims- og mønehøyde for garasje og uthus er henholdsvis 3,0 meter og 5,0 meter fra planert terreng. Bruksareal på loft medregnes der loftet er måleverdig og det ikke kan dokumenteres at hanebjelke er en nødvendig del av bæringen. Ingen del av garasje/uthus kan innredes til boligformål.

   I områder med eksisterende konsentrert småhusbebyggelse er det tillatt med felles garasjeanlegg med større størrelse enn 50 m^2 bruksareal. Felles garasjeanlegg skal deles opp i hensiktsmessige størrelser med sikte på å unngå langstrakte og dominerende bygg. Maksimalt tillatt gesims- og mønehøyde for felles garasjeanlegg er henholdsvis 3,0 meter og 5,0 meter fra planert terreng.

k) Garasjer og uthus kan plasseres nærmere enn byggegrenser angitt i § 6.1.2 under forutsetning av at hensyn i § 7-2.2 ivaretas og at vegmyndigheten finner det forsvarlig. Plasseringen skal ikke være til hinder for frisikt i kryss og avkjørsler, jf. krav til frisikt i Statens vegvesen sin håndbok N100. Slike bygninger kan imidlertid ikke tillates plassert nærmere eiendomsgrense mot veg enn 2 meter med innkjøring parallelt og 5 meter med innkjøring vinkelrett på vegen. Ingen del av garasjer og uthus kan krage ut over byggegrense mot veg.

   Garasjer og uthus kan tillates plassert inntil 1 meter fra nabogrense i områder med reguleringsplaner med byggegrense på 4 meter mot naboeiendom (gjelder ikke mot veg).

l) Det kan plasseres gjerder, hekker, steiner eller lignende i eiendomsgrensene. Utførelse av gjerde, materialvalg og fargevalg skal være tilpasset nærområdet, og maksimal tillatt høyde er 1,1 meter. Annen høyde kan aksepteres av kommunen der høyden er tilpasset karakteren i nærområdet. Innhegningen må ikke forhindre sikten i frisiktsoner mot veg.

§ 9-3.2 Småhusbebyggelse i spredtbygd strøk

Bestemmelsene i § 9-3.1, med unntak av punkt c) og j), gjelder også i spredtbygd strøk for boligeiendommer med boligformål som ikke inngår i reguleringsplan jfr. opplistingen i § 1-3 med tilhørende detaljeringssoner i plankartet. Med spredtbygd strøk menes de områdene som ligger utenfor bestemmelsesområde 1 (1_1,1_2 og 1_3) i plankartet. For disse områdene gjelder i tillegg bestemmelse a) og b) nedenfor.

a) Minste areal for eneboligtomt som kan godkjennes fradelt er 600 m^2. Ny boligtomt begrenses til maks 2 daa. Tilsvarende gjelder 1000 m^2 som minste tomteareal for tomannsbolig. Bebyggelsen på eksisterende og ny boligtomt skal ikke overskride BYA = 300 m^2 pr tomt, og maksimalt tillatt bebygd (%-BYA) skal ikke overskride 25% av tomtearealet.

   Fradeling av ny boligtomt skal kun tillates der forholdene ligger godt til rette for etablering av ny bebyggelse i tråd med de øvrige bestemmelsene for området. Fradeling av boligtomt forutsetter at vegmyndighetene gir avkjørselstillatelse. Avkjørsel skal etableres i samsvar med fysiske krav gitt av vegmyndigheten, jf. § 4-1. Avkjørsel skal tilpasses de stedlige forholdene.

b) Frittliggende garasje og uthus skal framstå som underordnet i forhold til bolig-/hovedhus. Garasje og uthus kan verken ha samlet bruksareal eller bebygd areal over 70 m^2, og dette gjelder per bygg. Maksimalt tillatt gesims- og mønehøyde for garasje og uthus er henholdsvis 3,5 meter og 6,0 meter fra planert terreng. Bruksareal på loft medregnes der loftet er måleverdig og det ikke kan dokumenteres at hanebjelke er en nødvendig del av bæringen. Ingen del av garasje/uthus kan innredes til boligformål.

§ 9-3.3 Hybelhus

(PBL § 11-9, nr 5, jf. 31-6 bokstav c)

a) Anvendelsesområde:
Bestemmelsen omhandler småhusområdene, og det skilles ikke på om boenhet er godkjent som eneboliger eller to-, tre-, eller firemannsboliger.

b) Definisjon av hybel:
Med hybel menes rom i eksisterende boenhet som benyttes til utleie og hvor man deler kjøkken, bad og wc enten med andre hybler eller primærboligen. Hybelen er en del av boenheten og inngår i samme branncelle. Hybel er ikke en selvstendig boenhet.

c) Søknadsplikt:
Det kreves særskilt tillatelse fra kommunen til å etablere eller endre bruk av eksisterende boenhet i småhusbebyggelse til hybelutleie. Endringer av boenheten som omfatter inntil to hybler utløser ikke søknadsplikt. Ved etablering av mer enn to hybler skal boenheten søkes bruksendret til hybelkollektiv. Der eier ikke bor selv kan det det leies ut 3 hybler uten søknad. Bruk/utleie knyttet til ordinær familiesituasjon er ikke søknadspliktig. Det samme gjelder dersom hele boligen leies ut til én familie.

d) Søknad om bruksendring (fra eksempelvis enebolig) til hybelkollektiv/bolig med hybler skal forestås av ansvarlig foretak.

e) Søknadsbehandlingen:
Ved avgjørelse av om tillatelse skal gis, skal det tas hensyn til om det etter kommunens skjønn er en forsvarlig utnytting av boligmassen, jf. bokstav f) til og med k). Flere av kravene er minimums- eller maksimumskrav. Videre vil det være forhold som er mer skjønnsmessige som vil kunne vekte andre momenter skjerpende eller formildende i kommunens saksbehandling. Dersom eiendommen er ervervet alene for å drive utleievirksomhet vil dette kunne vektes skjerpende sammenlignet med en eiendom der eier bor i huset selv og kun leier ut en mindre del av eiendommen. Er ikke alle hensyn godt ivaretatt kan kommunen avslå søknaden.

f) Påvirkning på omgivelsene:
Det skal foretas en skjønnsmessig vurdering av eventuelle ulemper som tiltaket kan medføre for nærområdet, f.eks. med økt trafikkstøy, økt parkeringsbehov og økt trafikkbelastning, virkning tiltaket har på karakteren i nærområdet, jf. bl.a. utearealene. Sikkerhet mot brann kan bli påvirket bl.a. dersom det blir bosatt flere personer i en bolig enn det den opprinnelig var dimensjonert for. Det må derfor gjøres en vurdering av om den endrede bruken medfører at boligen endrer risiko- og brannklasse etter byggteknisk forskrift eller utløser andre krav etter byggteknisk forskrift.

g) Teknisk infrastruktur:
Endret bruk medfører at avkjørselstillatelsen må vurderes på nytt. Vann- og avløpsgebyr skal belastes i henhold til gjeldende gebyrregulativ. Det skal betales renovasjonsabonnement i henhold til renovasjonsforskriften for Gjøvik kommune.

h) Bokvalitet:
Kravene til bokvalitet for beboerne skal løses iht. gjeldende bestemmelser i

byggteknisk forskrift. Disse skal sikre gode boforhold for både utleier (om eiendommen ikke leies ut i sin helhet) og for leietaker. Radonnivået skal i alle utleieboliger måles iht. gjeldende krav fra Statens strålevern. Dersom det vises nødvendig skal utleier iverksette tiltak. Dokumentasjonen fra målingen(e) skal tas vare på for evt. tilsyn.

i) Parkering:
Uteareal på tomta skal gjennom størrelse, utforming og beliggenhet mv. sikre forsvarlig oppholdssted i det fri for beboerne og i nødvendig utstrekning muliggjøre lek, rekreasjon, avkjørsel og parkering av biler, motorsykler, sykler o.l., jf. pbl. § 28-7. Parkering skal dekkes på egen grunn, med mindre kommunen etter § 28-7 tredje ledd godtar at det avsettes felles areal for flere eiendommer. For nærmere krav til parkeringsarealet vises det til teknisk forskrift § 8-8. Parkeringsbestemmelsene i kommuneplanens arealdel er utgangspunktet for beregningen av min-/maksimum antall parkeringsplasser for primærboligen. Etablering av hybler utløser krav om 0,5 p-plasser for bil fra og med hver fjerde hybel og 1 sykkeloppstillingsplass pr. hybel.

j) Uteoppholdsareal:
Uteoppholdsareal er de deler av tomten som er egnet til formålet og som ikke er bebygd eller avsatt til kjøring og parkering. Kravet til minste uteoppholdsareal (MUA) for primærboligen må løses iht. kommuneplanens bestemmelser og retningslinjer. Uteoppholdsareal for primærbolig og hybler må løses i henhold til, jf. § 6-9.3.

Retningslinjer for hybelhus

1. Dersom det senere ønskes å endre hybelkollektivet /bolig med hybler tilbake til opprinnelig bruk (dvs. enebolig, tomannsbolig e.l.) vil dette utløse ny søknadsplikt.

§ 9-3.4 Utnyttelsesgrad for boligområder med regulert U-grad

a) Der utnyttelsesgrad for eldre regulerte boligområder med frittliggende småhusbebyggelse i gjeldende reguleringsplan skal beregnes etter U-grad, erstattes denne utnyttelsesgraden med %-BYA=25 % av tomtearealet.

b) Den faktiske grad av utnytting på den enkelte eiendom skal ikke skille seg vesentlig fra faktisk grad av utnytting på tilstøtende eiendommer, og i nærområdet for øvrig.

c) I beregningen av %- BYA skal krav til antall biloppstillingsplasser være i henhold til parkeringsbestemmelser i § 6.4. I beregningen av % BYA skal krav til antall biloppstillingsplasser utover plasser i garasjer/carport, medtas med 18 m^2 pr plass.

§ 9-4 Fritidsbebyggelse

Tiltak som er i samsvar med bestemmelsene a)-l) nedenfor kan tillates uten at det er plankrav (krav om reguleringsplan), jf. unntak fra plankravet i § 2-2 b).

a) På hver fritidseiendom kan det tillates en hytte med én bruksenhet. I tillegg kan det tillates inntil et uthus og et anneks på inntil 20 m^2 (BYA) hver. Det tillates ikke etablering av nye naust.

b) Samlet bebygd areal (BYA) for bebyggelse på fritidseiendom i 100 meters-beltet skal ikke overskride 90 m^2. Samlet bebygd areal (BYA) for bebyggelse på fritidseiendom utenfor 100-metersbeltet skal ikke overskride 120 m^2. Terrasse skal ikke medregnes i arealet ved beregning av bebygd areal selv om terrassen ligger mer enn 50 cm over terreng.

c) Bebyggelsen skal ikke ha mer enn 1 etasje, og gesims- og mønehøyde skal ikke overstige henholdsvis 3 meter og 5 meter målt fra planert terreng.

d) Tilbygg på bebyggelse i 100 meters-beltet tillates ikke etablert nærmere vannlinjen enn eksisterende avstand. Tilbygg skal fortrinnsvis etableres i bakkant av eksisterende bebyggelse i forhold til vannet, eventuelt som forlengelse av bygningen. Maksimal fasadelengde for fasader uten sprang som er eksponert mot vannet eller i landskapsbildet er 10 meter. Med sprang i fasaden kan det tillates fasadelengde inntil 12 meter.

e) På fritidseiendommer i 100 meters-beltet skal samlet areal for terrasser og verandaer ikke overstige 20 m^2. På eiendommer utenfor 100 meters-beltet skal samlet areal for terrasser og verandaer ikke overstige 30 m^2. Terrasser og verandaer skal tilpasses det naturlige terrenget og ligge så lavt som mulig. Det tillates ikke etablering av frittliggende terrasser og verandaer.

f) Bebyggelsen skal tilpasses det naturlige terrenget, og høye grunnmurer skal unngås. Bebyggelsen skal utformes slik at den eksponeres minst mulig, og dette hensynet skal også ivaretas ved material- og fargevalg. Det skal benyttes harmoniske og naturtilpassede farger ved fargesetting av fasader og bygningsdetaljer, og det tillates ikke bruk av signalfarger. Det tillates ikke bruk av blanke og skinnende materialer på tak og fasader.

g) Oppføring av gjerder og innhegning av fritidseiendommer er normalt ikke tillatt. I områder med beiting kan det tillates inngjerding av inntil 350 m^2 av eiendommen.

h) Frittstående lampepunkter tillates ikke. Øvrig belysning skal ikke være blendende og ha en avdempet fremtoning.

i) Det er ikke tillatt å utvide eksisterende atkomstveier, eller anlegge nye veier, parkeringsplasser eller gangstier. Vedlikehold av eksisterende veier og stier kan tillates dersom det benyttes stedegne masser.

j) Toalettløsning skal omsøkes, og kan være utedo som er plassert og utført hygienisk betryggende, biologisk toalett eller lignende løsninger. Utedo kan ikke plasseres i nærheten av resipienter (bekker, tjern el.) eller drikkevannskilder. Utedo skal kunne driftes og tømmes uten fare for forurensning av nærliggende drikkevannskilder eller resipient

k) Innlegging av vann tillates ikke med mindre det foreligger utslippstillatelse, eller at eiendommen tilkobles offentlig vann og avløpsnett. Punktutslipp av gråvann fra hytter uten innlagt vann, krever godkjent renseløsning (utslippstillatelse).

l) Det tillates ikke fradeling av ny tomt til ny hytte. Det er tillatt å fradele tomt til festeeiendommer med eksisterende hytte, men strandlinjen tillates ikke fradelt.

Retningslinjer for fritidsbebyggelse ved setermiljø:

1. Ved utbygging av ny fritidsbebyggelse som grenser inntil setermiljøer skal det tas særlige hensyn til landskaps- og kulturlandskapsmiljø.
2. Tiltak skal tilpasses terreng og landskap.
3. Bygninger skal utformes slik at de tar hensyn til setermiljøet gjennom valg av volum, farge og materialbruk.

Retningslinjer for ivaretagelse av hensyn til landbruksnæring i hytteområder:

1. Utbygger må søke og avklare forhold til eventuelle beiterettigheter.

2. Ved plassering av hytter i utmarka skal punkt a) – d) vurderes og søkes tas hensyn til:

a) Interesserte hytteeiere må bli gjort oppmerksom på, før bygging skjer, at de er i et område med beitedyr, enten det er tale om lovfestet beiterett eller streifbeiting. Av dette følger at de må tolerere beitingen og innrette seg som en følge av denne.

b) Hytteeiere som ønsker et fysisk skille mellom beitedyr og hytte må gis anledning til å sette opp gjerde og være ansvarlig for et framtidig forsvarlig vedlikehold av det. Av hensyn til dyrevelferd bør gjerdet være satt opp av trematerialer, og ikke i noen form for trådgjerde.

c) Nødvendigheten av overholdelse av båndtvang for hunder og påminnelse om bufeloven påpekes i forhold til retningslinjene for hyttebygging.

d) Ved utstikking av tomter må det tas hensyn til at naturlige reksler og gjennomgangsveger i feltet ikke blir stengt eller bebygd.

§ 9-5 Sentrumsformål

§ 9-5.1 Gjøvik sentrum

a) Innenfor sentrumsformålet som er indre sentrumssone tillates bolig, forretning, kjøpesenter, tjenesteyting, kontor, hotell, bevertning, kulturvirksomhet, og grønnstruktur. Plass- og transportkrevende varehandel er ikke tillatt.

b) For å få en samlet planlegging i området, skal alle eiendommer innenfor et kvartal undergis felles reguleringsplan. I områder som naturlig henger sammen, kan kommunen kreve at planområdet utvides til å omfatte flere kvartaler.

   I tilfeller der det foreligger egnet reguleringsplan av nyere dato for hele eller deler av kvartalet kan det gjøres unntak fra krav om felles plan for hele kvartalet.

c) I områder vist som sentrumsformål skal det være publikumsrettede funksjoner på bakkeplan som skal bidra til at sentrum får et urbant preg.

d) Bygninger med publikumsrettede funksjoner i første etasje skal ha fasader og innganger som bevisst henvender seg til de uteområder de skal samspille med.

e) Kommunen kan tillate lager for felles distribusjon av varer fra flere forretninger.

Retningslinjer for Gjøvik sentrum:

1. Gjøvik er et regionalt senter, og regionale funksjoner og virksomheter som betjener et regionalt omland bør lokaliseres i Gjøvik sentrum.
2. For Gjøvik sentrum skal § 7-3 om byform ligge til grunn i tillegg til denne bestemmelsen.
3. Gjennom reguleringsplan og ved søknad om tiltak kan kommunen tillate boliger på bakkeplan på de steder hvor fasaden ligger ut mot sidegater som har preg av å være boliggate.
4. Kultur-rettet virksomhet, kontor og kompetansebedrifter bør lokaliseres til sentrum.

§ 9-5.2 Bydelssenter og lokalsenter

a) Innenfor bydelssentrene og lokalsenter tillates bolig, forretning, tjenesteyting, kontor, bevertning, lett næringsvirksomhet og grønnstruktur. Forretning er begrenset til inntil 3000 m^2, jf. § 7-10.3 c).

b) Plass- og transportkrevende varehandel er ikke tillatt.

c) Det skal tilstrebes en urban struktur gjennom hensiktsmessig plassering av bygg, torg, parkering og kjøreareal.

d) Ved planlegging av nye tiltak skal størrelse, form og plassering bidra til å skape gode uterom, torg og møteplasser som skaper intimitet og trygghet.

e) Samlokalisering av funksjoner og flerbruk av bygninger skal vektlegges.

f) Bygg med publikumsrettet virksomhet skal ha utadrettet fasade mot plasser og arealer hvor det er tilrettelagt for opphold.

g) Kjøreareal og gang- og sykkelareal skal separeres, slik at alle gang- og sykkelarealer er sikret. Det skal være trafikksikkert gangareal mellom inngangspartier og fra innganger til parkering.

h) Parkering skal samordnes og primært anlegges under bakken.

i) Logistikk for varetransport skal samordnes.

Retningslinjer for bydelssentre og lokalsenter:

1. Bydelssenter og lokalsenter skal dekke bydelen og lokalområdet sitt behov for daglig handel og tjenester. Dagligvare samt annen handel, service og tjenesteyting som fremmer sykkel og gange i hverdagen bør lokaliseres her. Dette kan være kafé/bakeri, post, apotek, frisør, kultur- og fritidstilbud, lege og helsetjenester.
2. Barnehage, skole, bo- og omsorgssenter bør lokaliseres i eller i tilknytning til bydelssenter og lokalsenter.
3. Hvert bydelssenter og lokalsenter bør ha et torg som fungerer som et felles areal tilrettelagt som møte- og oppholdsplass. Torget skal ha gode solforhold, trafikksikker adkomst, og være adskilt fra kjøre- og parkeringsareal.

§ 9-5.3 Nærsenter

a) Innenfor nærsenter tillates forretning, tjenesteyting og næring som dekker nærområdet sitt behov for daglig handel og tjenester. I tillegg kan det tillates boliger. Forretning er begrenset til 1500 m^2, jf. § 7-10.3 c).

b) Ved planlegging av nye tiltak skal størrelse, form og plassering bidra til å skape gode uterom, torg og møteplasser som skaper intimitet og trygghet.

c) Samlokalisering av funksjoner og flerbruk av bygninger skal vektlegges.

d) Kjøreareal og gang- og sykkelareal skal separeres, slik at alle gang- og sykkelarealer er sikret. Det skal være trafikksikkert gangareal mellom inngangspartier og fra innganger til parkering.

§ 9-6 Forretninger

a) Innenfor forretningsformål tillates plass- og transportkrevende varehandel, jf. definisjon i § 7-10.

b) Innenfor forretningsformål i bestemmelsesområde 2_1, 2_2 og 2_3 på Kallerud og Amsrudsvegen 2-4 er det i tillegg tillatt med storvarehandel slik det er definert i § 7-10.

c) Etablering av annen detaljvarehandel er ikke tillatt. Videreføring av tidligere godkjent annen detaljvarehandel er tillatt. Kommunen kan godkjenne etablering av dagligvareforretning dersom § 7-10.3 b) blir ivaretatt.

d) Kommunen kan tillate lager for felles distribusjon av varer fra flere forretninger.

§ 9-7 Offentlig eller privat tjenesteyting

I områder for offentlig eller privat tjenesteyting kan det tillates tiltak som barnehage, skole, institusjon, omsorgsboliger, helsetjenester, sykehus, kulturtilbud, museum, kirke, forsamlingslokaler, administrasjon, kommunaltekniske anlegg.

§ 9-8 Fritids- og turistformål

a) Områder for fritids- og turistformål omfatter campingplasser. Arealbruken innenfor områdene skal avklares gjennom reguleringsplan.

b) Innenfor felt FT1 Bråstadvika tillates campingplass. Jordlovens § 12 skal fortsatt gjelde for området. Matjordlaget skal håndteres i samsvar med § 7-1. Innenfor området kan kommunen tillate teltplass, oppstillingsplasser for campingvogner og bobiler. Ved planlegging av området skal det legges vekt på plangrep som gjør det enkelt å tilbakeføre området til landbruksområde dersom campingvirksomheten blir avsluttet. Arealet skal tilbakeføres til landbruksområde med dyrket mark dersom campingvirksomheten blir avsluttet. Det er ikke tillatt med permanente konstruksjoner og installasjoner som for eksempel «spikertelt» og servicebygg innenfor arealet som er omdisponert fra dyrket mark. Nødvendige tekniske installasjoner som f.eks. fremføring av strøm er tillatt. Området skal ha en høy utnyttelse basert på campingtilbud for korttidsbesøkende.

Retningslinjer for fritids- og turistformål:

1. Branntekniske krav til campingplasser:
    a. Minsteavstand mellom campingenhet med fortelt, terrasser, levegger og andre campingenheter skal være minimum 4 meter.
    b. Mellom byggverk (spikertelt) og annet byggverk skal det være minimum 8 meter.
    c. Byggverk skal ha utstyr for deteksjon av brann (røykvarsler, brannalarm og tilstrekkelig godkjent slukkeutstyr).
    d. For å hindre brannspredning og sikre fremkommelighet for brannvesenet så skal campingplasser deles opp i parseller med grunnareal inntil 1200 m^2. Mellom parsellene skal det være minimum 8 meter.

2. For øvrig skal det legges vekt på følgende forhold:
    a. Byggverk som settes opp i tilknytning til campingvogn skal ikke hindre andre gjesters frie passasje gjennom området.
    b. Campingvognas drag må ikke innebygges i fortelt eller terrasse.
    c. Regler for fortelt, spikertelt, terrasser og lignende skal fastsettes i reguleringsplan for de enkelte områdene.

§ 9-9 Råstoffutvinning

a) Det skal foreligge godkjent reguleringsplan for utvidelser av eksisterende områder og tidligere omdisponerte områder for råstoffutvinning for kommersiell drift.

b) Reguleringsplan skal vise omfang, terrengtilpasning og avslutning med plan for istandsetting og etterbruk.

Retningslinjer for råstoffutvinning

1. Drift skal skje i henhold til bestemmelser i mineralloven med gjeldende forskrifter, samt vilkår i tillatelse gitt av Direktoratet for mineralforvaltning etter loven.
2. Uttak av over 10.000 m^3 masse er omfattet av konsesjonsplikt etter mineralloven § 43.
3. Uttak av over 500 m^3 masse er meldepliktig etter mineralloven § 42.

§ 9-10 Næringsbebyggelse

a) Innenfor formålet tillates håndverk, industri, kontor, lager, logistikk, produksjon, og verksted.

b) Innenfor eksisterende næringseiendommer er maksimalt tillatt bebygd areal (%-BYA) 55 % av tomtearealet. Krav til parkeringsplasser skal ikke medregnes i maksimalt tillatt bebygd areal for næringseiendommer. Kommunen kan tillate byggehøyder inntil 10 meter fra planert terreng. Bestemmelsen gjelder for eksisterende bebygde næringseiendommer som ikke inngår i reguleringsplan som er vist med detaljeringssone H910 i plankartet, jf. opplisting i § 1-3.

c) Innenfor næringsformål på Honne, Hovdetun og Osbakken tillates hotell/overnatting.

d) Nye bygg skal plasseres slik at en høyere utnyttelse er mulig ved fremtidig fortetting.

e) Utelagring av materialer, søppelkontainere og lignende som kan virke skjemmende for omgivelsene, kan bare tillates dersom funksjonene blir skjermet med vegetasjon, gjerde, overdekning med tak eller lignende. Skjermingstiltak skal godkjennes av kommunen og være gjennomført samtidig med bebyggelsen.

f) Kommunen kan godkjenne plasthaller i næringsområder under forutsetning av at tiltaket ikke er til sjenanse for omgivelsene. Kommunen kan kreve kompenserende tiltak som demper inntrykket av konstruksjonen mot omgivelsene, som f.eks. vegetasjonskjerm. Det er ikke tillatt med plasthaller som blir uheldig eksponert i landskapet/bybildet, ligger i sentrumsområder, eller er til vesentlig ulempe for nabo/gjenboer.

g) Innenfor næringsområde N6 Bukta på Biri skal det gjennom reguleringsplan sikres nødvendig areal til småbåthavn. Videreføring av eksisterende plassering eller eventuell flytting skal avklares i reguleringsprosess i dialog med båtforeningen. I tillegg skal det avsettes areal til tursti langs Mjøsa igjennom området med tilhørende grønnstruktur med plass til vegetasjonsbelte.

Retningslinjer for næringsbebyggelse:

1. Det bør legges til rette for næringsklynger som har positive ringvirkninger for den enkelte virksomhet.
2. Det bør legges til rette for at flere virksomheter innenfor samme område løser logistikk og parkering i fellesskap.
3. Kontorarbeidsplasser bør i størst mulig grad lokaliseres i sentrum, og alternativt i områder med god kollektivdekning.
4. Kommunen kan vurdere å tillate handel i tilknytning til næringsvirksomhet. Dette kan skje gjennom reguleringsplan eller dispensasjon, under forutsetning av at handelen er i begrenset omfang og når handelen er en klart underordnet del av bedriften sin virksomhet.

§ 9-11 Idrettsanlegg

Innenfor områdene tillates bygg, anlegg og traseer knyttet til idrettsanlegget og friluftsliv.

§ 9-12 Grav og urnelund

Det tillates ikke ny bebyggelse på grav- og urnelunder utover tiltak som er i samsvar med formålet. I de tilfellene kirken ligger innenfor formålet er det tillatt med tiltak på kirken og tilhørende bebyggelse.

§ 9-13 Kombinert bebyggelse og anleggsformål

a) For områder med kombinerte bebyggelses- og anleggsformål gjelder bestemmelsene for aktuelle arealformål. I egenskapene for formålene i plankartet er det angitt hvilke formål som inngår i det kombinerte formålet.

b) Innenfor områder med kombinert formål forretning og næring, er forretningsformålet begrenset til plass- og transportkrevende varehandel slik det er definert i § 7-10.

c) Innenfor område K2 Vismunda og K4 Sembshagen skal mineralressursene tas ut før områdene blir tatt i bruk til næringsformål.

§ 9-14 Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg - bybebyggelse

a) Områder for bybebyggelse er ytre sentrumssone, og omkranser sentrumsformålet i Gjøvik sentrum.

b) For å få en samlet planlegging i området, skal alle eiendommer innenfor et kvartal undergis felles reguleringsplan. I områder som naturlig henger sammen, kan kommunen kreve at planområdet utvides til å omfatte flere kvartaler.

   I tilfeller der det foreligger egnet reguleringsplan av nyere dato for hele eller deler av kvartalet kan det gjøres unntak fra krav om felles plan for hele kvartalet.

c) Innenfor formålet kan det tillates bolig, dagligvareforretning inntil 1500 m^2 og andre støksbaserte forretninger, kontor, bevertning, tjenesteyting, kulturvirksomhet, og grønnstruktur.

d) Byrom i byutviklingsområdene på Gjøvikstranda og Mjøsstranda skal lokaliseres og utformes slik at de får godt lokalklima, gode solforhold og lavt støynivå. Nye byrom skal fortrinnsvis etableres for å ivareta visuelle forbindelser i bystrukturen og gangforbindelser for myke trafikanter.

e) På Gjøvikstranda er det tillatt med tilrettelegging av friluftslivstiltak og grønnstruktur.

Retningslinjer for bybebyggelse:

1. For områdene angitt med formål bybebyggelse skal § 7.3 om byform ligge til grunn i tillegg til innholdet i denne bestemmelsen.

§ 9-15 Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg - kommunaltekniske anlegg

a) Innenfor formålet tillates kommunaltekniske anlegg som renseanlegg, pumpestasjon, høydebasseng og lignende.

KAP. 10 SAMFERDSELSANLEGG
(PBL § 11-10 nr 4)

§ 10-1 Hovednett for sykkel

a) Hovedruter for sykkel skal sikres og etableres i samsvar med plan for hovednett for sykkel.

b) Nye utbyggingsområder skal tilrettelegges med effektive sykkelforbindelser til hovednettet.

c) Hovednettet for sykkel skal primært etableres som et eget tilbud for syklende, atskilt fra gangtrafikk.

§ 10-2 Gang og sykkelveg

a) Bestemmelsen gjelder for linjesymbol for fremtidig gang- og sykkelveg i plankartet.

b) Løsning på de ulike strekningene skal avklares gjennom reguleringsplan, alternativt gjennom byggeplan for strekninger som ikke utløser krav om reguleringsplan jf. § 2-2 j).

c) Prioritert løsning er separat gang- og sykkelveg. Fortau kan tillates på enkelte strekninger der det er areal- og terrengmessige forhold som tilsier at det ikke er mulig å realisere separat gang- og sykkelveg. Det skal legges vekt på trafikksikre løsninger.

KAP. 11 GRØNNSTRUKTUR
(PBL § 11-9 nr 6)

§ 11-1 Grønnstruktur (G)

§ 11-1.1 Grøntkorridorer mellom tettbebyggelse og natur- og friområder

a) Grøntkorridorer som binder sammen tettbebyggelse i sentrumsnære områder og natur- og friområder er avsatt som grønnstruktur eller som landbruk-, natur- og friluftsområder (LNF-formål). Områder for grønnstruktur er i hovedsak offentlige områder og skal bevares som viktige forbindelseslinjer for friluftsliv og som trekkveier for vilt og som leveområder for planter og dyr.

b) Turstier og skiløyper skal sikres mot inngrep og nedbygging, og det skal i tillegg tilrettelegges for bedre turmuligheter.

c) Områdene skal fungere som vegetasjonsbelte. Flatehogst skal unngås. Tynning eller plukkhogst skal være hovedformen for skjøtsel. Enkelte steder vil gruppehogst eller småflatehogst være nødvendig for etablering av ny vegetasjon.

§ 11-1.2 Grønnstruktur i strandsonen langs Mjøsa

a) Mindre tiltak for tilrettelegging for friluftsliv er tillatt uten reguleringsplan dersom tiltak ikke kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. PBL § 12-1.

b) Områdene skal fungere som vegetasjonsbelte, og kan beplantes med flere arter av trær av ulik størrelse. Det tillates ikke flatehogst av områdene, men det er tillatt med skjøtsel i form av tynning av vegetasjonen.

c) Naturtyper preget av arter som gulveis, vårkål, marianøkleblom skal bevares i så stor grad som mulig. Skjøtsel skal skje på en slik måte at vekstvilkårene for artene sikres og forbedres.

d) I vegetasjonsbeltet langs Mjøsa er det viktig med skjøtsel av vegetasjonen slik at blomsterartene får tilstrekkelig lys. Skjøtselen skal bære preg av tynning, og det skal ikke forekomme flatehogst.

e) Større furutrær langs Mjøsa (mjøsfuru) skal så langt som mulig bevares som viktige natur- og landskapselement.

f) Ved fremføring av tursti i gjennom områdene skal det tas spesielt hensyn til naturmiljøet og hekkeplassene til fugler.

§ 11-2 Naturområde

a) Naturtyper som er registrert som svært viktige (A) for biologisk mangfold og som ikke er vernet etter Naturvernloven er avsatt som naturområder. Innenfor disse områdene er det ikke tillatt med flatehogst eller drenering/grøfting.

b) Skjøtsel skal skje i samsvar med råd som framgår av registrering i Naturbasen.

§ 11-3 Friområde (F)

a) Områder for friluftsliv, lek og aktiviteter for allmennheten er avsatt som offentlige friområder. Ved opparbeidelse av friområder skal det legges vekt på å skape vakre, tilgjengelige, oversiktlige og trygge uterom.

b) Mindre tiltak for tilrettelegging for friluftsliv er tillatt uten reguleringsplan dersom tiltak ikke kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, jf. PBL § 12-1.

c) Før tillatelse kan gis skal det foreligge en helhetlig utomhusplan for bruk av det enkelte friområde.

d) Friområder kan beplantes med blomster, trær og gress. Bruk av giftige planter og pollenrike trær og planter, som for eksempel or, bjørk og hassel, skal unngås/begrenses.

e) Det tillates endringer av terrenget for å bedre allmennhetens fremkommelighet, skape uterom og tilrettelegge aktivitetsområder.

f) I friområder langs Mjøsa og andre vann kan det tillates tiltak som fremmer områdets bruk som friområde. Dette gjelder tiltak som for eksempel lekeplass, badeplass, baderamper, toaletter, uthus for lagring av utstyr, belysning, avfallsbeholdere, sykkelparkering, sittegrupper, benker, grillplass, balløkke/skøytebane, sandvolleyballbane, fiskebrygge og bocciabane.

g) Områdene skal fungere som vegetasjonsbelte, og kan beplantes med flere arter av trær av ulik størrelse. Flatehogst skal unngås, tynning eller plukkhogst skal være hovedformen for skjøtsel. Enkelte steder vil gruppehogst eller småflatehogst være nødvendig for etablering av ny vegetasjon.

§ 11-4 Parkområder i sentrum (P)

Mindre tiltak som er i samsvar med parkformålet er tillatt uten reguleringsplan, dersom tiltaket ikke kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.

KAP. 12 FORSVARET

(PBL § 11-10 nr 5)

§ 12-1 Område for Forsvaret

a) Område er avsatt til militært anlegg.

b) Forsvaret selv kan fatte vedtak om virksomhet, bygg og anlegg, jf. PBL § 20-4.

KAP. 13 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDER

(PBL § 11-11 nr 1 og nr 2)

§ 13-1 Nødvendige tiltak for landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet

a) Det er bare tillatt å oppføre bygninger eller iverksette anlegg eller andre tiltak som er nødvendige for drift av næringsmessig landbruk, dvs. jordbruk og skogbruk, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag. I tillegg er det lov å gjennomføre tilretteleggingstiltak for friluftsliv. Veileder H2401 Garden som ressurs skal være veiledende for hva som kan tillates i form av landbrukstilknyttet næringsvirksomhet.

b) Ny landbruksbebyggelse skal, så langt det er driftsmessig forsvarlig, plasseres i tilknytning til eksisterende gårdstun og utformes i samsvar med lokal byggeskikk, jf. § 7-2. Nye bygninger og konstruksjoner skal gis en god plassering i forhold til tun, vegetasjon og landskapsbilde.

c) Enkle tilretteleggingstiltak for friluftsliv er tillatt.

d) Ny landbruksbebyggelse skal være tilpasset lokal byggeskikk og eksisterende bebyggelse på gården i forhold til materialvalg, formspråk, fargebruk og detaljering.

e) Kommunen kan tillate bygging av kårbolig på landbrukseiendommer der det av hensyn til driften av eiendommen er nødvendig med to boliger på bruket. Kårboligen skal underordne seg våningshuset i størrelse, og harmonere i forhold til stil og uttrykk. Kårbolig skal fortrinnsvis plasseres i tilknytning til tunet, og kan ikke plasseres på dyrket mark.

f) Maksimal mønehøyde på driftsbygg skal ikke overstige 15 meter over gjennomsnittlig planert terreng. Driftsbygninger skal ha saltak.

g) Det er tillatt med en garasje på eiendommen, og den skal ha en naturlig tilknytning til eksisterende våningshus.

Dispensasjonspraksis i LNF-områder:
I LNF-områdene er nødvendige bygge- og anleggstiltak for drift av næringsmessig landbruk, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag i tråd med planen. Tiltak som ikke er i tråd med dette, kan bare godkjennes gjennom dispensasjon, endring av planen eller utarbeidelse av reguleringsplan.

Ved behandling av søknad om dispensasjon fra arealbruken i LNF-områder med sikte på etablering av spredt bolig-, nærings- eller fritidsbebyggelse som ikke gjelder stedbunden næring, skal følgende forhold vurderes, og eventuelt godkjennes av særlovsmyndighet:

- drikkevannsforsyning
- avløpsforhold
- jord- og skogbruksfaglige forhold
- naturmangfold
- trafikksikkerhet m.h.t. avkjørsel, trygg skoleveg (gjelder kun boligetablering)
- gode lekemuligheter (gjelder kun boligetablering).
- kulturminnevern; Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 skal oppfylles
- god byggeskikk
- tilpasning til kultur- og naturlandskap

- eventuelle andre forhold som angår helse og miljø (f.eks. støy, elektromagnetisme)

Kommunen kan ved behandling av søknader kreve dokumentasjon på at ovenfor nevnte hensyn er ivaretatt.

Søknader om fradeling som krever dispensasjon fra arealbruken gitt i denne kommuneplanen, kan bli behandlet positivt når følgende kriterier er oppfylt:

- det omsøkte området har liten landbruksmessig verdi, inklusive beitehensyn
- tomten har tilfredsstillende vann- og avløpsløsning, forurensningsfare må unngås
- boligetablering nær støyende eller forurensende virksomhet må unngås
- boligetablering langt utenfor allfarveg eller i hytteområder må unngås
- utbyggingen må ta hensyn til kulturminner, særlig verdifulle kulturlandskap og nærområdet til vassdrag
- nær byen og tettstedene skal holdningen til spredt utbygging være streng
- tomtene må ha tilfredsstillende avkjørsel og trafikkløsninger
- fritidsbebyggelse nær boliger bør unngås
- føringer i de langsiktige arealstrategiene og i relevante planbestemmelser for øvrig er ivaretatt.

I de tilfellene det blir innvilget dispensasjon for fradeling av tomter skal det så langt det er nødvendig settes vilkår i vedtaket. Vilkårene kan være førende for utformingen av byggetiltaket, og det kan være aktuelt å gjøre enkelte bestemmelser i kommuneplanen gjeldende for tiltaket. Dette gjelder spesielt utnyttelsesgrad, byggehøyder, og utforming av bebyggelse.

For behandling av søknader i forbindelse med etablering av spredt fritidsbebyggelse, vises det til bestemmelsene om Fritidsbebyggelse med tilhørende retningslinjer.

Retningslinje for dispensasjon til fradeling av tun for salg av landbrukseiendom

1. Når bebygd landbrukseiendom kjøpes som tilleggsarealer til annen landbrukseiendom, kan fradeling av det innkjøpte tunet tillates, da dette er i tråd med nasjonal landbrukspolitikk og etablert praksis.
2. Landbruksfaglig vurdering etter jordloven skal være retningsgivende for behandlingen etter plan og bygningsloven.

§ 13-2 Spredt boligbebyggelse i LNF-område

a) Områder hvor spredt boligbebyggelse kan tillates gjennom behandling av enkeltvise søknader er avsatt som områder for spredt boligbebyggelse i LNF-område i plankartet.

b) I områder med mulighet for fradeling av flere tomter skal det utarbeides en tomtedelingsplan for det enkelte området som er avsatt til spredt boligbebyggelse i LNF-område. Det er ikke krav om reguleringsplan, jf. § 2-2 c). Tomtedelingsplanen skal være godkjent av Gjøvik kommune før det kan tillates fradeling av boligtomt. Tomtedelingsplanen skal vise en helhetlig og egnet plassering av alle tomtene, plassering av adkomst og eventuelle vegløsninger. Avkjørselstillatelse skal være dokumentert sammen med tomtedelingsplanen, og på samme tidspunkt skal det foreligge tekniske tegninger av eventuell ny adkomstveg.

c) Bygging skal fortrinnsvis skje på de delene av områdene som er dårligst egna til landbruksdrift, og ikke på dyrka mark.

d) Det skal tas særlige hensyn til landskaps- og kulturlandskapsmiljø gjennom tilpasning av bygge- og anleggstiltak til terreng og landskap. Utforming av bygninger som volum, farge og materialbruk skal ivareta hensyn til lokal byggeskikk.

e) Det kan tillates boligtomter med størrelse inntil 2 dekar. Minimumsstørrelse for tomt til enebolig er 600 m^2, og 1000 m^2 for tomt til tomannsbolig.

f) For øvrig kan det tillates tiltak innenfor formålet som er i samsvar med § 9-3.1 og § 9-3.2.

g) For nye bygninger med innlagt vann og som ikke skal tilknyttes offentlig avløpsnett gjelder forskrift om begrensning av forurensning, kap. 12.

h) Saker som kan komme i berøring med kulturminner skal oversendes til kulturminnemyndighetene i fylkeskommunen for uttalelse.

§ 13-3 Spredt fritidsbebyggelse i LNF-område

§ 13-3.1 Furuseth ved Bråstadvika (LFS2)

Bestemmelsen gjelder for spredt fritidsbebyggelse i avgrenset område på Furuseth gård sør for Bråstadvika (LFS2):

a) Det tillates ikke fradeling av tomt til fritidsbebyggelse.

b) Det tillates oppføring av et servicebygg med toalett og dusjfasiliteter med størrelse inntil 25 m^2 BYA. Bygningen skal utformes slik at den tilpasses bygningsmiljøet i området, og plassers slik at den ikke er til hinder for allmennhetens ferdsel.

c) Det tillates vedlikehold av eksisterende fritidsbebyggelse, og det skal legges vekt på å bevare bebyggelsens opprinnelige form og uttrykk.

d) Det kan tillates to nye utleiehytter innenfor området dersom hensynet til landbruksinteressene og allmennhetens ferdsel langs Mjøsa blir ivaretatt. Det forutsettes godkjenning av en situasjonsplan for området som viser eksisterende og fremtidig bebyggelse, uteoppholdsarealer, sanitærfasiliteter, turveg og biloppstillingsplasser. Disse bygningene kan ha en størrelse inntil 30 m^2 BYA, med maksimal gesims- og mønehøyde på henholdsvis 3 meter og 4 meter. Bygningene skal tilpasses den eksisterende bebyggelsen i bygningsmiljøet i form og uttrykk, slik at kvalitetene i bygningsmiljøet ivaretas og forsterkes.

e) Det tillates vedlikehold og riving av eksisterende lagerbygning, men tilbygg er ikke tillatt.

f) Saker som kan komme i berøring med kulturminner skal oversendes til kulturminnemyndighetene i fylkeskommunen for uttalelse.

§ 13-3.2 Skonnord i Snertingdal (LFS1)

Bestemmelsen gjelder for spredt fritidsbebyggelse i området Skonnord i Snertingdal (LFS1).

a) Det tillates ikke fradeling av tomter, jf. Jordloven § 12 om delingsforbud for landbrukseiendommer. Kontrakter for leie av grunn på mer enn 10 år er konsesjonspliktig.

b) Skogloven gjelder ikke for området.

c) Før det kan gis byggetillatelse skal det utarbeides en felles plan som viser en helhetlig plassering av bebyggelse, adkomst og parkering innenfor området. Planen skal godkjennes av Gjøvik kommune.

d) Det tillates etablert inntil 10 hytter innenfor området.

e) Saker som kan komme i berøring med kulturminner skal oversendes til kulturminnemyndighetene i fylkeskommunen for uttalelse.

<u>Terreng- og landskapshensyn</u>

f) Skogsdrift skal ivareta hensyn til friluftsliv, skjerming, sol- og utsiktsforhold for fritidsbebyggelsen. Plukkhogst/fleralderskogbruk og tynningshogst er tillatt.

g) Mindre og nødvendige terrenginngrep kan tillates ved plassering av bygg og etablering av tursti og parkeringsplass. Terrenginngrep skal utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig.

h) Bygningskonstruksjoner inklusive fundament skal gi minst mulig terrenginngrep. Det tillates ikke planering i større utstrekning enn det som er nødvendig for en hensiktsmessig plassering av hytta. Ved søknad om byggetillatelse skal det redegjøres for hvordan dette skal ivaretas.

i) Tilsåing av plen tillates ikke.

Bebyggelse

j) Bygningene skal ha en konstruksjon som muliggjør en enkel demontering og flytting.

k) Hver hytte kan bestå av inntil 3 bygg plassert i en tunløsning med samlet bebygd areal på maks 50 m^2 BYA. Hovedbygning skal ha bebygd på maks 30 m^2 BYA, anneks maks 15 m^2 BYA og uthus maks 5 m^2 BYA. Dersom bebyggelsen oppføres som flere frittstående bygninger, skal disse plasseres med maksimal avstand på 8 meter.

l) Bygningene skal ha saltak eller pulttak. Bebyggelsen skal ligge lavest mulig i terrenget og ha en maksimal gesims- og mønehøyde på 2,8 meter og 4,5 meter over gulvplan.

m) Største tillatte synlige mur- eller pilarhøyde er 30 cm i flatt terreng og 70 cm i skrånende terreng. Støpt grunnmur tillates ikke.

n) Samlet areal for terrasser skal ikke overstige 16 m^2. Terrasser skal ligge så lavt som mulig og ikke høyere enn 50 cm over terreng. Det tillates ikke etablering av frittliggende terrasser.

o) Tak og fasader skal ha mørke og matte farger. Bebyggelsen skal ha en god form og materialbehandling.

p) Det er ikke tillatt å gjerde inn tomta, og flaggstang tillates ikke.

Vann, avløp og renovasjon

q) Det er ikke tillatt å legge vann inn i hyttene.

r) Det tillates etablering av felles vannpost.

s) Toalettløsning skal omsøkes, og kan være utedo som er plassert og utført hygienisk betryggende, biologisk toalett eller lignende løsninger. Utedo kan ikke plasseres i nærheten av resipienter (bekker, tjern el.) eller drikkevannskilder. Utedo skal kunne driftes og tømmes uten fare for forurensning av nærliggende drikkevannskilder eller resipient.

t) Punktutslipp av gråvann fra hytter uten innlagt vann, krever godkjent renseløsning (utslippstillatelse).

u) Renovasjonscontainere i Snertingdal sentrum kan benyttes etter avtale med Gjøvik kommune.

Parkering

v) Det skal etableres felles parkeringsplass nordøst i planområdet langs den eksisterende setervegen. Det tillates maks 1 biloppstillingsplass pr hytte på felles parkeringsplass. Det tillates ikke biloppstillingsplass ved den enkelte hytte.

§ 13-4 Nettstasjoner i LNF-områder

Det kan tillates etablering av nettstasjoner i LNF-områder.

KAP. 14 BRUK OG VERN AV VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE

(PBL § 11-11 nr 3 og § 11-9 nr 5 og 6)

§ 14-1 Generelt om vannforekomster

a) Tiltak som forutsetter arealbruksendringer, senkning, utfylling eller andre vesentlige inngrep i vassdrag skal ha hjemmel i reguleringsplan. Elver og bekker skal ikke lukkes.

b) I planer og tiltak som berører allerede lukkede eller sterkt påvirkede vassdrag skal det vurderes, og eventuelt kreves, at vassdraget skal gjenåpnes og restaureres.

c) Allmennhetens tilgang til vassdrag skal tillegges stor vekt.

§ 14-2 Generelt for enkelt- og fellesbrygger, båtopplag, bøyer og moringer

a) Nye brygger og moloer, med unntak av offentlige fiskebrygger, tillates kun innenfor områder avsatt til småbåthavn..

b) Vesentlig endring av eksisterende lovlig oppførte brygger og moloer er ikke tillatt. Hvorvidt en utvidelse / endring er vesentlig skal vurderes ut fra:

- omfanget/størrelsen av tiltaket i seg selv.
- omfanget/størrelsen av tiltaket i forhold til eksisterende bebyggelse/anlegg.
- tiltakets virkning i forhold til de hensyn som plan- og bygningsloven og planbestemmelsen skal ivareta.

c) Utbedring og mindre vesentlige endringer av lovlig etablerte brygger og moloer på grunn av dårlig tilstand eller naturskader kan tillates under forutsetning av at anleggene blir tilpasset stedlige forhold og topografi. Endring av molo til brygge er en vesentlig endring.

d) Enkeltbrygger skal utformes som utstikkere, med maksimal bredde på 1,5 meter og lengde som er avpasset dybdeforholdene og ikke overstiger 10 meter. På grunn av stabilitetshensyn kan det tillates flytebrygger med en bredde på inntil 2,2 meter. Brygger skal være horisontale og uten avtrapping, og det tillates ikke rekkverk. Brygger skal ha høydemessig tilpasses vannstanden i Mjøsa, og en høyde tilnærmet lik kote 123,72 moh (NN2000). Brygger skal være utført i treverk eller naturstein, være dimensjonert for aktuell belastning og oppdrift ved flom. Flytebrygger kan tillates dersom forholdene på stedet vanskeliggjør andre løsninger. Det tillates ikke etablering av plattinger i forbindelse med brygger, og brygger skal ikke være utformet slik at de fungerer som uteplasser.

e) Lovlig etablert enkeltbrygge kan tillates endret til fellesbrygge dersom følgende krav er oppfylt:

- Endringen fører til en bedret situasjon for allmennheten gjennom for eksempel redusert omfang/inngrep og samling av flere enkelbrygger til en fellesbrygge.
- Mudring er ikke nødvendig.
- Båtplassene skal tilhøre ulike båteiere.
- Det foreligger tilfredsstillende parkeringsdekning i nærheten.
- Fellesbrygge kan inneholde maksimalt 8 båtplasser for landstedbåt av normal størrelse.

Retningslinje for dispensasjonspraksis for brygger:

Ved behandling av søknad om dispensasjon for enkeltbrygger som er ulovlig etablert skal det tas utgangspunkt i bestemmelsene i denne planen. Tidspunktet hvor bryggen er etablert kan tillegges vekt i vurderingen av om det skal innvilges dispensasjon. Etablert praksis er at det kan innvilges dispensasjon for brygger som det er dokumentasjon på at er etablert før 1990. Ved en eventuell innvilgelse av dispensasjon bør det settes vilkår som sikrer at bryggen utformes i henhold til bestemmelse § 14-2 d).

§ 14-3 Småbåthavn

a) Innenfor områdene tillates felles bryggeanlegg, nødvendige moloer, mudringstiltak og tømmestasjon for septikk.
b) Innenfor S1 Rambekkvika skal det benyttes rene masser i utfyllingen i Mjøsa. Tiltaket må ivareta VA-infrastruktur i Mjøsa, og utfyllingen på planlegges og utføres slik at ledningsnettet ikke blir skadet.

§ 14-4 Fiske

Innenfor områdene tillates notdrag, garnplasser og fiskebrygge, og det tillates ikke tiltak som er til ulempe for fiskeinteressene.

§ 14-5 Naturområde

a) Områdene som er avsatt til naturområde skal være inngrepsfrie soner hvor naturmiljøet skal bevares. Det kan tillates tiltak som legger til rette for å opprettholde og forbedre forholdene for fisken. Slik tilrettelegging kan for eksempel være etablering av terskler og kulper, utlegging av store steiner, buner og gytegrus, jf. tiltaksplan for vannområde Hunnselva.
b) Mudring og etablering av kunstige sandstrender er ikke tillatt.

§ 14-6 Friluftsområde

a) Innenfor områdene tillates mudring og tilføring av sand så fremt det fremmer friluftsinteressene. Sanden skal være fast å gå på i vannet, og skal ha lavt innehold av svevepartikler.
b) Etablering av badebrygge, stupetårn, baderampe med universell utforming, fiskebrygge, og vannsklie er tillatt.
c) Utsetting av moringer for sikring av badeplass med badebøyer er tillatt.
d) Det er ikke tillatt med tiltak som er til hinder for allmennhetens friluftsliv, og det skal være åpent for fri ferdsel og fiske.

DEL III: BESTEMMELSER TIL HENSYNSSONER

KAP. 15 SIKRINGS-, STØY- OG FARESONER
(PBL § 11-8 a)

§ 15-1 Støysoner

a) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2021) skal ligge til grunn ved bygge- og anleggstiltak innenfor gul og rød sone.

b) Framtidig arealbruk skal ikke føre til miljøbelastning som overstiger grenseverdiene i retningslinje T-1442/2021.

c) Støyfølsomme tiltak skal håndteres i samsvar med støybestemmelsene i § 7-1.1.

Retningslinje for støysoner:
1. Støysonen gir en indikasjon på støynivået i framskrevet prognosesituasjon. Ved behov for detaljerte støydata må dette fremskaffes i egne støyutredninger for den konkrete planen eller tiltaket.

§ 15-2 Faresone for flom

§ 15-2.1 Flomsone langs Mjøsa

a) Innenfor fareområdet (H320_1) skal bygninger, installasjoner og anlegg i sikkerhetsklasse F2 (200- årsflom) planlegges og utformes slik at de kan tåle en 200-års flom pluss sikkerhetsmargin uten vesentlige skader, dvs. en vannstand i Mjøsa tilsvarende kote 127 m.o.h (NN2000) pluss 0,3 meter sikkerhetsmargin. Faresonen i plankartet er avgrenset basert på kote 127.

b) Tilsvarende skal bygninger, installasjoner og anlegg i sikkerhetsklasse F1 (20 års-flom) planlegges og utformes slik at de kan tåle en 20-års flom pluss sikkerhetsmargin uten vesentlige skader, dvs. en vannstand i Mjøsa tilsvarende kote 124,8 m.o.h (NN2000) pluss 0,3 meter sikkerhetsmargin.

c) Tilsvarende skal bygninger, installasjoner og anlegg i sikkerhetsklasse F3 (1000 års-flom) planlegges og utformes slik at de kan tåle en 1000-års flom pluss sikkerhetsmargin uten vesentlige skader, dvs. en vannstand i Mjøsa tilsvarende kote 128,9 m.o.h (NN2000) pluss 0,3 meter sikkerhetsmargin.

d) Tiltak må etableres over disse høydene, og/eller gjennom alternative løsninger som også kan dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot flom i tråd med sikkerhetsklassene mot flom i byggteknisk forskrift. Dette skal være dokumentert i forbindelse med søknad om byggetillatelse.

§ 15-2.2 Flomsone langs Hunnselva og Vismunda

a) Innenfor fareområdene (H320_2 og H320-3) langs Hunnselva og Vismunda skal bygninger, installasjoner og anlegg i sikkerhetsklasse F2 (200- årsflom) planlegges og utformes slik at de kan tåle en 200- årsflom + 20% klimapåslag + 0,5 meter sikkerhetsmargin, jf. Flomsoneberegning for Hunnselva, flomvurdering for Vismunda og NVE's retningslinjer for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag. Tiltak må etableres over disse høydene, og/eller gjennom alternative løsninger som også kan dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot flom i tråd med sikkerhetsklassene mot flom i byggteknisk forskrift. Dette skal være dokumentert i forbindelse med søknad om byggetillatelse.

b) Tiltak innenfor kartlagt flomsone må dokumentere eventuelle effekter på flomforholdene. Nye tiltak kan ikke øke flomfaren for tredje part, jf. vannressurslovens bestemmelser og plan- og bygningslovens § 28-1.

§ 15-2.3 Flomsone langs vassdrag - aktsomhetsområder

a) Innenfor hensynssonen (H320_4) skal det gjennomføres utredning med kartlegging og vurdering av flomfare i forbindelse med reguleringsplan og søknad om tillatelse for tiltak. Utredningen skal gi nødvendig grunnlag for å dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot flom i tråd med sikkerhetsklassene mot flom i byggteknisk forskrift.

b) Kommunen kan godkjenne tiltak i sikkerhetsklasse F2 innenfor hensynssonen dersom det er planlagt og utformet slik at det kan tåle en 200-årsflom + 20% klimapåslag + 0,5 meter sikkerhetsmargin. For vassdrag mindre enn 20 km^2 skal det benyttes 40% klimapåslag for dimensjonerende korttidsnedbør. Tiltak må etableres over disse høydene, og/eller gjennom alternative løsninger som også kan dokumentere tilstrekkelig sikkerhet mot flom i tråd med sikkerhetsklassene mot flom i byggteknisk forskrift.

c) Tiltak innenfor kartlagt flomsone må dokumentere eventuelle effekter på flomforholdene. Nye tiltak kan ikke øke flomfaren for tredje part, jf. vannressurslovens bestemmelser og plan- og bygningslovens § 28-1.

Retningslinjer for flomsoner langs vassdrag - aktsomhetsområder:

1. Kommunen kan kreve hydrologiske undersøkelser for å dokumentere flomfaren.
2. Hensynssonen er basert på NVEs aktsomhetskart for flom og avgrensningen er ikke helt nøyaktig. Avgrensningen gir en indikasjon for å vurdere om flomfaren undersøkes nærmere i forbindelse med forslag om utbygging i området. Det kan finnes arealer utenfor hensynssonen som kan være flomutsatt.

§ 15-3 Faresone for kraftlinjer - Høyspenningsanlegg

a) De store, eksisterende linjer er vist på plankartene som faresone H370, med reserverte korridorer på 150 meter, 100 meter og 60 meter bredde for henholdsvis linjer på 300 kV (kilovolt), 132 kV og linjer fra 66 kV og mindre.

b) Ved ny eller endring av eksisterende bebyggelse innenfor viste kraftlinjesoner skal det framlegges en beregning på strålingsnivå.

c) Det tillates ikke nye bolighus, skoler eller barnehager dersom strålingsnivået overskrider 0,4 µT.

d) Tilbygg til eksisterende bygninger skal så lang mulig plasseres slik at det får minst mulig strålingsnivå.

Retningslinje for faresone for kraftlinjer:

1. Ved planlegging av nye utbyggingsområder som berører kraftlinjer mindre enn 66 kV skal det vurderes omlegging av linjen til jordkabel. Omlegging til jordkabel skal eventuelt sikres gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplan.

§ 15-4 Faresone for skred

a) Ved regulering eller søknad om tiltak skal det dokumenteres at det ikke er fare for snøskred, steinsprang/steinskred eller jordskred, jf. sikkerhetsklasser i byggteknisk forskrift.

b) Dersom det dokumenteres fare for snøskred, steinsprang/steinskred eller jordskred skal nødvendige sikringstiltak planlegges og gjennomføres før kommunen kan tillate bygging.

§ 15-5 Sikringssone for nedslagsfelt for drikkevann

Et område rundt Hemsangen er avsatt som sikringssone for nedslagsfelt for drikkevann fordi Hemsangen hyttefelt har vannforsyning fra Hemsangen, jf. Reguleringsplan for Hemsangen hyttefelt. Innenfor sonen er det ikke tillatt med tiltak som kan forringe drikkevannskvaliteten.

§ 15-6 Sikringssone ved Raufoss industripark

Annen sikringssone H_190 er angitt for å ivareta en sikkerhetsavstand i forhold til virksomheten i Raufoss industripark. Innenfor arealene i sikringssonen som er avsatt til fremtidig næringsformål (N3) skal brann og eksplosjonsfare avklares og sikres gjennom reguleringsplan. Innenfor øvrige arealer i sikringssonen som er avsatt til LNF-formål er det ikke tillatt med tiltak. Normalt arbeid i forbindelse med skog og landbruk kan utføres innenfor sonen.

§ 15-7 Faresone ved ammunisjonsdeponi i Mjøsa

Annen faresone H_390 er angitt for å ivareta en sikkerhetsavstand i forhold til ammunisjonsdeponi i Mjøsa med fare for forurensning. Innenfor faresonen er det ikke tillatt med andre tiltak enn sikringstiltak eller eventuell fjerning av ammunisjonen. Slike tiltak forutsetter nødvendige tillatelser fra Fylkesmannen og Miljødirektoratet.

KAP. 16 SONE MED SÆRLIGE KRAV TIL INFRASTRUKTUR

(PBL § 11-8 b)

§ 16-1 Tilknytningsplikt for fjernvarme

a) Tilknytningsplikt for fjernvarme (PBL §§ 11-9 nr. 3 og 6, og § 27-5)
Innenfor konsesjonsområdet (H410) for fjernvarmeanlegg skal alle nybygg med samlet oppvarmet bruksareal over 500 m^2 og bygg med oppvarmet bruksareal over 500 m^2 som gjennomgår en hovedombygging, bli tilknyttet fjernvarmeanlegget, med unntak av tiltak nevnt i tredje ledd.

Ved feltutbygging innenfor konsesjonsområdet hvor det blir bygd flere bygninger med samlet oppvarmet bruksareal over 500 m^2, vil hver av disse bygningene være tilknytningspliktige. Feltutbygging er definert som rekkehus, flermannsboliger og tilsvarende bygninger eller næringsbygg innenfor et geografisk avgrenset område.

Det er ikke krav om tilknytningsplikt for:
- Søknadspliktige hovedombygginger som oppfyller kriterier til netto oppvarmingsbehov for lavenergiklasse 1 i NS3700 for boligbygg eller lavenerginivå i NS3701 for næringsbygg.
- Nybygg som oppfyller kriterier til netto oppvarmingsbehov for passivhus i NS3700 for bolighus eller NS3701 for næringsbygg.

Den til enhver tid gjeldende versjon av standardene skal ligge til grunn for beregningen. Kommunen kan etter søknad gi helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten basert på dokumentasjon fra utbygger om at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tilknytning til fjernvarme, jf. PBL § 27-5 andre ledd.

b) Utenfor konsesjonsområde for fjernvarme, og i prosjekter som fritas fra tilkoplingsplikt, skal nullutslippsløsninger vurderes. Dette gjelder for nybygg og ved hovedombygging der samlet oppvarmet bruksareal over 500 m^2.

KAP. 17 BÅNDLEGGINGSSONER
(PBL § 11-8 d)

§ 17-1 Båndleggingssone etter lov om kulturminner

I plankartet er det vist båndleggingssone for følgende områder som er vernet etter kulturminneloven:

H730_1 Kauffeldtgården	H730_8 Øverbymarka røys
H730_2 Gjøvik gård	H730_9 Biri kirkested
H730_3 Gjøvik Stasjonsbygning	H730_10 Snertingdal kirkested
H730_4 Ramberget røys	H730_11 Bråstad gamle kirkested
H730_5 Kastad røys	H730_12 Hunn middelalderske kirkested
H730_6 Bråstad nordre røys	H730_13 Kjerkehaugen
H730_7 Berg røys	H730_14 Vardal kirkested

Det er ikke tillatt å gjennomføre tiltak som kan skade, ødelegge, tildekke eller på annen måte føre til utilbørlig skjemming av kulturminnet, med mindre det er gitt tillatelse til dette av kulturminnemyndighetene. Tiltak i båndleggingssonen må forelegges kulturminnemyndighetene for godkjenning.

Listen ovenfor er ikke uttømmende. Ved utarbeidelse av reguleringsplan og i byggesak må forholdet til kulturminner avsjekkes mot kulturminnedatabasen Askeladden.

§ 17-2 Båndleggingssone etter lov om naturvern

Det er ikke tillat å gjennomføre tiltak eller aktiviteter som er i strid med verneformålet eller påvirker verneverdiene.

Følgende områder er fredet etter naturvernloven:

H720_1	Svennesvollene naturreservat	Edelløvskog
H720_2	Eriksrud naturreservat	Edelløvskog
H720_3	Lindstad naturreservat	Edelløvskog
H720_4	Bjønnhaugen naturreservat	Granskog
H720_5	Evjemyra naturreservat	Myrområde
H720_6	Øytjernet naturreservat	Barskog
H720_7	Kremmerodden naturminne	Geologi / fossiler
H720_8	Brattåshaugen naturreservat	Granskog

§ 17-3 Byggeforbudssone langs kraftledninger (H740_1)

Det er byggeforbud i båndleggingssonen, og alle tiltak i terreng og alt anleggsarbeid skal forhåndsgodkjennes av ledningseier.

Retningslinje:
I tillegg til byggeforbudssonen er det varslingsplikt til Statnett for anleggsarbeid nærmere enn 30 meter fra ytterste strømførende ledning.

KAP. 18 SONE MED KRAV OM FELLES PLANLEGGING

(PBL § 11-8 e)

§ 18-1 Krav om felles planlegging på **Gjøvik**stranda (H810_4)

a) For å få en samlet planlegging i området, skal alle eiendommer innenfor området undergis felles områdereguleringsplan. Området er vist med formål bybebyggelse i plankartet, og hovedformålene for området skal være boligbebyggelse og offentlig eller privat tjenesteyting. Det kan legges til rette for begrensede arealer til forretning, som f.eks. dagligvareforretning som fungerer som nærbutikk. Planarbeidet skal sikre allmennheten ferdsel igjennom området langs Mjøsa. Løsninger avklares gjennom planarbeidet.

b) Tiltak som omfatter tilrettelegging for friluftsliv og grønnstruktur for allmennheten er unntatt fra plankravet.

§ 18-2 Krav om felles planlegging på Stensjordet (H810_3)

For å få en samlet planlegging skal alle eiendommer innenfor området undergis felles områdereguleringsplan. Planarbeidet skal vise løsninger for områdelekeplasser, grønnstruktur, veg, og det forutsettes utredninger for vann, avløp, og overvannsløsninger i området. Planarbeidet skal avklare behov for arealer til eventuell barnehage og nærbutikk, samt fremtidig løsning for kollektivtilbud.

§ 18-3 Krav om felles planlegging på Hovdetoppen (H810_2)

For å få en samlet planlegging i området, skal alle eiendommer innenfor området undergis felles reguleringsplan. Det forutsettes at den nye boligbebyggelsen og områdene på Hovdetoppen sees i sammenheng med felles infrastruktur. Nødvendig areal til offentlig tjenesteyting som høydebasseng og hovedledning for vann må sikres igjennom reguleringsplanen.

§ 18-4 Krav om felles planlegging på Kristianslund (b43 og B19 – H810_1)

For å få en samlet planlegging i området, skal hele området undergis felles reguleringsplan. Det forutsettes at den nye boligbebyggelsen på Kristianslund sees i sammenheng med vegfremføring, øvrig teknisk infrastruktur, naturmangfold og grønnstruktur. Planen skal sikre en hensiktsmessig etappevis utbygging av området.

I forbindelse med planarbeidet skal det gjennomføres kartlegging av naturmangfold i område b43 og B19, samt i naturområde GN1. Nasjonale og regionale naturfaglige verdier skal vektlegges og ivaretas i detaljplanleggingen.

§ 18-5 Krav om felles planlegging for Klundby og Hansvea (N4 og N5 – H810_5)

For å få en samlet planlegging i området, skal hele området undergis felles reguleringsplan. Det forutsettes at den nye næringsbebyggelsen sees i sammenheng med infrastruktur, grønnstruktur, friluftsliv og flom- og erosjonsfare. Planen skal sikre en hensiktsmessig etappevis utbygging av området. I forbindelse med planarbeidet må det gjennomføres trafikkanalyse for å avklare behov for tiltak på vegnettet inkludert kryssutbedring.

DEL IV: RETNINGSLINJER TIL HENSYNSSONER

KAP. 19 SONE MED SÆRLIGE HENSYN

(PBL § 11-8 c)

§ 19-1 Bevaring av kulturmiljø (H570_1-11)

1. I områder avmerket som hensynssoner for kulturmiljø skal kulturhistorisk verdifull bebyggelse og områdets særpregede miljø søkes bevart.
2. Ved tiltak innenfor dette området skal det tas særlige hensyn til tiltakets påvirkning på kulturmiljøet, og det skal redegjøres for hvordan disse verdiene i området vil bli ivaretatt.
3. De listeførte kirkene Biri kirke, Vardal kirke og Gjøvik kirke er listeførte kirker av nasjonal verdi. Ved vedlikehold og utbedringer skal fasadeuttrykk og konstruksjon bevares. Fasadeelementer som vinduer, dører, kledning, taktekking, samt overflatebehandling skal så langt som mulig bevares i sin opprinnelige tilstand. Ved nødvendig utskifting brukes samme type materialer som originalt. Alle tiltak skal forelegges kulturminnemyndighetene, jf. rundskriv T-3/2000 (kirkerundskrivet).
   All bygging nærmere kirken enn 60 meter er forbudt etter kirkeloven §21 femte ledd, uten tillatelse fra biskopen. Ved all planlegging av tiltak i kirkens nære omgivelser skal det tas hensyn til kirkens plassering og virkning i landskapet. Alle saker som angår kirker skal behandles av kirkelig myndighet etter kirkeloven. Saker som medfører inngrep i den listeførte kirken skal behandles av Riksantikvaren. Saker som angår omgivelsene til den listeførte kirken skal sendes fylkeskommunen for rådgivning.

§ 19-2 Pilegrimsleden (H570_1)

1. Pilegrimsleden går fra Oslo til Nidaros og er vist på plankartene som hensynssone på strekningen gjennom Gjøvik kommune.
2. Det kan ikke tillates tiltak som hindrer ferdsel langs Pilegrimsleden.
3. Omlegging av Pilegrimsleden forutsetter godkjenning av Nasjonal Pilegrimssenter.

§ 19-3 Bevaring av kulturlandskap (H550_1-6)

1. I områder avmerket som hensynssoner for landskap skal den kulturhistorisk verdifulle bebyggelsen og områdets særpregede miljø, herunder landskapsverdier, søkes bevart.
2. Det verdifulle kulturlandskapet skal forvaltes slik at kulturminner og kulturmiljø, biologisk verdifulle miljøer, jordbruksareal, tilgjengelighet og den visuelle opplevelsen av landskapet opprettholdes som grunnlag for landbruk, kunnskap, opplevelse, verdiskaping, rekreasjon og friluftsliv.
3. Ved tiltak innenfor dette området skal det tas særlige hensyn til tiltakets påvirkning på kulturlandskapsmiljøet, og det skal redegjøres for hvordan disse verdiene i området skal ivaretas. Det tillates ikke tiltak som gir særlige negativer konsekvenser for kulturlandskapsmiljøet.
4. De registrerte verdiene skal ligge til grunn for saksbehandlingen av enkeltsaker innenfor det verdifulle kulturlandskapet. Konsekvensene av varige fysiske inngrep skal synliggjøres. Hvilken dokumentasjon som skal legges ved søknaden vil variere avhengig av type sak, og skal avklares med kommunen.

DEL V: VEDLEGG

VEDLEGG 1: GJELDENDE LOVER OG REGELVERK

Nødvendige hensyn som er ivaretatt i gjeldende lov- og regelverk blir ikke gjengitt i planbestemmelsene. Relevante bestemmelser som framgår av annet lov- og regelverk blir kort beskrevet her:

Varsling og undersøkelsesplikt etter lov om kulturminner (KML)
Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete kulturminner som ikke er kjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter. Det er viktig at også de som utfører arbeidet i marka gjøres kjent med denne bestemmelsen. Melding om funn skal straks sendes Oppland fylkeskommune v/ kulturminnemyndighetene, jf. lov om kulturminner § 8, annet ledd. Dette gjelder også kulturminner i strandsonen og under vann som for eksempel steinalderboplasser, helleristningslokaliteter og kulturminner tilknyttet fiske i førhistorisk tid og middelalder, jf. kulturminnelovens §§ 4 og 14.

Forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK-17)
Hovedformålet med forskriften er å bidra til byggverk av god kvalitet og som er i samsvar med de krav som er gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven, herunder forskrifter og arealplaner med bestemmelser. Forskriften setter krav til tiltak innenfor alle viktige områder som visuell kvalitet, universell utforming, sikkerhet mot naturpåkjenning, uteareal, ytre miljø, konstruksjonssikkerhet, sikkerhet ved brann, planløsning, miljø og helse og energi. Kravene gjelder i utgangspunktet for alle tiltak, uavhengig av om arbeidene krever saksbehandling i kommunen eller ikke. Hensyn som er tilstrekkelig ivaretatt gjennom TEK-17 inngår ikke i planbestemmelser. Krav som går utover TEK-17 er stilt i Generelle bestemmelser.

Radon
Nye bygg skal prosjekteres og utføres i henhold til enhver tid gjeldende Forskrift om tekniske krav til byggverk.

Vann- og avløpsanlegg
Vannforsynings- og avløpsanlegg skal prosjekteres og utføres i henhold til enhver gjeldende Forskrift om tekniske krav til byggverk. Anlegg skal være dimensjonert slik at det gir tilstrekkelig mengde og tilfredsstillende trykk til å dekke vannbehovet, inklusive slokkevann.

Forurensningsforskriften kap 2 - Opprydding i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider
Tiltakshaver skal vurdere om det er forurenset grunn i området der et terrenginngrep er planlagt gjennomført. Dersom det er grunn til å tro at det er forurenset grunn i området, skal tiltakshaver sørge for at det blir utført nødvendige undersøkelser for å få klarlagt omfanget og betydningen av eventuell forurensning i grunnen. Dersom undersøkelsene viser at det er forurenset grunn, kreves det ytterligere undersøkelser og vurderinger for å klargjøre eventuelle konflikter mellom miljøhensyn og brukerinteresser og behov for tiltak.

Naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn i alle offentlige beslutninger som får konsekvenser for naturverdier. Der det er mangelfulle registreringer av biologisk mangfold skal det vurderes om kunnskapsgrunnlaget er godt nok jf. § 8, og om det er grunnlag for å anvende "føre-var prinsippet" jf. § 9.

Friluftsloven

Loven sikrer allmennhetens rett til fri ferdsel og opphold i naturen, men loven angir samtidig en del plikter og hensyn som allmennheten må ivareta ved utøvelsen av friluftslivet. Ferdselsretten er knyttet til utmarksbegrepet som loven gir en definisjon av.

Vannressursloven
Inngrep/tiltak i vassdrag som berører nevneverdige allmenne interesser krever særskilt tillatelse (konsesjon) etter vannressursloven (§ 8). NVE kan fastsette om et tiltak trenger slik konsesjon (§ 18). For tiltak som er tillatt etter andre særlover eller i regulerings- eller bebyggelsesplan kan NVE bestemme at tiltak ikke trenger konsesjon (§ 20).

Det skal opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr langs bredden av vassdrag, jf. § 11.

Jordloven
Jordloven skal beskytte arealressursene. Ved vedtak eller godkjenning av kommuneplan eller reguleringsplan kan det fattes vedtak av planmyndighetene om at § 9 (bruk av dyrka og dyrkbar jord) og § 12 (delingsforbud for landbrukseiendommer) skal gjelde for planområdene eller avgrense deler av dem. I de tilfeller planområdet omfatter dyrka jord, vil jordlovens § 8 om driveplikt gjelde inntil området er tatt i bruk til regulert formål.

VEDLEGG 2: DEFINISJONER

BOLIG	
Småhus	er frittliggende eller sammenbygde bolighus med møne- og gesimshøyde jf. § 9.3 og med maksimalt 4 boenheter.
Enebolig	er et hus for én husstand og med én boenhet/bruksenhet. Betegnelsen enebolig forbeholdes frittliggende hus.
Enebolig med sekundærleilighet	frittliggende bygning som er for én husstand, men som også inneholder én sekundær selvstendig boenhet/bruksenhet på inntil 60 m^2 BRA, slik at bygning til sammen har to bruksenheter
Tomannsbolig	bygning for to husstander og med to boenheter/bruksenheter. De to enhetene må være tilnærmet likeverdige i størrelse og utforming. Naboskillet mellom boenhetene kan være horisontalt eller vertikalt.
Flermannsbolig	bygning med tre eller fire boenheter/bruksenheter. Bygningen kan ha én felles inngang for alle enhetene. Bygning med én felles inngang til to enheter i første etasje og to enheter i andre etasje (korsdelt firemannsbolig) defineres som lavblokk.
Kjedet bolig	betegner en bygning hvor to eller flere selvstendige boenheter er knyttet sammen med mellombygg, som ikke inneholder rom for varig opphold.
Rekkehus	tre eller flere boenheter bygd i en sammenhengende rekke med vertikalt skille (felles skillevegg) mellom de enkelte boenhetene. Hver boenhet har egen inngang. Den enkelte boenheten betegnes som rekkehusbolig, rekkehusleilighet eller bolig/leilighet i rekkehus.
Bruksenhet	rom eller en samling rom og åpne deler som sammen anvendes i en bestemt hensikt av en bruker, som kan være eier, leier eller annen bruksrettshaver. En bruksenhet kan ha noen eller alle av hovedfunksjonene for bolig. (jf. NS 3940)
Boenhet	En boenhet er en bruksenhet med alle hovedfunksjoner for bolig (stue, kjøkken, soverom, bad og toalett). (Jf. TEK 17)
Lavblokk	Bygning med fire eller flere boenheter og med 2 til inntil 4 etasjer og felles inngang.
Høyblokk	Bygning med fire eller boenheter og flere enn 4 etasjer
Studentbolig	Bolig der det foreligger en avtale om utbygging med en organisasjon som har til formål å bygge/og eller drive studentboliger. Studentboliger må være tinglyst til dette.
Omsorgsbolig	boliger det foreligger en avtale med kommunen for minimum 8 år om drift av slike boliger. Omsorgsboliger må være tinglyst til dette.
Nærområde	Med nærområde menes et område som omfatter tilgrensende eiendommer, eiendommer som er gjenboere, samt eiendommer langs begge sider av tilliggende veg innenfor en avstand på 100 meter fra tomtegrensen. I områder med kvartalsbebyggelse inkluderer nærområdet også eiendommene i hele kvartalet.

Tettbygd strøk	Områder innenfor bestemmelsesområde 1 i plankartet, som er delt inn i delområde 1_1, 1_2 og 1_3. Tettbygd strøk er illustrert i § 9-3.1, og omfatter Gjøvik byområde, Biri, Breiskallen og Bybrua.
Spredtbygd strøk	Områder utenfor bestemmelsesområde 1 i plankartet.

VAREHANDEL (jf. § 7.10)	
Handelsvirksomhet	all form for virksomhet som bedriver salg av varer til private sluttbrukere.
Kjøpesenter	detaljhandel i bygningsmessige enheter og bygningskomplekser som blir etablert, drevet og fremstår som en enhet, samt utsalg som krever kunde- og medlemskort for å få adgang. Dagligvareforretninger er å oppfatte som kjøpesenter i denne sammenheng. Det samme er varehus som omsetter én eller flere varegrupper. Som kjøpesenter regnes også handelsvirksomheter som er lokalisert i flere enheter innenfor et område som for eksempel en handelspark.
Plass- og transportkrevende varehandel	handelsvirksomhet der den dominerende delen av vareutvalget når det gjelder omsetning er biler, båter, campingvogner, landbruksmaskiner, trelast og større byggevarer, utsalg fra hagesentre og planteskoler.
Storvarehandel	handelsvirksomhet der den dominerende delen av vareutvalget når det gjelder omsetning er møbler, hvitevarer, brunevarer, og deler og utstyr til motorkjøretøy, og hvor virksomheten er over 1500 m^2 BRA.

FASTSETTING AV GRAD AV UTNYTTING	
Bebygd areal (BYA)	beregnes etter Norsk Standard NS-3940 Areal- og volumberegninger av bygninger, men slik at parkerings arealet inngår i beregningsgrunnlaget med 18 m^2 pr plass der parkeringskravet ikke er løst i garasje/carport. Bebygd areal på en tomt skrives m^2 -BYA og angis i hele tall.
Prosent bebygd areal (%-BYA)	angir forholdet mellom bebygd areal og tomtearealet. Prosent bebygd areal skrives %-BYA og angis i hele tall.
Bruksareal (BRA)	Bruksareal for bebyggelse på en tomt skrives m^2-BRA og angis i hele tall. Bruksareal beregnes etter Norsk Standard NS 3940 Areal- og volumberegninger av bygninger, men slik at parkeringsarealet inngår i beregningsgrunnlaget. Planbestemmelsene i reguleringsplan skal fastsette hvordan bruksareal helt eller delvis under terreng medregnes i grad av utnytting.
Prosent bruksareal (%-BRA)	Prosent bruksareal angir forholdet mellom bruksareal og tomtearealet. Prosent bruksareal skrives %-BRA og angis i hele tall.

LANGTIDSPLAN 2018

KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2020 -2032

PLANBESKRIVELSE

GJØVIK KOMMUNE

Sektor for Samfunnsutvikling

Vedtatt 29. oktober 2020

INNHOLDSFORTEGNELSE:

1. INNLEDNING 5

1.1 Hensikten med kommuneplanen 5

2. PLANGREP 6

2.1 Gjøvik skal bli mer by 6

2.1.1 Byutvikling og fortetting 6

2.1.2 Flerkjernestruktur – senterstruktur 8

2.1.3 Kulturminner og bygningsvern 10

2.1.4 Sykehustomt 11

2.2. Gjøvik skal være en attraktiv universitetsby 12

2.2.1 Campusutvikling 12

2.2.2 Sammenknytting av campus og sentrum 12

2.2.3 Studentboliger 13

2.3 Gjøvik skal drive offensiv næringsutvikling 14

2.3.1 Næringsutvikling 14

2.3.2 Handel 15

2.3.3 Landbruk 17

2.3.4 Turisme 17

2.3.5 Veg og baneforbindelser 17

2.3.6 Kollektivknutepunkt 19

2.3.7 Parkering 20

2.4 Gjøvik skal være ledende miljø- og klimakommune 21

2.4.1 Klima- og miljøvennlig transportsystem og utbyggingsmønster 21

2.4.2 Bærekraftig utbygging og energiløsninger 22

2.4.3. Bevare viktige naturområder og naturressurser 24

2.5 Gjøvik skal ha velferd, trygghet og livskvalitet 27

2.5.1 Barn og unges interesser 27

2.5.2 Folkehelse og inkludering 27

2.5.3 Offentlig og privat tjenestetilbud 29
2.5.4 Risiko og sårbarhet 29
2.5.5 Stedsutvikling 29
2.5.6 Universell utforming 30

3. PLANBESKRIVELSE 31

3.1 Bebyggelse og anlegg 31
3.1.1 Boligbebyggelse 31
3.1.2 Fritidsbebyggelse 35
3.1.3 Sentrumsformål 37
3.1.4 Forretninger 40
3.1.5 Offentlig eller privat tjenesteyting 41
3.1.6 Fritids- og turistformål 42
3.1.7 Råstoffutvinning 43
3.1.8 Næringsbebyggelse 43
3.1.9 Idrettsanlegg 45
3.1.10 Grav og urnelund 46
3.1.11 Kombinert bebyggelse og anleggsformål 46
3.1.12 Annen nærmere angitt bebyggelse – bybebyggelse 47
3.1.13 Annen nærmere angitt bebyggelse – kommunaltekniske anlegg 47

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 47
3.2.1 Veg 47
3.2.2 Bane 47
3.2.3 Parkeringsplasser 48
3.2.4 Hovednett for sykkel 48
3.2.5 Kollektivknutepunkt 50

3.3 Grønnstruktur 50
3.3.1 Grønnstruktur 50
3.3.2 Naturområder 51
3.3.3 Friområder 53
3.3.4 Parkområder 54

3.4 Forsvaret 55

3.5 Landbruks-, natur-, og friluftsformål (lnf) 55

3.5.1 Lnf- landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 55
3.5.2 Lnf-areal for spredt boligbebyggelse 56
3.5.3 Lnf-areal for spredt fritidsbebyggelse 56

3.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 57
3.6.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 57
3.6.2 Småbåthavn 58
3.6.3 Fiske 58
3.6.4 Naturområder 58
3.6.5 Friluftsområder 58

3.7. Hensynssoner 59
3.7.1 Støysone 59
3.7.2 Faresone for flom 59
3.7.3 Faresone for høyspentledninger 59
3.7.4 Faresone for skred 60
3.7.5 Sikringssone for vannforsyning 60
3.7.6 Sikringssone ved Raufoss industripark 60
3.7.7 Faresone ved ammunisjonsdeponi i Mjøsa 60
3.7.8 Infrastruktursone med tilknytningsplikt for fjernvarme 60
3.7.9 Båndleggingssone etter kulturminneloven 61
3.7.10 Båndleggingssone etter naturvernloven 61
3.7.11 Båndleggingssone – byggeforbudsone langs kraftledninger 62
3.7.12 Hensynssone for landskap 62
3.7.13 Hensynssone for kulturmiljø 63
3.7.14 Gjennomføringssone – krav om felles planlegging 64

4. PROSESS, FØRINGER OG PLANDOKUMENTER 65
4.1 Planprosess og medvirkning 65
4.2 Viktige føringer 66
4.3 Plandokumenter og kunnskapsgrunnlag 67
4.4 Naturgitte betingelser 69

1. INNLEDNING

1.1 Hensikten med kommuneplanen

Visjonen for kommuneplanens samfunnsdel er *Universitetsbyen Gjøvik – ledende i bærekraftig vekst og utvikling*. Dette er visjonen som blir lagt til grunn for identitetsbygging og arbeid for utvikling av gjøviksamfunnet og Gjøvik kommune. Hvordan arealene blir benyttet er av stor betydning i denne sammenheng. Denne bruken vil alltid være en avveining mellom bruk og vern, mellom ønsker og faktiske muligheter.

Kommuneplanen er derfor et viktig redskap for å planlegge langsiktig og se disse elementene i sammenheng. I kommuneplanens samfunnsdel er det tatt stilling til Gjøviks langsiktige mål og strategier. Kommuneplanens arealdel på sin side fanger opp disse samfunnstrekkene og redegjør for hvilke konsekvenser dette får for arealbruken i kommunen. Plankartet med bestemmelser er et juridisk bindende dokument.

Kommuneplanens arealdel skal bidra til å oppnå målene i kommuneplanens samfunnsdel, og da spesielt de langsiktige arealstrategiene. Følgende overordnede plangrep er prioritert for å tilrettelegge for ønsket samfunnsutvikling:

- Gjøvik skal bli mer by – et urbant og attraktivt regionssenter ved Mjøsa.
- Gjøvik skal være attraktiv universitetsby – med teknologikompetanse og innovasjonskraft.
- Gjøvik skal drive offensiv næringsutvikling – for bedriftsetableringer og arbeidsplassvekst.
- Gjøvik skal være ledende miljø- og klimakommune – kjent for bærekraftige prioriteringer.
- Gjøvik skal ha velferd, trygghet og livskvalitet – med gode kommunale tjenester og tilbud.

Hensikten med kommuneplanen er å sikre en helhetlig og forsvarlig arealutnytting som skjer i samspill med de langsiktige utviklingstrekkene kommunen står ovenfor. Gjennom denne revisjonen av kommuneplanen ønsker kommunen å justere og konkretisere arbeidet som ble lagt ned i kommuneplanen fra 2014.

Det er nye hensyn som har kommet til, og nye prioriteringer man ønsker å følge opp. Spesielt viktig i denne sammenheng er det faktum at Gjøvik har blitt en universitetsby. Beslutningen om at Mjøssykehuset skal ligge ved Mjøsbrua er også viktig å følge opp i planen. Utover dette er det pågående prosess med konseptvalgutredning for RV.4 og Gjøvikbanen, og spennende utviklingsplaner for Huntonstranda og Hovdetoppen. I løpet av planperioden har kommunen vedtatt ny kommunedelplan for klima med et høyt ambisjonsnivå. Oppfølging av klimaplanen er derfor et viktig tema i denne revisjonen.

Kommuneplanens arealdel skal bidra til effektive og gode plan- og byggesaksprosesser.

2. PLANGREP

2.1 Gjøvik skal bli mer by
- et urbant og attraktivt regionsenter ved Mjøsa

Hovedmål:
Gjøvik ønsker å ha kompakte, attraktive og levende bysentrum og bydelssentre. Arealer for boliger, arbeidsplasser, handel og serviceinstitusjoner bør bli bygd ut med differensiert, men høy tetthet og ligge nært kollektivknutepunktene, slik at de ulike funksjonene er tilgjengelige for flest mulig i gang- og sykkelavstand, med bane og/eller buss, jf. ATP Gjøvik.

2.1.1 Byutvikling og fortetting

De overordnede grepene for byutvikling er forankret i Byvisjon 2030. Byvisjon 2030 er en samordnet areal og transportstrategi for utviklingen av Gjøvik, som ble utarbeidet i ATP-prosjektet i 2011.



Figur 1: Illustrasjon fra Byvisjon 2030.

Gjøvik kommune skal være en ledende miljø og klimakommune. En samordnet og ambisiøs bolig,- areal- og transportplanlegging er en forutsetning for å sikre en bærekraftig utvikling av kommunen. Dersom Gjøvik skal nå målet må bolig-, areal-, og transportplanleggingen være fremtidsrettet.

Det er nødvendig med tettere arealutnyttelse og kortere avstander. Det bidrar til at det blir enklere å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen. Samtidig blir behovet for å ta i bruk nye områder redusert, og det blir mulig å sikre landbruksområder, friluftsområder og naturverdier.

Fortetting er en sentral strategi for byutviklingen som gir flere positive effekter. Korte avstander gjør det enklere for flere å være aktive i hverdagen siden flere kan gå og sykle til sine daglige gjøremål. Flere bor tett på kollektivtilbudet, og biltrafikken blir redusert. I sum gir dette positive konsekvenser for klima, miljø og folkehelsen. Byen skal derfor bygges innover med fortetting og utfylling av ledige arealer for å skape 1000-metersbyen.

Unødvendig biltrafikk i sentrum skal unngås, og det skal legges til rette for sentrumsparkering tett på sentrumskjernen.

Utfordringen er å legge til rette for å fortette på en måte som er tilpasset Gjøvik. Å fortette i Gjøvik-skala tar hensyn til byens størrelse, natur, historie, eksisterende bebyggelse og vekstpotensial. Fortetting må skje med kvalitet slik at byen blir attraktiv å leve og oppholde seg i. Gjøvik by skal være et attraktivt regionsenter i Gjøvik-regionen og i Mjøsbyen med et urbant preg. Utvikling av urbane byrom, sosiale møteplasser i bakgårder, høy kvalitet på arkitektur og byromsutforming, flerbruk av bygninger, forretnings- og bevertningslokaler på gateplan, og prioritering av gående og syklende skal bidra til at Gjøvik får et mer urbant preg. Kvalitetene ved verneverdige bygg og kulturmiljøer skal også vektlegges i byutviklingen slik at den historiske identiteten til byen blir videreført.

Gjøvik sentrum skal være tyngdepunktet i kommunen for handel, tjenester, arbeidsplasser, kulturtilbud, boliger, og urbane møteplasser og byrom.

Hunnselva går igjennom sentrum, og det er kort avstand til Mjøsa. Disse naturkvalitetene skal utnyttes i den videre byutviklingen. Sentrum skal knyttes bedre sammen med Mjøsa og Hunnselva. Det er gjennomført en arkitektkonkurranse for Mjøsstranda/Huntonstranda, og disse områdene skal utvikles som en del av sentrum. «Byen ved vandet» utviklet av Urban Power ble vinneren av arkitektkonkurransen, og idéer fra forslaget vil bli benyttet i den videre planleggingen av området.



Figur 2: Illustrasjon fra «Byen ved vandet»

Funn av metangass innenfor dette området medfører behov for nye vurderinger knyttet til fremtidig bruk av arealet, både i forhold til kortsiktig og langsiktig bruk av området.

Det er nødvendig å gjennomføre tiltak som bidrar til å bygge ned barrierene RV.4 og Gjøvikbanen som ligger mellom sentrum og Mjøsa. Løsningsalternativer blir utredet i mulighetsstudie for RV.4 gjennom byen, og blir sentrale plantema i en ny sentrumsplan og områdeplanen for Huntonstranda.

Hunnselva skal utnyttes til byutviklingstiltak som en gjennomgående blågrønn åre mellom Hunndalen og elveoset ved Mjøsa med elvepromenade med innslag av kunst og kultur. Utvikling av Farverikvartalet er et viktig grep for å knytte byen nærmere Hunnselva.

Strategier:

- Det er innarbeidet egen bestemmelse om *byform* i § 7-3 med viktige prinsipper for utvikling av byen.
- Den indre sentrumssonen er angitt med sentrumsformål, og skal bidra til å skape 1000-meters byen. Kjøpesenteret CC og områdene ved Gjøvik skysstasjon er innarbeidet i sentrumsformålet.
- Den ytre sentrumssonen er angitt med nytt formål i plankartet – bybebyggelse. I gjeldende plan var det en differensiert formålsbruk i denne sonen. Bybebyggelse er et egnet formål for disse områdene som skal ha en bymessig struktur og karakter. Formålet omfatter både byutviklingsområdene på Huntonstranda/Mjøsstranda og eldre kvartalsbebyggelse som omkranser sentrumskjernen. Byutviklingsområdene ved Mjøsa skal bidra til at byen blir knyttet bedre mot Mjøsa, uten at sentrum blir forflyttet.


Videre arbeid:

- Utarbeide sentrumsplan som inkluderer revisjon av verneplan for Gjøvik sentrum
- Avklare innhold i kulturhus og lokalisering
- Avklare utviklingsmulighetene på Huntonstranda
- Utarbeide områdereguleringsplan for Huntonstranda
- Sluttføre arbeidet med strandsoneplanen, jf. kap. 2.4.3

2.1.2 Flerkjernestruktur – senterstruktur

Flerkjernestrukturen for Gjøvik er definert slik figuren under viser. Dette er senterstrukturen i kommunen. Gjøvik sentrum er «hovedkjernen» som regionalt senter. Det er flere mindre «kjerner» rundt, og dette er bydelssentre, lokalsenter og nærsentre. Denne strukturen skal bidra til at flest mulig skal kunne gå og sykle i hverdagen til sine daglige gjøremål.

I plankartet er de ulike sentrene vist som sentrumsformål, med tilhørende bestemmelser i § 9-5. Flerkjernestrukturen er definert i § 7-10 i bestemmelsene.



Figur 3: Illustrasjon av flerkjernestruktur

Regionalt senter:
Gjøvik er et regionalt senter i Gjøvik-regionen, og er definert som regional by i ATS-Mjøsbyen. ATS-Mjøsbyen er en helhetlig, langsiktig og bærekraftig areal- og transportstrategi for Mjøsbyen som omfatter 10 kommuner. Gjøvik sentrum skal være tyngdepunktet for aktivitet og utvikling, og skal betjene befolkningen i kommunen, besøkende fra regionen og turistene. Byen skal utvikles med et levende bymiljø med høy bokvalitet, og et bredt tilbud innen arbeidsplasser, handel, service, bevertning, offentlige tjenester, kultur med mer. Som regionsenter i Gjøvik-regionen og regional by i Mjøsbyen, skal Gjøvik tilby varierte arbeidsplasser, utdanningsmuligheter og andre tilbud. Indre sentrumssone i Gjøvik er angitt som sentrumsformål, og ytre sentrumssone er vist med formål bybebyggelse i plankartet.

Bydelssentre:
Hunn, Hunndalen, Kirkeby sør, Kirkby nord og Kopperud er bydelssentre som ligger rundt Gjøvik sentrum. Dette er sentrum i de ulike bydelene, og skal primært dekke servicebehovet for bydelen. Bydelssenteret skal normalt ikke ha et influensomland ut over dette. Disse sentrene har et dagligvaretilbud, og kan også ha et mindre utvalg av bransjehandel, ulike typer offentlig og privat service.

Hunn er lagt inn som nytt bydelssenter ved denne revisjonen slik at det også er et definert bydelssenter i Nordbyen.

Lokalsenter:
Biri er lokalsenter for handel, tjenester som er dimensjonert for et større lokalområde rundt Biri. Etablering av Mjøssykehuset ved Mjøsbrua vil gi generere vekst i nærområdet, og dette vil påvirke utviklingen på Biri. Biri har en strategisk viktig plassering i Innlandet tett på E6, og det er viktig å legge til rette for både nærings- og boligutvikling der.

Nærsenter:
Bybrua og Snertingdal er nærsentre som skal tilby et begrenset tilbud av varer og tjenester for nærområdet.

Nærsentre var ikke definert i forrige kommuneplan, og er lagt inn nå for å komplettere

flerkjernestrukturen. Bybrua er et vekstområde med jevn utbygging av nye boliger, og nærbutikken er et viktig nærservicetilbud. Snertingdal er definert som nærsenter i stedet for lokalsenter fordi det ikke er et tettsted i henhold til SSB sin definisjon.

De ulike sentrene er nærmere omtalt i kap. 3.1.3.

2.1.3 Kulturminner og bygningsvern

Kvalitetene ved verneverdige bygg og kulturminner skal vektlegges i utviklingen av byen og kommunen. Kommunedelplan for bygningsvern og tilhørende fysisk utvikling av Gjøvik sentrum (verneplanen) fra 1998 er en sentral plan for å ivareta den verneverdige bebyggelsen. Den angir en differensiert vernegrad for bebyggelsen i byen, og bestemmelsene gir nærmere føringer for forvaltningen av disse områdene og bygningene. Byen har mistet en rekke bygg med vernegrad etter 1998 ved brann eller i transformasjonsprosjekter der eksisterende bygg er tillatt revet. Det er et behov for å revidere verneplanen, herunder evaluere grepene i planen, vurdere vernegraden til enkelte bygg og om det er andre bygg som bør få vernegrad. Arbeidet med å revidere verneplanen skal inngå i arbeidet med en ny sentrumsplan for Gjøvik.

I kommuneplanforslaget er det innarbeidet en rekke planbestemmelser og retningslinjer i § 7-4 som skal bidra til å sikre at kulturminner og bygningsvern blir ivaretatt. Det er blant annet innført en egen bestemmelse i § 7-4 e) med krav om antikvarisk tilstandsrapport før kommunen kan tillate å rive bygg som kommunen anser som verneverdig. Denne bestemmelsen er innarbeidet på bakgrunn av vedtaket av reguleringsplan for Skolegata 8.

Automatisk fredete kulturminner
Kulturminner fra 1537 og eldre er automatisk fredet i medhold av lov om kulturminner §§ 4,6 og 8. Automatisk fredet er også de til enhver tid stående byggverk med opprinnelse fra perioden 1537-1649.

Dersom det ved tiltak i marka blir funnet automatiske fredete kulturminner som ikke erkjent, skal arbeidet straks stanses i den grad det berører kulturminnene eller deres sikringssoner på fem meter (kulturminneloven § 8). Alle tiltak som vil eller kan berøre slike kulturminner skal legges fram for kulturminnemyndigheten for godkjenning (Oppland fylkeskommune).

Undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 skal oppfylles i forbindelse med eventuell reguleringsplan, og man må sende alle reguleringsplaner til kulturminnemyndighetene i Oppland fylkeskommune til uttalelse.

For øvrig vises til www.askeladden.no hvor alle kjente kulturminner er registrert.

Bygningsvern
Det er utført SEFRAK (SEkreteriatet For Registrering Av faste Kulturminner i Norge) - registrering for hele kommunen. Supplering vil etter hvert bli nødvendig. Utenom de registrerte objektene finnes også mange enkelthus og miljøer som er av interesse med tanke på vern. Disse kan ha aldersverdi, er bygningshistorisk interessante, vakre i seg selv, spesielt fint lagt i landskapet, har kultur-, industri- eller sosialhistorisk interesse osv.

I Gjøvik er det en rekke kirker og kirkegårder av eldre og nyere dato. Det er viktig å bevare miljøet ved og i tilknytning til disse, slik at de framstår som verdige og tjenlige til de formålene de skal betjene. Disse er vist som båndleggingssoner for kulturminner.

Både innenfor byggeområdene og i LNF-områdene er det et betydelig antall verneverdige enkeltbygninger og bygningsmiljøer. Utover dette er det mange bygninger som er regulert til område for bevaring, og i de tilfellene gir reguleringsplanen føringer for forvaltning av bygningene.

Tekniske kulturminner
Interessen for å ta vare på sporene fra den tekniske utviklingen, som har vært så grunnleggende for vårt moderne samfunn, er stigende. I kommunen finnes bruer, veganlegg, kverner osv. som bør registreres og vurderes for et eventuelt vern.

Gjøvik er en by med lange industritradisjoner, og det er en del teknisk-industrielle kulturminner spesielt langs Hunnselva. Mustad fabrikker, Gjøvik støperi og Holmen Brænderi utgjør viktige elementer i dette kulturmiljøet. I planen er det lagt inn hensynssoner for bevaring av kulturmiljø for områdene som er registrert i Riksantikvaren sitt NB-register. Dette er nærmere omtalt under pkt. 3.7.9.

2.1.4 Sykehustomt
Det er vedtatt at det nye Mjøssykehuset skal bygges ved Mjøsbrua. Aktuelle lokaliseringssteder skal utredes nærmere av Sykehus Innlandet før selve tomtevalget gjøres. Etter offentlig ettersyn av planen er tidligere forslag til sykehustomt ved Vismunda på Biri tatt ut av planen. Arealet er i stedet prioritert til næringsformål. Samtidig prioriterer Gjøvik kommune Gjøvik sykehus som akuttsykehus.

2.2. Gjøvik skal være en attraktiv universitetsby - med teknologikompetanse og innovasjonskraft

Hovedmål:
Universitetsbyen Gjøvik skal være et attraktivt studiested, der kommunen er pådriver for å utvikle samhandlingen mellom NTNU, Fagskolen i Innlandet, næringslivet og sin egen virksomhet. Gjøvik skal utnytte statusen som universitetsby til å spre vekstimpulser. Videre planlegging og utbygging av Gjøvik by skal legge til rette for studentboliger, mulighet for kultur og fritidsaktiviteter – med synliggjøring av studentene i sentrums- og samfunnsliv.

2.2.1 Campusutvikling

Campus er et sentralt område i universitetsbyen Gjøvik, og det har vært stor planaktivitet for området de siste årene. Områdereguleringsplanen for Campus ble godkjent i 2014, og endret med vedtak i 2018. Campus skal utvikles ved å fortette og sammenkoble langs en sentralakse. Dette gir rom for å utvide bygningsmassen betydelig, samtidig som man styrker forholdet mellom Fagskoleområdet og NTNU. I tillegg er det lagt inn et torg ved NTNU som skal være et sentralt knutepunkt og fellesområde for hele Campus.



Biltrafikken og parkeringsplassene er flyttet til randsonen av området, og det er lagt til rette for å etablere felles parkeringsanlegg. Det er lagt vekt på løsninger som gjør at en betydelig andel av studentene og de ansatte kan bytte ut bilen som transportmiddel til gange, sykkel og kollektivtrafikk. Campus er knyttet til hovednettet for sykkel, og i tillegg har planen lagt til rette for å bygge om Teknologivegen og Berghusvegen.

Campus ligger tett inntil Mustad næringspark, og forholdene ligger godt til rette for å skape synergieffekter mellom disse områdene. Samlokalisering av kompetansebedrifter, forskningsmiljøer og Campus gir gode rammebetingelser for økt innovasjonskraft.

2.2.2 Sammenknytting av campus og sentrum

Campus ligger tett på Gjøvik sentrum, og avstanden fra torget på Campus til skysstasjon er kun 1000 meter målt i luftlinje. Kommunen skal bidra til å styrke sammenknytningen mellom Campus og sentrum slik at avstanden oppleves som kortere enn den gjør i dag. Dette skal bidra til at flere velger å gå og sykle mellom Campus og sentrum slik at det blir flere grønne reiser til Campus. Det er også ønskelig at studentene skal benytte byen mer, og at koblingen mellom Campus og kompetansemiljøet i byen blir tettere.

Utbygging av studentboliger i Røverdalen vil fylle et område som i dag er preget av overflateparkering. Prosjektet er et strategisk viktig fortettingsprosjekt som knytter Campus og sentrum sammen. I tillegg er det behov for flere infrastrukturtiltak for å legge til rette for gående, syklende og kollektivtrafikk. Heimdalsgate skal oppgraderes som gang- og sykkelforbindelse mellom Campus og sentrum i forbindelse med utbygging av

studentboligene i Røverdalen. Utbedring av Berghusvegen og Teknologivegen blir ferdigstilt i 2019. Dette bedrer forholdene for gående og syklende på strekningen samtidig som bybussene vil betjene Campus med hyppige avganger. I tillegg er det behov for en sammenhengende sykkelrute mellom Campus og Hans Mustadsgate uten krevende stigningsforhold. Det er vist en korridor for gang- og sykkelbro i forslaget til områdereguleringsplan for Mustad-Kallerud.

2.2.3 Studentboliger

Studenttallene i byen har hatt god vekst de siste årene. Det er forventet videre vekst og NTNU opplever gode søkertall. Dette utløser behov for flere studentboliger.

Et betydelig antall private boliger i nærheten av Campus har over tid blitt tatt i bruk som hybelhus. Dette har bidratt til å dekke et behov for studentboliger i byen. Samtidig byr dette på enkelte utfordringer i etablerte villaområder. Det er derfor innarbeidet en planbestemmelse med søknadsplikt for etablering av hybelhus, jf. § 9-3.3.

Gjøvik kommune skal legge til rette for å etablere attraktive studentboliger med god bokvalitet og gode møteplasser. Nye studentboliger skal i hovedsak etableres på aksen Campus - Gjøvik sentrum. Reguleringsplanen for Campus Gjøvik åpner for opp mot 300 nye studentboliger. Studentsamskipnaden i Trondheim (Sit) har fremmet forslag om detaljregulering for Røverdalen med ca. 230 studentboliger, og dette prosjektet vil bidra til at flere studenter bor i sentrum. I planperioden vil det være behov for ytterligere studentboliger, og det er flere private aktører som ønsker å utvikle studentboliger i sentrum. Dette er viktige supplement til de boligene som Sit kan tilby. Det er også utarbeidet er forslag til områderegulering for Mustad-Kallerud, som ligger i umiddelbar nærhet til Campus. Dette forslaget åpner også for å etablere et betydelig antall studentboliger. Realisering av flere av disse utbyggingsprosjektene vil styrke tilbudet av studentboliger. Det løpende behovet for studentboliger i den kommende planperioden vil bli løst gjennom nye detaljreguleringsplaner, og ved å gjennomføre prosjekter som allerede er regulert. Det er derfor ikke utredet konkrete nye utbyggingsområder for studentboliger ved denne revisjonen av kommuneplanens arealdel.

Det er innarbeidet egne bestemmelser for studentboliger for å stimulere til økt utbygging av denne boligtypen. Parkeringskravene for studentboliger er redusert, og dette kan bidra til et redusert kostnadsnivå som gjør det mulig å realisere prosjekter innenfor de statlige tilskuddsrammene. I tillegg er egne bestemmelser om felles uteoppholdsarealer for studentboliger.

2.3 Gjøvik skal drive offensiv næringsutvikling - for bedriftsetableringer og arbeidsplassvekst

Hovedmål:
Gjøvik kommune skal være en næringsfremmende kommune, hvor en offensiv og positiv holdning til næringsutvikling og det å tilrettelegge for etablering av bedrifter og arbeidsplasser skal prege kommunens arbeid. Bedriftene skal bli tilbudt næringsarealer med attraktiv beliggenhet der rett virksomhet er lokalisert på rett sted. Veg- og baneforbindelser skal være gode - internt i Gjøvikregionen og Mjøsbyen, mot Gardermoen og til hovedstadsområdet.

2.3.1 Næringsutvikling

Lokalisere
Tilgang til arealer/lokaler og rett plassering av disse, er en av stor betydning for næringsutviklingen i kommunen. Generelt blir lokalisering av ulike type næringsvirksomhet styrt etter ABC-prinsippene. Det innebærer at virksomheter som har mange besøkende og/eller mange ansatte lokaliseres i sentrum, med god tilgang til kollektivtransport. Virksomheter med få ansatte og få besøkende, gjerne arealkrevende virksomheter som lager og industri, kan lokaliseres i mer bilbaserte områder lenger bort fra sentrum, men tett på hovedvegnettet. Disse prinsippene har formet planforslaget, og er nærmere omtalt i kap. 3.1.8.

Fortette og transformere
Et viktig grep er å legge til rette for å vitalisere og videreutvikle eksisterende avsatte områder. Dette er i tråd med hovedgrepet i planen om å fortette. Ved å utnytte de eksisterende områdene bedre blir behovet for å ta i bruk nye arealer redusert, og det er også en økonomisk rasjonell løsning. Å fortette innenfor eksisterende områder kan skje gjennom å endre reguleringsplaner, eller gjennom enkeltsaksbehandling i kurante tilfeller.

Det å transformere næringsområder er også et viktig grep. Når industrivirksomhet flytter, som f.eks. i Mustad næringspark, gir det mulighet for å transformere området til annen næringsvirksomhet. Etter hvert som byen har vokst har enkelte næringsområder som tidligere lå i utkanten blitt omkranset av boligområder. Vekstmulighetene i disse næringsområdene er begrenset, og både nye og eksisterende virksomheter kan få behov for større arealer. Det er aktuelt å flytte disse virksomhetene til nye og mer egnede områder tett på hovedvegnettet der det er større vekstmuligheter. De gamle næringsarealene ligger relativt sentrumsnært og har en attraktiv beliggenhet for både nye virksomheter og boliger. Kommunen har lagt til rette for å transformere næringsarealer på Rambekk gjennom enkelte reguleringsplaner der boliger erstatter gamle næringsbygg. Dette er en type transformasjon som vi aktivt skal legge til rette for i reguleringsplaner da det bidrar til å utnytte eksisterende sentrumsnære byggeområder på en god måte. God tilgang til attraktive, nye næringsarealer er en viktig forutsetning for at det skal skje en positiv transformasjon.

Biri har en strategisk plassering i Innlandet tett på E6 og Mjøsbrua. I de langsiktige arealstrategiene er det fremhevet at Biri-området skal utvikles i næringssammenheng. Det er behov for nye arealer tett på Biri.

I planforslaget er det derfor prioritert å legge inn flere nye næringsområder, jf. kap. 3.1.8.

Næringsklynger
Samlokalisering av flere virksomheter i samme bransje, eller virksomheter som utnytter hverandre sin kompetanse eller produkter, bidrar til positive synergieffekter. Næringsaksen Gjøvik-Raufoss er et viktig satsingsområde for næringsutvikling. Raufoss industripark er en slik typisk næringsklynge, og planforslaget legger til rette for å videreutvikle industriparken. Kommunegrensen mellom Gjøvik kommune og Vestre Toten kommune er justert fra 1.7.2020, og industriparken er nå overført til nabokommunen.

Det å koble sammen NTNU og andre kompetanse- og næringsmiljøer i Mustad næringspark, gir også muligheter for synergieffekter. Områdereguleringsplan for Mustad-Kallerud har vært ute til offentlig ettersyn, og har til hensikt å skape en spennende ny bydel tett på NTNU/Campus. Arbeidsplassvekst er et sentralt mål i kommuneplanens samfunnsdel, og samlokalisering legger til rette for både innovasjon og entreprenørskap.

Gjøvik kommune er en aktiv tilrettelegger av nye næringsarealer. Skjerven næringspark er et satsingsområde i den kommende planperioden. Hunton sin nye fabrikk for trefiberisolasjon er allerede bygd i området, og kommunen skal utvikle deler av området til en biobasert smart industripark (bioSIP). BioSIP er et forsknings- og utviklingsprosjekt som har som mål å skape en biobasert næringsklynge på Skjerven. Intensjonen er at prosjektet skal skape merverdier for bedrifter som etablerer seg i området gjennom en delingskultur der man utnytter overskuddsenergi og biprodukter fra hverandre.

Nye næringer
Ny teknologi gir muligheter for å utvikle ny næringsvirksomhet. NTNU bidrar til at Gjøvik har et tungt kompetansemiljø, og forholdene ligger til rette for næringsutvikling innen f.eks. IKT-sikkerhet og velferdsteknologi. Nye reguleringsplaner for Campus og Mustad næringspark gjør det mulig å videreutvikle området.

2.3.2 Handel
Status:
Regional planbestemmelse for lokalisering av varehandel og gjeldende kommuneplan er i stor grad samordnet. Varehandel er en bransje som endrer seg raskt. Bransjeglidning har vært en tydelig trend over lengre tid, gjerne i form av store forretninger som etablerer seg utenfor sentrum med vareutvalg fra mange varegrupper. Netthandelen øker , og dette bidrar til stagnasjon og nedgang i omsetningen i tradisjonelle sentrumsbutikker.

I revisjonsarbeidet er det gjennomført en analyse av varehandel og senterstruktur. Analysen dokumenterer utviklingen i kommunen de siste årene, omtaler trender og utfordringer med utgangspunkt i føringene i gjeldende kommuneplan. På bakgrunn av endringene i handelen er det påpekt i analysen at behovet for å øke handelsarealet er begrenset. Netthandelen vil ta mye av veksten på bekostning av deler av butikkhandelen, og det vil oppstå behov for arealer til lager og logistikk.

En betydelig andel av handelen skjer i Gjøvik sentrum og på CC Gjøvik, men omsetningen der stagnerer. I de senere årene har veksten i omsetning i handelsområder utenfor sentrum vært stor. Dette henger sammen med utviklingen av Kallerud handelspark og etableringene i bydelssenteret Kirkeby nord. Etableringer som COOP, Jula, Power, Biltema, XXL, Rusta og Elkjøp er butikker som trekker kunder både fra et lokalt og regionalt handelsomland.

Et annet utviklingstrekk er at bransjer samler seg innenfor samme område. Damstedet i Hunndalen er et typisk eksempel hvor et større antall bilforretninger er samlokalisert og utgjør et tyngdepunkt for bilhandel i Innlandet.

Ledige forretningslokaler i Gjøvik sentrum er en utfordring. Sentrumshandelen er en viktig del av et urbant og attraktivt sentrum med byliv. For å ikke tappe bysentrum for tradisjonell sentrumshandel, er det behov for å styre omfanget av varehandel som kan tillates utenfor sentrum.

Uavhengig av beliggenhet, er det viktig å vektlegge gode trafikale forhold både for kunder og varetransport, gode parkeringsforhold, og god tilgjengelighet til kollektivtilbud og gang- og sykkelveger.

Mål:

- Gjøvik skal være et sterkt regional handelssenter, med et levende og attraktivt sentrum.
- Varehandelen skal så langt det er mulig lokaliseres i bysentrum, bydelssentre, lokale handelssentre eller nærsentre.
- Varehandel som ikke er egnet i sentrumsområder på grunn av plass- og transportbehov skal lokaliseres i definerte områder tilknyttet bysentrum, bydelssentre eller lokale handelssentre.

Strategier:
Kommunen ønsker å styre lokalisering av varehandel til definerte sentre, jf. senterstruktur. I tillegg er det definerte forretningsområder som skal fungere som avlastningsområder for plass- og transportkrevende varehandel, samt to etablerte områder for storvarehandel. Kommuneplanen legger til rette for å utvikle de etablerte handelsområdene i tillegg til sentrum, samtidig som vi ikke skal spre handelen ytterligere.

For å kunne styre lokaliseringen av varehandelen, er det innført en fellesbestemmelse i § 7-10 som omtaler handel og kjøpesenter. Den bygger videre på regional planbestemmelse fra Regional plan for attraktive byer og tettsteder i Oppland. Flerkjernestrukturen i kommunen er definert i § 7-10.2. En senterstruktur som blant annet er sentral for lokalisering av varehandel er omtalt nærmere i kap. 2.1.2.

§ 7-10.1 inneholder definisjoner av sentrale begreper som detaljvarehandel, kjøpesenter, plass- og transportkrevende varehandel og storvarehandel. § 7-10.3 inneholder nærmere føringer for å lokalisere handel og kjøpesenter, samt en retningslinje for fravik fra bestemmelsen . Dette er en viktig retningslinje som bygger på den regionale planbestemmelsen. Den sikrer forutsigbarhet for fremgangsmetoden i de tilfellene der det er ønskelig å fravike den regionale planbestemmelsen.

I tillegg til § 7-10, er det bestemmelsene for de ulike sentrumsformålene i § 9-5 og bestemmelsene for forretningsformål i § 9-6 som er sentrale for handel.

Planforslaget viderefører i hovedsak prinsippene fra forrige kommuneplan.

Det er innført en del kombinerte planformål i kartet for næring og forretning. Dette er eldre næringsområder hvor det i dag er en blandet bebyggelse med både tradisjonell næringsbebyggelse og plass- og transportkrevende varehandel. For å sikre en fleksibel og

hensiktsmessig utvikling og forvaltning av disse områdene, er det valgt å bruke kombinert formål i stedet for et spesifikt arealformål. Dette gjelder områder i Hunndalen, Thomasdalen og Kirkeby.

2.3.3 Landbruk

Kommuneplanens arealdel er et av de viktigste virkemidlene for å sikre jordbruksarealer, skog og utmark mot utbygging. Jord- og skogbruk er viktige næringer i kommunen, og planen skal bidra til gode utviklingsmuligheter for disse næringene. Jord- og skogsbruksarealer er vist med planformål landbruks-, natur og friluftsformål (LNF), og innenfor disse områdene er det tillatt med stedbunden næring.

En sentralt grep i kommuneplanen er å fortette i eksisterende byggeområder, og vekst innenfor klart definerte grenser. Dette skal bidra til å sikre jord- og skogbruksressursene for framtiden.

2.3.4 Turisme

Gjøvik og regionen er en turistdestinasjon med mange besøkende. For å tilrettelegge for turisme og reiseliv, er det viktig å bygge Gjøvik som destinasjon blant annet ved et attraktivt sentrum som tilbyr urbane, historiske og varierte opplevelser. Det er viktig at byen og kommunen har gode og varierte tilbud for å overnatte, som f.eks. hoteller og campingplasser. I tillegg er det en stor tomtereserve for hytter i kommunen, og det er et potensiale for å øke hyttebyggingen i planperioden.

Mjøsa har et stort potensial for turisme, og det er viktig å utnytte dette på en bærekraftig måte.

2.3.5 Veg og baneforbindelser

Veg- og transportløsninger er sentralt for utviklingen av Gjøvik by og kommunen som helhet. Utvikling av effektive transportsystemer er helt vesentlig for å nå målene Gjøvik har. Næringslivet i hele Gjøvikregionen er avhengig av et effektivt transportnett.

Veg

Godkjente kommunedelplaner for E6 Biri- Vingrom, E6 Moelv-Biri og fv.33 Bondelia – Østre Toten grense er innarbeidet i plankartet.

Det pågår nå omfattende planarbeider for E6-prosjektet fra og med ny Mjøsbru og nordover gjennom Biri til Lillehammer grense. Disse reguleringsplanene tar utgangspunkt i gjeldende kommunedelplaner, men det kan bli justeringer av løsninger basert på nye utredninger.

Sør for Mjøsbrua er utfordringene særlig knyttet til trafikkavviklingen på rv.4, med store kapasitetsutfordringer på strekninger gjennom Gjøvik byområde. I tillegg er det på enkelte fylkesveger i byområdet. Dette gjelder spesielt strekningen Strandgata – fv. 33 på Kirkeby. Trafikken på Alfarvegen mellom Kallerud (rv. 4) og Kirkeby (fv. 33) er også utfordrende.

For å følge opp gjennomført utredning av transportsystemet Jaren(Oslo) – Gjøvik – Moelv, blir det viktig å avklare fremtidig trase for rv. 4 forbi Gjøvik by, mellom Raufoss og Mjøsbrua. Det arbeides aktivt for at utbyggingen av rv. 4 som fire-felts motorveg mellom Mjøsbrua og Raufoss skal prioriteres inn i Nasjonal Transportplan (NTP). Dette for at

Mjøsbyen skal kunne utvikles til et felles bo- og arbeidsmarked – og for at Gjøvik skal få en god tilknytning til E6. Utbyggingen vil også bidra til regionforstørring.

Statens vegvesen har utredet ulike alternativer for rv.4 mellom Gjøvik og Mjøsbrua. Trasévalget vil skje gjennom en egen kommunedelplan, og Statens vegvesen har nå varslet at de går i gang med dette planarbeidet. Ut fra foreliggende kunnskap fremstår en vestlig trasé som fordelaktig, der eksisterende veg blir lokalveg. Traséen begrenser tiltak i strandsona samtidig som eksisterende bebyggelse i stor grad blir skånet for inngrep og støy. Det er valgt å ikke legge inn båndleggingssone for videre planlegging i plankartet etter anbefalinger fra Statens vegvesen. Nedenfor er en vestlig trasé vist for å illustrere en mulig løsning for ny rv.4 på strekningen. Et eksisterende ubebygd boligområde ved Smedmoen b42 er tilbakeført til LNF-formål siden området sannsynligvis blir berørt av ny vegtrase. Det vil være behov for tunnel på delstrekning(er), og kommunedelplanprosessen vil gi nødvendig kunnskap for å vurdere konsekvensene av ulike alternative løsninger.



Figur 5: Illustrasjon av vestlig trasé for ny RV.4 mellom Bråstad og Mjøsbrua.

I kommuneplanens samfunnsdel og Byvisjon 2030 er det slått fast at Gjøvik sentrum skal utvikles mot Mjøsa. I dag går rv.4 og jernbanen gjennom sentrumsområdet og deler byen i to. Barrierene, som rv.4 og jernbanen utgjør, er til hinder for ønsket utvikling og oppnåelse av lokale miljø- og klimamål. Det er helt vesentlig for utviklingen at rv.4 blir lagt i tunnel forbi byen slik at dagens rv.4 kan bygges om til en bygate som kun skal håndtere lokaltrafikken i byen. Trafikkanalyse og mulighetsstudie for rv.4 er under arbeid, og den vil vise hva som er framtidens behov for rv.4 og for at Gjøvik skal kunne utvikle seg i ønsket retning. Det er viktig at fylkesveg 33 sørfra får en god påkobling på den nye rv.4 tunnelen slik at gjennomgangstrafikken blir ledet igjennom tunnelen i stedet for igjennom byen.

Gjøvik kommune har igangsatt reguleringsplanarbeid for ny sentrumsadkomst fra rv.4 til søndre del av Gjøvik sentrum. Sentrumsadkomsten skal gi rask adkomst fra hovedvegnettet til sentralt parkeringsanlegg. Adkomsten er også et viktig tiltak for å realisere en ringveg rundt sentrum som er et prioritert grep i gatebruksplanen for Gjøvik sentrum.

I temakart uten rettsvirkning er en rekke vegtiltak vist:

- Parallell lokalveg langs rv.4. Dette er kortsiktige trafikksikkerhetstiltak. Ved etablering av ny rv.4 på strekningen vil eksisterende veg fungere som lokalveg.
    - Smedmoen til Hansvevegen- Skulhusodden
    - Redalen – Skullhusodden
    - Bråstad – Kolberg.
- Ny fv.249 fra rv.4 via Sveen til forbi Redalen skole. Løsningen må revurderes i forbindelse med ny rv.4.

- Ny sentrumsadkomst – Huntonarmen.

Bane

Gjennom samarbeidsalliansen Stor-Oslo Nord arbeides det for å Gjøvikbanen skal bli to-spors bane mellom Roa og Oslo, men også for at Gjøvikbanen på sikt sammenknyttes med Dovrebanen. Dette er fulgt opp og tilsvarende løftet fram som tiltak i utviklingen av felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen. Ulike alternativer er utredet i konseptvalgutredningen for rv.4 og Gjøvikbanen på strekningen Jaren – Gjøvik – Moelv. Det foreligger foreløpig ingen vedtak om å gjennomføre tiltak eller valg av trasé, og det er derfor ikke vist noen løsninger i plankartet. Planleggingen av RV.4 må sees i sammenheng med mulige fremtidige løsninger for Gjøvikbanen.

Viktig for Gjøvik er også å få bygd kryssingsspor mellom Jaren og Gjøvik som muliggjør timesfrekvens og tidligere morgenadkomst til Gjøvik.

Tiltak på Gjøvikbanen er også omtalt i kap. 3.2.2.

2.3.6 Kollektivknutepunkt

Gjøvik skysstasjon er det sentrale kollektivknutepunktet i kommunen, og er samlokalisert med Gjøvik stasjon som er endestasjon på Gjøvikbanen.

Fra sommeren 2019 er ruteopplegget for bybussene endret, og flere av bybussene går via NTNU på Kallerud.



Figur 6: Rutekart for bussruter i Gjøvik by

Kallerud med NTNU og Mustad næringspark er et viktig vekstområde som får et forbedret busstilbud. Området ligger også tett på Gjøvikbanen, og det er potensiale for å øke bruken av tog til disse destinasjonen dersom det blir etablert et nytt stopp på Gjøvikbanen på Kallerud. Gjøvik kommune skal aktivt jobbe for å finne en løsning tett på NTNU.

2.3.7 Parkering

Ved forrige revisjon av arealdelen ble det innført mer fleksible parkeringsbestemmelser med minimums- og maksimumskrav. Parkeringskravene ble redusert i sentrumssonene siden det er områder med god kollektivdekning og kort avstand til daglige gjøremål. Intensjonen er at dette bidrar til økt bygging i områder hvor det er sannsynlig at store deler av transportbehovet kan løses med gange, sykkel og økt bruk av kollektivtransport.

Soneinndelingen for parkeringsbestemmelsene i sentrum er tilpasset indre og ytre sentrumssone – henholdsvis sentrumsformål og bybebyggelse. Innenfor indre sone stilles det ikke krav til parkeringsplasser for forretningsvirksomhet som ikke er særlig trafikkskapende. Dette gjelder virksomhet som bidrar til å utvikle en kompakt handelsstruktur i sentrumskjernen for shopping, hyggehandel, bespisning og kulturaktiviteter.

Krav til sykkelparkering er videreført, men kvalitetskravene er utdypet. Mange har kostbare sykler, og det er viktig med sikre sykkelparkeringsplasser.

Et nytt element i planbestemmelsene er at det åpnes for reduksjon i parkeringskravene i prosjekter der det blir etablert bilpool-ordning. Dette bidrar til større fleksibilitet for å utforme boligprosjekter, og kan bidra til å begrense behovet for kostbare parkeringsplasser i byen.

Kommunen har utarbeidet en egen parkeringsstrategi gjennom ATP-samarbeidet. Et sentralt tiltak i parkeringsstrategien, er å etablere større offentlig tilgjengelige parkeringsanlegg til en ring tett på sentrum. Parkeringsanleggene skal ha god adkomst fra hovedvegnettet, og plasseringen skal bidra til å begrense unødvendig bilkjøring i sentrumskjernen. Det arbeides med ny, sentralt plassert p-løsning for sentrumskjernen i form av nytt parkeringshus. I henhold til parkeringsstrategien med handlingsplan, er dette planlagt lokalisert i området Farverikvartalet/Brønnsdalen. Ny sentrumsadkomst fra rv.4 inn ved Hunton er et sentralt element for å underbygge ny p-løsning.

2.4 Gjøvik skal være ledende miljø- og klimakommune - kjent for bærekraftige prioriteringer

Hovedmål:
Satsing på klima-, energi- og miljøtiltak skal bidra til at Gjøvik blir en av landets ledende miljøkommuner og en foregangskommune for «det grønne skiftet». Kommunen skal legge til rette for en mer bærekraftig og miljøvennlig arealbruk og utbygging som bidrar til å redusere energiforbruket, og bli et nullutslippssamfunn innen 2025.

Gjøvik kommune skal være en pådriver for å bygge miljøvennlige bygg med et særlig fokus på bruk av tre og for å bidra til å utvikle innlandets treindustri- og kompetansemiljø på bl.a. NTNU. Grøntområder som strekker seg ned mellom bebyggelsen og ned til sentrum skal bevares.

2.4.1 Klima- og miljøvennlig transportsystem og utbyggingsmønster

ATP
Gjøvik har gjennom ATP-samarbeidet; strategi for ny byutvikling - samordnet areal- og transportstrategi, en omforent byvisjon. Byvisjonen, «Visjon Gjøvik 2030», fastsetter tydelige mål for hvordan byen skal utvikle seg. Målene for byutviklingen er fulgt opp igjennom kommuneplanen. Hovedmålet for samarbeidet er å gjøre Gjøvik til en attraktiv og bærekraftig by og region ved Mjøsas bredd basert på virkemidler innen areal- og transportsektoren. Et av tiltakene er å redusere transportbehovet og transportsektorens klimagassutslipp.

Vi skal utvikle eksisterende by ved konsentrert utbygging, og ved å fortette og transformere eksisterende områder.

Byvisjonen har overordnet mål om å redusere biltrafikken og at veksten i persontrafikken skal tas ved kollektiv, sykkel og gåing. Fysiske tiltak som legger til rette for at flere kan velge sykkel, gåing og kollektiv er helt vesentlig for å redusere unødvendig bilkjøring. Nye utbygginger der det ikke er tilrettelagt for kollektivtrafikk, bør derfor unngås.

Mobilitet
I planbestemmelsene § 8-3 stilles det krav om mobilitetsplan der det etableres arbeids- og besøksintensive virksomheter med mer enn 50 ansatte eller utbyggingsprosjekter større enn 1000 m^2 BRA (bruksareal). Intensjonen med mobilitetsplan er å bevisstgjøre person- og varetransport en virksomhet genererer, og hvordan virksomheten kan tilrettelegge for ulike typer transportmidler og ønsket transportmiddelfordeling.

Erfaring viser at gratis parkering ved arbeidsplassen, gjør bilen til førstevalg. Å begrense parkeringsplasser ved arbeidsplasser og plassere virksomheter tett på kollektivknutepunkt, er viktige grep for å redusere biltrafikken og slik bidra til et mer klimavennlig samfunn. Å stille krav om mobilitetsplan, vil øke bevisstheten rundt grønne reisemiddelvalg.

Sykkelby
Gjøvik er sykkelby, og i sykkelbyprosjektet legges det til rette for å øke bruken av sykkel som transportmiddel. Sykkelbyprosjektet og gåstrategien er integrert i byutviklingssamarbeidet (ATP Gjøvik). Konkrete tilretteleggingstiltak vil bidra til at det blir attraktivt å velge sykkel og gåing, at bilbruken blir redusert spesielt på de korte reisene.

Gatebruksplan
Arealbruk og konkrete tiltak har betydning for hvordan transportnettet i og rundt byen fungerer. Gatebruksplanen for Gjøvik sentrum fastsetter prinsipper for trafikksystem og gatebruk i den enkelte gate. Den legger grunnlag for å prioritere areal mellom trafikantgrupper og fastlegger hvilke funksjoner gatene skal ha. Gatebruksplanen prioriterer de ulike trafikantgruppene og bruken av gatenettet på kort, mellomlang og lang sikt. Planen er et verktøy for å planlegge og prioritere tiltak som bidrar til et transportsystem som er klima- og miljøvennlig, og som reduserer transportbehov.

Gåstrategi
ATP Gjøvik har kartlagt hvordan dagens situasjon er for gående i Gjøvik. Kartleggingen har tatt for seg viktige linjer som er viktig for gåing. Videre fastsetter gatebruksplanen hvilke sentrumsgater som er viktig for gående. Gående utgjør i dag ca. 20 % av reisemiddelfordelingen. Kartleggingen viser at det i hovedsak er mulig å gå over alt i Gjøvik, men at det ikke er trivelig nok. Å utvikle attraktive fortauer, snarveger, gangveger – med belysning, trygge kryssinger, møblering og blomster, er veldig viktig for å nå målene om at flere skal gå mer i hverdagen. Planleggingen må ha tydelige fokus på og prioritere tiltak som vil føre til at det blir mer attraktivt å gå i hverdagen.

Videre arbeid:
- Mål og tiltak fastsatt i Samordnet areal- og transportstrategi for Gjøvik – Visjon Gjøvik 2030 skal legges til grunn og videreføres i kommunal planlegging og saksbehandling.
- Konsentrere boligutvikling ved å fortette og utvikle eksisterende områder. Betydelig boligutvikling skal skje i ny bydel på Huntonstranda og som innfylling av ledige arealer i byen.
- Utvikle arbeidsplasser tilknyttet kollektivknutepunkt slik at flere kan velge kollektivt til jobb.
- Utarbeide handlingsplan for gatebruksplan for Gjøvik sentrum og gjennomføre tiltak i gater som fremmer kollektiv, sykkel og gåing som transportform.
- Videreføre arbeidet med gåstrategi/handlingsplan for gåing i Gjøvik. Dette arbeidet må ses i sammenheng med en mobilitetsstrategi for byen. Byrom og byromsnettverk er viktige momenter inn i dette.
- Økt bevissthet om målene og tiltak som fremmer klimavennlig transport i den daglige forvaltningen.

2.4.2 Bærekraftig utbygging og energiløsninger
Gjøvik skal være en foregangskommune innenfor miljøvennlig og bærekraftig utbygging, og bruken av fornybar energi skal økes. Byggenæringen står for om lag 15 % av de direkte klimagassutslippene i Norge, og næringen er en kompleks og mangeartet sektor. Det er et kontinuerlig behov for å utveksle erfaringer og bygge kompetanse for å tilrettelegge for utbygginger og energiløsninger som blir mest mulig grønne og utslippsfrie. Kommunedelplan for klima 2018-2022 bidrar til dette ved en rekke tiltak som legger til rette for mer bærekraftige bygg og valg av miljøvennlige energiløsninger.

Energi
Konsesjonsområdet for fjernvarmeanlegget i Gjøvik ble sist revidert og utvidet våren 2017. Nye og eksisterende nærings- og boligområder i Skjerven Skog, Damstedet sør, Sørbyen og Stensjordet ble da innlemmet i konsesjonsområdet. Konsesjonsområdet er avsatt som sone med særlige krav til infrastruktur i plankartet, med tilhørende bestemmelser om tilknytningsplikt til fjernvarme § 16-1. Bestemmelsene sikrer at enkeltbygninger eller

feltutbygginger der summen av oppvarmet bruksareal er større enn 500 m^2, må knytte seg til fjernvarmenettet. Lavenergi- og passivhus er unntatt tilknytningsplikten, eller i tilfeller der søker kan dokumentere miljømessig bedre løsninger.

Videre arbeid

- Dersom det blir lagt inn nye utbyggingsområder i randsonen til dagens konsesjonsgrense, må det vurderes å søke Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om å endre grensen med tilhørende endring i infrastruktursonen i kommuneplankartet.

Bærekraftig utbygging

Når nye område- og detaljplaner blir utarbeidet, skal det redegjøres for hvordan utbyggingen kan være mer ambisiøs på energiforbruk og klimagassutslipp enn det som er minstestandarden i lov- og forskrift. Planbestemmelsene skal sikre bærekraftig utbygging gjennom økt bruk av fornybare materialer med lavt CO_2-fotavtrykk.

Det er en politisk ambisjon om å fremme økt bruk av tre som miljøvennlig byggemateriale i kommunen. Trebebyggelsen dominerer, og er en del av Gjøvikregionens identitet. Samtidig er tømmer en av kommunens viktigste ressurser. Det skal blant annet bygges en ny bydel på Huntonstranda. Denne bygges som en klimanøytral bydel med fokus på klimavennlig anleggsdrift og bruk av klimanøytrale byggematerialer.

I utbyggingsområder skal det videre legges vekt på estetikk, god byggeskikk, bruk av miljøvennlige materialer, energibruk basert på fornybare ressurser, gode byrom og andre bokvaliteter. Det skal bygges ut på en måte som ivaretar hensyn til både klimatilpasning og miljø. For å bidra til økt karbonbinding og reduserte utslipp, skal kommunen stille krav til egne og private bygg om økt bruk av miljøvennlige materialer gjennom kommuneplaner og reguleringsplaner.

Kommunen skal blant annet prioritere bygge- og arealplansaker som har en tydelig klimaprofil. Dette gjelder bygg som bygges for å møte miljøkrav som BREEAM, ZEB eller tilsvarende og infrastruktur for nullutslippskjøretøy, sykkelanlegg, kollektivanlegg ol.

Alle byggeprosjekter i regi av kommunen skal videre fra og med vedtatt plan, utarbeide et klimaregnskap som viser prosjektets CO_2-fotavtrykk. Bygningsmaterialenes livsløp inklusiv gjenvinning til energi skal også legges til grunn.

Blåhvit faktor

Hensikten med blåhvit faktor er å gjøre det enkelt for utbygger og kommune å beregne nødvendige klimatiltak for å innfri målet om at Gjøvik skal være en foregangskommune i miljøvennlig og bærekraftig utbygging. I stedet for å sette konkrete enkeltkrav til byggeprosjektene i kommuneplanbestemmelsene, vil kommunen utarbeide en veileder med aktuelle klimatiltak og vekte disse tiltakene. Utbygger velger selv hvilke av de aktuelle klimatiltakene som skal gjennomføres, men totalsummen må tilfredsstille minimumskravet satt i veilederen.

Videre arbeid:

- Arbeidet med å utvikle en veileder for blåhvit faktor igangsettes i løpet av 2020. Dette vil være et tidkrevende arbeid ettersom det må være en inkluderende prosess som involverer et bredt spekter av aktører fra både privat og offentlig sektor. Dette medfører at utviklingsarbeidet vil skje etter at kommuneplanen er vedtatt. Det legges derfor opp til en prosess for å endre kommuneplanbestemmelsene når veilederen er på

plass. Alternativt vil føringene fra dette arbeidet måtte innarbeides ved neste hovedrevisjon (dvs. neste valgperiode).


2.4.3. Bevare viktige naturområder og naturressurser

Byvekstgrense
Byvekstgrensen har ikke direkte juridisk rettsvirkning på grunn av begrensinger i produktspesifikasjonen for arealplaner. Byvekstgrensa er et svært viktig verktøy for kommunen. Den skal brukes som retningslinje ved vurdering av plan- og byggesaker, og er et spesielt viktig verktøy når vi vurderer nye utbyggingsområder i kommuneplansammenheng.

Byvekstgrensa viser en grense for byens vekst mot viktige friluftsområder rundt Gjøvik. Den har som formål å sikre friluftsområdene, samt viktige landskapstrekk, mot nedbygging. Det er en spesiell kvalitet i Gjøvik byområde at natur- og kulturlandskapet går dypt inn mellom de utbygde områdene, enkelte steder helt inn mot sentrum. Denne grønne strukturen blir sikret gjennom forvaltning i tråd med byvekstgrensa.

I tillegg er byvekstgrensa et virkemiddel for bidra til å utvikle en kompakt by, der det er stort fokus på samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging, jf. kap. 2.4.1. Etter hvert som byen blir fortettet innenfra og utover, blir det økt behov for nye vekstmuligheter for byen. På sikt kan det bli nødvendig å revurdere byvekstgrensen på enkelte steder. Slike prinsipielle justeringer skal skje gjennom revisjon av kommuneplanens arealdel.

Mellom den eksisterende bebyggelsen og byvekstgrensa, er det en del ubebygde områder. Det er viktig å understreke at det ikke er gitt at disse områdene kan omdisponeres til utbyggingsformål på kort eller lang sikt. Byvekstgrensa tar blant annet ikke hensyn til jordvern.



Figur 7: Byvekstgrense

Jordvern
Gjøvik kommune følger opp statlige jordvernstrategier gjennom som hovedprinsipp å være restriktiv med å tillate å bygge ned dyrket mark.

Der behov for utbyggingsarealer kan løses på flere måter, bør vi velge alternativer som ikke krever forbruk av dyrket mark og dyrkbar mark. God matjord og spesielt arealer der det kan dyrkes matkorn, er særlig viktige å ta vare på. Tilsvarende bør store og lettdrevne jorder beskyttes sterkere enn små arealer med bebyggelse på flere sider. I de tilfellene der det blir tillatt bruk av dyrket mark til utbyggingsformål, skal man ta vare på matjorda slik at den blir gjenbrukt. Kommunen skal aktivt legge til rette for nydyrking av arealer. I planen er lagt inn egen bestemmelse om å håndtere matjord i § 7-1.9.

Jord- og skogbruksressursene skal brukes bevisst for å redusere forbruket av ikke-fornybare ressurser. Gode skogsboniteter skal som hovedregel være skjermet mot nedbygging, samtidig som det blir stimulert til aktiv skogskjøtsel.

Naturområder, naturmangfold, grønnstruktur og landskap
Ved all utbygging og planlegging skal det være et sterkt fokus på natur og miljøhensyn for å sikre naturmangfold, og befolkningen sin tilgang til naturopplevelser i sitt nærmiljø. Naturmangfoldet skal sikres gjennom bruk av kjente registreringer. I tillegg må det tas høyde for at det kan være nødvendig med ytterligere utredninger dersom kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok. Det er spesielt viktig at lokaliteter som inneholder arter som er oppført i «rødlista» blir ivaretatt. Det samme gjelder lokaliteter som innlandet og Gjøvik har et spesielt ansvar for i nasjonal og/eller internasjonal sammenheng. Dragehode er prioritert art for Gjøvik kommune, og § 7-8 i bestemmelsene fremhever føringene i forskrift om dragehode. Viktige naturtyper er sikret i bestemmelsesområder i LNF-områder i plankartet og § 13-5. Det vises til nærmere omtale i kap. 3.5.4.


Bilde: Dragehode

Ved all utbygging og planlegging skal det være et sterkt fokus på natur og miljøhensyn for å sikre naturmangfold, og befolkningen sin tilgang til naturopplevelser i sitt nærmiljø. Naturmangfoldet skal sikres gjennom bruk av kjente registreringer. I tillegg må det tas høyde for at det kan være nødvendig med ytterligere utredninger dersom kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok. Det er spesielt viktig at lokaliteter som inneholder arter som er oppført i «rødlista» blir ivaretatt. Det samme gjelder lokaliteter som innlandet og Gjøvik har et spesielt ansvar for i nasjonal og/eller internasjonal sammenheng. Dragehode er prioritert art for Gjøvik kommune, og § 7-8 i bestemmelsene fremhever føringene i forskrift om dragehode. Viktige naturtyper er sikret i bestemmelsesområder i LNF-områder i plankartet og § 13-5. Det vises til nærmere omtale i kap. 3.5.4.

Det er en rekke områder i kommunen som er vernet etter lov om naturvern. Dette er naturområder med egenart og som bidrar til at naturen i kommunen er variert og byr på særegne naturopplevelser. Det er viktig å bevare disse områdene for artsmangfoldet og

fremtidige generasjoner. Områdene er sikret i båndleggingssoner i plankartet, og områdene er listet opp i kap. 3.7.7.

Grønnstrukturen er en viktig del av særpreget i de ulike delene av kommunen. Planleggingen må legge til rette for å bevare og videreutvikle grønnstrukturen. Grønnstrukturen er et viktig element i landskapsbildet, og er av stor betydning for friluftsliv og dyreliv. Områdene rundt Gjøvik sentrum og Hunndalen er preget av grønne åsrygger. Det er viktig å bevare disse sammen med grøntområdene som strekker seg ned mellom bebyggelsen og ned til sentrum. Overordnet grønnstruktur er vist i plankartet, og bestemmelsene legger føringer for å ivareta og utvikle disse områdene. Grønnstrukturen i planen er nærmere omtalt i kap. 3.3.1.

Landskapet i kommunen er variert med ulike landskapsområder med forskjellig karakter, og det er viktig å ivareta egenarten i verdifulle landskapsområder. Det er utarbeidet en helhetlig landskapsanalyse i forbindelse med revisjonen av kommuneplanen, og det er et nyttig kunnskapsgrunnlag for all planlegging i kommunen. Det er innført egen bestemmelse (§ 7-5) for å ivareta landskapshensynet generelt. I tillegg er spesielt verdifulle landskapsområder vist som hensynssone for landskap med tilhørende retningslinjer.

Strandsona i Gjøvik byområde
Å knytte Gjøvik by nærmere mot Mjøsa er fremhevet i de langsiktige arealstrategiene, og i Byvisjon 2030.

I strandsona er allmennhetens muligheter til rekreasjon viktig. Det er utarbeidet et forslag til en strandsoneplan som dekker området fra Østre Toten grense til Bråstadelva, med unntak av de sentrumsnære strandområdene på Huntonstranda og Mjøsstranda. Strandsoneplanen har vært ute til offentlig ettersyn, men er foreløpig ikke sluttbehandlet. Enkelte elementer fra den er innarbeidet i kommuneplanen, og deler er også avklart gjennom reguleringsplaner som Bondelia strand og Vikenstranda. Strandsoneplanen har til hensikt å sikre og videreutvikle allmennhetens rekreasjonsmuligheter. En sammenhengende mjøspromenade langs Mjøsa som forbinder ulike aktivitets- og rekreasjonsområder i strandsona, er et viktig element i planforslaget.

I den helt sentrumsnære strandsona på Mjøsstranda og Huntonstranda har det betydning hvordan byen og bebyggelsen møter vannet. I en slik sammenheng er forbindelsen mellom strandsona og sentrum også viktig. Rv.4 og jernbanen utgjør barrierer mellom sentrum og områdene langs Mjøsa, og det her må vi finne løsninger som begrenser disse barrierene. Utviklingen av dette området er omtalt nærmere under kap. 2.1.1. Utviklingen av den sentrumsnære strandsona blir avklart i sentrumsplanen og områdereguleringsplanen for Huntonstranda.

2.5 Gjøvik skal ha velferd, trygghet og livskvalitet - med gode kommunale tjenester og tilbud

Hovedmål:
Planleggingen skal bidra til at innbyggerne lever i et samfunn basert på velferd, trygghet og livskvalitet. Offentlig og privat tjenesteyting skal lokaliseres slik at en styrker sentrum, reduserer transportbehovet og oppnår positive synergieffekter i lokalsamfunnet.

2.5.1 Barn og unges interesser

Barn og unge sine interesser skal bli ivaretatt i plan- og byggesaksbehandlingen. Barn og unge er fremtiden, og planleggingen må ta hensyn til det på ulike måter. Kommunen har en egen representant for barn og unge som deltar i politiske møter, og som blir involvert i konkrete plan- og byggesaker. I tillegg er det viktig at ungdomsrådet blir involvert i saker som angår barn og unge.



Gjøvik kommune har gjennomført barnetråkkregistreringer. Barnetråkk er en metode for medvirkning og bedre planlegging for barn og unge. Barna registrerer selv sine skole- og fritidsveger, områder for opphold og lek, steder de liker og misliker, og hvilke fysiske forandringer de ønsker seg i nærområdene. Registreringen framstår som et samlet temakart over barn og unges arealbruk.

Det er innført en egen planbestemmelse (§ 6-6) som stiller krav om at hensynet til barn og unges behov for leke- og oppholdsarealer blir ivaretatt i planlegging og konkret tiltak. Bestemmelsen er utdypet med egne retningslinjer. I tillegg inneholder planbestemmelsene (§ 6-9) konkrete føringer om uteoppholdsareal og lekeplasser. De konkrete utbyggingsprosjektene skal ivareta kvalitetskrav og kvantitative krav i detaljregulering og byggesak.

Oppfølgende arbeid:

- Videreføre barnetråkkregistreringer i de områdene det ikke gjennomført. Dette kan også bli en del av arbeidet med Gåstrategi for kommunen.
- Revidere lekeplassveilederen.
- Sentrumsplanen skal avklare krav til områdelekeplass innenfor planområdet.

2.5.2 Folkehelse og inkludering

Status:
Folkehelse er befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. Folkehelsearbeid er vår innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen (Folkehelseloven). Gjøvik kommune har en løpende oversikt over befolkningens helsetilstand i sin Folkehelseoversikt fra 2015. Statistikken oppdateres årlig og dokumentet blir revidert hvert fjerde år. Prioriterte innsatsområder fra

Folkehelseoversikten 2015 er blant annet å utjevne sosiale helseforskjeller, bedre integrere og tilrettelegge for fysisk aktivitet og møteplasser i nærmiljøene. Gjøvik har mange kvaliteter som bidrar til god folkehelse. Eksempel er nærheten til Mjøsa, store friluftsområder, en sentrumskjerne med korte gangavstander, et variert idrettstilbud, et aktivt kulturliv osv. Noe vi mangler er en helhetlig struktur på sykkel- og gangnett. Det er til dels svært dårlig kvalitet på fortau, stor mangel på fortau langs mange gater i byen og med utrygg skoleveg som konsekvens, i tillegg til stor mangel på trygge sykkelstier.

Mål:

- Gjøvik skal drive en samfunnsutvikling som fremmer god folkehelse.
- Arealene skal planlegges og tilrettelegges slik at de fremmer sunnhet og trivsel gjennom å tilrettelegge for fysisk aktivitet og gode møteplasser i nærmiljøene.
- Arealene skal legge til rette for nærturen og nærlekeplassene, da nærhet til hjemmet er viktigste faktor for å få folk over dørstokken og i aktivitet, lek og gange
- Arealplanleggingen skal bidra til å bedre integrere og inkludere.
- Planlegging og gjennomføring av tiltak skal bidra til å øke bruken av gange og sykkel.
- Legge til rette for fysisk aktivitet og stimulere til å bruke tur- og rekreasjonsområder
- Sikre at arealplanleggingen ivaretar folkehelseperspektivet gjennom å tilrettelegge og utforme et tilgjengelig samfunn, herunder ved jevnlig kartlegge barnetråkk og snarveger for utnytte erfaringer fra disse samt fra sykkelbysatsingen.
- Aktivt bruke reguleringsbestemmelser, kommunale veiledere og informasjon for universell utforming av boliger og omgivelser.

Strategi:

I kommuneplanens arealdel er det avsatt store arealer til grønnstruktur for å sikre tilgjengelighet til friområder i strandsona langs Mjøsa og ut i marka. Dette legger til rette for fysisk aktivitet og planen åpner for tiltak som kan stimulere til økt bruk av tur- og rekreasjonsområder.



Eksisterende gang og sykkelveger er vist i plankartet med formålet hovednett for sykkel. Det er utredet mange nye traséer for gang- og sykkelveger, og disse er lagt inn i planforslaget. Gjennomføring av disse tiltakene bidrar til et mer sammenhengende tilbud for gående og syklende i kommunen.

Planbestemmelsene stiller minimumskrav til sykkelparkering, og dette vil over tid bidra til at samfunnet er bedre tilrettelagt for sykling. Enda viktigere er følelsen av trygghet – det må kjennes trygt å sykle i trafikken.

Nye boligområder er lokalisert slik at de gir nærhet til sentrum, skole og friluftsområder med mulighet for å gå og sykle til aktiviteter. I retningslinjene er det stilt krav til både kvalitet og minste uteoppholdsarealer for nye boliger og boligområder. Det er også stilt krav til solforhold på uteoppholdsarealer. Miljøkvalitet som berører støy, stråling, forurensning, osv. er ivaretatt gjennom planbestemmelse § 7-1.

2.5.3 Offentlig og privat tjenestetilbud

Lett tilgang til et variert og godt offentlig og privat tjenestetilbud er viktig for innbyggerne, og arealplanleggingen skal bidra til at slike virksomheter blir etablert på rett sted. Tjenesteyting er en sentral del av velferdssamfunnet, og tjenestetilbudet skal være lett tilgjengelig for de ulike brukergruppene. Det er en målsetning at tjenesteyting skal etableres i eller tett på sentrumsområder, der det er godt kollektivtilbud og gode gang- og sykkelforbindelser. Dette gjør at innbyggerne kan få dekket mange behov innenfor kort avstand i et sentrum. I tillegg bidrar en slik strategi til å begrense transportbehovet, og kan også gi synergieffekter for andre virksomheter i sentrum.

Kommunen spiller selv en sentral rolle som utbygger og tjenestetilbyder i denne sammenhengen. Gjøvik kommune skal etablere sitt tjenestetilbud inn mot de ulike sentrene i senterstrukturen. Biri omsorgssenter er nylig etablert tett på Biri sentrum, og i det planforslaget er det lagt til rette for å etablere nytt omsorgssenter i Snertingdal i sentrum. Slike etableringer kan spille en svært viktig rolle i stedsutviklingen uavhengig av om stedet er lite eller stort.

2.5.4 Risiko og sårbarhet

Gjøviksamfunnet skal være sikkert og ha beredskap for å håndtere kriser. Det er krav om egne risiko og sårbarhetsanalyser i alle arealplaner. Kommuneplanens arealdel følger opp den overordnede risiko og sårbarhetsanalysen for kommunen fra 2020. Gjennom gode risiko- og sårbarhetsanalyser i reguleringsplaner, skal uønskede hendelser unngås, og stabiliteten i samfunnet skal opprettholdes. Dette er en viktig faktor for at befolkningen skal oppleve trygghet og opprettholde livskvaliteten.

Det er mange ulike risikofaktorer som påvirker planlegging, og det er knyttet konkrete planbestemmelser til en rekke av disse. Dette gjelder blant annet støy, stråling, forurensning, flomfare og flomveger, skredfare, og luftkvalitet som har egne bestemmelser i § 7-1. I tillegg er det lagt ulike hensynssoner i plankartet for ulike tema der det er egne bestemmelser som gjelder. Dette omfatter definerte støysoner, sone med flomfare, sone for skredfare, faresone for kraftlinjer, og sikringssone for nedslagsfelt for drikkevann.

Det er vesentlig at risiko- og sårbarhetsanalyser i reguleringsplaner følger opp og utdyper risiko og sårbarhetsanalysen for kommuneplanens arealdel.

2.5.5 Stedsutvikling

Gjøvik kommune ønsker å styrke utvalgte steder som sentre for lokalbefolkningen, med satsing på fysiske kvaliteter, tilbud og tjenester som bidra til økt trivsel og bedre livskvalitet. Samtidig skal kontakten og samspillet mellom lokalt engasjement og kommunen styrkes.

Gjennom lokalt forankrede prosjektarbeider og kontakt med lokalbefolkningen skal stedene utvikles ut fra faglige vurderinger av lokale innspill og prioriteringer. Arbeidene skal resultere i forslag til tiltaksplaner for videre stedsutvikling.

Strategier og momenter for prosjektarbeidet vil være å tenke langsiktig og helhetlig rundt utvikling av tettstedet, se på hvordan stedet skal avgrenses og avklare hva kommunen og samarbeidspartnere kan gjøre for at stedene skal bli attraktive. Gjennomføring av tiltak som sikre bosetting, skaper møteplasser i stedene og vektlegger folkehelseperspektiver vil være grunnleggende – sammen med en god infrastruktur, som kollektivbetjening.

I første omgang gjennomføres slikt stedsutviklingsarbeid for bydelen Hunndalen – sentrum og tettsted for tidligere Vardal kommune. Etter dette prioriteres gjennomføring av tilsvarende stedsutviklingsarbeider for sentrum på Biri og i Snertingdal.

2.5.6 Universell utforming

Gjøvik er ressurskommune for universell utforming – med mål om at universell utforming skal prege samfunnet. Norsk forskningslaboratorium for universell utforming ligger ved NTNU i Gjøvik, der vitenskapelig ansatte bidrar ved tverrdisiplinær forskning og utvikling av kunnskapsbasen til fagområdet universell utforming innenfor en rekke fagområder.

Gjøvik kommune arbeider videre med å være en foregangskommune for universell utforming ved å videreutvikle løsninger som i størst mulig grad ivaretar hensynet til alle mennesker som innbyggere og brukere, uavhengig av individuelle og demografiske forutsetninger som alder og funksjonsevne. Det er fortsatt en utfordring å spre kunnskap om universell utforming og kvalitative metoder for å planlegge, prosjektere og bygge fysiske omgivelser.

Prinsippene for universell utforming skal ligge til grunn for utviklingen av kommunen. Gjennom bevisst arealplanlegging skal kommunen bidra til at målet om et tilgjengelig, inkluderende og deltagervennlig samfunn blir oppnådd. Kommunen skal sikre at arealplanleggingen legger nødvendige føringer for å utforme et tilgjengelig samfunn gjennom aktiv bruk av gode plangrep, reguleringsbestemmelser, medvirkning, kommunal veiledning og informasjon om utforming av bygninger og uteområder.

Universell utforming er omhandlet med egne bestemmelser og retningslinjer i § 6-2. Generelt skal prinsippene for universell utforming integreres i helhetsløsningen i planer og tiltak slik at spesialløsninger i størst mulig grad blir unngått, jf. § 6-2 i bestemmelsene. I nye reguleringsplaner skal det tas inn bestemmelser som sikrer at universell utforming blir ivaretatt i det enkelt prosjekt, blant annet med bestemmelse om andel tilgjengelige boenheter. Hensynet til universell utforming skal vurderes tidlig i planprosessen, slik at det ikke blir behov for senere tilpasninger eller tilleggsløsninger.

Det framgår også av retningslinjene at Rådet for funksjonshemmede skal rutinemessig trekkes inn i planprosessene slik at hensynet til personer med funksjonsnedsettelser blir ivaretatt.

3. PLANBESKRIVELSE

3.1 Bebyggelse og anlegg

Generelt
Kommuneplanens arealdel viser ulike formål for byggeområder i plankartet, og de ulike byggeområdene skiller mellom framtidige og nåværende byggeområder.

Framtidige byggeområder er byggeområder som har fått nytt arealformål som innebærer en omdisponering fra andre arealbrukskategorier ved denne revisjonen av kommuneplanens arealdel. De framtidige byggeområdene er inndelt i arealer til f.eks. boliger (B) og næring (N). Det er i planbestemmelsene krav om reguleringsplan før disse nye byggeområdene kan tas i bruk.

Nåværende byggeområder er byggeområder som er videreført med samme planformål som ved forrige revisjon av kommuneplanens arealdel. Disse områdene omfatter både utbygde og ubebygde arealer. Der det ikke er reguleringsplan, er det krav om å utarbeide reguleringsplan før kommunen kan godkjenne tiltak, jfr. § 2.1 i planbestemmelsene. Byggeområdet omfatter arealet til utbyggingsformålet samt nødvendige arealer til lokale veger, gater og plasser, parker, friområder knyttet til boligområder m.m.

Det er utfyllende informasjon om de enkelte nye byggeområdene i konsekvensutredningen. Den omtaler alle Framtidige områder hvor det er foreslått omdisponering av arealer ved denne revisjonen av kommuneplanens arealdel.

3.1.1 Boligbebyggelse

Status:
Arealbehov for boligbygging er vurdert på bakgrunn av byggeaktiviteten de siste årene, arealreserver i gjeldende planer, tendenser i eiendomsmarkedet, befolkningsutviklingen og den alminnelige samfunnsutviklingen og boligpolitikken.

Konsekvensutredningen viser et behov for ca. 200 nye boliger per år i planperioden. Det vil si at det må synliggjøres en mulighet for å etablere minimum 2400 boliger i planen. Store deler av utbyggingsområdene er i privat eie, og kommunen har begrenset mulighet og kapasitet til å styre realiseringen av slike utbyggingsområder. Gjøvik kommune har enkelte egne boligområder som vi kan utvikle, men disse utgjør kun en mindre del av arealreservene til boligformål. Tilbudet i markedet styres i stor grad av de private utbyggernes prioriteringer ut i fra etterspørsel og lønnsomhet, samt egen kapasitet. Slike forhold tilsier at kommuneplanens arealdel må ha en viss overkapasitet på utbyggingsareal slik at det reelle utbyggingsbehovet lar seg realisere kontinuerlig i planperioden gjennom detaljreguleringsplaner.

Tabellen nedenfor gir en oversikt over tomtereserver for boligutbygging i dagens planverk i kommunen . * = området er under regulering

		Kommuneplan dekar	**Kommuneplan boenheter**	**Kommuneplan LNF- spredt**	**Reguleringsplan boenheter**
	GJØVIK BYOMRÅDE				
	Fredheim krets				
b1	Stensjordet	485	485		

b2	Grønland	15	20		
b3	Bjørnsveen	23	23		
b4	Berg terrasse				15
b5	Monsveen				20
b6	Åskollvegen				100
b7	Panoramavegen				17
	Gjøvik krets				
b8	Hovdetoppen *				250
	Huntonstranda	63	700		
b9	Brusveskogen	50	75		
	Mustad *		250		
	Campus				300
	Farverikvartalet *				140
	Røverdalen *				230
	Mustadhagen *				50
	Skysstasjon				60
	Kvartal 10 *				15
	Kvartal 13 *				50
	Kvartal 14				15
	Kvartal 17				60
	Kvartal 23				50
	Kvartal 25				15
	Kvartal 27				15
	Kvartal 29				10
	Kvartal 37 *				35
	Kvartal 49 *				20
	Kvartal 113				50
	Kvartal 114				100
	Vindingstad krets				
b10	Østby nedre	24	75		
b11	Svingen	15	15		
b12	Bondelia park*				50
b13	Vikenstranda				40
b14	Bondelia hage *				100
b15	Sommerro				150
	Kopperud krets				
b16	Skoglund øst				58
b17	Niels A. Nielsens veg				4
b18	Dalborglia/Skoglund				4
	Blomhaug krets				
b19	Løkken skog	35	35		
b20	Store Slaggveg 14				12
b21	Store Slaggveg 9				8
b22	Askimfeltet *				125
b23	Hunndalen sentrum *				20
b24	Askim vest	77	75		
b27	Sandberg				60
	VARDAL				
	Grande krets			20	
b28	Skjerven vestre	28	25		
b29	Solhauglia	10	10		
b32	Solhaugjordet				12
b33	Viflat/Sagstugrenda				100
B34	Østvold				30

	Lundstein krets			20	
b35	Bråstad nedre	50	50		
b36	Skikkelstad	30	25		
b37	Bjørge	13	10		
b38	Neråsen	8	5		
b39	Kollstuen øvre	4	3		
b40	Lundstein *	13	15		
	BIRI				
	Redalen krets			10	
b41	Redalen	138	100		
	Biri krets			30	
b43	Kristianslund	21	26		
b44	Honne				28
b45	Biri sentrum nord				20
b46	Diseth				20
b47	Kristianslund				15
b48	Kronborg				20
b49	Kullsveen				20
	Biristrand krets			10	
b50	Sørengen sør	20	15		
b51	Sørengen nord	3	2		
b52	Elvestad	5	4		
b53	Røsti	6	5		
b54	Biristrand				13
	SNERTINGDAL			65	
b55	Skonnord	43	30		
b58	Pinseberget nord	15	12		
b63	Haugland	3	2		
b64	Beinerud	6	3		
b65	Perstuguflå				15
	*=i prosess		**KP boenheter**	**KP LNF spredt**	**RP boenheter**
	Totalt:		**2069**	**145**	**2511**

I gjeldende kommuneplan og reguleringsplan er det tomtereserver og planer som gir er samlet potensiale på utbygging av ca. 5000 boenheter. I tillegg er det potensiale for ytterligere fortettingsprosjekter spesielt i Gjøvik sentrum, men også i Hunndalen sentrum, Biri sentrum og Snertingdal sentrum.

Mål:

- Gjøvik skal ha et variert og attraktivt boligtilbud, med tilstrekkelig avsatte boligarealer til å dekke behovet/etterspørselen.
- Boligområder i eller i nær tilknytning til sentrum bør ha høy utnyttelse, og det skal legges vekt på fortetting med kvalitet.
- Områder med lav utnyttelse i, og i nærheten av Gjøvik sentrum og tettstedene, bør omformes slik at de blir utnyttet bedre, samtidig som egenarten i områdene blir opprettholdt.
- I tettstedene skal vi stimulere til ny bosetting som fortetting i eksisterende boligområder og/eller i nye felt inntil eksisterende tettstedsbebyggelse.
- Legge til rette for en viss spredt boligbygging i bygdene.
- Nær byen og tettstedene skal holdningen til spredt utbygging være strengere.

- Boligprosjekter skal ha ulike boligtyper og leilighetsstørrelser slik at det blir bomiljøer med god blanding av beboere i ulike livsfaser.

Strategier:
Eksisterende/nåværende boligområder i gjeldene kommuneplan som ikke er regulert og som er over 10 dekar er vurdert i eget notat med anbefalinger om enkeltområdene bør videreføres eller ikke. Ved vedtak av utlegging av planforslaget til offentlig ettersyn besluttet formannskapet at de eksisterende boligområdene i tabellen nedenfor skal tas ut og disse er nå tilbakeført til LNF-formål. I løpet av planprosessen har område b11 blitt omprioritert og ligger fortsatt inne som boligformål, mens område b42 Smedmoen ble tatt ut gjennom meklingen:

Nr.	Områdenavn	Areal i dekar	Antall boenheter
b25	Egstadtjernet	80	65
b26	Bjugstadgrenda	48	30
b30	Nyåsen, Åslendet	27	10
b31	Hørstad v/Haug	20	10
b42	Smedmoen	58	45
b56	Ringsgard	12	6
b57	Torstuen	10	5
b59	Rognstad	5	2
b60	Rognstad	15	8
b61	Skogheim	105	35
b62	Engevold	12	5
	Totalt:	**392 dekar**	**221 boenheter**

På bakgrunn av gjennomført konsekvensutredning av private og kommunale innspill, offentlig ettersyn og meklingsresultat er disse nye boligområdene lagt inn i planen for å supplere de eksisterende planreservene:

Nr.	Områdenavn	Areal i dekar	Antall boenheter
B1	Brobakken * unntatt rettsvirkning	93,3	93
B3	Odnesvegen 462	2	2
B4	Nygard	16	25
B10	Frusethenga	5	7
B14	Nord-Ekeren Øvre	7	4
B15	Snertingdalsvegen 1670	6,5	10
B16	Snertingdalsvegen 1712	7	10
B17	Østbyhøgda	38,6	38
B19	Kristianslund	176	260
	Totalt:	**351,4 dekar**	**449 boenheter**

Etter offentlig ettersyn er det utredet omdisponering av et område ved Rambekk fra tjenesteyting til boligformål. Dette området unntas fra rettsvirkning og er gjenstand for en begrenset høring.

Nr.	Områdenavn	Areal i dekar	Antall boenheter
B25	Fjordheim	6,5	9

Det er lagt inn en begrenset størrelse nye arealer til boligformål i planen, og disse følger opp de langsiktige arealstrategiene i kommuneplanens samfunnsdel. Det er prioritert inn 176 dekar nye boligarealer på Biri, der det er behov for å styrke planreserven for boliger.

For øvrig er det potensiale for å fortette Biri sentrum med å bygge ut leiligheter, og det er behov for et mer variert boligtilbud på Biri.

Store deler av den eksisterende småhusbebyggelsen ligger i områder med eldre reguleringsplaner, eller i uregulerte områder. For å kunne sikre en forsvarlig og forutsigbar forvaltning og utvikling av disse områdene er det videreført egne bestemmelser for disse gjennom bestemmelsesområder og generelle føringer småhusbebyggelse i og utenfor tettbygd strøk i § 9.3.

Rammer for tetthet i reguleringsplaner for boliger blir nå styrt gjennom § 9-1. Det er også innført egen bestemmelse om bokvalitet og boligsammensetning i § 9-2. Dette er sentrale bestemmelser som skal følges oppgjennom konkrete reguleringsplaner.

Videre arbeid:

- Følge opp den boligstategiske planen
- Utarbeide områdereguleringsplan for boligområdet på Stensjordet
- Følge opp den regionale strategien for Connected Living

3.1.2 Fritidsbebyggelse

Status:
Det skjer en begrenset hyttebygging i Gjøvik kommune med ca. 10 nye hytter per år. Det ble lagt inn betydelige nye områder for fritidsbebyggelse i forbindelse med revisjonen av arealdelen i 2008 og 2014. Dette tilsier at det er en betydelig planreserve for ny fritidsbebyggelse i gjeldende kommuneplan som dekker behovet for kommende planperiode. Derfor er det ikke åpnet for innspill til nye områder for fritidsbebyggelse i forbindelse med denne revisjonen, jf. vedtak av planprogrammet.

Nedenfor er en oversikt over planreservene i de eksisterende byggeområdene for fritidsbebyggelse i kommuneplan og reguleringsplaner:

Feltnr	**Områdenavn**	**Kommuneplan** dekar	**Kommuneplan** Antall hyttetomter	**Reguleringsplan** Antall hyttetomter
f 1	Skogheim Nord	15	5	
f 2	Lauga – Hagatun	20	5	
f 3	Brattåshaugen	448	10	
f 4	Svearoa – 2 felt	20	5	
f 5	Svarken – Hasliseter	648	15	
f 6	Dempasætra	510	10	
f 7	Birisetra	325	10	
f 8	Markved	47	15	
f 10	Svennessætra	267	75	
f 11	Brattbergsetra	29	30	
f 12	Onsrudvatna	1,4	2	
f 13	Onsrudvatna			24
f 14	Onsrudenga			7
f 15	Dempa			8
f 16	Ringsjøen øst			10
f 17	Rågjerdkjennet			12

f 18	Bratbergsetra			7
f 19	Brattbergsetra – Ankerlia			20
f 20	Sundby			11
f 21	Kongelstad og Øistad			20
f 22	Vinterhugu			25
f 23	Kvilstadsveen			20
	Totalt:	2330 dekar	182 hytter	164 hytter

I gjeldende kommuneplan ligger det inne tomtereserver blant annet langs Mjøsa sør for Kolberg, ved Skumsjøen, Svennessætra og Brattbergsetra. I tillegg er det igjen resttomter innenfor regulerte hytteområder på blant annet Onsrudvatna og Ringsjøen. Det er også flere eksempler på ferdig regulerte hytteområder som foreløpig ikke er utbygd. Dette tilsier at det er varierte utbyggingsmuligheter for fritidsboliger i Gjøvik kommune. Totalt er det er planreserve på ca. 350 hytter, og over 160 av disse er ferdig regulerte hyttetomter.

Mål:

- Det skal føres en bærekraftig hyttepolitikk i Gjøvik kommune, både med tanke på arealdisponering og hyttenes størrelse.
- Hyttebygging skal i hovedsak skje i felt og på grunnlag av reguleringsplan i samsvar med kommuneplanens arealdel.
- I Gjøvik kommune skal det være et variert hyttetilbud som er tilpasset behovene.

Strategier:

Eksisterende tomtereserver er i hovedsak videreført i planen, og disse gir et variert tilbud av hyttetomter med ulike kvaliteter. Område f9 Bråstad nordre er tilbakeført til LNF-formål på grunn av avtale om frivillig vern av arealet. I tillegg er områdene f3 Brattåshaugen og f5 Svarken-Hasliseter redusert og tilpasset naturreservatene i nærområdet.

Planbestemmelsene for fritidsbebyggelsen er i all hovedsak videreført fra forrige kommuneplan. Det er gjort unntak fra plankravet på samme måte som tidligere for alle tiltak som er i samsvar med bestemmelsenes § 9-4. Dette muliggjør en rasjonell saksbehandling av kurante saker. Ukurante saker, det vil si saker som ikke er i tråd med bestemmelsene, vil utløse plankravet og forutsetter at det enten blir utarbeidet en reguleringsplan eller en dispensasjon før kommunen eventuelt kan gi tillatelse.

Spredt hyttebygging krever dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.

Det må legges vekt på at hyttene blir godt tilpasset i terrenget. Nye hytter må ikke beskjære sammenhengende urørte naturområder, attraktive friluftsområder eller forstyrre trekkveger for vilt og viktige områder for hønsefugler. Utbygger må avklare forholdet til eventuelle beiterettigheter.

3.1.3 Sentrumsformål


I kap. 2.1 er det redegjort for senterstrukturen i kommunen og byutvikling. De områdene som der er utpekt som regionsenter (Gjøvik sentrum), lokalsenter (Biri), bydelssenter (Hunndalen, Kopperud, Kirkeby sør, Kirkeby nord, Hunn) og nærsenter (Bybrua, Snertingdal) er vist med sentrumsformål i plankartet.

Sentrumsformålet omfatter de formålene som er vanlige i et by- eller tettstedssentrum. Det omfatter f.eks. for Gjøvik sentrum bolig, forretning, kjøpesenter, tjenesteyting, kontor, hotell, bevertning, kulturvirksomhet og grønnstruktur.

§ 9-5 i planbestemmelsene har føringer for de ulike sentrumsformålene. For Gjøvik sentrum er i tillegg § 7-3 om byform en viktig bestemmelse som gir føringer for utvikling av byen.

Gjøvik sentrum:

Den indre sentrumssonen i Gjøvik sentrum er vist med sentrumsformål i plankartet (brunt i illustrasjonen). Området har en utstrekning under 1000 meter, og det er lagt vekt på å legge til rette for å utvikle urbane kvaliteter gjennom et kompakt sentrum.



Figur 8: Illustrasjon av sentrumsformål og bybebyggelse

CC Gjøvik er nå inkludert i sentrumsformålet. Kjøpesenteret er en integrert del av Gjøvik sentrum, og det er hensiktsmessig å vise dette som samme formål. I tillegg er sentrumsformålet utvidet til å omfatte byggeområdene rundt Gjøvik skysstasjon, som er kollektivknutepunktet i byen.

Ytre sentrumssone er i planforslaget vist med planformålet *andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg – bybebyggelse* (Orange i illustrasjonen). Det er nærmere omtale at dette formålet i kap. 3.1.12.

Bydelssentre:

Bydelssentrene for Hunndalen, Kopperud, Kirkeby sør og Kirkeby nord er videreført i planforslaget.



Hunndalen



Kopperud



Kirkeby sør



Kirkeby nord

Analysen av varehandel og senterstruktur anbefalte et nytt bydelssenter i Nordbyen. Bydelen har i dag en dagligvareforretning ved Hunn, og dette er i dag det etablerte tilbudet av nærservice i bydelen. Tidligere forretningsformål og tilgrensende boligeiendommer er vist med sentrumsformål, og området kan utvikles videre med nærservicefunksjoner og i tillegg til boliger.



Hunn

Lokalsenter – Biri:

Biri sentrum er i hovedsak videreført som fra forrige kommuneplan, men sentrumsformålet er nå begrenset mot nord ved Vismunda. Det er valgt å begrense utstrekningen på sentrumsformålet for å legge til rette for et mer kompakt lokalsenter. Deler av områdene langs Birivegen er preget av lav utnyttelse, og det er potensiale for å fortette Biri. I tillegg er det ubebygde arealer i vestre del av sentrumsformålet.



Nærsenter:

Snertingdal sentrum er i hovedsak videreført fra forrige kommuneplan, men sentrumsformålet er begrenset mot vest der et område er omdisponert til boligformål (jf. B 16).



Bybrua er lagt inn som nærsenter i senterstrukturen, og tidligere forretningsformål er nå vist som sentrumsformål i plankartet.



Videre arbeid:

- Utarbeide sentrumsplan for Gjøvik. Planen skal i utgangspunktet omfatte arealet for sentrumsformål, og bybebyggelse. Endelig avgrensning skal avklares i den innledende delen av planprosessen.
- Vurdere differensierte krav til områdelekeplass i sentrumsplanen.
- Gjennomføre stedsutviklingsprosjekter for Hunndalen, Biri og Snertingdal. Stedsutviklingsprosjektet for Hunndalen er igangsatt.
- Vurdere behov for nytt nærsenter/bydelssenter i forbindelse med områdereguleringsplan for Stensjordet.

3.1.4 Forretninger

Forretningsformålet omfatter arealer og bygninger for varehandel. I plankartet er regulerte og uregulerte områder for forretningsvirksomhet vist som forretningsformål.

Forretningsvirksomhet som ligger i Gjøvik sentrum, Biri sentrum, bydelssentre og nærsentre er vist som sentrumsformål, jf. kap 3.1.3.

Kap. 2.3 redegjør nærmere for strategi for å lokalisere varehandel som et overordnet tema, og § 7-10 i bestemmelsene gir overordnede føringer for dette.

Plass- og transportkrevende varehandel:

I hovedsak omfatter forretningsformålet områder for plass- og transportkrevende varehandel. Plass- og transportkrevende varehandel er handelsvirksomhet der den dominerende delen av vareutvalget når det gjelder omsetning er biler, båter, campingvogner, landbruksmaskiner, trelast og større byggevarer, utsalg fra hagesentre og planteskoler.

Storvarehandel:

Områder som ble definert som områder for storvarehandel ved forrige revisjon av kommuneplanen, er videreført som bestemmelsesområder i planforslaget. Dette gjelder område Amsrudvegen 2-4, og Kallerud handelspark ved rv.4/Alfarvegen. Innenfor bestemmelsesområdene er det tillatt med storvarehandel i tillegg til plass og transportkrevende varehandel.

Storvarehandel er handelsvirksomhet der den dominerende delen av vareutvalget når det gjelder omsetning er møbler, hvitevarer, brunevarer, og deler og utstyr til motorkjøretøy, og hvor virksomheten er over 1500 m^2 BRA.



Figur 9: Amsrudvegen 2-4 i Hunndalen



Figur 10: Kallerud handelspark

Annen detaljvarehandel i forretningsområder:

Etablering av annen detaljvarehandel enn ovennevnte kategorier, er i utgangspunktet ikke tillatt, jf. § 9-6 c). Å videreføre tidligere godkjent annen detaljvarehandel er tillatt, som f.eks. dagligvareforretning.

3.1.5 Offentlig eller privat tjenesteyting

Status:
Arealene som er vist som offentlig eller privat tjenesteyting i plankartet omfatter blant annet barnehager, skoler, institusjoner som sykehjem, administrasjon, kulturformidling, kirke og sykehus.

Gjøvik kommune sitt tomtealternativ for det nye Mjøssykehuset på Biri ved Vismunda er trukket etter offentlig ettersyn av planforslaget. Disse arealene er nå i stedet prioritert til næringsformål. Gjøvik kommune legger i stedet vekt på legge til rette for at Gjøvik sykehus blir en del av den fremtidige sykehusstrukturen.

Det er gjennomført en omfattende skoleutredning som blant annet utreder fremtidig løsning for ungdomsskole for elevene som tilhører barneskolene Blomhaug, Grande, Kopperud og Vindingstad. I løpet av planprosessen er det fattet vedtak om felles ungdomsskole for de ovennevnte skolekretsene ved Vardal. I tillegg er det fattet vedtak om videre utredning av nytt oppvekstsenter på Biri med samlokalisering av barneskole og barnehage ved Biri ungdomsskole.

I gjeldende plan er det sikret areal til eventuelle skoleutvidelser eller annet tjenestebehov ved Fredheim og Vindingstad, og disse arealene er videreført i planforslaget. I løpet av planperioden er det godkjent ny reguleringsplan for Biri omsorgssenter som nå er under utbygging.

Snertingdal omsorgssenter er i dårlig forfatning, og det er behov å bygge et nytt omsorgssenter. I en innledende fase er det utredet mange ulike tomtealternativer. Det er lagt politiske føringer om at pasientene skal kunne bo i det eksisterende omsorgssenteret i anleggsfasen og samtidig utvikle et nytt omsorgssenter på naboarealene.

I løpet av planperioden er det bygd ny Gjøvik sentrum barnehage og Sørbyen barnehage. De nye barnehagene og reduserte fødselstall de siste årene, har bidratt til generell god barnehagedekning.

Mål:
- Offentlig og privat tjenesteyting skal lokaliseres slik at en styrker sentrum, reduserer transportbehovet og oppnår positive synergieffekter.
- Gjøvik skal legge til rette for at Gjøvik sykehus kan bestå som en del av fremtidig sykehusstruktur.

Strategi:
Det er lagt til rette for å bygge ut nytt omsorgssenter ved Snertingdal sentrum (O1) gjennom å utvide området for offentlig tjenesteyting på 4,5 dekar. Området skal utvikles som en del av Snertingdal sentrum med viktige funksjoner og tilbud for beboerne og lokalsamfunnet.

Løsning for ny ungdomsskole ved Vardal må avklares gjennom en egen reguleringsplanprosess. Løsningen må sees i sammenheng med pågående utredninger knyttet til ny trase for Rv.4 med tunnel forbi byen.

Fremtidig løsning for nytt oppvekstsenter på Biri ved ungdomsskolen må sees i sammenheng med stedsutviklingsprosjektet på Biri. Flytting av barneskolen og barnehage

gir mulighet for synergieffekter, og løsningene må avklares gjennom en reguleringsplanprosess. Det er ubebygde arealer i nærheten av ungdomsskolen som er avsatt til tjenesteyting og sentrumsformål i planforslaget, og kommuneplanen gir et handlingsrom for vurdering av ulike tomtealternativer i reguleringsplanfasen.

I forrige kommuneplan lå kommunaltekniske anlegg som høydebasseng, renseanlegg, og pumpestasjoner som offentlig eller privat tjenesteyting. Disse har nå fått nytt planformål, og er i stedet vist med formålet *Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg*.

Videre arbeid:
- Følge opp vedtatt utbyggingsplan for barnehager i Gjøvik kommune.
- Utarbeide reguleringsplan for ny ungdomsskole i Hunndalen.
- Utarbeide reguleringsplan for oppvekstsenter på Biri med ny barneskole og barnehage i tilknytning til Biri ungdomsskole.
- Utarbeide reguleringsplan for Snertingdal omsorgssenter.

3.1.6 Fritids- og turistformål

Status:
Bråstadvika camping, Furuodden camping, Strandengen camping, Sveastranda camping og Stranda camping er campingplassene i Gjøvik kommune. Alle campingplassene har en attraktiv beliggenhet langs Mjøsa. Bråstadvika camping er under utvikling i samsvar med gjeldende reguleringsplan, og vil på sikt kunne tilby et campingtilbud i nærheten av Gjøvik sentrum. De øvrige campingplassene har utviklet seg over tid uten reguleringsplan.

Mål:
- Gjøvik skal ha et variert og attraktivt campingtilbud med både faste- og korttids-plasser.

Strategi:
Campingplassene i kommunen er i plankartet vist med fritids- og turistformål. Det er innarbeidet retningslinjer til § 9-8 som skal være førende for tiltak og planarbeid, med fokus på spesielt brannsikkerhet.

Det er lagt inn en utvidelse av Bråstadvika camping med et nytt område på ca. 41 dekar. Hensikten er å legge til rette for et korttidstilbud for campingturister tett på Gjøvik sentrum. Gjennom reguleringsplan skal det legges til rette for utvikling av området som tradisjonell campingplass med mulighet for teltplass, oppstillingsplasser for campingvogner og bobiler. Campingplassen skal etableres som er reversibelt tiltak, der området enkelt kan tilbakeføres til landbruksareal dersom campingvirksomheten blir avviklet.

Det er etablert et midlertidig tilbud for bobiler på Mjøsstranda, men dette er ikke innarbeidet i planforslaget. En slik løsning vil eventuelt måtte vurderes nærmere i arbeidet med sentrumsplanen.

3.1.7 Råstoffutvinning

Status:
Behov for pukk- og grusprodukter vil alltid være til stede. Det bør være en rimelig kort transportavstand fra produksjonssted til bruksted av hensyn til både miljø og økonomi. Ved rullering av kommuneplanen i 2008 ble det lagt inn utvidelser av Amsrud og Åndalen pukkverk. I tillegg ble det lagt inn en nytt område ved Lundevollen i Biri for uttak av steinmasser. Ved revisjonen av kommuneplanen i 2014 ble det lagt inn et nytt område på Sembshagen ved Biri. I løpet av planperioden er det godkjent reguleringsplan for Sembshagen og området er i drift. Det er godkjent ny plan for Åndalen pukkverk, og arbeidet med ny plan for Amsrud pukkverk er i den avsluttende fasen.

For å vurdere områder for masseuttak, er det tidligere laget en rapport av Gjøvik kommune der aktuelle grus- og pukkforekomster er gjennomgått med tanke på miljø- og samfunnsmessige konsekvenser av uttak eller nedbygging.

Mål:
- Innen kommunen skal det være tilgjengelige arealer til råstoffutvinning som sikrer nødvendige pukk- og grusprodukter til bygge- anleggstiltak.

Strategi:
I forbindelse med anleggsarbeider for ny mjøsbru og E6 utbyggingen er det behov for store volumer av masse. Området for råstoffutvinning ved Sembshagen kan dekke det meste av antatt nytt massebehov for ny E6. Behovet for masser og massedeponi i forbindelse med E6-utbyggingen vil bli avklart nærmere i reguleringsplanen for E6.

De eksisterende produksjonsstedene er vist på plankartet, og i planbestemmelsene er det stilt krav om reguleringsplan for nye områder eller vesentlig utvidelse av eksisterende produksjonssteder.

I tillegg skal det ses positivt på mindre uttak til lokal bruk som for eksempel grus til lokale veger, dersom forekomsten er vurdert som aktuell for uttak i grus- og pukkrapporten. Det er innført unntak fra plankravet for masseuttak av begrenset størrelse i § 2-2 d).

Videre arbeid:
- Sluttbehandle reguleringsplanen for Amsrud masseuttak.

3.1.8 Næringsbebyggelse

Status:
Ved revisjonen av kommuneplanen i 2008 ble det lagt vekt på å få inn eksponerte næringsarealer, og det ble omdisponert tre større områder i aksen Hunndalen- Raufoss. Damstedet sør (45 daa), Bjugstad (175 daa) og Djupdalen (83 daa) ligger godt eksponert mot Raufossvegen og har gode adkomstsmuligheter, slik at områdene er ansett for å være attraktive. I tillegg er det store arealreserver i Skjerven næringspark. Ved forrige revisjon av kommuneplan ble det ikke lagt inn nye næringsområder.

I løpet av planperioden har det vært en positiv utvikling med en rekke næringsetableringer innenfor regulerte næringsområder. Damstedet har blitt et attraktivt næringsområde hvor alle tomtene er utbygd. Hunton Fiber har etablert seg med ny fabrikk i Skjerven

næringspark. Gjøvik kommune har i senere tid lagt ut tomter for salg i Damstedet sør og Aas skog vest, og det er inngått avtaler for alle disse tomtene. Dette synliggjør en stor etterspørsel i markedet. Øveraasen skal relokalisere sin virksomhet, og det er generelt mange forespørsler fra aktører som ønsker seg sentrale næringstomter.

Det er fortsatt en tomtereserve for næringsformål i gjeldende kommuneplan og i enkelte vedtatte reguleringsplaner, men i denne revisjonsrunden er det nødvendig å supplere den langsiktige tomtereserven til næringsformål. Gjøvik kommune har store ambisjoner for vekst i antall arbeidsplasser, og dette betinger næringsområder som er egnet for ulike typer virksomheter, jfr. også den nye næringsstrategien for Gjøvik kommune.

Oversikt over tomtereserver i næringsområder:

Nr	Feltnavn	Virksomhetstype	Kommuneplan dekar	Reguleringsplan dekar
n1	Bjugstad	B + C	175	
n2	Djupdalen	B + C	83	
n3	Skjerven næringspark *nytt forslag til reguleringsplan	B + C		308
n4	Biri bruk	C	25	
n5	Redalen	C		30
n6	Dalborgmarka	C	74	
n8	Sigstadplassen/Elverhøy	B		30
n9	Damstedet sør	B		25*
n10	Ås skog vest	B		54*
n11	Kolberg	C	20	
n12	Vismunda	B + C		160
	*= tomtene er ubebygd, men salgsavtaler eller opsjonsavtaler inngått			
	Totalt:		**Ca 370 dekar**	**707 dekar**

Virksomhetstypene er angitt på bakgrunn av ABC-prinsippene for lokalisering av virksomheter. A-virksomheter er for eksempel offentlig administrasjon og annen kontorvirksomhet, som skal ha en lokalisering inn mot sentrum med godt kollektivtilbud. B-virksomheter er for eksempel plass- og transportkrevende varehandel, lett industri og mindre næringsvirksomheter. C-virksomheter er for eksempel industri og lager, som skal ha en lokalisering tett på hovedvegnettet. Områder med næringsformål i plankartet er i all hovedsak områder i virksomhetstype B og C. I oversikten over de ulike næringsområdene er det spesifisert hvilke virksomhetstyper det primært skal legges til rette for.

I planprogrammet er det vektlagt behov for nye næringsarealer på Biri. Det pågår reguleringsplanarbeid for Raufoss industripark og Skjerven næringspark, og det er hensiktsmessig å legge til rette for ytterligere utvidelsesmuligheter for disse tyngdepunktene i næringssatsingen i kommunen. Kommunegrensen mot Vestre Toten kommune er flyttet i løpet av planprosessen, og Raufoss industripark er overført til nabokommunen. Planen er tilpasset denne endringen.

Gjøvik kommune har fått få nye statlige og regionale arbeidsplasser, men har god vekst i private arbeidsplasser gjennom nye bedriftsetableringer. Tilgang til attraktive næringsområder er en nøkkelfaktor for å sikre fortsatt vekst i bedriftsetableringene i kommunen og nye arbeidsplasser.

<u>Mål:</u>

- God kapasitet på attraktive næringsarealer til ulike næringsformål.
- Kommunen skal legge til rette for næringsetableringer langs hovedtransportaksene, og skal tilby ferdig opparbeide næringsarealer.

Strategi:
Tidligere avsatte næringsarealer i kommuneplanen er videreført i planen.

Enkelte næringsområder er endret til kombinert formål for næring og forretning, der det også er tillatt med plass- og transportkrevende varehandel. Dette er omtalt nærmere i kap. 3.1.11. Arealet på Vismunda er endret fra kombinert formål (næring/tjenesteyting) til kun næring etter offentlig ettersyn.

Strategier for næringsutvikling er nærmere omtalt i kap. 2.3.

Det er lagt inn følgende nye næringsområder i planforslaget for å følge opp disse målsetningene:

Nr.	Områdenavn	Virksomhetstype	Areal i dekar
N2	Skjerven vest	B + C	65,3
N3	Industriparken nord	C	165,3
N4	Klundby	C	126
N5	Hanssvea	C	114,7
N6	Bukta	B + C	105
N7	Sembshagen	C	26
N9	Vismunda	B + C	31
K2	Vismunda	B+C	42
K4	Sembshagen	C	64,9
	Totalt:		**740 dekar**

Det er lagt inn egen bestemmelse om å lokalisere virksomheter i § 7-9. Den er generell, men omfatter også næringsvirksomhet, og retningslinjene legger til grunn at ABC-prinsippet skal følges for lokalisering av virksomheter.

Videre arbeid:
- Sluttbehandle områdereguleringsplanen for Mustad-Kallerud.
- Utrede muligheten for å knytte næringsområdene ved Bjugstad inn mot Raufossvegen.
- Utarbeide reguleringsplan for Bjugstad næringspark.
- Utrede muligheten for å utvide næringsområdene ved Ås skog videre vestover i retning Skjerven næringspark.
- Vurdere å transformere eksisterende næringsområder.
- Utrede muligheten for nye næringsarealer tett på ny mjøsbru i forbindelse med avklaring av ny trasé for RV.4.

3.1.9 Idrettsanlegg
I plankartet er eksisterende idrettsanlegg vist og sikret med formålet idrettsanlegg. Dette gjelder idrettsplasser som for eksempel Gjøvik stadion, Vardal idrettspark, Vind idrettspark, Øverby skistadion, Varde-plassen, og idrettsplassene i Redalen, Lundstein, Snertingdal og Biri.

Formålet omfatter også idrettshaller som f.eks. Tennishallen, Campus arena og Snertingdalshallen. Andre områder er f.eks. Hovdebakken, Reviholen skyteplass, Snertingdal golfbane, Elvedalen motorsportsenter og skytebane, og travbanen på Biri.

I løpet av planperioden er flere idrettsanlegg oppgradert. Campus arena er utvidet og tilfredsstiller kravene for toppseriespill i håndball. Biri flerbrukshall er tatt i bruk, og det er vedtatt ny reguleringsplan for Biri idrettspark. Det er godkjent ny reguleringsplan for Vind idrettspark som legger til rette for å bygge flerbrukshall. I tillegg har spilleflatene på Gjøvik stadion og Vardal idrettspark blitt utbedret innenfor planformålet.

Den pågående planprosessen for Hovdetoppen omfatter Hovdebakken, og den planen skal avklare nærmere føringer for å videreutvikle anlegget.

Det er viktig at det ikke blir tillatt tiltak i disse områdene som vil være til hinder for idrettsutøvelsen. Idrettsanleggene er en viktig del at tilbudet som stimulerer befolkningen til aktivitet, og det å videreutvikle idrettsanleggene er et positivt folkehelsetiltak.

3.1.10 Grav og urnelund

Grav- og urnelunder er vist med dette formålet i plankartet. I de tilfellene hvor kirken ligger inntil disse områdene, er den lagt til samme formål.

Videre arbeid:
I den kommende planperioden er det nødvendige å vurdere behovet for å supplere arealreservene for grav- og urnelunder.

3.1.11 Kombinert bebyggelse og anleggsformål

I plankartet er det vist en rekke ulike områder med kombinert formål. I hovedsak er dette områder der det i gjeldende reguleringsplaner er lagt til rette for å kombinere formål. I de tilfellene er det reguleringsplanen som gir føringer for hvilke formål som er tillatt innenfor området. I tillegg er det enkelte områder med kombinert formål i kommuneplanens arealdel der det er angitt kombinasjoner i plankartet, jf. § 9.13.

Det er innført kombinert formål i kommuneplanen for en rekke eldre næringsområder hvor det tidligere har vært en variert formålsbruk med enten næring eller forretning i plankartet basert på eksisterende virksomhet. Dette er typiske B-områder etter ABC-prinsippene som er egnet for både næringsvirksomhet og plass- og transportkrevende varehandel. Disse områdene er angitt med N for næring og F for forretning, der forretning er begrenset til plass- og transportkrevende varehandel, jf. §§ 7-10 og 9-6.

I planforslaget er det lagt inn følgende nye kombinerte formål:

Nr.	Områdenavn	Formål	Areal dekar
K1	Alfarvegen	Næring og forretning (plasskrevende)	47
K2	Vismunda	Råstoffutvinning og næring	42
K3	Kirkeby	Næring og forretning (plasskrevende)	63
K4	Sembshagen	Råstoffutvinning og næring	65
K5	Thomasdalen	Næring og forretning (plasskrevende)	133
K6	Aas skog	Næring og forretning (plasskrevende)	120
K7	Mustad idrettsparken	Tjenesteyting og forretning (plasskrevende)	18
K8	Nyvegen 25	Bolig /næring	4,4

3.1.12 Annen nærmere angitt bebyggelse – bybebyggelse

Bybebyggelse utgjør ytre sentrumssone, og omkranser indre sentrumssone som er angitt med sentrumsformål i plankartet.

Formålet omfatter områder av ulike karakter, men er områder som skal ha bymessig karakter. Områdene på Huntonstranda/Mjøsstranda er viktige byutviklingsområder med stort potensiale for transformasjon. Dette er omtalt tidligere, og det er krav om felles områdereguleringsplan for Huntonstranda. Funn av metangass på Huntonstranda gjør det nødvendig med nye vurderinger knyttet framtidig bruk av området.

Formålet omfatter også tradisjonell kvartalsbebyggelse som omkranser den indre sentrumskjernen med sentrumsformål. Disse kvartalene er en del av verneplanen for Gjøvik sentrum.

§ 9-14 i planbestemmelsene gir føringer for formålet bybebyggelse, og i tillegg gir § 7-3 om byform viktige rammer for utviklingen av byen.

3.1.13 Annen nærmere angitt bebyggelse – kommunaltekniske anlegg

Kommunaltekniske anlegg som Rambekk renseanlegg, Gjøvik vannverk, høydebassenger og pumpestasjoner er vist med dette planformålet.

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

3.2.1 Veg

Offentlige og private veger er vist med planformålet veg i plankartet. Fremtidige veger som lå inne i plankartet i forrige kommuneplan, er videreført i denne planen og er fortsatt vist som fremtidig veg. Det er ikke lagt inn nye fremtidige veger i forbindelse med rulleringen av planen. Det vises for øvrig til kap. 2.3.

Byggegrenser og holdningsklasser for nye avkjørsler langs riks- og fylkesveger er differensiert etter ulike funksjonsklasser på vegene. Planbestemmelsene regulerer dette i § 6-1.2 og § 10-1.

3.2.2 Bane

Gjøvikbanen går helt inn til Gjøvik sentrum, og denne er vist med planformålet bane i plankartet. Formålet sikrer også nødvendig areal til hensettingsplasser for togsett ved Gjøvik stasjon. Det vises for øvrig til kap. 2.3.

Videre arbeid:

- På sikt er det behov for ytterligere hensettingsplasser, og det mest aktuelle området i Gjøvik kommune er tilknyttet Nygård stasjon. Endelig valg av plassering må sees i sammenheng med en helhetlig løsning for Gjøvikbanen i samarbeid med BaneNor. Dette blir fulgt opp i eget prosjekt.
- Gjøvik kommune ønsker å etablere ny stasjon på Kallerud med god forbindelse til Campus. Det pågår egen prosess for å avklare forutsetninger og betingelser for dette i dialog med Jernbanedirektoratet.

3.2.3 Parkeringsplasser

Parkeringsplasser som inngår i reguleringsplaner, og andre større parkeringsplasser er vist med formålet i plankartet.

Parkering er omtalt nærmere i kap. 2.3.7.

3.2.4 Hovednett for sykkel

Status:

Gjøvik er utpekt som sykkelby, og gjennom sykkelbyprosjektet jobber kommunen konkret med ulike tiltak for å tilrettelegge for økt bruk av sykkel.

Det er utarbeidet egen plan for hovednett for sykkel i Gjøvik kommune, og i ATP-strategien er denne konkretisert med en rekke kortsiktige og langsiktige tiltak. Hovedsykkelvegnettet består av seks sykkelruter fra boligområdene rundt og til sentrum. To ruter fra Sørbyen, to ruter fra Nordbyen, en rute fra Kallerud og en rute fra Hunndalen/Raufoss. I tillegg er det to tverrforbindelser som skal knytte sammen områdene fra sør til nord for byen. Hovednettet for sykkel er i ulik grad etablert på de ulike sykkelrutene, og det er behov for forlengelser og utbedringer på flere av rutene. Det er også behov for tiltak som bedrer trafikksikkerheten og fremkommeligheten for gående og syklende andre stedet i kommunen. Flere av disse strekningene ligger på fylkesvegnettet, og er konsekvensutredet.


Mål:

- Gjøvik skal ha et hovedsykkelvegnett som gjør sykkelen til et attraktivt transportmiddel og får flere til å sykle.

Strategi:

Regulerte gang- og sykkelveger og andre eksisterende gang- og sykkelveger er vist i plankartet med formålet hovednett for sykkel. Dette bidrar til å fremheve sammenhengene og eventuelle mangler i nettet.

Nedenfor er hovednettet for sykkel i Gjøvik byområde vist slik det ligger i sykkelplanen.



Figur 11: Hovednett for sykkel

Det er lagt inn fremtidige traser for gang- og sykkelveger med linjesymbol i plankartet for en rekke strekninger som er konsekvensutredet. Tiltakene er ikke prosjektert eller detaljplanlagt, og det er derfor usikkerhet knyttet til eksakt geometri på linjene. Strekningene er ikke lagt inn med planformål, men med linjesymbol som sikrer nødvendig handlingsrom ved detaljprosjektering av tiltakene.

Det er lagt inn linjesymbol for fremtidig gang- og sykkelveger for følgende strekninger:

GS 1 Skumsrudvegen på Biri	Birivegen til Paradisvegen	500 meter
GS 2 Birivegen	Diseth til Kremmerodden	860 meter
G3 3 Kollsvegen	Øvre Bråstad til Lundstein skole	350 meter
GS 4 Trondhjemsvegen	Johan Sverdrups gate til Bråstadbrua	2075 meter
GS 5 Odnesvegen	Bybrua til Tobru	1380 meter
GS 6 Åsvegen	Hunndalen til Hunn kirke	875 meter
GS 7 Honnevegen		370 meter
GS 8 Sveumsvegen	Skoglundfeltet til Nygård	920 meter
GS 9 Amsrudvegen	Raufossvegen – Ås skog	500 meter
GS 10 Fritjof Nansens veg	FV.33 til Vindingstad skole	600 meter
GS 11 Nordbyen	Gjøvik stadion – Panoramavegen – Øverbyvegen	3500 meter

I planbestemmelsene er det stilt minimumskrav til sykkelparkering for ulike typer bygninger. Dette for i langt større grad enn tidligere legge til rette for tilstrekkelig mange og sikre sykkelparkeringsplasser. Det også stilt ulike kvalitetskrav til sykkelparkeringsplassene.

<u>Videre arbeid:</u>

- Reguleringsplan for E6 skal avklare behov for trafikksikkerhetstiltak på lokalvegnettet. Gang- og sykkelvegen på Biri bør forlenges 300 meter mot nord. På Biristrand er det

behov for å forlenge gang- og sykkelvegen to km både mot sør og nord slik at det er sikret trafikksikker skoleveg langs fv.330 Biristrandvegen til alle boligene innen fire km avstand fra skolen.
- Planlegge og realisere kortsiktige og langsiktige tiltak i sykkelplanen, og GS1- GS11 som er lagt inn i planen som fremtidige gang- og sykkelveger.
- Planlegge og realisere etappe 2 for gang og sykkelvegløsning i Marcus Thranes gate og Trondhjemsvegen.
- Planlegge og realisere ny gang- og sykkelbro mellom Raufossvegen og Campus.
- Utrede og planlegge gang- og sykkelveg langs Øverbygdsvegen på Biri til Oladalen.
- Utrede løsning for gang- og sykkelveg langs gamle Vestre Totenveg mellom Kopperud skole og Vind.
- Utrede løsning for gang- og sykkelveg langs Prost Bloms gate og Øverbyvegen i samarbeid med Statens vegvesen.

3.2.5 Kollektivknutepunkt

Skysstasjonen i Gjøvik sentrum er det viktigste kollektivknutepunktet i kommunen, og den er nå ferdigstilt. Trafikkarealene på skysstasjonen er vist i plankartet som kollektivknutepunkt. Det er også et nytt kollektivknutepunkt på Campus.

Det er etablert ny kollektivterminal ved Mjøsbrua på Biri. Terminalen har blitt et viktig knutepunkt for busstrafikken i innlandet, og har en sentral plassering i møtepunktet mellom E6 og RV 4. Terminalen blir påvirket av ny E6, og fremtidig løsning for kollektivterminal ved Mjøsbrua må avklares gjennom ny reguleringsplan for E6.

3.3 Grønnstruktur

3.3.1 Grønnstruktur

Status:

I Gjøvik byområde går natur- og kulturlandskapet inn mellom de utbygde områdene og enkelte steder helt inn til sentrum. Disse grøntkorridorene binder sammen tettbebyggelsen i sentrumsnære områder med naturområder utenfor sentrum. Områdene utgjør viktige forbindelseslinjer for friluftsliv, helsebringende ferdselsårer for gange og sykkel, trekkveier for vilt og som levested for planter og dyr. Den grønne strukturen er også av stor betydning som flomveier som motvirker avrenning og flomskade på veger og bygninger.

Mål:

- Bevare grøntområdene som strekker seg ned mellom bebyggelsen og ned til sentrum.
- Ivareta grøntområdene/parkene i by- og tettstedsområdene skal, og til rette for aktiviteter.
- De grønne åsene rundt byen skal beholde sitt naturlige preg, uten bebyggelse som bryter silhuetten.
- Videreutvikle sammenhengende nettverk av turstier og skiløyper og sikre disse mot inngrep og nedbygging.
- Videreutvikle turstinettverket for å optimalisere tilgjengeligheten for alle brukergrupper med ulike funskjonsnivå.

Strategi:
For å sikre viktige vegetasjonsbelter og friluftsområder mot nedbygging, er store arealer avsatt som grønnstruktur i plankartet. Det er gitt tilhørende bestemmelser om bl.a. å unngå flatehogst, tillate å tilrettelegge mindre tiltak for friluftsliv uten reguleringsplan og sikre at turstier og skiløyper mot inngrep og nedbygging, jf. planbestemmelse § 11-1.

Byvekstgrensa som er avsatt i gjeldende plan er videreført og synliggjort i eget temakart. Hensikten med byvekstgrensa er å ha en grense for byens vekst og avgrense viktige friluftsområder og landskapstrekk mot nedbygging.

Framtidig planlegging skal sikre mer sammenhengende turstinett som er koblet på gåvennlige ruter mellom målpunktene boligområder, skoler/barnehager, parker, byrom, offentlige aktivitetsplasser/møteplasser. Gåstrategi må ses i sammenheng med en blå-/grønnstrukturplan som inkluderer nærturtraseer mellom boliger og felles møteplasser/målpunkt.

I planbestemmelse § 7-2 om byggeskikk og estetikk, er det gitt bestemmelse om at bebyggelse skal ikke plasseres så høyt oppe i åsene at silhuetten brytes.

3.3.2 Naturområder

Status:
Gjøvik kommune har kartlagt biologisk mangfold. Opplysninger om naturområder og spesielle arter er å finne i databasene Naturbase og Artsdatabanken. Kartleggingen har vært utført som særskilte prosjekt, men mye data har også kommet ved særskilte registreringer i jord- og skogbruk og i konsulentmiljøer.

Mål:
- Vektlegge hensynet til naturmangfoldet ved planlegging av nye byggeområder og infrastrukturtiltak, og avveie arealdisponeringen mot kjente registreringer av lokaliteter som inneholder viktige biologisk elementer. I tillegg ta høyde for at det kan være nødvendig med ytterligere utredninger dersom kunnskapsgrunnlaget ikke er godt nok.
- Ta hensyn til lokaliteter som inneholder arter oppført i "rødlista". Det samme gjelder lokaliteter som innlandet, og dermed Gjøvik, har et spesielt ansvar for i nasjonal og/eller internasjonal sammenheng.

Strategi:
Områder med naturtyper som er registrert som svært viktige (A) for biologisk mangfold og som ikke er vernet etter Naturvernloven er avsatt som naturområder i plankartet. Bekkekløfter utgjør en stor andel av disse og er blant annet registrert i Kalverudelva, Skulhuselva, Vismunda, Bråstadelva, Bjørnstadelva og Pukua.

Nedenfor er en oversikt over naturområdene i plankartet:

Nr	Områdenavn	Naturtype
GN1	Kristianslund	Marisko
na8	Bjørnstadelva	Bekkekløft og bergvegg
na9a	Øvstedal, Biristrand	Naturbeitemark

na9b	Øvstedal, Biristrand	Bekkekløft og bergvegg
na10	Slemdalen	Bekkekløft og bergvegg
na11	Gråsteinmyra	Myr
na12	Svarkvatna og myrene rundt	Andre viktige forekomster
na13	Bjønnmyra	Andre viktige forekomster
na14	Austdalsmyrene	Gammel barskog
na15	Redalssætra	Andre viktige forekomster
na16	Midtre Hegge	Naturbeitemark
na17	Ekera	Slåttemark, svært viktig
na18	Vismunda ved Krageberg	Bekkekløft og bergvegg
na19	Melbytjernet	Rik kulturlandskapssjø
na20	Klundby	Naturbeitemark
na21	Skumsjøen - Ballropmyra	Deltaområde
na22	Gåstjern	Andre viktige forekomster
na23	Ekstadtjernet	Rik kulturlandskapssjø
na24	Fjortentjernsmyrene	Andre viktige forekomster
na25	Taraldsrud nedre	Slåttemark, svært viktig
na26	Kvekasetra	Slåttemark, svært viktig
na27	By i Vardal	Hagemark
na28	Bråstadelva, nedre del	Bekkekløft og bergvegg
na29	Dempa	Naturbeitemark
na30	Bjørke	Småbiotoper

Svært viktige og viktige arealer for naturbeitemark på Hegge er også vist som naturområde i plankartet. I tillegg er det avsatt et stort seterområde på Dempa med bakgrunn i at det er en stor, relativt godt hevdet naturbeitemark, forekomst av flere rødlistearter og arealer med truet vegetasjonstype. Et stort innmarksbeite på Øvstdal er også lagt inn som grønnstrukturformål i plankartet. Lokaliteten framstår som ei stor og artsrik naturbeitemark i god hevd. Det er påvist en lang rekke krevende naturengplanter. Det er forekomst av truet vegetasjonstype.

Det er gitt bestemmelser om at det innenfor disse områdene ikke er tillatt med flatehogst eller drenering/grøfting. Eventuell skjøtsel skal skje i samsvar med råd som framgår av registrering i Naturbasen, jf. planbestemmelse § 11-2.

Gjøvik kommune har forekomster av dragehode som er en prioritert art som er registrert som sårbar i Norsk rødliste for arter. Dragehode er en flott og karakteristisk flerårig plante som tilhører leppeblomstfamilien. Det er gitt bestemmelser om at enhver form for uttak, skade eller ødeleggelse av dragehode er forbudt i samsvar med Forskrift om dragehode som prioritert art, jf.§ 7-8.

3.3.3 Friområder

Status:
Gjøvik kommune eier store deler av områdene som er avsatt til friområder. Eksempel på friområder er Bassengparken og Hovdetjern/Fastland. Bassengparken ligger tilbaketrukket mot skogen. Dette er en idyllisk plass med vann/dammer og gras.

Hovdetjern/Fastland er det området som blir mest brukt av både fastboende og turister. Området består av mange elementer som gir mulighet for tilgjengelighet og aktivitet for både funksjonshemmede og funksjonsfriske. Området er tilrettelagt for bading, stuping, lek på lekeplass, soling, volleyball osv.



Vikodden og områder ved Skonnordtjernet ble omdisponert til friområde ved forrige revisjon. I løpet av planperioden har deler av disse områdene blitt opparbeidet som friområde. Kremmerodden og Flutua er statlig sikrede friluftsområder.

Mål:
- Det er et mål for Gjøvik kommune å tilrettelegge egnede arealer i strandsona til aktivitets- og rekreasjonsområder som kan bidra til å stimulere til økt bruk og aktivitet, samt bedre folkehelse og livskvalitet.
- Det kan i enkelte områder tillates bygging ned mot vannkanten gjennom reguleringsplanlegging, men ikke på en slik måte at det hindrer allmenn ferdsel langs vannet. I de tilfeller der det ikke lar seg gjøre med allmenn tilgang langs vannkanten, for eksempel ved båthavner, skal det være gode løsninger for å passere anlegget på landsiden.
- Dersom viktige infrastrukturtiltak må berøre strandlinjen skal det reetableres en strandsone mot Mjøsa.

Strategi:
Eksisterende friområder er videreført i planen. Dette gjelder blant annet badeplasser langs Mjøsa og andre vassdrag i kommunen.

Områder for friluftsliv, lek og aktiviteter for allmennheten er avsatt som offentlige. friområder. Mindre tiltak for å tilrettelegge for friluftsliv er unntatt fra plankrav under gitte forutsetninger, jf. § 11-3.

Videre arbeid:
Ferdigstille kommunedelplan for strandsona med strategier for å utvikle friområdene og grønnstrukturen langs Mjøsa videre. Planen omfatter strekningen mellom kommunegrensa i sør til Fredevika, og fra CC nord til Bråstadelva.

3.3.4 Parkområder

Status:
Parkene og grøntområdene fyller en positiv funksjon i byen og er mye benyttet. Et hovedtrekk er at den gamle trevegetasjonen er plantet før siste verdenskrig, og også i noe omfang før første verdenskrig. Trærnes sunnhetstilstand er høyst varierende. Deler av parkene bærer også preg av slitasje, og trenger opprusting. Parkene bør opprustes ut fra kriteriene bruksverdi og estetisk kvalitet.



I sentrum finner vi Jernbaneparkene som består av Jernbaneparken, Minneparken og Fischerparken. I forbindelse med utbygging av ny Skysstasjon ble Jernbaneparken og torget opprustet. Parken har fått nye funksjoner som skatepark og lekeplass, og dette er bidratt til økt folkeliv i denne delen av byen. Alle tre parkene ble berørt av opprustingen av Strandgata. Gamle trær er felt for å gi plass til en ny gangveg og en trerekke fra CC til Hunnsvegen.

Gjøvik gård er den største parken i sentrum, og er en viktig grønn lunge i byen. Området er fredet, og er nærmere omtalt under «hensynssone for kulturmiljø». Christies Plass (også kalt Skråtorget) er også en av sentrumsparkene som er en verdifull grønn lunge for beboerne rundt parken.

Kirkeparken ligger ved Gjøvik kirke, og er i dag en park med lite aktivitet. Kirkeparken kan utvikles til en aktivitets- og bruksparк som kan fungere som nær- områdelekeplass for nye boligprosjekter i kvartaler rundt Gjøvik kirke. Fahlstrøms plass (også kalt Panparken) er en liten, men viktig park hvor det er uteservering i sommerhalvåret. Rådhusplassen er også en grønn lunge for opphold, og det skal nå skje en opprusting. Ved siden av Rådhusplassen ligger Kauffeldtgården. På baksiden av huset er det et lite grønt område som ble opprustet i 2012.

I tillegg til disse parkene er det små parker/grøntområder med forskjellige funksjoner. Det er: Eidsvolds Plass, Utsikten (i Trondhjemsv.), Jugerspissen, Hans Mustads Plass, Falsens Plass, Småbåthavna/Skibladnerbrygga, Spiss Føllingstads veg og Gamletorget.

Mål:
- Parkene skal bidra til at byen har et grønt preg, og skal være attraktive møteplasser og aktivitetsområder for innbyggerne og turister.

Strategi:
Parkene i byen er avsatt som grønnstruktur med underformål Park i plankartet. Det er gitt tilhørende bestemmelser om at mindre tiltak for utvikling av parkformålet er tillatt uten reguleringsplan. Gjøvik gård og uteområdene rundt Gjøvik rådhus har fått formålet park.

Videre arbeid:
Kommunen skal fortsette å ruste opp parker som er en del av viktige byrom. Byggetrinn 3 i jernbaneparken gjenstår. Videre skal uteområdene rundt Gjøvik rådhus og biblioteket

rustes opp etter rehabiliteringen av rådhuset. Det er også behov for å oppgradere Fahlstrøms plass og Kirkeparken. Det er viktig at den kommende sentrumsplanen inneholder en strategi for parker og byrom.

3.4 Forsvaret

Det er kun et mindre område i Gjøvik kommune som er avsatt til formålet.

3.5 Landbruks-, natur-, og friluftsformål (lnf)

3.5.1 Lnf- landbruk og gårdstilknyttet næringsvirksomhet

Status:

Størstedelen av arealene i plankartet er avsatt til landbruks-, natur- og friluftsområder, dvs. LNF-områder. LNF-områder består av skog, dyrka mark, naturområder og vegetasjonsbelter langs naturlige vannårer, stier, veier og strandlinje. Gjøvik er en av de største jord- og skogbrukskommunene i Oppland med hele 10 % dyrka mark og 74 % skog. Gjøvik kommune har innført stimuleringspakke for jordbruket med på blant annet tiltak for å fremme nydyrking. I løpet av planperioden har dette bidratt til at det er godkjent 1185 dekar nydyrket areal.



Mål:

- Verne om produksjonsgrunnlaget for landbruksnæringen og å opprettholde folketallet i grendene.
- Følge opp statens målsetning om å begrense avgangen av dyrket og dyrkbar mark ved at alternative arealer til dyrket og dyrkbar mark som hovedregel skal velges til utbyggingsformål. God matjord og arealer der det kan dyrkes matkorn er særlig viktige å ta vare på. Tilsvarende bør store og lettdrevne jorder beskyttes sterkere enn små arealer med bebyggelse på flere sider.
- Bevisst bruke jord- og skogbruksressursene for å redusere forbruket av ikke-fornybare ressurser. Gode skogsboniteter skal skjermes mot nedbygging, og samtidig stimulere til aktiv skogskjøtsel.

Strategi:

Arealer for landbruk og stedbunden næring er avsatt til LNF-formål med tilhørende planbestemmelse § 13-1. I LNF-områdene er tiltak som ikke er tilknyttet stedbunden næring ikke tillatt, jf. PBL §§ 20-1 og 20-2.

For å bidra til å opprettholde folketallet i grendene, vil Gjøvik kommune se positivt på søknader om fradeling som krever dispensasjon fra arealbruken dersom gitte forutsetninger er oppfylt. Eksempel på forutsetninger er hensyn til landbruk, forurensning,

kulturlandskap, biologisk mangfold, vassdrag og trafikk er oppfylt, jf. retningslinjer til § 13-1.

Nær byen og tettstedene skal holdningen til spredt utbygging være streng.

3.5.2 Lnf-areal for spredt boligbebyggelse

Status:
Gjeldende kommuneplaner inneholder områder for spredt boligbebyggelse med en tomtereserve på ca. 170 boenheter. Størstedelen av disse tomtene er lokalisert i Snertingdal (90), og for øvrig i Grande (20), Lundstein (20), Redalen (10), Biri (30), og Biristrand (10). Det er kun en liten del av denne tomtereserven som har blitt bygd ut i løpet av planperioden.

Mål:
- Opprettholde folketallet i grendene ved hjelp av en viss mengde spredt boligutbygging i grendene.
- Øke engasjementet om å utvikle bygdene, gjennom å samarbeide om utviklingstiltak ved dialog mellom kommunen og bygdeutvalg/bygdeforum.

Strategi:
LNF-områder med spredt boligbebyggelse er videreført fra gjeldende plan, og arealene er avsatt i plankartet. Antall tomter som kan tillates fradelt innenfor hvert område er vist med tall i parentes i plankartet. Det er gitt egne bestemmelser til disse områdene i planbestemmelse § 13-2. For å følge opp jordvernmål er det gitt bestemmelser om at bygging fortrinnsvis skal skje på de delene av områdene som er dårligst egna til landbruksdrift, og ikke på dyrka mark. Boligtomtene er begrenset til to dekar. Det er også gitt bestemmelser om å utarbeide tomtedelingsplan for disse områdene før kommunen kan gi fradelingstillatelse. Det er tatt ut 35 tomter for LNF-spredt boligbebyggelse i Snertingdal på bakgrunn av meklingsresultatet.

3.5.3 Lnf-areal for spredt fritidsbebyggelse
Området ved Skonnord i Snertingdal på 70 dekar ble lagt inn ved forrige revisjon av kommuneplanen, og det er åpnet for å etablere inntil 10 hytter i området. § 13-3.2 i planbestemmelsene gir detaljerte føringer for utbygging innenfor området. Tiltaket er å anse som et prøveprosjekt der det åpnes for å etablere enkle hytter som er mobile i den forstand at de kan fjernes forholdsvis enkelt. Det er ikke tillatt å fradele tomter til hyttene.

I tillegg er det avsatt et mindre areal for spredt fritidsbebyggelse ved Furuset. § 13-3.1 i bestemmelsene gir føringer for hva som er tillatt innenfor dette området.

3.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Generelt:
Mjøsa er vår viktigste drikkevannskilde og samtidig et av våre viktigste rekreasjonsområder/friluftsområder. Her skal hensynet til drikkevannsinteresser og friluftsliv veie tungt.

EU's rammedirektiv for vann; vanndirektivet, ble vedtatt av alle medlemsstatene i 2000. Direktivet ble innlemmet i EØS-avtalen og gjort gjeldende for Norge i 2007. Rammedirektivet har som hovedformål at vi skal beskytte og forbedre vannkvaliteten i vassdragene, grunnvannet og kystområdene våre. Hunnselva var med i første planperiode. Den første forvaltningsplanen og tiltaksanalysen for Hunnselva ble vedtatt og godkjent i 2010. En er nå inne i planperiode to som omfatter hele Norge. Gjøvik kommune inngår i sin helhet i vannområde Mjøsa og vannregion Glomma. Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma ble vedtatt i 2015. Målsetningen er å gjennomføre tiltak for å bedre den kjemiske og økologiske miljøtilstanden, samt å unngå inngrep som forringer miljøtilstanden i vann og vassdrag.

Kommunene rundt Mjøsa har alle et spesielt ansvar for å forvalte storørretstammen i Mjøsa. I Gjøvik er det flere elver hvor mjøsørreten gyter. Det må ikke settes i gang tiltak som er til hinder for dette i framtiden.

Gjøvik har vedtatt vannkvalitetsmål for Mjøsa og alle andre vann og vassdrag i kommunen. Det skal være drikkevannskvalitet på råvannet fra Mjøsa og badevannskvalitet i strandsonen. Alle andre vann og vassdrag skal ha tilfredsstillende badevannskvalitet.

Prosjekt strandsone Mjøsa ble gjennomført som et fellesprosjekt for kommunene og fylkene rundt Mjøsa. Hensikten var å komme fram til omforente visjoner, mål og regler for Mjøsas utvikling i framtida. Prosjektet har utarbeidet "Det gode liv ved Mjøsa" med felles retningslinjer for Mjøsas strandsone. Gjøvik kommune har tidligere sluttet seg til disse retningslinjene, men har i kommuneplanen valgt å utdype disse retningslinjene videre med mer detaljerte planbestemmelser og retningslinjer. Hensynene i "Det gode liv ved Mjøsa" er således ivaretatt.

Ved forrige revisjon ble arealbruken for vannarealene detaljert i noe større grad enn tidligere i plankartet. Den nye planloven har gitt flere arealformål for vannarealene, og med tilhørende mulighet til å gi bestemmelser til disse. Planforslaget gir klare føringer for å forvalte vannarealene.

3.6.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

I plankartet er vannarealene hvor det ikke er spesifikke arealbruksinteresser avsatt til det generelle formålet bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone i plankartet. Dette gjelder for Mjøsa, andre mindre vann i kommunen, samt elver og bekker.



3.6.2 Småbåthavn

Mjøsa er populær blant båtfolket, og det er over tid etablert et variert båtplasstilbud for ulike båttyper i småbåthavner. I plankartet er de eksisterende småbåthavnene vist med eget formål.

Det er lagt inn utvidelse av småbåthavna i Rambekkvika (S1). Intensjonen er å legge til rette for å fylle ut i Mjøsa slik at arealet for båtopplag blir utvidet med ca. fem dekar. Det er behov for å flytte båtopplaget i Gjøvik sentrum ved utløpet av Hunnselva. Det er spesielt viktig å legge til rette et tilbud for opplag av seilbåter som ikke bør transporteres bort for vinterlagring.

Det er plankrav for å etablere nye småbåthavner og utvide eksisterende anlegg. Enkeltbrygger er ikke vist som småbåthavn i plankartet. Planbestemmelsene tillater ikke å etablere nye brygger og moloer utenfor områder avsatt til småbåthavn, jf. bestemmelsenes § 14- 2.



Videre arbeid:

- Utarbeide ny reguleringsplan for Rambekkvika båthavn.

3.6.3 Fiske

Det har vært drevet aktivt næringsfiske fra Furuseth gård, og det er flere notdrag og garnplasser utenfor gården. Grunnlaget for næringsfiske har blitt svekket pga blant annet kvikksølv i fisken. Fiske kan være en fremtidig del av næringsgrunnlaget til gården, og deler av arealene i Mjøsa på utsiden av gården er avsatt til område for fiske i plankartet.

3.6.4 Naturområder

Nedre del av Hunnselva og Bråstadelva er avsatt med formålet naturområde i plankartet. Elvene er blant annet viktige gyteelver for mjøsørret. Planformålet med tilhørende bestemmelser sikrer at naturmiljøet i elvene blir ivaretatt.

3.6.5 Friluftsområder

Vannarealene i Mjøsa, Skumsjøen, Ringsjøen, og andre mindre vann, er attraktive områder for friluftsliv som bading, sportsfiske og småbåtliv. Friluftsområdene i vannarealene henger naturlig sammen med friområdene på landsiden. I plankartet er friluftsområder i blant annet Mjøsa vist i sammenheng med friområder på landsiden. Det er viktig å sikre disse arealene mot inngrep som kan være til hinder for å utøve friluftsliv. Bestemmelsene § 14-6 åpner for å gjennomføre tilretteleggingstiltak som fremmer friluftsinteressene i disse områdene.

3.7. Hensynssoner

3.7.1 Støysone
Alle registrerte støysoner er vist i plankartet, og bestemmelsenes § 15-1 angir at bygge- og anleggstiltak innenfor disse sonene skal forholde seg til retningslinjene for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).

Det er vist gul og rød støysone ved følgende tiltak:
- Riksveger og fylkesveger
- Reviholen skytebane
- Bradalsmyra skytefelt
- Elvedalen motorsportsenter

Nøyaktigheten er tilpasset oversiktsplanlegging. Støysonene spesielt lang riks- og fylkesveger er ingen støyutredning for bebyggelsen. De er mer et tidlig varsel om at bebyggelse i sonene kan bli støyutsatt utover de tillatte grenseverdiene. Ved planlegging av ny støyfølsom bebyggelse i disse sonene er det krav om støyfaglig utredning, og nærmere krav til å ivareta støyhensynet fremgår av § 7-1.1.

Det er en avvikssone i Gjøvik sentrum der kommunen kan godkjenne støyfølsom bebyggelse selv om bebyggelsen ligger i rød støysone. § 7-1.1 c) redegjør nærmere for denne avvikssonen, inkludert hvilke avbøtende tiltak som skal være ivaretatt.

3.7.2 Faresone for flom
Storflommen i Mjøsa våren 1995 førte til en betydelig kartlegging og kunnskap om hvilke områder som er flomutsatt i Gjøvik. Skadene som kan oppstå ved flom i Mjøsa er i hovedsak materielle. Flomsituasjonene er varslet og kommer gradvis. Det er i hovedsak naust og fritidsboliger som blir berørt av flom utenfor byområdet, mens det hovedsakelig er næringsbebyggelse som er flomutsatt innenfor byområdet. Tranformasjonsområdene på Mjøsstranda og Huntonstranda ligger i et flomutsatt område.

Faresonen for flom (H320_1) viser 200-års flomhøyde i Mjøsa og nedre del av Hunnselva. For Mjøsa er kote 127 meter over havet benyttet, og den tar høyde for en 200-års flomhøyde på kote 126,62 + 0,5 meter sikkerhetsmargin. Det er nylig gjennomført en flomsoneberegning for nedre del av Hunnselva, fra Alfarvegen og ned til Hunnselvas munning. Bestemmelsenes § 15-2.1 og 2 legger nærmere føringer for planlegging og tiltak innenfor flomsonen.

Det er ikke gjennomført flomsonekartlegging for andre vassdrag i kommunen, men det foreligger aktsomhetskart fra NVE. Disse er lagt inn i plankartet som aktsomhetssone for flom (H320_2). Ved planlegging av tiltak innenfor disse sonene er det behov for avklaring av reell flomfare, og § 15-2.3 gir nærmere føringer om dette.

3.7.3 Faresone for høyspentledninger
De store, eksisterende linjene er vist på plankartene med faresone (H370), med reserverte korridorer på 150 m, 100 m og 60 m bredde for henholdsvis linjer på 300 kV (kilovolt), 132 kV og linjer fra 66 kV og mindre.

Den reserverte korridorbredden er langt større enn de gjeldende forskriftene krever. Hensikten i planen er å trygge et større område mot elektromagnetisk stråling, da det finnes indikasjoner på at slik stråling kan være helsefarlig. Forskning har imidlertid ikke gitt noen entydige holdepunkter for hvilke avstander eller strålingsnivåer en bør ta hensyn til, men Statens strålevern anbefaler at det ikke bygges boliger i områder hvor strålingsnivået overskrider 0,4 µT. De viste korridorene på plankartet ivaretar dette nivået i tilstrekkelig grad. Det kan komme nye resultater i forskningen som vil gjøre det riktig å vurdere korridorbreddene på nytt. Ved søknader om tiltak innenfor korridorene er det krav om å dokumentere strålingsnivået, jf. § 15-3 i planbestemmelsene.

Det er ikke vist nye, planlagte kraftlinjer på plankartene. Eventuelle nye linjer i planperioden vil bli konsesjonsbehandlet etter energiloven. Det er innhentet nye kartdata for eksisterende kraftlinjer, og linjer som er lagt om som jordkabel i senere år er ikke vist med faresone.

3.7.4 Faresone for skred

Skredfaren i kommunen er generelt lav, men det er enkelte mindre områder der NVE har definert aktsomhetsområder for skred. Det er lagt inn faresone (H310) for skred i plankartet for de aktsomhetsområdene som berører områder med eksisterende bebyggelse eller ubebygde byggeområder.

3.7.5 Sikringssone for vannforsyning

Hemsangen hyttefelt har vannforsyning fra Hemsangen og er avsatt som sikringssone for vannforsyning.

3.7.6 Sikringssone ved Raufoss industripark


Det er innarbeidet en sikringssone ved Raufoss industripark for å ivareta sikkerhetsavstand i forhold til virksomheten i Raufoss industripark. Sikringssonen samsvarer med arealet som lå inne i planforslaget for områdereguleringsplanen for Raufoss industripark før planområdet ble tilpasset ny kommunegrense.

3.7.7 Faresone ved ammunisjonsdeponi i Mjøsa

Det er innarbeidet en faresone (H_390) med diameter på 200 meter rundt ammunisjonsdeponiet i Mjøsa der det er fare for forurensning. § 15-7 i bestemmelsene gir føringer for tiltak i området.

3.7.8 Infrastruktursone med tilknytningsplikt for fjernvarme

Eidsiva Bioenergi AS anmodet i 2017 Gjøvik kommune om å innføre bestemmelser i kommuneplanens arealdel om tilknytningsplikt for fjernvarme. Kommunestyret behandlet anmodningen i sak 120/2017, 30. november 2017. De gikk inn for å innføre bestemmelser om tilknytningsplikt til fjernvarme i innenfor konsesjonsområdet i forbindelse med revisjonen av kommuneplanens arealdel.



Figur 12: Rød linje viser konsesjonsgrense for fjernvarme

§ 16-1 i planbestemmelsene gjelder innenfor infrastuktursonen (H410) i plankartet og angir konkrete kriterier for hvilke tiltak som utløser tilknytningsplikt for fjernvarme. Det er satt en grense på arealstørrelse på 500 m^2 oppvarmet areal ved nybygg og hovedombygginger. Tilknytningsplikten slår ikke inn for bygg som tilfredsstiller visse kriterier for netto oppvarmingsbehov. Bestemmelsen åpner også for at kommunen kan gi helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten dersom utbygger kan dokumentere at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tilknytning til fjernvarme.

3.7.9 Båndleggingssone etter kulturminneloven

Følgende områder som er automatisk freda etter kulturminneloven er avsatt som båndleggingssone iht. PBL § 11-8 bokstav d):

H730_1 Kauffeldtgården
H730_2 Gjøvik gård
H730_3 Gjøvik Stasjonsbygning
H730_4 Ramberget røys
H730_5 Kastad røys
H730_6 Bråstad nordre røys
H730_7 Berg røys
H730_8 Øverbymarka røys
H730_9 Biri kirkested
H730_10 Snertingdal kirkested
H730_11 Bråstad gamle kirkested
H730_12 Hunn middelalderske kirkested
H730_13 Kjerkehaugen
H730_14 Vardal kirkested

Eventuell konflikt med kulturminner skal avklares gjennom byggesaks-, dispensasjons-, eller reguleringsplanbehandling.

3.7.10 Båndleggingssone etter naturvernloven

Følgende områder er fredet etter naturvernloven, og § 17-2 angir føringer for tiltak innenfor disse områdene:

H720_1 Svennesvollene naturreservat Edelløvskog

H720_2	Eriksrud naturreservat	Edelløvskog
H720_3	Lindstad naturreservat	Edelløvskog
H720_4	Bjønnhaugen naturreservat	Granskog
H720_5	Evjemyra naturreservat	Myrområde
H720_6	Øytjernet naturreservat	Barskog
H720_7	Kremmerodden naturminne	Geologi / fossiler
H720_8	Brattåshaugen naturreservat	Granskog

3.7.11 Båndleggingssone – byggeforbudsone langs kraftledninger

Byggeforbudsonen langs 300 kV ledningsanlegg er 38 meter bredt, 19 meter målt horisontalt til hver side fra senter av ledningen. På enkeltstrekning ligger 132 kV ledningsnett parallelt med 300 kV ledningsnett, og på denne strekningen er byggeforudssonen totalt 70 meter bred. Godkjenning av tiltak i sonen forutsetter forhåndsgodkjenning av ledningseier.

3.7.12 Hensynssone for landskap

Hensynssonene for landskap viderefører kulturlandskapene av særlig betydning som ble vist i forrige kommuneplan, samt en mindre utvidelse av området i Redalen. Registreringene som ligger til grunn er grovmasket. Innenfor disse områdene er det spesielt viktig å ivareta hensynet til kulturlandskapsmiljøet, og retningslinje § 19-3 angir nærmere føringer for hvordan disse områdene skal forvaltes.



Bilde: Kulturlandskap ved Bråstad

Hensynssonen for landskap er vist for følgende områder:

H550_1 Bråstad	H550_4 Vardal
H550_2 Melby	H550_5 Redalen
H550_3 Biri	H550_6 Biristrand

3.7.13 Hensynssone for kulturmiljø

Det er innarbeidet hensynssoner for kulturmiljø iht. PBL § 11-8 bokstav c) i plankartet for disse områdene:

H570_1	Pilegrimsleden	
H570_2	Øverbymarka	
H570_3	Jernbaneparken	(NB-område 3)
H570_4	Gjøvik gård	(NB-område 2)
H570_5	Storgata-aksen	(NB-område 4)
H570_6	Gjøvik nord	(NB-område 1)
H570_7	Arbeiderboliger i Leif Castbergs veg	(NB-område 6)
H570_8	Mustad fabrikker	(NB-område 5)
H570_9	Gjøvik kirke (listeført)	
H570_10	Biri kirke (listeført)	
H570_11	Vardal kirke (listeført)	

Retningslinjer til hensynssonene framgår av § 19.

Pilegrimsleden

Pilegrimsleden går fra Oslo til Nidaros, og er vist på plankartene på strekningen gjennom Gjøvik kommune som en 3 meter bred hensynssone for kulturmiljø. Leden er vist med samme trase som tidligere. Det er tidligere vært drøftet å legge om leden gjennom Gjøvik byområde med en endret trase som følger Mjøsa fra Rambekk til Bråstadvika. Siden denne kommuneplanrevisjonen kun er en begrenset gjennomgang av planen, er det ikke gjennomført prosess om å endre traseen for Pilegrimsleden. Det kan imidlertid være et aktuelt plantema ved neste revisjon av arealdelen.

Riksantikvarens NB-register

Gjøvik nord - Delområdet omfatter villabebyggelsen og alleen tilknyttet tidligere rv.4. Bebyggelsen i villaområdet med alléer langs Markus Thranes gate og Kyrre Grepps gate er vesentlig for Gjøviks identitet. Området ble bygd ut på tidlig 1900-tallet. Det er tre generasjoner hus i området; sveitserstil, jugend og funkis. Området er særpreget, med sentrumsnær villabebyggelse inspirert av det engelske hagebyidealet. Det er sammenhengen mellom alléene og villamiljøet som gir området sitt særpreg og kvalitet.

Industriområde Hunnselva – I området inngår Mustad fabrikker og arbeiderboliger i Leif Castbergs veg. I tillegg inngår området ved Brenneriet og Mølla.

Jernbaneparken – Området omfatter Gjøvik jernbanestasjon, og tilknyttede parkområder mellom jernbanen og bybebyggelsen.

Storgata-aksen – Området omfatter nordlige del av Storgata.

Gjøvik gård

Gjøvik gård har spilt en historisk viktig rolle for utviklingen av Gjøvik, og området er derfor av nasjonal interesse. Gårdens hageanlegg fungerer som en grønn lunge midt i Gjøvik. Restene av det opprinnelige hageanlegget og kanalsystemene er fortsatt bevart. Det er spesielt hovedbygningen som skiller seg ut og gir gården et staselig preg. Den hvitkalkede, klassisistiske empirebygningen er sentralt plassert øst i det åpne firkanttunet. Eiendommen med bygninger og park/hageanlegg ble fredet desember 2008.

Det er vedtatt en tiltaksplan for Gjøvik gård, og det er utarbeidet en egen landskapsplan for området.

3.7.14 Gjennomføringssone – krav om felles planlegging

Det er angitt soner med krav til felles planlegging for avgrensede områder i plankartet. Hensikten med disse sonene er å sikre at det blir helhetlige løsninger for blant annet infrastruktur, grønnstruktur og generell arealbruk innenfor områdene.

I plankartet er det vist gjennomføringssone med krav om felles planlegging for følgende områder:

- Huntonstranda
- Stensjordet
- Hovdetoppen
- Kristianslund (b43 og B19)
- Klundby og Hansvea (N4 og N5)

4. PROSESS, FØRINGER OG PLANDOKUMENTER

4.1 Planprosess og medvirkning

Varsel om oppstart av revisjonsarbeidet ble kunngjort samtidig med høring av forslag til planprogram 3. juni 2016 med åpning for innspill og forslag til arealbruksendringer. Det ble mottatt en rekke innspill til arealbruksendringer, og disse er konsekvensutredet.

Planprogrammet la vekt på det det skulle være en begrenset revisjon av arealdelen, med blant annet fokus på næringsområder, sykehustomt, varehandel, senterstruktur og landskapsanalyse. Behovet for nye boligområder er begrenset, men planprogrammet fremhevet behov for nye arealer på Biri, samt sentrumsnære arealer i byen. I tillegg ble det lagt føringer om forbedring av den pedagogiske oppbyggingen av plandokumentene. Revisjonen av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel startet parallelt, og det ble innledningsvis gjennomført flere åpne folkemøter ulike steder i kommunen. Samfunnsdelen av kommuneplanen ble vedtatt i 2018, og de langsiktige arealstrategiene ligger der.

Underveis i prosessen har kommuneplanens arealdel vært tema i drøftingsmøter i ulike råd og utvalg. Det er gjennomført workshop med utvidet formannskap om sentrumsutvikling. Utkast til planforslag ble også drøftet i regionalt planforum 21. mai 2019.

Planforslaget ble behandlet i Formannskapet 19. juni 2019, og det ble fattet vedtak om utlegging av planforslaget til offentlig ettersyn.

I høringsperioden ble det arrangert åpne møter om planforslaget i Gjøvik rådhus og på Biri. I tillegg ble det arrangert et frokostmøte med bransjen om planen. Planforslaget ble også drøftet i ungdomsrådet i høringsperioden, og i tillegg er barn og unge sin medvirkning ivaretatt gjennom involvering av barnerepresentanten. Rådet for funksjonshemmede og eldrerådet er orientert om planforslaget, og disse er også involvert i høringsperioden med mulighet for uttalelse.

Formannskapet fattet vedtak om enkelte omprioriteringer i planforslaget og løsningsforslag for innsigelser 29. april 2020.

Det er gjennomført en omfattende dialogprosess med innsigelsesmyndighetene for å løse alle innsigelsene til planforslaget. Det har vært en rekke møter disse myndighetene. Det ble gjennomført felles befaring av utbyggingsområder med innsigelser 26. mai.

Formannskapet fattet vedtak 10. juni 2020 med begjæring om mekling om 8 gjenstående innsigelser til utbyggingsområder. Øvrige 29 innsigelser ble avklart gjennom dialogprosessen. Første meklingsmøte ble gjennomført 19.august 2020, og dette ble fulgt opp med ekstra møte 15. september. Meklingsresultatet ble at innsigelsen fra Statens vegvesen B1 Brobakken ble opprettholdt og må avklares av departementet. Det ble enighet om en helhetlig løsning for de øvrige innsigelsene. B2 Slåtsveen Aas gård er tatt ut, B8 Torkejordet er tatt ut, innsigelsene til B17 Østbyhøgda er frafalt, B24 Fautsveen er tatt ut, innsigelsene til K4 og N7 Sembshagen er frafalt, og innsigelsene til FT1 Bråstadvika camping er frafalt. Forhandlingene i meklingen førte også til at område b42 Smedmoen er tilbakeført til LNF-formål, og det samme gjelder 35 tomter for LNF- spredt boligbygging i Snertingdal.

Planen ble vedtatt i kommunestyret 29.oktober 2020.

4.2 Viktige føringer

De mest relevante nasjonale, regionale og lokale føringer for planarbeidet er listet opp her.

Nasjonale føringer

- Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging (14.5.2019)
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (26.9.2014)
- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (28.9.2018)
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (20.9.1995)
- Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (10.11.1994)
- St.meld. nr. 23 (2001-2002) Bedre miljø i byer og tettsteder
- St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand
- St.meld. nr. 9 (2011–2012) Landbruks- og matpolitikken — Velkommen til bords
- St.meld. nr. 21 (2011–2012) Norsk klimapolitikk
- St.meld. nr. 34 (2012–2013) Folkehelsemeldingen — God helse – felles ansvar
- St.meld. nr. 35 (2012–2013) Framtid med fotfeste— Kulturminnepolitikken
- St.meld. nr. 19 (2014-2015) Folkehelsemeldingen — Mestring og muligheter
- St.meld. nr. 14 (2015-2016) Natur for livet - Norsk handlingsplan for naturmangfold
- St.meld. nr. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet
- St.meld. nr. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og sterke distrikt
- St.meld. nr. 33 (2016–2017) Nasjonal transportplan 2018–2029
- St.meld. nr. 9 (2018-2019) Handelsnæringen – når kunden alltid har rett
- Nasjonal jordvernstrategi, St.prp. 127S (2014-2015)
- Bolig for velferd, nasjonal strategi for boligsosialt arbeid (2014-2020)
- Fortetting med kvalitet, veileder T-1267
- Planlegging av fritidsbebyggelse, T-1450
- Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442
- Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520
- Overvann i byer og tettsteder, NOU 2015:16
- Rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling
- Planlegging av grønnstruktur i byer og tettsteder, M100-2014
- Retningslinje for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag, NVE 1/2008

Regionale føringer

- Regional planstrategi 2016-2020
- Regional plan for attraktive byer og tettsteder
- Byregion-programmet- (ByR-programmet)
- Regional vannforvaltningsplan for vannregion Glomma 2016-2021 og Tiltaksanalyse for vannområde Mjøsa.
- Det gode liv ved Mjøsa, med retningslinjer for planlegging i strandsona, datert 01.07.08.
- Regional næringsplan 2016-2026
- Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen

- Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap 2018–2021 - Risiko- og sårbarhetsanalyse for Oppland fylke
- Kulturarvstrategi for Oppland 2015–2020
- Regional plan for folkehelse 2012-2016
- Regional plan for klima og energi 2013-2014
- Strategisk plan for Gjøvikregionen 2018-2020

Kommunale føringer
- Langtidsplan 2018 – kommuneplanens samfunnsdel
- Langtidsplan 2013 - kommuneplanens arealdel, vedtatt 27.3.2014
- Strategi for ny byutvikling
  Samordnet areal og transportstrategi for Gjøvik, Visjon Gjøvik 2030
- Kommunedelplan for sentrum – Verneplanen
- Boligstrategisk plan
- Kommunedelplan for klima 2018-2022
- Prosjekt "Digitale Barnetråkk"
- Plan for hovednett for sykkel
- Trafikksikkerhetsplan
- Parkeringsstrategi for Gjøvik sentrum
- Gatebruksplan for Gjøvik sentrum
- Hovedplan for vann og avløp 2020-2031
- Kommunal plan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2020 -2023
- Plan for utvikling av Gjøvik som universitets- og studentby
- Utbyggingsplan for barnehagesektoren 2013-2025

4.3 Plandokumenter og kunnskapsgrunnlag

Plandokumenter:
Planmaterialet til kommuneplanens arealdel for Gjøvik kommune 2019-2031 består av disse dokumentene, som i sin helhet erstatter tidligere arealdel, godkjent 27.3.2014:

Plankart med juridisk virkning:
Plankartet består av en kombinasjon av arealformål og hensynssoner, og er juridisk bindende.

Digital versjon av plankartet ligger i Gjøvik kommune sin kartweb.

PDF-versjon:
1. Hele kommunen
2. Gjøvik byområde
3. Lundstein
4. Redalen
5. Biristrand
6. Biri
7. Nedre Snertingdal
8. Midtre Snertingdal
9. Øvre Snertingdal
10. Grande
11. Skansen

Plankart med hensynssoner som har juridisk virkning (tematiske plankart):

12. Faresone for flom, skred, og høyspentledninger, samt sikringssone for vannforsyning
13. Båndleggingssoner etter kulturminneloven og naturvernloven, samt hensynssoner for kulturlandskap og kulturmiljø
14. Støysoner
15. Infrastruktursone for tilknytningsplikt innenfor fjernvarmekonsesjonsområde
16. Gjennomføringssone – krav om felles planlegging
17. Bestemmelsesområder (vises i planbestemmelsene)

Temakart som ikke har juridisk virkning:

18. Byvekstgrense i Gjøvik byområde
19. Fremtidige veger og gang- og sykkelveger

Plankartet er utarbeidet på bakgrunn av eiendomsinformasjonen i matrikkelen, gjeldende reguleringsplaner, tidligere kommuneplan og lokalkunnskap. Kommuneplanen er en grovmasket oversiktsplan for alle arealene i kommunen, og i enkelte tilfeller vil det kunne være manglende samsvar mellom innholdet i plankartet og reell arealbruk. Slike feil kan blant annet ha oppstått på bakgrunn av feil eiendomsinformasjonen i matrikkelen. Ved enkeltsaksbehandling kan det tas hensyn til slike forhold dersom det har oppstått åpenbare feil.

Planbestemmelser og retningslinjer

Bestemmelsene er juridisk bindende. Retningslinjene ikke er juridisk bindende, men er av veiledende og informativ karakter. De gir føringer for rettslig og planfaglig vurdering av de enkelte arealformålene, hensynssonene og bestemmelsene.

Planbestemmelser og retningslinjer er i stor grad videreført fra forrige kommuneplan. Det har kommet inn bestemmelser og retningslinjer for flere nye tema. Spesielt sentrale er følgende nye bestemmelser: §§ 7-1.8 Massehåndtering, 7-3 Byform, 7-9 Lokalisering av virksomheter, 7-10 Handel og kjøpesenter, 8 Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsplan, 9-1 Tetthet, 9-2 Bokvalitet og boligsammensetting og 16-1 med tilknytningsplikt for fjernvarme.

Dokumentet følger systematikken gitt i plan- og bygningslovens §§ 11-7 – 11-11. For å bedre den pedagogiske oppbyggingen av dokumentet er retningslinjene nå plassert rett etter bestemmelsene for de ulike temaene.

Bestemmelsene består av to hoveddeler. De generelle bestemmelsene med tilhørende retningslinjer gjelder for hele kommunen uavhengig av arealformål og hensynssoner i plankartet. Det spesielle bestemmelsene med tilhørende retningslinjer gjelder for spesifikke arealformål og hensynssoner i plankartet.

I tillegg er det lagt inn bestemmelsesområder som gjelder for avgrensede områder:

1. Bestemmelsesområde for boligområder med småhusbebyggelse - § 9-3.1
2. Bestemmelsesområde for forretningsområder for storvarehandel - § 9-6 b).
3. Bestemmelsesområde for parkering - indre sentrumssone - § 6-4.2
   Bestemmelsesområde for støy - avvikssone - § 7-1.1 c)
4. Bestemmelsesområde for parkering - ytre sentrumssone - § 6-4.2

Planbeskrivelse
Planbeskrivelsen redegjør for planens formål, prioriterte plangrep som følger opp kommuneplanens samfunnsdel, og beskriver innholdet i de ulike formålene og hensynssonene i planen. Planbeskrivelsen er ikke juridisk bindende, men supplerer plankartet og planbestemmelsene.

Konsekvensutredning
Konsekvensutredningen er en overordnet vurdering av konsekvensene av planen, og en vurderer konsekvensene av de enkelte innspillene til endret arealbruk.

Risiko- og sårbarhetsanalyse
Risiko- og sårbarhetsanalysen er en overordnet analyse av risiko- og sårbarhet i kommunen generelt, og spesielt for de nye utbyggingsområdene.

Kunnskapsgrunnlag:
- Landskapsanalyse utarbeidet av Rambøll
- Analyse av varehandel og senterstruktur for Gjøvik utarbeidet av Norconsult
- Boligsosial analyse utarbeidet av Gjøvik kommune.
- Tomtestudie sykehus Gjøvik kommune utarbeidet av Sweco, datert 5.1.2017
- Tomtestudie næringsområder, Gjøvik kommune.
- Kommunestyrevedtak 120/2017 30.november 2017 om innføring av tilknytningsplikt for fjernvarme i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel.
- Rapport fra workshop i utvidet formannskap om sentrumsutvikling,
- Notat – gjennomgang av eksisterende boligområder i gjeldende kommuneplan, mai 2019.

4.4 Naturgitte betingelser

Gjøvik kommune har et totalareal på 672 km^2.

Gjøvik kommune består i hovedsak av tre øst/vest-gående dalfører med åspartier i mellom. Disse samles i et flatere terreng ned mot Mjøsa i øst. Bysentrumet ligger i det sør-østre hjørnet i kommunen. I hvert dalføre renner elvene; Vismunda i Biri, Stokkelva i Snertingdal og Vesleelva i Vardal (munner ut i Hunnselva før bysentrum).

Det meste av fjellgrunnen i kommunen består av lagdelte avsetningsbergarter og noen omvandlingsbergarter (gneis). Forkastninger i jordskorpa og isbreens påvirkning gjennom transport av blokker av stein, sand og grus i smeltevannet, har i store trekk formet terrenget slik det er i dag. Da isen smeltet, ble løsmassene liggende i varierende tykkelse over berggrunnen.

Det kalkrike fjellet i Biri og de bløte skiferområdene i Vardal og Snertingdal, er årsaken til at noen områder har bedre kvalitet på jordsmonnet enn ellers. I de høgereliggende strøkene hvor jorda for det meste er blitt til som følge av forvitring av grunnfjellet, og hvor utvaskingen av jordsmonnet har vært kraftig, er det for det meste skog i dag. Der hvor jordlaget i tillegg er ganske tynt, som på Vardalsåsen og deler av Biri- og Snertingdalsåsen, er det i dag større områder med myrer, vann og lite produktiv skog.

Landbruksarealene er gjerne konsentrert på "solsiden", og skogen på "skyggesiden". Gjøvik er en av de største jord- og skogbrukskommunene i Oppland.


SITUASJONSKART

Eiendom:	Gnr: 67	Bnr: 752	Fnr: 0	Snr: 0
	Adresse: Hans Mustads gate 9, 2821 GJØVIK			
Hj.haver/Fester:				

GJØVIK KOMMUNE

Dato: 23/3-2026 Sign:

Målestokk 1:2000



Det tas forbehold om at det kan forekomme feil på kartet, bla. gjelder dette eiendomsgrenser, ledninger/kabler, kummer m.m. som i forbindelse med prosjektering/anleggsarbeid må undersøkes nærmere.

GJØVIK KOMMUNE

Tegnforklaring
KpBestemmelseOmråde
Bevaring kulturmiljø
Reguleringsplan skal fortsatt gjelde
Flomfare
Krav vedrørende infrastruktur
Rød sone iht T-1442
Gul sone iht T-1442
Boligbebyggelse - Nåværende
Sentrumsformål - Nåværende
Offentlig eller privat tjenesteyting - Nåværende
Næringsvirksbebyggelse - Nåværende
Andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg - Nåværende
Uteoppholdsareal - Nåværende
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer) - Nåværende
Veg - Nåværende
Hovednett for sykkel - Nåværende
Kollektivnett - Nåværende
Kollektivknutepunkt - Nåværende
Parkering - Nåværende
Blå/grønnstruktur - Nåværende
Park - Nåværende

FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN FOR

BYGNINGSVERN OG TILHØRENDE FYSISK UTVIKLING I GJØVIK SENTRUM

"VERNEPLAN"

PLANKART 1, "VERN - PLANKRAV"

Planen er en kommunedelplan i henhold til PBL § 20-4, med utfyllende bestemmelser etter PBL § 20-4, boskstavene a), b) og h). Hele planområdet er **byggeområde** i henhold til PBL § 20-4, pkt. 1.

25 **kvartalsnummer**

sone I Godkjent reguleringsplan gjelder

sone II Plankrav for nye tiltak

sone III - VIII egne bestemmelser

Innen sonene III - VIII gjelder slik inndeling av det generelle byggeområdet:

faktisk byggeområde (kvartal)

offentlig gate / plass / park

Bygning, vernegrad 3

Bygning, vernegrad 2

Bygning, vernegrad 1

fredet etter kulturminneloven (eventuelt under fredning)

grense for planområdet

TEKNISK ETAT DEN 06.04.1998

SIGN:

Ekv. 5m

0 m 20 m 40 m 60 m 80 m 100 m 180 m

BEHANDLET / ENDRET	DATO:
Utlagt til offentlig ettersyn, sak FUP 98/0027	22.04.1998
Endret etter offentlig ettersyn	30.09.1998
Godkjent av kommunestyret, sak KOM 98/0117	29.10.1998

UTARBEIDET I SAMARBEID MED ASPLAN VIAK AS

GJØVIK KOMMUNE

Gjøvik kommune

Adresse: Kauffelds plass 1, 2815 Gjøvik

Telefon: 61 18 95 00

E-post: postmottak@gjovik.kommune.no

Utskriftsdato: 24.03.2026

Midlertidig brukstillatelse og ferdigattest

EM §6-7 Oppdragstakerens undersøkelses- og opplysningsplikt

Kommunenr.	3407	**Gårdsnr.**	67	**Bruksnr.**	752	**Festenr.**		**Seksjonsnr.**	
Adresse:	Hans Mustads gate 9, 2821 GJØVIK								

Informasjon om ferdigattest og midlertidig brukstillatelse

	Ja	**Nei**	
Foreligger ferdigattest?	☐	☒	
Foreligger midlertidig brukstillatelse?	☐	☒	
Foreligger det en søknad?	☐	☒	


Det blir vedlagt kopi av:

- ☐ Ferdigattest
- ☐ Midlertidig brukstillatelse
- ☐ Pålegg
- ☐ Søknad

Kommentar

FORBEHOLD VED UTLEVERING AV INFORMASJON I FORBINDELSE MED EIENDOMSFORESPØRSLER:

Det tas forbehold om at det kan være avvik i våre registre i forhold til den faktiske situasjonen og at det kan foreligge forhold omkring eiendom og bygninger som kommunen ikke er kjent med. Kommunen kan ikke stilles økonomisk ansvarlig for bruk av informasjon som oppgis i sammenheng med eiendomsforespørsler.



915YH
67/752 Bsak P-teg

Gjøvik Bygningsråd.
Godkjent med unntagelser, se vedtak
sak 308/65 den 6.10.65
Bevilnes 8/10-65
Kari Brovold

Hans Mustadsgt. 9, Gjøvik

Snitt

Finn R. Ditlefsen arkitekt mnal
Strandgt. 17 Gjøvik tlf. 72618

9-9-65 REVIDERT:

5-3-65

DIV.

16-2-65. REVIDERT:


KOTEHØYDER.

DATO 2/-1-65

MÅL 1:100

SIGN.

TEGN. NR. 5



Bebygget = 327 m²
Brutto tomt = 1399.91 m²
Netto tomt = 970,16 m²
Brutto golvfl = 1144 m²
Utnyttelsesgrad: 1144/1399.91 = 0,82
Tomteutnyttelse: 1144/970.16 = 1,18

3 stk.	2-rom	á 39,2	= 117,6 m²
3 "	-"-	" 35,3	= 105,9 "
7 "	3-rom	" 68,6	= 480,2 "
4 "	3-rom	" 70,5	= 282,0 "
Tilsammen:			985,7 m²

Gjøvik Byggingsråd.
Godkjent med betingelser, se vedtak sak 308/65 den 6.10.65
Bevilges 8/10-65
Finn Buvold

13-9-65 REVIDERT:
9-9-65 REVIDERT:
6-8-65 REVIDERT:
STØRRELSE OG ANTALL LEIL.

H. Hustadsgt. 9, Gjøvik

situasjonsplan


DATO
REV. 3-7-65
SIGN.

MÅL 1:200
TEGN. NR. 1

Finn R. Ditlefsen arkitekt mnal
Strandgt. 17 Gjøvik tlf. 72618



nordøst mot kassevogn.



nordvest

9 1 5 Y L
67/752 Bsak P-teg

Godkjent i medhold av lov om bygningsvesen, se vedtak
Gjøvik kommune
sak 59/65 den 18.3.65
Hevines 24/3 -65
Hans Mørstad

1-2-65 REVIDERT.


Hans Mørstadsgt. 9, Gjøvik

fasade nordøst og nordvest

Finn R. Ditlefsen arkitekt mnal

Strandgt. 17 Gjøvik tlf. 72618

DATO	MÅL 1:100
21-1-65	TEGN. NR.
SIGN.	6



Gjevik Byggesak
Godkjent med unntagelser, se vedtak
sak 59/65 den 18.3.65
24/3-65
Tan Brovold

1-2-65 REVIDERT:

Haus Mustadsgt. 9, Gjøvik

kjeller

Finn R. Ditlefsen arkitekt mnal
Strandgt. 17 Gjevik tlf. 72618

DATO 21-1-65

MÅL 1:100

SIGN.

TEGN. NR. 2

1671

150

2175

118

3-roms leil. 73 m² nt.

3-roms leil. 75 m² nt.

balle. 5,2 m²

balle. 5 m²

sov. 12,2 m² hvsfl. 1,3

stue 25 m² hvsfl. 5,5

kjøke. 9,0 m² hvsfl. 1,1

bad 3,4

entre 6,7 m²

sov. 10,7 m² hvsfl. 1,1

sov. 9,0 m² hvsfl. 1,1

entre 4,8 m²

sov 6 m² hvsfl. 1,1

entre 6,5 m²

bad 3,1

bad 3,1

stue 16 m² hvsfl. 4,2

kjøke. 4,3 m² hvs. 0,35

balle. 3,8 m²

stue 16 m² hvs. 3,6

kjøke. 4,3 m² hvs. 0,35

balle. 3,3

sov. 6 m² hvs. 0,6

balle. 3,8 m²

2-roms leil. 35,3 m² nt. leiegar.

4-roms leil. 83 m² nt. leiegar.

2-roms leil. 64 m² nt.

Oppgave over leieareal:

3 stk. 2-rom og kjøkken	37,7	=	109,2 m²
3 " " " "	35,3	=	105,9 "
6 " 3-rom " "	73,0	=	438,0 "
3 " 4-rom " "	83,0	=	249,0 "
			902,1 m²

Gjøvik Bygningsråd.
Godkjent med betingelser, se vedtak
sak 59/65 den 18.3.65
24/3-65
Kai Brovold

1-2-65 REVIDERT:
2-ROMS LEILIGHETER

Hans Mustadsgt. 9, Gjøvik

Etasjeplan

Finn R. Ditlefsen arkitekt mnal
Strandgt. 17 Gjøvik tlf. 72618

DATO	MÅL 1:100
21-1-65	TEGN. NR.
SIGN.	4

1667

1040 TIL NABO

61

1331

1118

7

8

1 lekesboder

4 garasjer

2

3

9

4

10

rom for barner. 10 m²

søppel.

2 garasjer

11

5

12

lekesboder

6

13

sportsrom 29 m²

14

Trapp fra vaskeri

15

vaktrm. 6 m²

Gjøvik Byggingsråd.
Godkjent med betingelser, se vedtak sak 59/65 den 16.3.65
Bevitnes 24/3 -65
Kari Brovold

1-2-65 REVIDERT:

SPORTSROM

Hans Mosksadsgt. 9. Gjøvik

1. etasje

Finn R. Ditlefsen arkitekt mnal
Strandgt. 17 Gjøvik tlf. 72618

DATO 21-1-65

MÅL 1:100

SIGN.

TEGN. NR. 3



Gjøvik Byggingsråd.
Godkjent med betingelser, se vedtak sak 59/65 den 18.3.65
Gjøvik 24/3-65
Kari Brovold

Oppgave over leieareal:

3 stk. 2-rom og kjøkken	37,7	=	109,2 m²
3 " " " "	35,3	=	105,9 "
6 " 3-rom " "	73,0	=	438,0 "
3 " 4-rom " "	83,0	=	249,0 "
			902,1 m²

1-2-65 REVIDERT:

2-ROMS LEILIGHETER

Hans Mustadsgt. 9, Gjøvik

etasjeplan

Finn R. Ditlefsen arkitekt mnal
Strandgt. 17 Gjøvik tlf. 72618

DATO	MÅL 1:100
21-1-65	TEGN. NR.
SIGN.	4

1665

425 | 407,5 | 407,5 | 425

170 | 130

se tegn. nr. 15 | se tegn. nr. 15

1 stein | 1½ stein | 1 stein

P 92×166 (8 stk.)

U.k. karm 62 | U.k. karm 62

se tegn. nr. 16

T 128×125

S 78×209

U.k. karm 103

101-201-301-401
Stue 21,8 m²

103-203-303
Stue 22,0 m²

Inspeksj. luke til oppfor. trekk

214/H 8×21

216/H 8×21

104-204-304-404
sov. 12,1 m²

106-206-306
sov. 12,1 m²

196 | 345 | 385

830 | 230 | 130 | 153 | 255 | 130 | 255 | 130 | 153 | 230 | 130 | 840 | 230 | 130 | 355 | 192 | 205 | 165 | 40 | 108

2194 | 1685 | 15 | 15 | 75 | 75

111-211-311-411
kjøkk. 9,0 m²
se tegn. nr. 19

117-217-317-417

119-219-319
bad 3,4 m²

113-213-313
kjøkk. 9,0 m²

225/K 10×21

229/K 10×21

10cm lettbet.

205/G 8×21

223/M 7×20

107-207-307-407
sov. 10,7 m²

114-214-314-414
entre 6,6 m²

120-220-320-420

122-222-322

116-216-316

109-209-309
sov. 10,7 m²

210/H 8×21

201/F 10×21

203/F 10×21

458

se tegn. nr. 13

300

108-208-308-408
sov. 10,7 m²

115-215-315-415
entre 6,6 m²

m.o.c. 13 m²
121-221-321-421

129-229-329
entre 1,8 m²

125-225-325
sov. 6,0 m²

U.k. karm 103

U.k. karm 63

204/F 10×21

217/H 8×21

10×21

224/M 7×20

230/K

211-212-312-412
kjøkk. 9,0 m²

118-218-318-418

130-230-330
entre 6,6 m²

131-231-331

123-223-323
stue 16,0 m²

205/G 8×21

222/M 7×20

228/K 10×21

231/K 10×21

132-232-332
bad 2,8 m²

226/G 8×21

U.k. karm 68

105-205-305-405
sov. 12,1 m²

215/H 8×21

127-227-327
kjøkk 4,3 m²

U.k. karm 99

78×209 S

45×10 R

1½ st.

se tegn. nr. 18

102-202-302-402
Stue 24,8 m²

124-224-324
Stue 18,1 m²

128-228-328
kjøkk. 4,3 m²

209/G 8×21

45×10 R

78×209 S

126-226-326
sov. 6,2 m²

U.k. karm 62

P 92×166 (8 stk.)

P 90×166 (8 stk.)

200 | 425 | 384 | 35 | 286 | 363 | 171

1665

1153 | 170 | 15 | 160 | 110 | 200 | 105 | 395 | 153 | 262 | 213

5cm veggfilt

3/4"×4" | 2"×4" | 1"×4"

915YG
67/752 Bsak P-teg

Gjøvik Byggningsråd.
Godkjent med bebyggelsen, se vedtak
308/65 Dato 6.10.65
8/10-65

9-9-65 REVIDERT:

Hans Mikkelsgt. 9


elasjeplan

Finn R. Ditlefsen arkitekt mnal
Strandgt. 17 Gjøvik tlf. 72618

DATO 5-3-65 | MÅL 1:50

SIGN.

TEGN. NR. 11



Gjøvik Bygningsråd.
Godkjent med dispensasjon, se vedtak
sak 308/65 den 6.10.65
8.10.65
Kari Bjørvold

Hans Mustadsgt. 9

sydvest

Finn R. Ditlefsen arkitekt mnal

Strandgt. 17 Gjøvik tlf. 72618

DATO 9-9-65

MÅL 1:50

SIGN.

TEGN. NR. 23

mot Hans Måstadsgt.

Gjøvik Bygningsråd.
Godkjent med dispensasjon, se vedtak
sak 308/65 den 6.10.65
Lavitnes 8/10-65
Ravi Brovold

Hans Måstadsgt. 9

sydøst

Finn R. Ditlefsen arkitekt mnal
Strandgt. 17 Gjøvik tlf. 72618

DATO 9-9-65 | MÅL 1:50
SIGN. | TEGN. NR. 25

+10.90

+9.61

Gjøvik Bygningsråd.
Godkjent med ordinær, se vedtak
sak 308/65 den 6.10.65
Byggesak 8/16-65
Finn Ditlefsen

mot bassengveien

Hans Måsfadsgt. 9

fasade nordøst

Finn R. Ditlefsen arkitekt mnal
Strandgt. 17 Gjøvik tlf. 72618


9-9-65 REVIDERT:

DATO 5-3-65

MÅL 1:50

TEGN. NR. 24

SIGN.



Gjøvik Byggesak
Godkjent med ovenstående, se vedlak
sak 308/65 dato 6.10.65
Gyldig til 8/10-65
Kaul Øverli

Haus Mjøstadsgt. 9

nordvest

Finn R. Ditlefsen arkitekt mnal
Strandgt. 17 Gjøvik tlf. 72618

DATO 9-9-65 | MÅL 1:50

SIGN.

TEGN. NR. 26

1662

422 | 409 | 409 | 422

370 | 32 | 399 | 20 | 399 | 32 | 370

20 | 20 | 20

2200

002
boder 53,8 m²

006
telesboder 31,2 m²

001
boder (Utfl.rom 40 pers.) 30,8 m²

007
telesboder 22,9 m²

25

011 kafferom 2,5 m²

012
barnevogner 8,2 m²

015
gang 19,6

003
boder 20,0 m²

013
Søpperom 4,4 m²

014
sportsbod 16 m²

008
telesbod 4,5 m²

004
førkerom 12,4 m²

005
vaskerø 15,8 m²

009
telesboder 25,4 m²

010
telesboder 10,3

0.k. vindu = u.k. dekke

10"×10"

422 | 409 | 300 | 366 | 165

1662

Gjøvik Byggnemnd
Godkjent med bemerkninger, se vedtak
sak 308/65 dato 6.10.65
8/10-65

Hans Mikkelsgt. 9
kjeller

Finn R. Ditlefsen arkitekt mnal
Strandgt. 17 Gjøvik tlf. 72618

DATO 9-9-65 | MÅL 1:50
SIGN.
TEGN. NR. 10

Trygghet for deg som boligkjøper

HELP
Rett skal være rett. For alle.

Derfor bør du ha Boligkjøperforsikring:


1 av 4 finner feil etter overtakelse av ny bolig


Advokaten vet hvilke feil som gir krav mot selger


Advokathjelp innenfor plan- og bygningsrett


Vi tar saken, uten økonomisk risiko for deg


Advokathjelp er dyrt når du ikke har Boligkjøperforsikring

Advokatforsikring for boligeiere inkluderer i tillegg:

- Samboerkontrakt og ektepakt
- Arveoppgjør, testament og fremtidsfullmakt
- Kjøp og håndverkertjenester
- Naboforhold og husleie
- ID-tyveri og nettkrenkelser
- Tilgang til viktige digitale kontrakter
- Klage ved avslag på husforsikring
- Opptil 2 mill. i tvistedekning

Boligkjøperforsikring tegnes hos eiendomsmegler senest ved kontraktsignering og gir rett til advokathjelp inntil 5 år etter overtakelse. Forsikringen betales som del av oppgjøret ved boligkjøpet. Advokatforsikringen fornyes årlig ved faktura fra HELP.

Har du spørsmål? Kontakt HELP på 22 99 99 99 eller post@help.no. Les mer på help.no.

Hva koster det?

Andelsbolig og aksjeleilighet	8 600kr
Selveierleilighet og rekkehus	11 500 kr
Ene-,tomannsbolig og tomt	16 900kr

Pris gjelder for 5 år.

Advokatforsikring for boligeiere kan bare tegnes samtidig med boligkjøperforsikringen, og koster kun kr 2 800 i tillegg per år.

Egenandel kr 4000 påløper ved takst, tvist eller 10 timer advokatbistand, avhengig av hva som kommer først.

Ved kjøp av landbrukseiendom, herunder også småbruk, og annen kombinasjonseiendom, begrenser forsikringen seg til våningshuset (kundens primærbolig). Meglerforetaket mottar kr 5 300/5 200/5 900 i kostnadsgodtgjørelse, avhengig av boligtype. Vi tar forbehold om pris- og vilkårsendringer. Hvis premien ikke er innbetalt ved overtakelse, vil avtalen bli kansellert. For fullstendig informasjon om dekning og vilkår, se help.no.