



Datum: 28/1/2008

Quintelier Trudo
GEVELRENOVATIE

VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN

1. VEILIGHEID:
 - Werkkledij
 - Bescherming PBM's
 - Algemene richtlijnen verzekering
 - Klein materiaal
2. AUTO'S en MACHINES:
 - Onderhoud en controle
3. WERFVOORBEREIDING
4. WERFINSTALLATIE
5. V & G plan:
 - Heffen en tillen
 - Straalsystemen
 - Stoomreiniging
 - Afbraak metselwerk
 - Verwijderen oude voegen



Datum: 28/1/2008

Quintelier Trudo GEVELRENOVATIE

VEILIGHEID

Werkkledij

SCHOENEN:

met stalen zool en tip
bottinnen nr. maat
botten nr. maat

KLEDIJ

Overall nr. maat
broek en vest nr. maat
regenkledij nr. maat

Bescherming

OGEN

straalkap
bril:
• gesloten type
• open type

HANDEN

handschoenen:
• rubber of pvc
• Ieder

HOOFD

helm
oorbescherming

Algemene richtlijnen verzekering

Vanaf heden gelden nog meer dan vroeger de veiligheidsregels die van toepassing zijn in onze onderneming.

Onderstaand sommen wij ze op zonder ze daardoor te beperken. Het normale gezond verstand en de stielkennis kan je niet in regeltjes gieten.

- De veiligheidshelm wordt gedragen waar er risico is voor vallende voorwerpen.
- Veiligheidsschoenen zijn het enige aanvaardbare schoeisel.
- Bij zandstralen steeds kap opzetten en veiligheidsbril.
- Het risico van vallen moet opgevangen worden door: de ter beschikking gestelde middelen doeltreffend te gebruiken, leuning te plaatsen, de stellingen oordeelkundig te plaatsen en te voorzien van alle wettelijke voorgeschreven veiligheidsmaatregelen. Indien er geen andere wijze mogelijk is om u te beveiligen, bent u verplicht de veiligheidsgordel te dragen.



Datum: 28/1/2008

Quintelier Trudo **GEVELRENOVATIE**

- Putten moeten doeltreffend afgedekt worden ,openingen voorzien van leuning en stootplinten
- De ladders controleren op gebreken. Alle beschadigde ladders worden hersteld of vervangen
- Kettingen, banden van de heftoestellen moeten gekeurd zijn. De keuringsverslagen van het heftoestel en van alle aanslag materialen moeten bewaard worden bij het heftoestel.
- ALTIJD de voorziene werkkledij en bescherming dragen, ZEKER bij werken met chemicaliën. Indien er toch reinigingsmiddelen op de huid of in je ogen komt overvloedig spoelen. Bij binnendringen in de schoenen: kousen uit, voeten spoelen.
- ramen en vensters helemaal afdekken en afplakken.
- De omgeving van het werk voldoende beveiligen en afdekken. losse stenen voorzichtig wegnemen.

Indien u met kennis van zaken en met het nodige nuchter verstand uw werk verricht zullen er heel wat ongevallen vermeden worden.

Het spreekt vanzelf dat een herhaalde fout NIET kan geduld worden.Uw veiligheid en die van uw werkmakers is ons te dierbaar om onzorgvuldigheden lang te kunnen dulden.

Gelieve de aangeplakte richtlijnen met de nodige aandacht te lezen en op te volgen.



Datum: 28/1/2008

Quintelier Trudo GEVELRENOVATIE

MATERIAAL

Klein materiaal

Eigen materiaal:

Materiaalbak		Waterpas:	Klein Groot + 1m
Helm		Schroevendraaier:	Groot Klein Elektrisch
Potlood		Plamuur ijzer	
Hamer:	Klauw Blok Kap	Verfkrabber driehoek	
Beitel:	Punt Smal Parament	Profielhaken	
Staalborstel		Haak	
Mes		Meter	
Tang:	Mussenbek Kniptang	Zaag:	Jozef Kleine boog
Ringsleutel:	16 - 17 20 - 22	Voegers:	6 - 8 - 10 - 12 - 14 mm
Truweel:	Klein Groot	Plakijzer:	ijzer inox
Metserpriemen en koord		Voegbord	

Beschikbaar gestelde materialen:

Handschoenen:	Rubber Leder	Veegborstel:	Fijn zonder steel Grof met steel
Verfborstel:	2 cm 5 cm 15 cm	½ grove borstel	
		Veiligheidsbril 2 stuks	

De materialen worden u overhandigd bij het in dienst treden.

Bij de noodzakelijke vervanging dient u de nodige vraag te richten tot uw werkgever, voor het vervangen en of reserve van deze werktuigen.



Datum: 28/1/2008

Quintelier Trudo GEVELRENOVATIE

AUTO'S en MACHINES

Bezit u de nodige vereiste documenten tot het gebruik van de voertuigen enz. ...

Rijbewijs (E = aanhangwagen + 750 kg)

Type: B
B + E
C
C + E

Boorddocumenten (dient in het voertuig aanwezig te zijn)

Keuringsbewijzen:
Jaarlijkse keuringsdocumenten
Identificatieverslag
Gelijkvormigheidsattest
Inschrijvingsbewijs nr. plaat

Verzekeringsdocumenten

geldige groene kaart van de verzekering

ONDERHOUD EN KONTROLE

Voor het vertrek

Documenten: Rijbewijs
Paspoort
Boorddocumenten

Nazicht voertuig:

Oliepeil
Koelvloeistof
Batterij
Km stand i.v.m. onderhoud
banden spanning
lichten en richtingaanwijzers
brandstof

Tijdens het rijden

De nodige voorzichtigheid op de baan
Bij pech verwittigen TRUDO tel of GSM

Bij aankomst

Melden van defecten en of abnormale geluiden



Datum: 28/1/2008

Quintelier Trudo GEVELRENOVATIE

WERFVOORBEREIDING

Korte werk beschrijving en of meetstaat

Overzicht welke werken er dienen uitgevoerd te worden

Werk inrichting:

TV kabel en andere verwijderen

Vergunningen:

- Stelling
- Container
- Parkeerplaats
- Parkeerverbod

Water

Elektriciteit

Sanitair

Werkkeet

Signalisatie:

- Verkeersborden
- Knipperlichten

Stellingen:

Zelf te plaatsen (Breedte van het voetpad en of ???)

Door onderaanneming

Ter beschikking gesteld door eigenaar of aannemer

Beschermingswerken:

Dakbedekking

Ramen en deuren:

- pvc folie
- platen of ???

Stelling:

- Netten
- Stofdicht

Nodige materialen en machines



Datum: 28/1/2008

Quintelier Trudo GEVELRENOVATIE

WERFINSTALLATIE

Plaatsen stellingen

Afschermen ondergrond:

- Verharde bestrating
- Dakstructuur en of dakbedekking
- Zachte ondergrond

Vorbereiding:

- plaatsen van de nodige lastverdeelbalkjes
- stelschroeven

Soort stelling:

- kaders en balken
- vloerstelling
- crab
- roltoren:
breedte 1.2 m hoogte max 18 m 0.8 m

Verankering:

- in de muur
- op de dorpels
- stabilizatoren(roltoren)

Overbruggingen:

- poorten en deuren

Afschermen

Stelling

Ramen en deuren

Andere:

- Voetpad
- Verlichting
- Gevelornamenten
- Andere !!!



Datum: 28/1/2008

Quintelier Trudo GEVELRENOVATIE

VEILIGHEIDS & GEZONDHEIDSPLAN

HEFFEN en TILLEN

Arbeiders:

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

Algemene individuele beschermingsmiddelen

In gezichtsveld van de bediener van de machine werken max. gewicht van het te behandelen stukken vaststellen.

Hulpwerktuigen gebruiken om lasten te verplaatsen:

- juiste houding (zie rug school)
- kruiwagen
- koevoet
- pens
- verankeringen: aanhechtpunten
berekenningsnota's

Manueel:

Aangepaste hulpmiddelen

Hijswiel

Koord

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

- nakijken dat het toestel in goede staat is

Hulpmiddelen:

Kabels

Kettingen

Hijbsbanden

Hijsbalken

Kelven

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

- nakijken of deze in goede staat zijn
- 3 maandelijks keuringsattest

Kleine machines:

Handtakel

Elektrische takel

Daklift

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

- Bevestiging: berekening bevestigingspunt verankeringen
- 3 maandelijks keuring
- Nazien trekkracht machine

Grote machines:

Hijskranen

VEILIGHEIDSMAATREGELEN

- Keuringsattest
- Geschikte bediener



Datum: 28/1/2008

Quintelier Trudo GEVELRENOVATIE

STRAALSYSTEMEN

Voorbereiding:

Stellingen: vaste steigers, steigerzeilen, rolsteigers
Hoogwerker

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Controle voor aanvang van de werken:
 - Stabiliteit ondergrond
 - Voldoende verankeringen
 - Plinten
 - Leuningen
 - Toegangsladders
- Keuringsattest stelling:
 - Erkend organisme of
 - Veiligheidsverantwoordelijke
 - Vaste steiger -10m
 - Vaste steiger -20m
 - Rolsteiger
- Keuringsattest hoogwerker

Elektriciteitsaansluiting: werfkast, bestaand net, aarding, verlengdraden

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Controle voor de aanvang van de werken
 - Keuring door erkend organisme
 - Goede staat van verlengdraden

Perslucht

Mobiele Compressor

Persluchtsslangen

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Controle voor aanvang van de werken
 - Overdruk ventiel
 - Bandenspanning (transport)
 - Reinigen luchtfilters
 - Oliepeil (motor en compressor)
 - Koppelingen
 - Darmen (beschermen tegen mogelijke schade)
 - Hindernis voor de voetgangers!



Datum: 28/1/2008

Quintelier Trudo GEVELRENOVATIE

STOOMREINIGEN

Vorbereiding:

Stellingen: vaste steigers, steigerzeilen, rolsteigers
Hoogwerker

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Controle voor aanvang van de werken:
 - Stabiliteit ondergrond
 - Voldoende verankeringen
 - Plinten
 - Leuningen
 - Toegangsladders
- Keuringsattest stelling:
 - Erkend organisme of
 - Veiligheidsverantwoordelijke
 - Vaste steiger -10m
 - Vaste steiger -20m
 - Rolsteiger
- Keuringsattest hoogwerker

Elektriciteitsaansluiting: werfkast, bestaand net, aarding, verlengdraden

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Controle voor de aanvang van de werken
 - Keuring door erkend organisme
 - Goede staat van verlengdraden

Elektrisch materiaal

STOOMMACHINE (op elektrische - of benzinemotor)
pistool met geïsoleerd handvat hogedrukslangen

INDIVIDUELE BESCHERMING

- Helm met vizier of bril (gesloten of open type)
- Handschoenen
- Benzine:
 - Ontvlambaar
 - Roken verboden bij vullen
 - Opletten voor hete uitlaat



Datum: 28/1/2008

Quintelier Trudo GEVELRENOVATIE

AFBRAAK METSELWERK

Voorbereiding:

Stellingen: vaste steigers, steigerzeilen, rolsteigers
Hoogwerker

VEILIGHEIDSMAAATREGELEN

- Controle voor aanvang van de werken:
 - Stabiliteit ondergrond
 - Voldoende verankeringen
 - Plinten
 - Leuningen
 - Toegangsladders
- Keuringsattest stelling:
 - Erkend organisme of
 - Veiligheidsverantwoordelijke
 - Vaste steiger -10m
 - Vaste steiger -20m
 - Rolsteiger
- Keuringsattest hoogwerker

Elektriciteitsaansluiting: werfkast, bestaand net, aarding, verlengdraden

VEILIGHEIDSMAAATREGELEN

- Controle voor de aanvang van de werken
 - Keuring door erkend organisme
 - Goede staat van verlengdraden

Elektrisch materiaal

SLIJPMACHINE: grote (diam. 230), kleine (diam. 150 en 120)

SCHIJVEN: grote (diam. 230), kleine (diam. 150 en 120)

BREEKHAMERS: kleine (1.5Kg), grote (4Kg en 8Kg)

BOORMACHINES: tot diam. 24mm

VEILIGHEIDSMAAATREGELEN

- Controle voor de aanvang van de werken
 - Beschermkap goed opgesteld
 - Handvat goed geplaatst

INDIVIDUELE BESCHERMING

- Stofmasker
- Straalkap
- Oordoppen
- Handschoenen
- Bril:
 - Stofbril
 - Beschermbril



Datum: 28/1/2008

Quintelier Trudo **GEVELRENOVATIE**

Pneumatische machines

AANVOERLEIDING

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Controle voor de aanvang van de werken
 - In goede staat
 - Niet hinderlijk geplaatst

SLIJPMACHINE: grote (diam. 230), kleine (diam. 150 en 120)

SCHIJVEN: grote (diam. 230), kleine (diam. 150 en 120)

BREEKHAMERS: kleine (1.5Kg), grote (4Kg en 8Kg)

BOORMACHINES: tot diam. 24mm

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Controle voor de aanvang van de werken
 - Beschermkap goed opgesteld
 - Handvat goed geplaatst

INDIVIDUELE BESCHERMING

- Stofmasker
- Straalkap
- Oordoppen
- Handschoenen
- Bril:
 - Stofbril
 - Beschermbril

Schoren en stutten

nakijken volgens de hoef. afbraak welke de nodige stutwerken zijn

Opruimen afbraak

rekening houden met de maximale belasting van de werkvloeren



Datum: 28/1/2008

Quintelier Trudo GEVELRENOVATIE

VERWIJDEREN OUDE VOEGEN

Vorbereiding:

Stellingen: vaste steigers, steigerzeilen, rolsteigers

Hoogwerker

VEILIGHEIDSMaatregelen

- Controle voor aanvang van de werken:
 - Stabiliteit ondergrond
 - Voldoende verankeringen
 - Plinten
 - Leuningen
 - Toegangsladders
- Keuringsattest stelling:
 - Erkend organisme of
 - Veiligheidsverantwoordelijke
 - Vaste steiger -10m
 - Vaste steiger -20m
 - Rolsteiger
- Keuringsattest hoogwerker

Elektriciteitsaansluiting: werfkast, bestaand net, aarding, verlengdraden

VEILIGHEIDSMaatregelen

- Controle voor de aanvang van de werken
 - Keuring door erkend organisme
 - Goede staat van verlengdraden

Elektrisch materiaal

SLIJPMACHINE: grote (diam. 230), kleine (diam. 150 en 120)

SCHIJVEN: grote (diam. 230), kleine (diam. 150 en 120)

BREEKHAMERS

VEILIGHEIDSMaatregelen

- Controle voor de aanvang van de werken
 - Beschermkap goed opgesteld
 - Handvat goed geplaatst

INDIVIDUELE BESCHERMING

- Stofmasker
- Straalkap
- Oordoppen
- Handschoenen
- Bril:
 - Stofbril
 - Beschermbril



Datum: 28/1/2008

Quintelier Trudo GEVELRENOVATIE

Pneumatische machines

AANVOERLEIDING

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Controle voor de aanvang van de werken
 - In goede staat
 - Niet hinderlijk geplaatst

SLIJPMACHINE: grote (diam. 230), kleine (diam. 150 en 120)

SCHIJVEN: grote (diam. 230), kleine (diam. 150 en 120)

BEITELS: kleine 1.5Kg

VEILIGHEIDSMATREGELEN

- Controle voor de aanvang van de werken
 - Beschermkap goed opgesteld
 - Handvat goed geplaatst

INDIVIDUELE BESCHERMING

- Stofmasker
- Straalkap
- Oordoppen
- Handschoenen
- Bril:
 - Stofbril
 - Beschermbril



Datum: 28/1/2008

Quintelier Trudo GEVELRENOVATIE

WERKEN OP DAK

Veiligheidsmaatregelen

COLLECTIEVE

Toegang:

- Ladder
- Traptoren
- Steiger

Transport materiaal:

- Lift
- Hijslier
- Handhefwerktuig
- Kraan

Beveiliging:

- Randbeveiliging:
 - Leuningen (opbouw op dakplaat)
 - Leuningen (steiger bovendaks)
- Vangnetten plaatsen:
 - Aan grote openingen
 - Aan leuningen

INDIVIDUELE VALBESCHERMING

- Vaste verankeringspunten
- Levenslijn
- Doodgewichtsankers

Hierbij worden de nodige harnassen gebruikt volgens voorschriften.