



■ 150 - 200 kW

- Corrente 400A
- Interruttore MT (DG) 4x400A 36kA
- 2 Interruttore MTD (DDG) 4x200A 18kA 300mA Classe A
- Scaricatore di sovratensione trifase Classe II I_{max} 20kA 4P
- Contattore (DDI) 4P 370A 230V AC3
- 3 Portafusibile 1P+N (Prot.Alim.SPI / Prot.IN/AUX Ups / Prot. 59N) + Fusibili 6A
- Portafusibile 3P+N (Prot.Mis.SPI) + Fusibili 2A
- Relè di interfaccia conforme alla Cei 0-16
- Modem GSM per teledistacco
- Morsettieria ingresso / uscita cavi 150/185mmq
- Box 216 moduli in lamiera IP66 classe II (800mmx1200mmx300mm)

