

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții "Instalații de semnalizare avertizare incendii, cu detectoare, butoane manual, sonerii și centrală automată de semnalizare-avertizare incendii" la imobilul situat în Municipiul Cluj-Napoca str. Eremia Grigorescu nr. 37-39

TITULAR: Județul Cluj
BENEFICIAR: Directia Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj
AMPLASAMENT: str. E. Grigorescu nr. 37-39, Municipiul Cluj-Napoca, Județul Cluj
PROIECTANT: societatea Arhi Design Expert SRL-str. Lunii, nr. 1/27, Cluj-Napoca
FAZA: D.A.L.I.

1. Indicatori tehnici:

I. Realizarea instalatiei de detectare, semnalizare si avertizare incendiu (IDSAI):

- sisteme de detecție și alarmare la incendiu (instalația propriu-zisă):
- trasarea lucrării;
- străpungeri în zidărie - 20 buc;
- montarea dozelor de aparataj, doze de derivație;
- montarea jgeaburilor de protecție JY (ST)Y - 70,00 ml;
- tragerea firelor prin tuburile de protecție - 50,00 ml;
- legarea conductelor la cleme, repartitoare sau la bornele aparatelor - 20buc;
- încărcarea cablului de energie electrică de maximum 1kv - 2buc;
- centrala detectoare/avertizare incendiu - 1buc;
- montaj detectoare adresabile de fum - 14buc;
- montaj detectoare gaz - 2buc;
- montaj butoane de incendiu adresabile - 2buc;
- montaj dispozitive de avertizare sonoră - interior - 1buc;
- montaj dispozitive de avertizare sonoră - exterior - 1buc;
- montaj module de intrare/iesire pt sisteme analog-adresabile - buc;
- executare conexiuni I/E, la module -1 buc;
- numere și etichete pentru bransamente - 20 buc;
- corpuri speciale monobloc pentru iluminatul de siguranță - 3 buc;
- KIT EMERGENTA pentru led LEDCO - 1 buc;
- verificări / probe aparataj și echipamente;

II. Lucrări conexe - modificări functionale IDSAI:

- montare accesorii IDSAI și reparat pereți în urma montării IDSAI:
- montaj stingător de tip P6 - 3buc;
- montaj stingător de tip G2 - 2buc;
- lipire indicatoare de securitate PSI - 10buc;
- montare ușa rezistență la foc și sistem de autoinchidere - 1 buc;
- acoperire slituri cu tencuială și refacerea gletului, șantul având secțiunea de 20-30cm - aprox. 120,00 ml;
- zugrăveală (vopsea lavabilă) în spațiile afectate - 30% din suprafața interioară ce trebuie zugrăvită - aprox 10,00 mp;
- folie PVC pentru protecția parchetului și schelă metalică - 50 + 30mp.

2. Indicatori economici:

TOTAL INVESTIȚIE (INV).....	din care C+M:
31.521,00 lei fără TVA	20.107,46 lei fără TVA
5.101,47 lei TVA.....	3.820,42 lei TVA
36.622,47 lei cu TVA.....	23.927,88 lei cu TVA

3. Durata de realizare a investitiei este de 9 luni calendaristice.

4. Finanțarea investiției: fonduri de la bugetul Județului Cluj.

PREȘEDINTE,
Alin Tișe

Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci