



**Anexa nr. 2  
la Hotărârea nr. 154/2022**

**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI  
ai obiectivului de investiții „Proiectare și execuție lucrări de modernizare și  
reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023,  
DJ 107 P Gilău (DN 1) – Someșul Rece - Mărișel – DN 1 R, km 0+000 – km  
44+260”**

*(Anexa nr. 23 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12/2016)*

**Beneficiar:** Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj  
**Amplasament:** Județul Cluj, pe traseul drumului județean DJ107 P (din  
DN 1 prin localitățile Gilău, Someșu Rece, Someșu Cald,  
Acumularea Târnița, Mărișel până în DN 1R)

**Indicatori tehnico-economici :**

**I) Indicatori tehnici :**

**1) Indicatori tehnici realizați până la data de 01.01.2020**

- strat de uzură MA 8 – 7,765 km
- strat de bază BAD 25 – 7,95 km
- strat de legatură ABPC31- 6,043 km
- așternere strat de piatră spartă – 1,509 km

**2) Rest de executat conform expertizei tehnice**

**2.1 TERASAMENTE**

- sapatură mecanică în teren tare-25.061,01 m<sup>3</sup>
- frezare mecanizată pentru straturi asfaltice-176.913,00 mp

**2.2 SISTEM RUTIER**

- strat de uzură BA16-265.560,00 mp
- beton de ciment BCR4,0 – 905,04 m<sup>3</sup>
- mortar asfaltic MA8 – 18.846,00 mp
- strat de legatură din anrobat bituminos ABPC 22,4- 26.754,72 tone
- strat de legatură din binder BAD 22,4- 3,475,08 tone
- strat de fundație din piatră spartă sort 40-63mm – 46.781,21 m<sup>3</sup>

**2.3 DISPOZITIVE DE SCURGERE ȘI EVACUAREA APELOR**

- sanțuri pavate de beton-18.838,41 ml
- dispozitive de scurgere a apelor cu elemente din beton armat – 1,319,00 ml

**2.4 PODEȚE**

- podețe noi cu lumina de 2m, tip P- 6 buc
- podețe tubulare de Ø 1000, L=10m - 94 buc
- podețe casetate cu L=3 m – 1 buc
- podețe dalate cu L=3m -5 buc
- podețe dalate cu L=5m -1 buc

**2.5 DRUMURI LATERALE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI**

- drumuri laterale-200ml
- podețe Ø500 pentru drumuri laterale - 31 buc
- accese la proprietăți – 278 buc

**2.6 LUCRĂRI AUXILIARE**

- borne Kilometrice -45 buc
- refacere semnalizare verticală - 6 buc
- semnalizare orizontală – 133,78 km
- consolidare ziduri de sprijin -1285,71 m<sup>3</sup>
- consolidare cu elemente din beton armat-fundație L – 300 ml
- parapet metalic flexibil – 3959,00 ml
- parcuri – 1056,00 mp

## 2.7 Lucrări la poduri

- pod km 3+600;
- pod km 3+900;
- pod km 4+310;
- pod km 7+900;
- pod km 9+750;
- pod km 9+798;
- pod km 12+866;
- pod km 15+305;
- pod km 17+870;
- pod km 18+290;
- pod km 23+567;
- pod km 23+680;
- pod km 25+577;
- pod km 28+350;

### II) Indicatori economici :

- 1) Indicatori economici a investitiei reprezentand valoarea lucrarilor executate pana la data de 01.01.2020(inclusiv TVA):

Valoarea investitiei :

Valoare totală: 11.324,45 mii lei, din care C+M: 10.675,60 mii lei

- 2) Indicatori economici actualizati reprezentand valoarea restului de executat conform expertizei tehnice (inclusiv TVA) cu rezerva de implementare:

Valoarea investitiei :

a. Valoare totală: 120.120,06 mii lei, din care C+M: 108.016,90 mii lei

b. Sursa de finanțare

- fonduri nerambursabile: 46.408,72 mii lei

- buget local - Județul Cluj: 73.711,34 mii lei

- 3) Valoarea totală (inclusiv TVA) cu rezervă de implementare:

Valoare totală: 31.444,51 mii lei, din care C+M: 118.692,50 mii lei.

- 4) Valoarea rezervei de implementare (inclusiv TVA):

20.212,98 mii lei (din care 19.808,72 eligibil și 404,26 cofinanțare)

**PREȘEDINTE,**  
**Alin Tișe**

**Contrasemnează:**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Simona Gaci**