



**INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI
ai obiectivului de investiții „Proiectare și execuție lucrări de modernizare și
reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023, lot
III pentru DJ 109A Chinteni – Vultureni - Dealu Jurcii, km 10+200- km 48+566 ”**

(Anexa nr. 21 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12/2016)

Beneficiar: Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj
Amplasament: Județul Cluj, pe traseul drumului județean DJ 109A (din municipiul Cluj Napoca, prin localitatea Chinteni -Vultureni – Panticeu - Recea Cristur pînă la intersecția cu drumul județean DJ 108B

Indicatori tehnico-economici :

I) Indicatori tehnici :

1) Indicatori tehnici realizați până la data de 01.01.2020

- strat de legatură din binder BAD 22,4- 6,57 km
- strat de legatură ABPC31(AB2)- 4,4 km
- strat de fundație din piatră spartă-2,5km
- podete tubulare montate O1000- 15 buc

2) Rest de executat conform expertizei tehnice

2.1 TERASAMENTE

- sapatură mecanică în teren tare-9.953,1 m³
- frezare mecanizată pentru straturi asfaltice-179.700,0mp

2.2 SISTEM RUTIER

- strat de uzură BA16-38,37 km
- beton de ciment BCR4,0-510mc
- strat de legatură din anrobat bituminos ABPC 22,4- 26.908,22 tone
- strat de legatură din binder BAD 22,4- 3404,27 tone
- strat de fundație din piatră spartă sort 40-63mm- 48.625,6 mc

2.3 DISPOZITIVE DE SCURGERE ȘI EVACUAREA APELOR

- sanțuri pavate de beton-20.900,0ml
- dispozitive de scurgere a apelor cu elemente din beton armat-660,0ml

2.4 PODEȚE

- podețe dalate de 4m care se reabilitează-1buc
- podețe noi cu lumina de 2m, tip P- 3buc
- podețe tubulare de O 1000, L=10m-59 buc
- podețe dalate cu L=3m-1 buc
- podețe dalate cu L=5m-1 buc

2.5 DRUMURI LATERALE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI

- drumuri laterale-200ml
- podețe O500 pentru drumuri laterale-26buc
- accese la proprietăți-375buc

2.6 LUCRĂRI AUXILIARE

- borne Kilometrice-39 buc
- refacere semnalizare verticală-97 buc
- semnalizare orizontală-117km
- consolidare zisuri de sprijin-1350 m³
- consolidare cu elemente din beton armat-fundație L-340ml
- parapet metalic flexibil-8600ml
- parcare-501mp

2.7 Lucrări la poduri

-pod km 10+203,5; km 22+639 (localitatea Băbuțiu); km 23+245; km 24+371,5; km 26+328; km 26+350; km 27+745; km 37+161,25; km 38+473; km 39+110,35 km 43+490,5; km44+800;

II) Indicatori economici :

1) Indicatori economici a investitiei reprezentând valoarea lucrărilor executate până la data de 01.01.2020 (inclusiv TVA)

Valoarea investiției :

Valoare totală: 8.365,90 mii lei, din care C+M: 7.791,50 mii lei

2) Indicatori economici actualizati reprezentand valoarea restului de executat conform expertizei tehnice (inclusiv TVA), cu rezerva de implementare:

Valoarea investiției :

a. Valoare totală: 91.030,92 mii lei, din care C+M: 81.675,6 mii lei

b.Sursa de finanțare:

-fonduri nerambursabile: 37.090,93 mii lei

- buget local - Județul Cluj: 53.940,02 mii lei

3) Valoarea totală cu rezerva de implementare (inclusiv TVA):

Valoare totală: 99.396,82 mii lei, din care C+M: 89.467,1 mii lei

4) Valoarea rezervei de implementare (inclusiv TVA):

14.378,5 mii lei (din care 14.090,93 eligibil și 287,60 cofinanțare)

PREȘEDINTE,
Alin Tișe

Contrasemnează:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Simona Gaci