

CAIET DE SARCINI

ACHIZITIE CASA MOBILĂ

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzătoare cu necesitățile autorității contractante.

Cerințele impuse prin caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii, orice ofertă care nu întrunește aceste cerințe va fi considerată ca neconformă și va fi respinsă de către comisia de evaluare.

I. OBIECTUL ACHIZITIEI îl constituie achiziționarea unei case mobile, necesare în vederea respectării HCJ 25/2021 și implementării regulamentelor de navigație pe lacurile Tarnița și Fântânele aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor și infrastructurii nr.951/2021. Produsele ce vor fi furnizate vor trebui să respecte toate reglementările legale în vigoare.

Propunerea tehnică va fi elaborată în așa fel încât să se asigure posibilitatea verificării corespondenței cu specificațiile cuprinse în caietul de sarcini. Elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat și complet în corelație cu cerințele din Caietul de sarcini.

II. CONDITII TEHNICE

1. Specificații casa mobila

Casa mobilă cu dimensiunile minime :

- Lungime exterioară min. 12 m
- Lățime min. 4 m
- Compartimentare interioară :
 - Camera de zi/birou, spațiu de gătit, 2 dormitoare și baie

Dotări :

- Spațiu de gătit – chiuveta, plita electrică, frigider, cuptor microunde, hota, radiator (daca e necesar);
- Baie -cabina dus, lavoar, toaleta, radiator electric ;
- Dormitoare – două paturi , noptiere, radiator electric, dulapuri.
- Camera de zi/birou (spatiu comun) – masa cu 4 scaune, încălzitor electric, climă, televizor, canapea extensibila;

Caracteristici tehnice:

- Proțap tractare fata/spate;
- Roți pentru tractare;
- Pereți tip sandwich cu spuma poliuretanică de minim 8cm;
- Podea cu izolație din vata minerala de 20 cm cu vata bazaltica;
- Tavan cu izolație minima 20 cm vata bazaltica si de minim 5cm spumă în panoul sandwich;
- Pardoseala PVC rezistentă la uzura;
- Tâmplărie PVC;
- Sistem de colectare ape pluviale din jgheaburi si burlane;
- Instalație electrica 220V;
- Instalație sanitara PPR/polipropilena cu protecție la îngheț;
- Boiler electric;
- Șasiu zincat;
- Două axe si patru roți;
- Sistem calare;
- Structura rezistentă din lemn si metal;
- Terasa cu podea din lemn stratificat/plastifiat;

Casa mobila va fi alcătuită astfel încât să permită asamblarea si demontarea ușoară.

- Ofertantul va prezenta cel puțin o declarație pe proprie răspundere /act/certificat de garanție/declarație de conformitate în ce privește stabilitatea și siguranța în exploatare a produselor oferite;
- Ofertantul va prezenta cel puțin o declarație pe proprie răspundere /act/certificat de garanție/declarație de conformitate privind siguranța materialului utilizat, să certifice că nu prezintă efecte dăunătoare asupra oamenilor, asupra mediului și asupra faunei ;

Obs. Elementele din componența casei mobile și toate accesoriile necesare montajului vor fi noi.

III - VERIFICARI SI INCERCARI

III -1 Verificarea la recepție

III-1.1 După livrarea și montarea casei mobile, Furnizorul, în prezența reprezentanților Beneficiarului, va efectua verificarea la recepție (echipamentelor din dotarea casei).

III-1.2 Până la livrare și montare, Furnizorul se obligă să păstreze în custodie casa mobilă.

III-1.3 Efectuarea transportului casei mobile, montarea/ poziționarea și testele la recepție sunt responsabilitatea Furnizorului și toate costurile vor fi incluse în prețul ofertei.

III-1.4 Orice defecțiune va fi imediat remediată, iar părțile lipsă sau cu defecte vor fi înlocuite pe cheltuiala Furnizorului.

III-2 Probe la recepție

III-2.2 Ca urmare a concluziilor corespunzătoare cu cerințele caietului de sarcini obținute în urma probelor de recepție, Beneficiarul va accepta recepția casei mobile.

IV - INSTRUIREA PERSONALULUI PENTRU ACTIVITATEA DE MASURATORI

IV-1 Personalul însărcinat de către Beneficiar pentru activitatea de verificare va asista tehnicianul Furnizorului în procesul de punere în funcțiune.

IV-2 Tehnicianul Furnizorului/Furnizorul va fi răspunzător cu asamblarea, instalarea și testarea corespunzătoare a echipamentelor electrice.

V. GARANȚIE SI SERVICIU POST-VÂNZARE

Perioada de garanție acordată de către Furnizor este de minim 24 luni.

Perioada de garanție a produselor începe cu data recepției, după livrarea și instalarea acestora la destinația finală.

- Beneficiarul are dreptul de a notifica Furnizorul în scris, pentru orice plângere sau reclamație ce apare în conformitate cu aceasta garanție. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru Beneficiar.
- Dacă în timpul perioadei de garanție se înlocuiesc componente defecte, produsul beneficiază de o nouă perioadă de garanție care curge de la data înlocuirii acestora.

VI. TERMEN DE LIVRARE (EXECUȚIE)

Termenul maxim de livrare a casei mobile este de 30 zile de la data semnării contractului de achiziție.

CONSIDERAȚII FINALE

- Durata contractului - până la epuizarea convențională/legală a oricărui efect pe care îl produce;
- Prețul de achiziție prevăzut în ofertă, cu toate costurile incluse, are caracter ferm și nu se modifică pe durata valabilității contractului.
- Propunerea financiară va fi exprimată ferm în lei. Se va completa formularul de ofertă cu valoarea totală (costul total al achiziției) . Nu se acceptă depășirea valorii estimate a produselor.
- Oferta va fi elaborată conform cerințelor din documentație și va conține : propunere financiară, propunere tehnică, condiții și termene de livrare a produselor, termen de garanție, termen de valabilitate al ofertei.
- Propunerea tehnică va cuprinde obligatoriu tipul și modelul echipamentului/produsului oferat precum și caracteristicile tehnice specifice tipului și produsului oferat.
- Nu se admit oferte alternative.

DIRECTOR EXECUTIV:

Liviu HÎNCU



ȘEF BIROU:

Alin DANCI

