

CAIET DE SARCINI
PENTRU SERVICIILE DE:

- ✓ TOALETAREA MANUALĂ A VEGETAȚIEI DE PE DEPOZITUL DE DEȘEURI NECONFORM PATA RÂT ÎNCHIS,
- ✓ CURĂȚAREA RIGOLELOR, PODEȚELOR ȘI CANALELOR PLUVIALE DIN INCINTA DEPOZITULUI

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele impuse prin prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale.

Se recomandă ca ofertantul să viziteze amplasamentul pentru a putea evalua pe propria răspundere, cheltuială și risc, datele necesare elaborării ofertei.

DENUMIREA ACHIZIȚIEI:

Servicii de:

- ✓ toaletare manuală a vegetației de pe depozitul de deșeuri neconform Pata Rât închis (*suprafața pentru toaletarea vegetație este de aproximativ 18,208 ha*);
- ✓ curățare rigolelor, podețelor și canalelor pluviale din incinta depozitului de deșeuri neconform pata Rât închis (*lungimea rigolei perimetrare este de aproximativ 1825 ml*);
- ✓ curățarea de deșeuri a întregii suprafețe în cadrul limitei de proprietate, chiar în afara gardului (*suprafața aferentă limitei de proprietate este de 18,208 ha*).

Conform Legii nr. 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, proprietarii construcțiilor au obligația de a efectua la timp lucrările de întreținere și reparații și de a respecta normele de exploatare prevăzute în Cartea tehnică a construcției.

Urmare a finalizării lucrărilor de execuție la închiderea Depozitului urban neconform de deșeuri Pata Rât și realizarea recepției la terminarea acestor lucrări,

a fost întocmită cartea tehnică a construcției, respectiv capitolul D - Documentație privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp a Depozitului neconform de deșeuri Pata Rât, închis.

Conform acestei documentații, serviciile minime care vor fi executate sunt:

1. executarea serviciilor de toaletare manuală a vegetației de pe depozit, respectiv tăierea vegetației, a arbuștilor și spinilor existenți în incinta depozitului închis, colectarea vegetației tăiate și transportul ei din incinta depozitului. Aceste servicii se vor executa în vederea eliminării posibilității de a se realiza perforarea sistemului de impermeabilizare cu rădăcinile acestor plante.
2. se vor executa servicii de decolmatare a canalului perimetral, ale camerelor de liniștire a podețelor și chiar a podețelor dacă este cazul. În această categorie de servicii intră și eliminarea materialelor plastice și textile aduse de vânt din depozitul de deșeuri municipale ale RADP și depozitate în canalul perimetral; se va decolmata, canalul marginal înierbat al drumului de acces pe depozit și camera de liniștire a podețului. În caz de necesitate se vor decolmata și tuburile podețului; se vor menține libere sistemele de evacuare a apelor pe sub zidul de sprijin prin îndepărtarea corpurilor blocate în grătarele de protecție și prin decolmatarea camerelor de liniștire;

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor se desfășoară pe toată perioada de viață a construcției începând cu execuția și este o activitate sistematică de culegere și valorificare a informațiilor rezultate din observare și măsurători asupra unor fenomene și mărimi ce caracterizează proprietățile construcțiilor în procesul de interacțiune cu mediul ambient.

Efectuarea acțiunilor de urmărire a comportării în timp a construcției se execută în vederea satisfacerii prevederilor privind menținerea cerințelor de rezistență, stabilitate și durabilitate ale construcțiilor, cât și ale celorlalte cerințe esențiale.

Urmărirea curentă, și efectiv executarea serviciilor minime enumerate mai sus, se va face la solicitarea beneficiarului, prin emiterea unei solicitări de

prestare a serviciilor cu precizarea clară a perioadei de desfășurare a acestora.
Termenul maxim de realizare a serviciilor menționate este data de 31.12.2023

La finalizarea serviciilor solicitate de către beneficiar, furnizorul serviciilor va depune un Raport de inspectare și executare a serviciilor, cu detalieră clară a tuturor serviciilor executate și contravaloarea acestora solicitată spre decontare..

În oferta financiară vor fi incluse următoarele cheltuieli:

- ✓ Cheltuielile cu deplasările;
- ✓ Cheltuielile aferente tuturor serviciilor enumerate mai sus, cu precizarea clară a valorii aferente fiecărui tip de lucrare;
.....lei/ha * 18,208 ha =lei(fără TVA),
.....lei/ml * 1825 ml =lei (fără TVA).

Plata aferentă serviciilor prestate se va efectua după aprobarea de către beneficiar a Raportului depus de către prestator pentru serviciile realizate, în primele cinci zile lucrătoare a lunii următoare.

În oferta financiară, ofertantul va detalia ca preț fiecare activitate cuprinsă în tipurile de servicii, pentru a putea cuantifica lunar activitățile realizate în vederea efectuării plății acestora.

Coordonator Implementare Tehnică:

Alexandru CRETU



Responsabil tehnic:

Aurelia BOGDAN

