

**INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI**  
**ai obiectivului de investiții "Proiectare și execuție lucrări de modernizare și**  
**reabilitare a drumurilor județene din Județul Cluj pentru perioada 2011-2023 - LOT I,**  
**DJ 108C - Mănăstireni – Călata - Mărgău, km 36+050 – km 59+000"**  
*(Anexa nr. 5 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 12/2016)*

Beneficiar: Județul Cluj, prin Consiliul Județean Cluj  
Amplasament: Județul Cluj, pe traseul drumului județean DJ 108C (prin localitățile Mănăstireni, Văleni, Călata, Mărgău)

**Indicatori tehnico-economici:****l) Indicatori tehnici:****1) Indicatori tehnici realizați până la data de 01.01.2020**

- a. strat de uzură BA16 – 22,10 km
- b. podețe tubulare noi Ø1000- 5 buc
- c. podeț P2 – 2 buc
- d. podețe la drumuri laterale Ø500 -13 buc
- e. șanțuri pavate cu beton- 1767 ml

**2) Rest de executat conform expertizei tehnice****2.1 SISTEM RUTIER**

- a. plombări – 1,400 mp
- b. desfacearea imbracamintii drumului existent – 31.703,00 mp
- c. strat de uzură BA16-6.630,8 mp
- d. strat de legatura din anrobat bituminos ABPC 22,4 -716,42 tone
- e. tratament bituminos dublu – 70 smp
- f. strat de fundație din piatră spartă sort 40-63mm – 4.819,50 m<sup>3</sup>
- g. geocompozit antifisură – 4.213,88 mp
- h. șlam bituminos – 140,00 mp

**2.2 DISPOZITIVE DE SCURGERE ȘI EVACUAREA APELOR**

- a. șanțuri pavate de beton- 566,00 ml
- b. șanț de pământ – 11.880,16 ml

**2.3 PODEȚE**

- a. podețe noi cu lumina de 2m, tip P- 6 buc
- b. podețe tubulare de Ø 1000 – L=10 m - 1 buc
- c. podețe dalate cu L=3m -1 buc

**2.4 DRUMURI LATERALE ȘI ACCESE LA PROPRIETĂȚI**

- a. balast 20 cm – 19,20 mc
- b. piatră spartă -215,00 mc
- c. podețe Ø500 pentru drumuri laterale - 7 buc

**2.5 LUCRĂRI AUXILIARE**

- a. refacere semnalizare verticală - 78 buc
- b. semnalizare orizontală – 60 km
- c. consolidare ziduri de sprijin - 220,00 ml
- d. parapet metalic flexibil – 3.795,00 ml (inițial 2.186,00 ml)
- e. parcuri – 400,00 mp
- f. zona 3: km 52+253 – km 52+324 - 100 ml
- g. zona 1: km 39+120 – km 39+160. L=40 m
- h. zona 2: km 42+749 – km 42+849. L=100 m
- i. ridicare la cotă cămine: 117 buc

## 2.6 LUCRĂRI LA PODURI

- a. pod km 44+585;
- b. pod km 45+878;
- c. pod km 46+300;
- d. pod km 51+000;
- e. pod km 51+750;
- f. pod km 56+330;
- g. pod km 57+080;
- h. pod km 58+308;

### II) Indicatori economici:

1) Indicatori economici ai investitiei reprezentând valoarea lucrărilor executate până la data de 01.01.2014 (inclusiv TVA) – în afara perioadei de implementare a proiectului european:

Valoarea investiției:

Valoare totală: 477.859,94 lei

din care C+M: 0,00 lei

Indicatori economici actualizati aferenți proiectului european SMIS 125110 (inclusiv TVA), pentru perioada 2014-2023:

Valoarea investiției:

Valoare totală: 66.397.352,84 lei

din care C+M: 60.089.558,46 lei

### Sursa de finanțare:

fonduri nerambursabile: 17.351.399,97 lei

buget local - Județul Cluj: 48.691.842,66 lei

**PREȘEDINTE,**  
**Alin Tișe**

**Contrasemnează:**  
**SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**  
**Simona Gaci**