

Beneficiarul: JUDETUL CLUJ - ACTIVITATE ECONOMICA
Executantul:

Obiectivul: LUCRĂRI DE REPARAȚII LA ROSTURILE CAROSABILE SITUATE ÎN PARCAREA SUBTERANĂ A STADIONULUI CLUJ ARENA

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECȚIUNEA TEHNICĂ					SECȚIUNEA FINANCIARĂ	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1		Demolarea betoanelor vechi prin spargere (asimilat pentru desfacere beton zona rosturi)	mp	9.00		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
2		Transportul materialelor cu tomberon inc aruncare desc aruncare grupa...1 3 distanta 20m	tona	3.6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
3		Incarcarea materialelor, grupa a grele si...marunte,prin aruncare rampa sau teren auto categ.3	tona	3.6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
4		Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=15 km	tona	3.6		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
5		Curatare strat suport din beton	mp	9		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
6		Curatarea manuala a zonei rosturilor carosabile (inclusiv desfacerea rosturilor existente)	m	72		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
7		Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea betonului	mp	9		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
8		Beton turnat in plansee,grinzi,stilpi la.cons.cu inal.pina 35m prep. turn.bet.armat cl. C30/37 (B450) in zona rosturilor	mc	2.1		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
9		Fixare profiluri de rosturi carosabile noi, inclusiv materiale și accesorii pentru fixare (șuruburi cu cap înecat, mortar flexibil etc.);	m	72		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
10		Profiluri rosturi de trecere carosabile pentru pardoseli din piatră naturală, piatră turnată, beton, cu fixări ulterioare pe suprafață, piese de racord interșanjabil, din nitriflex și aluminiu, conform Fișă Tehnică nr. 1	m	72		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					

Alte cheltuieli directe					
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport
Contributia asiguratorie pentru munca (CAM)					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli					
Profit					

Total inclusiv Beneficiu	
Total General fara TVA	
TVA (19%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Executant,