

**CAIET DE SARCINI
PENTRU SERVICIILE DE:**

- ✓ toaletare manuală a vegetației de pe depozitul de deșeuri neconform Pata Rât închis și eliberarea amplasamentului de deșeurile vegetale
- ✓ curățare rigolelor, podețelor și canalelor pluviale din incinta depozitului de deșeuri neconform pata Rât închis
- ✓ curățarea de deșeuri a întregii suprafețe în cadrul limitei de proprietate

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Cerințele impuse prin prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale.

Se recomandă ca ofertantul să viziteze amplasamentul pentru a putea evalua pe propria răspundere, cheltuială și risc, datele necesare elaborării ofertei.

DENUMIREA ACHIZIȚIEI:

Servicii de:

- ✓ toaletare manuală a vegetației de pe depozitul de deșeuri neconform Pata Rât închis și eliberarea amplasamentului de deșeurile vegetale (suprafața pentru toaletarea vegetației este de aproximativ 18,208 ha);
- ✓ curățare rigolelor, podețelor și canalelor pluviale din incinta depozitului de deșeuri neconform pata Rât închis (lungimea rigolei perimetrare este de aproximativ 1825 ml);
- ✓ curățarea de deșeuri a întregii suprafețe în cadrul limitei de proprietate, inclusiv în afara gardului (suprafața aferentă limitei de proprietate este de 18,208 ha).

Conform Legii nr. 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, proprietarii construcțiilor au obligația de a efectua la timp lucrările de întreținere și reparații și de a respecta normele de exploatare prevăzute în Cartea tehnică a construcției.

Urmare a finalizării lucrărilor de execuție la închiderea Depozitului urban neconform de deșeuri Pata Rât și realizarea recepției la terminarea acestor lucrări, a fost întocmită cartea tehnică a construcției, respectiv capitolul D - Documentație privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în timp a Depozitului neconform de deșeuri Pata Rât, închis.

Conform acestei documentații, serviciile minime care vor fi executate sunt:

1. executarea serviciilor de toaletare manuală a vegetației de pe depozit, respectiv tăierea vegetației, a arbuștilor și spinilor existenți în incinta depozitului închis, colectarea vegetației tăiate și transportul ei din incinta depozitului. Aceste servicii se vor executa în vederea eliminării posibilității de a se realiza perforarea sistemului de impermeabilizare cu rădăcinile acestor plante.
2. se vor executa servicii de decolmatăre a canalului perimetral, ale camerelor de liniștire a podețelor și chiar a podețelor dacă este cazul. În această categorie de servicii intră și eliminarea materialelor plastice și textile aduse de vânt din depozitul de deșeuri municipale ale RADP și depozitate în canalul perimetral; se vor decolmata canalul marginal înierbat al drumului de acces pe depozit și camera de liniștire a podețului.

În caz de necesitate se vor decolmata și tuburile podețului; se vor menține libere sistemele de evacuare a apelor pe sub zidul de sprijin prin îndepărtarea corpurilor blocate în grătarele de protecție și prin decolmatarea camerelor de liniștire;

3. Prima toaletare se face până la data de 30 iunie 2026, iar a doua până la data de 30 septembrie 2026.

Urmărirea comportării în timp a construcțiilor se desfășoară pe toată perioada de viață a construcției începând cu execuția și este o activitate sistematică de culegere și valorificare a informațiilor rezultate din observare și măsurători asupra unor fenomene și mărimi ce caracterizează proprietățile construcțiilor în procesul de interacțiune cu mediul ambiant.

Efectuarea acțiunilor de urmărire a comportării în timp a construcției se execută în vederea satisfacerii prevederilor privind menținerea cerințelor de rezistență, stabilitate și durabilitate ale construcțiilor, cât și ale celorlalte cerințe esențiale.

Urmărirea curentă, și efectiv executarea serviciilor minime enumerate mai sus, se va face la solicitarea beneficiarului, prin emiterea unei solicitări de prestare a serviciilor cu precizarea clară a perioadei de desfășurare a acestora. Termenul maxim de realizare a serviciilor menționate este data de 30.09.2026.

La finalizarea serviciilor solicitate de către beneficiar, furnizorul serviciilor va depune un Raport de inspectare și executare a serviciilor, pentru fiecare etapă în parte, cu detalieri clară a tuturor serviciilor executate și contravaloarea acestora solicitată spre decontare.

Ofertantul va elabora și prezenta Propunerea financiară, astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la preț și să respecte în totalitate cerințele prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini.

Propunerea financiară se va exprima în lei fără TVA, conform Formularului de ofertă și a centralizatorului Anexa 1 la prezentul Caiet de Sarcini. Ofertantul va prezenta prețul defalcat pentru fiecare activitate în parte.

În oferta financiară vor fi incluse toate cheltuielile necesare serviciilor ce urmează a fi prestate (deplasări, salarii, consumabile, etc.)

Plata aferentă serviciilor prestate se va efectua după aprobarea de către beneficiar a Raportului depus de către prestator pentru serviciile realizate, pentru fiecare etapă în parte. Plata serviciilor se va face în lei, în termen de maximum 30 zile de la data la care factura emisă este disponibilă în sistemul RO E-factura.

Raportul va fi depus la beneficiar în primele cinci zile lucrătoare a lunii următoare prestării serviciilor.

Șef serviciu : Alexandru BOTEZAN

Consilier : Claudia RUSU

CENTRALIZATOR OFERTA

Nr. crt.	Serviciu	UM	Cantitate	Preț unitar fără TVA	Pret total fără TVA	TVA	Preț total cu TVA
1.	Servicii de toaletare manuală a vegetației de pe depozit, respectiv tăierea vegetației, a arbuștilor și spinilor existenți în incinta depozitului închis, colectarea vegetației tăiate și transportul ei din incinta depozitului	ha	18,208				
2.	Servicii de decolmatare a canalului perimetral, ale camerelor de liniștire a podețelor și chiar a podețelor dacă este cazul inclusiv decolmatarea canalului marginal înierbat al drumului de acces pe depozit și camera de liniștire a podețului	ml	1.825				
3.	Eliminarea deșeurilor și materialelor plastice și textile aduse de vânt din depozitul de deșeuri municipale ale RADP	buc	1				
	TOTAL						