




# Prefeitura Municipal de Carmésia

CEP 35878-000 - Estado de Minas Gerais

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS COM DESONERAÇÃO							
PREFEITURA: PREFEITURA MUN. DE CARMÉSIA						FOLHA Nº: ÚNICA	
OBRA: PAVIMENTAÇÃO NA RUA FURBINO JOSÉ SOARES						DATA:	15/10/2021
LOCAL: RUA FURBINO JOSÉ SOARES - SAÍDA PARA O VIEIRA				FORMA DE EXECUÇÃO:			
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL / JULHO-2021 C/ DESONERAÇÃO				( ) DIRETA	( X ) INDIRETA		
PRAZO DA OBRA: 3 MESES				BDI		29,46%	
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO S/ LDI	PREÇO UNITÁRIO C/ LDI	PREÇO TOTAL
1	IIO-001	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA					2.355,64
1.1	ED-50152	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00X1,50M - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20X20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS	UN.	1,00	1.099,62	1.423,57	1.423,57
1.2	ED-50163	TAPUME COM TELA DE POLIETILENO	M	60,25	11,95	15,47	932,07
2	OBR-001	OBRAS VIÁRIAS (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)					129.703,61
2.1	RO-41081	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (PROCTOR NORMAL)	M²	1.405,74	0,86	1,11	1.560,37
2.2	ED-50418	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E=8CM - FCK=35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M²	1.204,92	82,15	106,35	128.143,24
3	DRE-001	DRENAGEM					13.442,89
3.1	ED-14762	SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO1, COM FCK 15MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DEER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	401,64	25,85	33,47	13.442,89
4	URB-001	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES					22.058,39
4.1	ED-51139	GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ-MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35) CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)	M	408,64	41,70	53,98	22.058,39
<b>VALOR TOTAL</b>							<b>167.560,53</b>
<b>VALOR DO REPASSE</b>							<b>150.000,00</b>
<b>CONTRAPARTIDA</b>							<b>17.560,53</b>

Carmésia, 15 de Outubro de 2021.

  
ROBERTO KELLER CARVALHO GONÇALVES  
ENGENHEIRO CIVIL

CREA: 63.955-D

ATOS TÁCIO SOARES DE OLIVEIRA  
PREFEITO MUNICIPAL