

À
CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE - CE
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO
PROCESSO N.º: 2017.10.31.01

Prezados Senhores

Apresentamos a V. Sas. nossa proposta para o objeto da modalidade mencionada, cujo objeto é: **REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE – CE.** Importa o presente orçamento o valor **R\$ 101.544,80 (Cento e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos).**

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). Reinaldo Sousa Guasque, portador(a) da carteira de Identidade n.º. 2000028059043 e CPF n.º003.912.433-90 como representante legal desta empresa.

Informamos que o prazo de validade da nossa proposta é de **60 (sessenta)** dias corridos, a contar da data de abertura.

DECLARA, para fins de direito a quem possa prestar, especialmente para fins de prova em processo licitatorio, junto a Câmara Município de **Martinopole**, Estado do **Ceará**, que dá ciência que todos os valores constantes oferecidos estão inclusos: Tributos, encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais, comerciais, taxas fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custo e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado.

Finalizando, declaramos que assumimos inteira responsabilidade pela execução dos serviços, e que serão executados conforme exigência editalícia e contratual, e serão iniciadas dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, contados a partir da data de recebimento da ordem de serviço. Por fim, declaramos que em nossos preços já estão inclusos todas as taxas para boa prestação dos serviços e que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital da licitação e seus anexos.

São Benedito, 22 de Novembro de 2017

Reinaldo Sousa Guasque
Reinaldo Sousa Guasque
CPF: 003.912.433-90
(Sócio Administrador)

Reconheço a (s) firma (s) do Reinaldo Sousa Guasque
D. Reinaldo Sousa Guasque
Per (x) semelhança
Per () em test
Dou fé
Escritório Compromissada
Cartório Amaral - 2º Ofício
São Benedito - CE
Tel: 3221.197
São Benedito - CE
Rua Carapeta, N.º 48
CARTÓRIO AMARAL

de verdade.
Francisco Wagner de Almeida Amaral
TABELIAO

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME
Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito-CE
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 Cep: 62370-000
Email: Construtora.MV@hotmail.com
Obrigado Senhor!!!





Fone: (088) 99902-1303



À
CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE/CE.

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME

CNPJ: 10.599.088/0001-63

CGF: 06.609318-0

RUA BC DO CORRENTE, 43 – LOTE 13 – QUADRA 05, CORRENTE – SÃO BENEDITO-CE, CEP: 62.370-000

FONE: (88) 99902-1303

TOMADA DE PREÇO N.º 2017.10.31.01

DATA DE ABERTURA: 23/11/2016

HORÁRIO DE ABERTURA: 09h00m (horário local).

OBJETO: REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE – CE.

ITEM	COMP	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	TOTAL
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	M2	56,47	14,36	810,91
1.2	C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,79	133,41	105,39
1.3	C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS, INCLUSIVE BATENTES	M2	8,96	8,23	73,74
		SUB - TOTAL				990,04
2		FUNDAÇÕES				
2.1	C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)	M3	3,57	338,56	1.208,66
		SUB - TOTAL				1.208,66
3		PAREDE/PAINEIS				
3.1	C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm	M2	118,91	22,42	2.665,96
3.2	C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	12,09	43,65	527,73
3.3	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR. TRAÇO 1:3. ESP.= 5mm P/ PAREDE	M2	116,81	4,13	482,43
3.4	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	M2	121,63	22,84	2.778,03
3.5	C0924	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX	M	2,50	202,41	506,03
		SUB - TOTAL				6.960,18
4		ESQUADRIAS E FERRAGENS				
4.1	C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	7,20	239,62	1.725,26
4.2	C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL (S/ACESSÓRIOS)	M2	0,48	216,61	103,97
4.3	C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	15,18	279,30	4.239,77
4.4	C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE	UN	2,00	19,92	39,84
4.5	C1145	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA	UN	2,00	15,56	31,12

Lisliandro Terceteiro Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce

CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!



Fone: (088) 99902-1303



4.6	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	CJ	1,00	243,66	243,66
4.7	C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO	M2	7,20	105,84	762,05
		SUB - TOTAL				7.145,67
5		PISOS				
5.1	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	44,80	73,41	3.288,77
5.2	C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM	M2	66,22	49,13	3.253,39
5.3	C4435	PORCELANATO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE	M2	56,47	101,82	5.749,78
5.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	56,47	5,46	308,33
5.5	C4067	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO	M2	0,78	245,15	191,22
		SUB - TOTAL				12.791,49
6		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
6.1	C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	9,00	18,77	168,93
6.2	C0863	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)	UN	4,00	36,03	144,12
6.3	C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADA DE 20W	UN	4,00	54,09	216,36
6.4	C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2.5 MM2	M	40,00	3,55	142,00
6.5	C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,00	10,80	10,80
6.6	C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	50,00	4,53	226,50
6.7	C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO	PT	6,00	149,12	894,72
6.8	C3863	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	4,00	5.093,10	20.372,40
		SUB - TOTAL				22.175,83
7		COBERTA				
7.1	C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)	M2	46,60	115,61	5.387,43
7.2	C4462	TELHA CERÂMICA	M2	46,60	39,14	1.823,92
7.3	C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)cm	M	12,30	19,28	237,14
		SUB - TOTAL				7.448,49
8		PINTURA				
8.1	C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA	M2	511,45	12,28	6.280,61
8.2	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA	M2	511,45	12,15	6.214,12
		SUB - TOTAL				12.494,73
9		SERVIÇOS DIVERSOS				
9.1	C1628	LIMPEZA GERAL	M2	192,12	6,25	1.200,75
9.2	COTAÇÃO	MOVEIS PROJETADOS	UND	3,00	2.940,00	8.820,00
		SUB - TOTAL				10.020,75
		TOTAL GERAL				81.235,84
		TOTAL BDI 25%				20.308,96
		TOTALCOM BDI				101.544,80

Importa o presente orçamento o valor R\$ 101.544,80 (Cento e um mil, quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos).

Lisliandro Terceiro Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce

CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000


Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		% DO TOTAL	TOTAIS
		FÍSICO %	FINANCEIRO	FÍSICO %	FINANCEIRO		
1	SERVIÇOS PREMILINARES	100,00%	990,04		-	1,22%	990,04
2	FUNDAÇÕES	100,00%	1.208,66		-	1,49%	1.208,66
3	PAREDE/PAINÉIS	50,00%	3.480,09	50,00%	3.480,09	8,57%	6.960,18
4	ESQUADRIAS E FERRAGENS	50,00%	3.572,84	50,00%	3.572,84	8,80%	7.145,67
5	PISOS	50,00%	6.395,75	50,00%	6.395,75	15,75%	12.791,49
6	INSTALAÇÕES ELETRICAS		-	100,00%	22.175,83	27,30%	22.175,83
7	COBERTA		-	100,00%	7.448,49	9,17%	7.448,49
8	PINTURA		-	100,00%	12.494,73	15,38%	12.494,73
9	SERVIÇOS DIVERSOS		-	100,00%	10.020,75	12,33%	10.020,75
	TOTAIS PARCIAIS	19,26%	15.647,38	80,74%	65.588,48		81.235,84
	BDI 25%		3.911,85		16.397,12		20.308,96
	TOTAIS ACUMULADOS	19,26%	19.559,23	100,00%	101.544,80	100,01%	101.544,80

São Benedito, 22 de Novembro de 2017


Reinaldo Sousa Guasque

CPF: 003.912.433-90

(Sócio Administrador)


Lisliandro Terceiro Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce

CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!

COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS

OBRA : REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE /CE

Item	Composição/Insumo	UN	quantid.	P.unitário	P.total		
C1065	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO					14,36	M2
	MAO DE OBRA						
	MONTADOR	H	0,131	7,20	0,9432		
	SERVENTE	H	1,380	4,88	6,7344		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	7,678				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,68		6,682				
C1049	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES					-	14,36
	MAO DE OBRA					133,41	M3
	PEDREIRO	H	1,938	7,20	13,9536		
	SERVENTE	H	11,760	4,88	57,3888		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	71,342				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	71,34		62,073			-	133,41
C2210	RETIRADA DE PORTAS E JANELAS INCLUSIVE BATENTES					8,23	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,076	7,20	0,55		
	SERVENTE	H	0,788	4,88	3,85		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	4,400				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	4,40		3,828			-	8,23
C0056	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE TIJOLO FURADO, C/ ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (1:2:8)					338,56	M3
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	9,569	7,20	68,8968		
	SERVENTE	H	8,820	4,88	43,0416		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	111,938				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,210	45,08	9,4668		
	CAL HIDRATADA	KG	30,950	0,57	17,6415		
	CIMENTO PORTLAND	KG	30,950	0,49	15,1655		
	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM	UN	235,000	0,37	86,9500		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	129,224				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	111,94		97,399	129,22		-	338,56
C0047	ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO FURADO (9x19x39)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=9 cm					22,42	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,178	7,20	1,2816		
	SERVENTE	H	0,392	4,88	1,9130		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	3,195				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,010	45,08	0,4508		
	BLOCO CERÂMICO 9X19X39CM	UM	13,000	1,11	14,4300		

Lisliandro Terceiro Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce

CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!



Fone: (088) 99902-1303



	CAL HIDRATADA	KG	1,470	0,57	0,8379		
	CIMENTO PORTLAND	KG	1,470	0,49	0,7203		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	16,439				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	3,20		2,784	16,44		-	22,42
C4507	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO					43,65	M2
	EMPREITADA						
	PAREDE DE BLOCO DE GESSO STAND, INCLUSIVE EMASSAMENTO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO	M2	1,000	43,65	43,6500		
	TOTAL	R\$	43,650				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				43,65		-	43,65
C0776	CHAPISCO C/ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAMENTO TR 1:3 ESP=5MM PARA PAREDES					4,13	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,110	7,20	0,79		
	SERVENTE	H	0,123	4,88	0,60		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	1,390				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,007	45,08	0,32		
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,460	0,49	1,21		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,530				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,39		1,209	1,53		-	4,13
C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3					22,84	M2
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,784	7,20	5,64		
	SERVENTE	H	0,750	4,88	3,66		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	9,300				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:3	M3	0,026	209,72	5,45		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,450				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	9,30		8,092	5,45		-	22,84
4	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO INOX					202,41	M
	MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,539	7,20	3,88		
	SERVENTE	H	0,539	4,88	2,63		
	TOTAL MÃO DE OBRA	R\$	6,510				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,0030	45,08	0,14		
	CIMENTO PORTLAND	KG	0,750	0,49	0,37		
	TUBO INOX EM WC	M	1,100	172,48	189,73		
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	190,240				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	6,51		5,664	190,24		-	202,41

Lisliandro Terceiro Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce

CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!



Fone: (088) 99902-1303



C4513	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM								
	MATERIAL/SERVIÇO							239,62	M2
	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, SEM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	M2	1,000	239,62	239,6200				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	239,620						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
				239,62			239,62		
C1519	JANELA VENEZIANA MÓVEL S/ACESSÓRIOS								
	MAO DE OBRA							216,61	M2
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,499	5,60	13,99				
	CARPINTEIRO	H	2,499	7,20	17,99				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	31,980						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	JANELA VENEZIANA MÓVEL	M2	1,000	156,80	156,80				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	156,800						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
				156,80			279,30		
			31,98	27,826	156,80		216,61		
C3733	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)								
	EMPREITADA							279,30	M2
	PORTÃO DE ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, FECHAMENTO TOTAL C/ LAMBRI BOLA E CORREDIÇO (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	M2	1,000	279,30	279,3000				
	T O T A L	R\$	279,300						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
				279,30			279,30		
C1364	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR GRANDE								
	MAO DE OBRA							19,92	UN
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,490	5,60	2,7440				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,744						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	FERROLHO DE SOBREPOR OU EMBUTIR MÉDIO	UN	1,000	14,60	14,6000				
	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 1 3/4"X10MM	UN	4,000	0,05	0,2000				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	14,800						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
				14,80			19,92		
			2,74	2,380	14,80		19,92		
C1145	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA								
	MAO DE OBRA							15,56	UN
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,245	5,60	1,37				
	CARPINTEIRO	H	0,245	7,20	1,76				
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,130						
	MATERIAL/SERVIÇO								
	DOBRADIÇA CROMADA TIPO PALMELA	UN	1,000	9,41	9,4100				
	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 1 3/4"X10MM	UN	6,000	0,05	0,3000				
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	9,710						
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral		
				9,710			15,56		

Lisliandro Teixeira Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce

CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!



Fone: (088) 99902-1303



		3,13	2,720	9,71		15,56
C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm					243,66
	MAO DE OBRA					M2
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	2,9400	5,60	16,46	
	CARPINTEIRO	H	2,1217	7,20	15,28	
	PEDREIRO	H	1,9600	7,20	14,1120	
	SERVENTE	H	1,9600	4,88	9,5648	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	55,4168			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AREIA MÉDIA	M3	0,0106	45,08	0,48	
	BATENTE DE PEROBA PARA PORTA 1FL.	UN	1,0000	68,60	68,60	
	CAL HIDRATADA	KG	1,7200	0,57	0,98	
	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	UN	12,0000	0,10	1,20	
	PREGO	KG	0,2000	3,92	0,78	
	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	UN	6,0000	0,39	2,34	
	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	M	5,1000	12,87	65,64	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	140,0200			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	55,42		48,2209	140,02		Total Geral
						243,66
C2670	VIDRO COMUM EM CAIXILHOS C/MASSA ESP.= 4mm, COLOCADO					105,84
	MATERIAL/SERVIÇO					M2
	VIDRO LISO E=4MM (COLOCADO)	M2	1,000	105,84	105,8400	
	TOTAL MATERIAL/SERVIÇO	R\$	105,840			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI
	-		-	105,84		Total Geral
						105,84
C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)					73,41
	Equipam. (C/HORARIO)					M2
	MÁQUINA DE POLIR (CHP)	H	0,8000	3,49	2,79	
	T O T A L Equipam.	R\$	2,7900			
	MAO DE OBRA					
	GRANITEIRO/MAMORISTA	H	0,8614	7,20	6,2021	
	PEDREIRO	H	1,1760	7,20	8,4672	
	SERVENTE	H	1,1760	4,88	5,74	
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	20,4093			
	MATERIAL/SERVIÇO					
	AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS	KG	21,0000	0,59	12,39	
	AREIA GROSSA	M3	0,0300	45,08	1,35	
	CERA	KG	0,1000	11,76	1,18	
	CIMENTO PORTLAND	KG	26,5800	0,49	13,02	
	ESMERIL N.36	UN	0,1000	13,72	1,37	
	ESMERIL N.60	UN	0,0500	13,72	0,69	
	JUNTA PLASTICA 'I' 27MM PARA PISOS	M	2,5000	0,98	2,45	
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	32,4500			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	20,41		17,7587	32,45	2,79	Total Geral
						73,41
C1608	LASTRO DE CONCRETO IMPERMEABILIZADO E=8CM					49,13
	Equipam. (C/HORARIO)					M2
	BETONEIRA ELÉTRICA 580L CHP	H	0,0570	14,54	0,83	

Lisliandro Terra Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce

CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!



Fone: (088) 99902-1303



TOTAL Equipam.		R\$	0,8300			
MAO DE OBRA						
	PEDREIRO	H	0,5664	7,20	4,08	
	SERVENTE	H	1,7640	4,88	8,61	
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	12,6900			
MATERIAL/SERVIÇO						
	AREIA MÉDIA	M3	0,0541	45,08	2,44	
	BRITA	M3	0,0702	50,96	3,58	
	CIMENTO PORTLAND	KG	18,0000	0,49	8,82	
	IMPERMEABILIZANTE	KG	1,6000	6,60	10,56	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		R\$	25,4000			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	12,69		11,0416	25,40		-
						49,13
C4435	PORCELANATO POLIDO C/ ARG. CIMENTO E AREIA P/ PAREDE					101,82
	MAO DE OBRA					M2
	LADRILHISTA	H	1,985	7,20	14,2920	
	SERVENTE	H	1,960	4,88	9,5648	
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	23,857			
MATERIAL/SERVIÇO						
	PORCELANATO POLIDO	M2	1,100	48,59	53,4490	
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PEN. TRAÇO 1:5	M3	0,020	187,50	3,7500	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		R\$	57,199			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	23,86		20,761	57,20		-
						101,82
C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)					5,46
	MAO DE OBRA					M2
	LADRILHISTA	H	0,216	7,20	1,56	
	SERVENTE	H	0,211	4,88	1,03	
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	2,5900			
MATERIAL/SERVIÇO						
	ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO	KG	0,4220	1,47	0,62	
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		R\$	0,6200			
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI
	2,59		2,2536	0,62		-
						5,46
C4067	GRANITO POLIDO E=2cm, OUTRAS CORES, ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4, C/ REJUNTAMENTO					245,15
	MAO DE OBRA					M2
	PEDREIRO	H	0,9800	7,20	7,0560	
	SERVENTE	H	0,9800	4,88	4,7824	
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	11,8384			
MATERIAL/SERVIÇO						
	CIMENTO PORTLAND	KG	2,6000	0,49	1,2740	
	GRANITO POLIDO OUTRAS CORES E=2CM	M2	1,0000	219,53	219,5300	
	REJUNTE PARA GRANITO	KG	0,2500	1,96	0,4900	
	ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PEN. TRAÇO 1:4	M3	0,0100	171,50	1,7150	

Lisliandro Terceiro Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce
CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!



Fone: (088) 99902-1303



TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		R\$	223,0090				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	11,84		10,3020	223,01		-	245,15
C2484	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V					18,77	UN
MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,588	5,60	3,2928		
	ELETRICISTA	H	0,515	7,20	3,7080		
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	7,001				
MATERIAL/SERVIÇO							
	TOMADA 2 POLOS MAIS TERRA 20A 250V	UN	1,000	5,68	5,6800		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		R\$	5,680				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	7,00		6,091	5,68		-	18,77
C0863	CONJUNTO ARSTOP COMPLETO (15 A 30A)					36,03	UM
MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,9457	5,60	5,30		
	ELETRICISTA	H	0,5880	7,20	4,23		
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	9,530				
MATERIAL/SERVIÇO							
	CAIXA PASSAG.CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,000	4,52	4,52		
	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A	UN	1,000	7,10	7,10		
	TOMADA 2 POLOS E TERRA	UN	1,000	6,59	6,59		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		R\$	18,210				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	9,53		8,292	18,21		-	36,03
C1640	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADAS DE 20W					54,09	UN
MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,7840	5,60	4,39		
	ELETRICISTA	H	0,7840	7,20	5,64		
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	10,0300				
MATERIAL/SERVIÇO							
	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA C/1 LÂMPADAS DE 20W	UN	1,0000	35,33	35,33		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		R\$	35,3300				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	10,03		8,7271	35,33		-	54,09
C1374	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5MM2					3,55	M
MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1078	5,60	0,60		
	ELETRICISTA	H	0,1078	7,20	0,78		
TOTAL MÃO DE OBRA		R\$	1,3800				
MATERIAL/SERVIÇO							
	FIO ISOLADO PVC P/750V 2,5MM2	M	1,0200	0,95	0,97		
TOTAL MATERIAL/SERVIÇO		R\$	0,9700				
Mão de Obra			Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,38		1,2007	0,97		-	3,55
C1494	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V					10,80	UN
MAO DE OBRA							

Lisliandro Tarceiro Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce

CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!



Fone: (088) 99902-1303



	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,2058	5,60	1,15		
	ELETRICISTA	H	0,2058	7,20	1,48		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	2,630				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A 250V	UN	1,000	5,88	5,88		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5,880				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	2,63		2,288	5,88		-	10,80
C0534	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2					4,53	M
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	0,1078	5,60	0,60		
	ELETRICISTA	H	0,1078	7,20	0,78		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	1,380				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CABO ISOLADO PVC 750V 4MM2	M	1,020	1,91	1,95		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	1,950				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	1,38		1,201	1,95		-	4,53
C1947	PONTO ELÉTRICO, MATERIAL E EXECUÇÃO					149,12	PT
	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE ELETRICISTA	H	3,9200	5,60	21,95		
	ELETRICISTA	H	3,0792	7,20	22,17		
	SERVEnte	H	2,4500	4,88	11,96		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	56,0800				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	CABO ISOLADO PVC 750V 2,5MM2	M	12,0000	0,88	10,56		
	CAIXA ESTAMPADA 3X3, 4X2 - CHAPA 18	UN	1,0000	2,06	2,06		
	CAIXA PASSAG.CHAPA C/TAMPA PARAF. 100X100X80MM	UN	1,0000	6,51	6,51		
	CURVA DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO DE 3/4"	UN	1,0000	0,93	0,93		
	DISJUNTOR MONOPOLAR 16A	UN	0,1000	8,82	0,88		
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 3/4"	M	3,0000	1,81	5,43		
	ESPELHO 4X2 OU 3X3	UN	1,0000	1,26	1,26		
	FITA ISOLANTE	M	3,0000	0,29	0,87		
	INTERRUPTOR 2 TECLAS PARALELO 1 TOMADA 2 POLOS	UN	1,0000	11,76	11,76		
	LUVA DE PVC RIGIDO P/ELETRODUTO 3/4"	UN	2,0000	1,99	3,98		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	44,2400				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	56,08		48,7952	44,24		-	149,12
C3863	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)						UN
	MATERIAL/SERVIÇO						
	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP. 2,50 TR (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	UN	1,000	5.093,10	5.093,10		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	5.093,100				
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
	-		-	5.093,10		-	5.093,10

Lisliandro Tercero Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce

CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!



Fone: (088) 99902-1303



C1337	ESTRUTURA DE MADEIRA P/ TELHA CERÂMICA OU CONCRETO VÃO 7 A 10m (TESOURAS / TERÇAS / CONTRAVENTAMENTOS / FERRAGENS)						115,61	M2
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	1,531	5,60	8,57			
	CARPINTEIRO	H	1,490	7,20	10,73			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	19,300					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	FERRAGEM PARA TELHADOS	UN	0,230	8,56	1,97			
	MADEIRA (PEROBA)	KG	0,051	1.511,05	77,06			
	PREGO	UN	0,120	4,12	0,49			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	79,520					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	19,30		16,793	79,52		-	115,61	
C4462	TELHA CERÂMICA PAULISTA					39,14		M2
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE TELHADISTA	H	1,176	5,60	6,59			
	TELHADISTA	H	1,158	7,20	8,34			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	14,930					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	TELHA CERÂMICA PAULISTA	UN	33,000	0,34	11,22			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	11,220					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	14,93		12,991	11,22		-	39,14	
C3448	BEIRAL DE MADEIRA (1X10)CM					19,28		UN
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE CARPINTEIRO	H	0,686	5,60	3,84			
	CARPINTEIRO	H	0,637	7,20	4,59			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	8,430					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	PREGO	UN	0,100	4,12	0,41			
	RÉGUA DE MADEIRA (1X10)CM	UN	1,000	3,11	3,1100			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	3,520					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	8,43		7,330	3,52		-	19,28	
C1615	LATEX DUAS DEMÃOS EM PAREDES INTERNAS S/MASSA					12,28		M2
	MAO DE OBRA							
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,402	5,60	2,2512			
	PINTOR	H	0,394	7,20	2,8368			
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	5,088					
	MATERIAL/SERVIÇO							
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,250	0,44	0,1100			
	LÍQUIDO SELADOR PARA PINTURA LATEX	LT	0,120	6,62	0,7944			
	TINTA LÁTEX	LT	0,170	10,93	1,8581			
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	2,763					
	Mão de Obra		Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral	
	5,09		4,429	2,76		-	12,28	
C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA					12,15		M2

Lisliandro Tercero Cardoso
Eng. Civil-CREA-CE
RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce

CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!



Fone: (088) 99902-1303



	MAO DE OBRA						
	AJUDANTE DE PINTOR	H	0,314	5,60	1,76		
	PINTOR	H	0,343	7,20	2,47		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	4,230				
	MATERIAL/SERVIÇO						
	LIXA PARA MADEIRA/MASSA	UN	0,500	0,44	0,22		
	MASSA ACRÍLICA PARA PINTURA LÁTEX	KG	0,700	5,74	4,02		
	T O T A L MATERIAL/SERVIÇO	R\$	4,240				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		4,23	3,681	4,24		-	12,15
C1628	LIMPEZA GERAL					6,25	M2
	MAO DE OBRA						
	SERVENTE	H	0,685	4,88	3,3428		
	T O T A L MÃO DE OBRA	R\$	3,343				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat/Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
		3,34	2,906			-	6,25
ESTACÃO	MOVEIS PROJETADOS					2.940,00	M2
	EMPREITADA						
	MOVEIS PROJETADOS	M2	1,000	2.940,00	2.940,0000		
	T O T A L	R\$	2.940,000				
		Mão de Obra	Total L.S.	Mat./Serv.	Equipam.	BDI	Total Geral
				2.940,00		-	2.940,00

São Benedito, 22 de Novembro de 2017

Reinaldo Sousa Guasque
 Reinaldo Sousa Guasque
 CPF: 003.912.433-90
 (Sócio Administrador)

Lisliandro Terceiro Cardoso
 Eng. Civil-CREA-CE
 RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce
 CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!

ENCARGOS SOCIAIS

CODIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA%
GRUPO A		
A1	INSS	0,00
A2	SESI	1,50
A3	SENAI	1,00
A4	INCRA	0,20
A5	SEBRAE	0,60
A6	salario Educação	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00
A8	FGTS	8,00
A9	SECONCI	0,00
A	Total de Encargos Social Básicos	16,80
GRUPO B		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,87
B2	Feridos	3,72
B3	Auxilia - Enfermidade	0,91
B4	13 SALARIO	10,92
B5	LINCENÇA PARTENIDADE	0,08
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	0,73
B7	DIAS DE CHUVA	1,65
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	0,12
B9	FÉRIAS GOZADAS	10,42
B10	SALARIO MATERNIDADE	0,03
B	TOTAL DOS ENCARGOS TRABALHISTAS	46,45
GRUPO C		
C1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	6,35
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,15
C3	FÉRIAS INDENIZADAS	3,56
C4	DEPÓSITO RECISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,84
C5	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,53
C	TOTAL DOS ENCARGOS INDENIZATÓRIOS	15,43
GRUPO D		
D1	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE GRUPO B	7,80
D2	REINCIDENCIA DE GRUPO A SOBRE AVISO PREVIO TRABALHADO E REINCIDENCIA DO FGTS SOBRE AVISO PREVIO INDENIZADO	0,53
D	TOTAL DOS REINCIDENCIAS CUMULATIVAS	8,33
TOTAL (A+B+C+D+E)		87,01

Lisliandro Terceiro Cardoso
 Eng. Civil-CREA-CE
 RNP: 0604991371

MV CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELE - ME

Rua Bc do Corrente – Lote 13, Quadra 05, 43, Corrente – São Benedito- ce

CNPJ: 10.599.088.0001/63 Fone: 088 99902-1303 - Cep: 62370-000

Email: Construtora.MV@hotmail.com

Obrigado Senhor!!!

