



COMUNE DI PESCARA  
PROVINCIA DI PESCARA

PROGETTO	Procedura semplificata per le operazioni di bonifica - Art. 242-bis D.Lgs. 152/06 <b>STRALCIO 1A - EDIFICIO MULTIPIANO PARCHEGGI (silo) STRALCIO 1B - TERMINAL BUS</b> Progetto definitivo-esecutivo
----------	---

COMMITTENTE	Comune di Pescara
UBICAZIONE	Area di risulta della ex stazione ferroviaria

ALLEGATO <b>E.5</b>	ELABORATO <b>Stima incidenza sicurezza</b>
------------------------	---

PROGETTISTA	Ing. G. Brandelli Via Delfino Spiga n. 16 65124 Pescara (PE) 	VISTI E AUTORIZZAZIONI
-------------	---	------------------------

Ottobre 2023      Progetto esecutivo  
DATA              DESCRIZIONE

0  
REVISIONI      SCALA

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	<b>R I P O R T O</b>					
	<b>LAVORI A MISURA</b>					
1 AP01	Fornitura e posa in opera di foglio in HDPE al di sotto dei cumuli di rifiuti e a copertura dei cumuli stessi, compreso ogni onere per la tenuta dei fogli agli agenti atmosferici (vento e pioggia) affinché i cumuli non restino mai scoperti. SOMMANO mq	22'691,78	2,00	45'383,56	907,66	2,000
2 AP02-A	Oneri di smaltimento in impianto autorizzato in procedura ordinaria del rifiuto CER 170504 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente dalle operazioni di bonif ... questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. 170504. SOMMANO t	4'481,78	45,00	201'680,10	2'554,61	1,267
3 AP02-B	Oneri di smaltimento in discarica per rifiuti non pericolosi del rifiuto CER 170504 Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente dalle operazioni di bonifica pres ... questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. 170504. SOMMANO t	15'686,23	90,00	1'411'760,70	17'882,30	1,267
4 AP03	Lavorazione con impianto mobile di trattamento rifiuti interconnesso con vaglio, per la produzione di MPS. Compresa la verifica dei requisiti per la cessazione della qualifica di r ... inoltre quant'altro previsto dal Dm 152/2022 e ogni altro onere per la restituzione di aggregato recuperato certificato. SOMMANO mc	4'806,50	10,00	48'065,00	3'845,20	8,000
5 AP04	Carico, trasporto e smaltimento acque di falda, compresi gli oneri di smaltimento in impianto autorizzato. SOMMANO t	30,00	90,00	2'700,00	60,00	2,222
6 AP05	Campionamento ed analisi degli aggregati recuperati lavorati in impianto mobile. Con i parametri indicati nel Dm 152/2022 e gli ulteriori parametri prescritti da Arta, come indicati nel piano di monitoraggio. SOMMANO cad	5,00	497,50	2'487,50	75,15	3,021
7 AP06	Campionamento ed analisi terreni con i parametri previsti nel piano di monitoraggio. SOMMANO cad	69,00	497,50	34'327,50	1'037,05	3,021
8 AP08	Spurgo dei piezometri, campionamento ed analisi delle acque sotterranee con i parametri previsti nel piano di monitoraggio. SOMMANO cad	36,00	535,00	19'260,00	581,86	3,021
9 AP09	Monitoraggio aria ambiente secondo il piano di monitoraggio. SOMMANO a corpo	2,00	24'656,25	49'312,50	3'945,00	8,000
10 AP10	Fornitura e installazione di filtro automatico deferrizzatore. SOMMANO a	1,00	2'530,23	2'530,23	50,60	2,000
11 E.001.060.08 0.b	Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore. Compreso l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in prossimità del ... , in attesa del trasporto allo scarico; escluso carico, trasporto e scarico a discarica controllata- Calcestruzzo armato SOMMANO mc	60,00	85,44	5'126,40	154,80	3,020
12 E.001.100.13 0.b	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia , di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alt ... sso e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio- massi massetti e sottofondi non armati di altezza da 10,1 a 20 cm SOMMANO mq	980,00	18,28	17'914,40	539,00	3,009
13 E.001.180.06 0.a	Rimozione di pali per pubblica illuminazione compresa la rimozione del corpo illuminante. Il prezzo comprende il carico trasporto dei materiali a discarica con la esclusione degli oneri di smaltimento- per pali in pvc, lamiera o ferro di altezza fino a m 14 SOMMANO cad	7,00	267,83	1'874,81	56,63	3,021
14 E.001.190.05 0.a	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici compreso l'allontanamento del materiale ... o entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera-					
	<b>A R I P O R T A R E</b>			1'842'422,70	31'689,86	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			1'842'422,70	31'689,86	
15 E.001.190.10 0.a	Disfacimento di pavimentazione in conglomerato bituminoso SOMMANO mc	1'320,00	18,70	24'684,00	739,20	2,995
16 E.001.210.00 5.a	Demolizione di pavimentazioni in lastre di pietra o pietra ricomposta, poste in malta o sabbia, compreso accatastamento del materiale di recupero nei luoghi indicati dalle committe ... iale di allettamento e pulizia del fondo- Eseguita senza recupero del materiale per spessore fino a cm 5 posti su sabbia SOMMANO mq	440,00	3,36	1'478,40	44,00	2,976
17 E.001.210.02 0.r	Campionamento ed analisi di rifiuti sia allo stato liquido che solido, con rilascio di certificazione da parte di laboratorio autorizzato indicante il codice CER e la relativa classificazione ai fini dello smaltimento. SOMMANO cad	18,00	480,30	8'645,40	261,18	3,021
18 E.001.210.02 0.s	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... amite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- Miscele bituminose SOMMANO t	2'376,00	18,99	45'120,24	1'354,32	3,002
19 E.001.210.02 0.z	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... te tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- Terre e rocce SOMMANO t	2'240,89	18,99	42'554,50	1'277,30	3,002
20 L.001.010.01 0.a	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... ione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione- SOMMANO t	627,99	18,99	11'925,53	357,95	3,002
21 L.001.010.02 0.a	Approntamento dell'attrezzatura di perforazione a rotazione, compreso il carico, lo scarico e la revisione a fine lavori:- per ogni attrezzatura SOMMANO cad	1,00	956,65	956,65	21,24	2,220
22 L.001.010.03 0.a	Trasporto andata e ritorno dell'attrezzatura, compreso il viaggio del personale, dalla sede della stazione appaltante al cantiere:- per ogni Km SOMMANO km	20,00	3,17	63,40	1,48	2,333
23 L.001.020.02 0.a	Attrezzature installate in corrispondenza di ciascun punto di perforazione, compreso il primo, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto compresi gli oneri del trasporto da una piazzola a quella successiva, escluso eventuali oneri:- per distanze entro i 200 m SOMMANO cad	1,00	337,73	337,73	7,49	2,219
24 L.001.040.08 0.a	Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio continuo, con carotieri di diametro compreso fra 86 e 127 mm, in terreni a granulometria media quali sabbie, s ... ghiaiose ed in rocce tenere tipo tufi, arenarie tenere, ecc:- per ogni metro lineare fino a 20 m dal piano di campagna SOMMANO m	10,00	113,98	1'139,80	25,30	2,220
25 L.001.040.08 0.b	Piezometro a tubo aperto, installato in foro già predisposti, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impe ... con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo:- per metri di tubo installato da m 0 a m 80 dal piano campagna SOMMANO m	10,00	23,43	234,30	5,20	2,220
26 L.001.060.01 0.a	Piezometro a tubo aperto, installato in foro già predisposti, compresa la fornitura dei materiali occorrenti, l'eventuale formazione del manto drenante, l'esecuzione dei tappi impermeabili, con l'esclusione della fornitura del pozzetto protettivo:- per l'allestimento di ciascun piezometro SOMMANO cad	1,00	148,36	148,36	3,29	2,218
27 L.001.060.02 0.a	cassetta catalogatrice SOMMANO cad	2,00	33,53	67,06	1,48	2,207
	Pozzetti di protezione strumentazione compresa la relativa posa in opera e lucchetto di chiusura- - pozzetto di protezione strumentazione SOMMANO cad	1,00	162,69	162,69	3,61	2,219
	A R I P O R T A R E			1'979'940,76	35'792,90	





