

Práce a dodávky HSV

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m ² na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	8,000
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 150 mm	m	30,000
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	8,000

Práce a dodávky PSV

Izolace tepelné

Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez úpravy uchycenými sponami 1x	m	83,000
<i>izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 13 mm</i>	<i>m</i>	<i>25,000</i>
<i>izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 13 mm</i>	<i>m</i>	<i>44,000</i>
<i>izolace potrubí Mirelon Pro 32 x 13 mm</i>	<i>m</i>	<i>14,000</i>

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	5,000
Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	10,000
Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 100	m	7,000
Potrubí kanalizační z PE větrací DN 100	m	14,000
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	6,000
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000
Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	2,000

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Potrubí pozinkované závitové zazátkování vývodu	kus	20,000
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	25,000
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	44,000
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 32 x 4,4 mm	m	14,000
Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	20,000
Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	20,000
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	2,000
Ventil zpětný G 1 PN 10 do 110°C se dvěma závití	kus	1,000
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit	kus	2,000
T-kus plastový s vypouštěcím ventilem PPR D 25 x 4,2 mm	kus	1,000
Zkouška těsnosti vodovodního potrubí hrdlového nebo přírubového do DN 100	m	83,000

Zdravotnicka - předstěnové instalace

Instalační předstěna - montáž klozetu do masivní zděné kce	soubor	2,000
<i>montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu Kombifix ECO, hloubka 12 cm</i>	<i>kus</i>	<i>2,000</i>