У К Р А Ї Н А
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я № 61

«22» квітня 2026 року
с. Лука-Мелешківська

Про встановлення вартості робіт зі стандартного підключення до системи централізованого водопостачання

З метою впорядкування процедури підключення об'єктів споживачів до системи централізованого водопостачання, до мереж що перебувають на балансі КП «Лука», забезпечення єдиного підходу до формування вартості робіт, керуючись ст.25,ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування», Законом України «Про житлово-комунальні послуги», Законом України «Про питну воду та питне водопостачання», виконавчий комітет

ВИРІШИВ:

1. Встановити вартість робіт зі стандартного підключення до системи централізованого водопостачання у розмірі 15 518 грн (п'ятнадцять тисяч п'ятсот вісімнадцять гривень 00 коп.).
2. Встановити вартість виготовлення Технічних умов для КП «Лука» у розмірі 3 141,43 грн (три тисячі сто сорок одна гривня сорок три копійки)
3. Визначити, що стандартне підключення — це комплекс робіт з приєднання об'єкта споживача до централізованої водопровідної мережі, що перебуває на балансі КП «Лука», за типовими умовами, на відстань до 10 метрів від магістральної труби, що включає:
   - копання траншеї;
   - копання котловану під колодязь;
   - виконання врізки в магістральну водопровідну мережу;
   - прокладання підвідного трубопроводу;
   - монтаж оглядового колодязя діаметром до 1 метра та глибиною не більше 2 метрів;
   - монтаж вузла (точки) обліку води;
   - перевірку герметичності з'єднань;
   - пломбування вузла (точки) обліку;
   - засипку траншеї та котловану.
4. Встановити, що:

4.1 Вартість, визначена пунктом 1 цього рішення, включає виключно вартість робіт.

4.2 Матеріали, необхідні для виконання підключення, у тому числі труби, фітинги, запірна арматура, елементи колодязя, вузол обліку води та інші комплектуючі, не входять у вартість робіт та забезпечуються замовником або оплачуються окремо.

5. Встановити, що оглядовий колодязь для розміщення вузла обліку води:

- встановлюється, як правило, на межі земельної ділянки споживача;
- за наявності достатньої ширини проїжджої частини розміщується перед огорожею (парканом) або одразу за нею,
- при цьому відстань від межі (огорожі) не повинна перевищувати 1 метра.

6. Визначити, що до стандартного підключення не входять роботи підвищеної складності, зокрема:

- виконання проколів (горизонтального буріння);
- асфальтування та відновлення дорожнього покриття;
- роботи, пов’язані з відновленням благоустрою території;
- інші роботи, що виходять за межі визначених параметрів стандартного підключення.

7. Встановити, що у випадку необхідності виконання робіт, які не входять до стандартного підключення, їх вартість визначається окремо на підставі кошторисного розрахунку.

8. Виконавцю послуг здійснювати підключення об’єктів до системи централізованого водопостачання на підставі укладених договорів відповідно до цього рішення.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника Відділу управління майном та будівництва Дмитра ПРОЦЕНКО.

Сільський голова **Богдан АВГУСТОВИЧ**