

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт будівлі соціального гуртожитку, за адресою: вул. Карпенка, 20, смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області. Коригування

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загально-будівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Покрівля</u>			
1	Розбирання покриттів покрівлі з профільованого листа	м2	336,6	
2	Розбирання обрешетування покрівлі	м2	324,4	
3	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	324,4	
4	Установлення каркаса з брусів	м3	5,04	
5	Свердлення отворів в металевих кутиках, діаметр 14 мм. глибина свердління 4 мм	отв.	1008	
6	Ґрунтування монтажних кутиків 50х4 за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	14,11	
7	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)	м2	28,22	
8	Утеплення покрівлі екструдованим пінополістиролом 2 шари насухо	м2	288,4	
9	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	м2	10,4	
10	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	349,2	
11	Улаштування з листової сталі гребневих елементів	м	24	
12	Улаштування з листової оцинкованої сталі примикань до цегляних стін і парапету	м	46,2	
13	Улаштування цементно-піщаної вирівнювальної стяжки (Ухилоутворюючий шар по парапету)	м2	6,4	
14	Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм (стіни парапету)	м2	10,4	
15	Покриття парапетів листовою сталлю шир. 750мм товщ. 0,5 мм	м	26	
16	Улаштування каркасу карнизу з брусів	м2	14,72	
17	Оббивання вертикальної площини карнизу профільованими листами типу С10-1000-0,45	м	47,8	
18	Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах	м2	266	
	<u>Розділ 2. Заміна віконних та дверних блоків</u>			
19	Знімання засклених віконних рам	м2	64,2	
20	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах	шт	36	
21	Знімання пластикових підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	19,84	
22	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	46	
23	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику	м2	52,5	
24	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику	м2	16,72	
25	Установлення віконних зливів шириною 250 мм	м	48,5	
26	Установлення пластикових підвіконних дощок шириною 500мм	м	52,1	
27	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	м2	28	
28	Облицювання укосів листами гіпсовими	м2	56,3	
29	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою CERESIT	м2	51,8	

30	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до 3мм	м2	51,8
31	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів	м2	51,8
32	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші,	м2	4,5
33	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	1
34	Знімання дверних полотен	м2	2,4
35	Знімання лиштви	м	5,3
36	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику	м2	2,5
37	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою CERESIT	м2	35,6

1	2	3	4	5
38	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до 3мм	м2	35,6	
39	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів <u>Розділ 3. Внутрішнє опорядження</u>	м2	35,6	
40	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	13,8	
41	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	м2	335,4	
42	Розбирання плінтусів	м	356,4	
43	Розбирання облицювання укосів з керамічних глазурованих плиток	м2	4,5	
44	Розбирання облицювання ганку із керамічної плитки	м2	28,5	
45	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли 1,2x0,15x0,35 м	м3	0,063	
46	Зняття клейового фарбування з перетиранням штукатурки сходових клітин	м2	69,9	
47	Знімання шпалер простих та поліпшених	м2	924,4	
48	Розбирання підвісної стелі із пластикових панелей (з збереженням каркасу)	м2	17,3	
49	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	512,5	
50	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	391,8	
51	Додавати на зміни товщини шпаклівки до 3 мм	м2	391,8	
52	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель	м2	512,5	
53	Облицювання стель по готовому каркасі, декоративним пластиком	м2	17,3	
54	Улаштування галтелі (стеля)	м	24	
55	Поліпшене фарбування колером олійним галтелі стельової	м2	1,2	
56	Просте штукатурення стін [одношарове], сумішшю Ceresit СТ-24 при товщині накиду 10мм	м2	305,7	
57	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	994,3	
58	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit СТ-29 товщ. 3 мм по підготовленій поверхні	м2	994,3	
59	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до товщ. 3 мм	м2	994,3	
60	Фарбування поверхні стін гумовою фарбою "Farbex"	м2	994,3	
61	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	305,7	
62	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, <u>Розділ 4. Підлоги</u>	м2	13,8	
63	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі	м2	124,2	
64	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи до 20 м2	м2	198,7	
65	Улаштування під покриття підлоги основи із деревностружкових плит площею основи понад 20 м2	м2	136,7	
66	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	м2	335,4	
67	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	4,4	
68	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних <u>Розділ 5. Ганки</u>	м	356,4	
69	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по існ. бетонній основі	м2	14,3	
70	Просте штукатурення стін [одношарове], сумішшю Ceresit СТ-24 при товщині накиду 10мм	м2	14,1	
71	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	21,3	
72	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	8,9	
73	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на	м2	11,1	

	розчині із сухої клеючої суміші, <u>Розділ 6. Зовнішнє оздоблення</u>			
74	Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю цементним розчином М150	м2	10,6	
75	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	м2	45,7	
76	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 120 мм до 170 мм	м2	391,8	
77	Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit СТ 35, зерно 2, 0 мм	м2	391,8	

1	2	3	4	5
78	Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці акриловою фарбою Ceresit СТ 42	м2	391,8	
79	Відбивання штукатурки зі стін цоколя	м2	8,3	
80	Штукатурення цементним розчином М150 по каменю цоколя	м2	8,3	
81	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	м3	0,31	
82	Поліпшене штукатурення цементним розчином М150 по каменю стін фасадів	м2	66	
83	Забивання тріщин у цегляних стінах цементно-полімерним розчином Ceresit CD24	м	13	
84	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба	м2	77	
85	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	м2	26,9	
86	Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм	м2	26,9	
87	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	м2	528	
<u>Розділ 7. Водостічна система RAINWAY 130</u>				
88	Розбирання елементів водостоку з листової сталі	м	47,8	
89	Розбирання водостічних труб з листової сталі	м	42,1	
90	Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі	м	47,8	
91	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів (із збереженого матеріалу)	м	45,1	
<u>Розділ 8. Ремонт вимощення</u>				
92	Розбирання бортових каменів	м	68,2	
93	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом товщ. 5 см	м3	5,89	
94	Розбирання підстильного шару із щебеня товщ. 20 см	м3	23,57	
95	Розробка ґрунту механізованим способом екскаватором з доробкою вручну товщ. шару 30 см	м3	12,69	
96	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, товщ. шару 5 см	м3	5,89	
97	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	16,01	
98	Улаштування основи тротуарів із піщано-гравійних суміші за товщини шару 12 см	м2	160,1	
99	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-1 до 15 см	м2	160,1	
100	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	м	115,8	
101	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	160,1	
102	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям із збірних залізобетонних плит	м2	160,1	
103	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	160,1	
104	Бетонування основи під платформу гідравлічного підйомника 1050x1520x300(n=h) бетон кл.С16/20 (В20)	м3	0,48	
105	Улаштування бетонних фундаментів під устаткування з бетону кл. С8/10 (В7,5)	м3	0,13	
106	Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю	м2	4,18	
107	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	3,63	

108	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	3,63	
109	Навантаження сміття вручну	т	69,96	
110	Перевезення сміття до 20 км <u>Локальний кошторис 02-01-03 на монтажні роботи підйомного обладнання</u>	т	69,96	
111	Монтаж площадки підйимальної вантажопідйомністю до 500 кг. Платформа підйомна (ліфт) з вертикальним переміщенням з розмірами площадки 1520x1050 мм, висота підйому до 1,5, вантажопідйомність до 250 кг <u>Локальний кошторис 02-01-04 на водопостачання (В1) та каналізацію (К1)</u>	шт	1	
112	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	1,2	
113	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	2	
114	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	1	
115	(Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] наземних з бачком	компл.	2	

1	2	3	4	5
116	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток <u>Локальний кошторис 02-01-05 на електромонтажні роботи</u>	м2	2,8	
117	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	
118	Бокс пластиковий для автомата	шт	1	
119	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	м	2	
120	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	20,5	
121	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах	м	14,5	
122	Монтаж ПВХ труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах	м	6	