

Капітальний ремонт будівлі соціального гуртожитку, за адресою: вул. Карпенка, 20, смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області. Коригування ЖВ-02-20-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на монтажні роботи підйомного обладнання

Капітальний ремонт будівлі соціального гуртожитку, за адресою: вул. Карпенка, 20, смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області.
Коригування

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1,2									
1	КМЗ-575-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю до 500 кг. Платформа підйомна (ліфт) з вертикальним переміщенням з розмірами площадки 1520х1050 мм, висота підйому до 1,5, вантажопідйомність до 250 кг	шт	1							