

Капітальний ремонт будівлі соціального гуртожитку, за адресою: вул. Карпенка, 20, смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області. Коригування ЖВ-02-20-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на водопостачання (В1) та каналізацію (К1)

Капітальний ремонт будівлі соціального гуртожитку, за адресою: вул. Карпенка, 20, смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області.
Коригування

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
1	KP15-19-1	Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт = 1,2 Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,012							
2	C113-1673 варіант 1	Труби поліпропіленові для холодної води діам. 20х2,8 мм ПП80 тип3(PPR) - клас4/16бар	м	1,2							
3	& C113-2127-13-10 варіант 1	Муфта з зовнішньою різьбою 20х1/2"	шт	2							
4	& C113-1687-2-2 варіант 1	Гнучкий шланг в металевому оплетенні з н/ж сталі DN20	шт	2							
5	& C113-1121-16-25 варіант 1	Трійник ПП 20/20/20	шт	2							
6	& C113-13-6-2 варіант 1	Коліно ПП Д=20мм	шт	2							
7	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-м	0,2							

8	& C130-901-2-2Б варіант 1	Унітаз компакт CERSANIT Merida с сидінням (КОЗ-014) з косим випуском у комплекті з гнучкою підводкою, кріпленням та універсальним підключенням	шт	2							
9	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,01							
10	C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	1							
11	C113-2266 варіант 1	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	2							
12	C113-2244	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2							
13	C113-2244 варіант 1	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2							
14	KB17-3-4 к дем.=0,4	Демонтажні роботи (Демонтаж) Установлення чаш [унітазів] наземних з бачком	10компл.	0,2							
15	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,028							