

Капітальний ремонт будівлі соціального гуртожитку, за адресою: вул. Карпенка, 20, смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області. Коригування ЖВ-02-20-2024-К

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на електромонтажні роботи

Капітальний ремонт будівлі соціального гуртожитку, за адресою: вул. Карпенка, 20, смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області.

Коригування

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт =1,2									
1	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1							
2	1504-13310	Диференціальний автомат, Ір=20А, Іу=30мА, ~220V, Schneider Electric Resi9	шт	1							
3	КМ10-698-1	Бокс пластиковий для автомата	шт	1							
4	1517-1106-5-5-1	Бокс Віко зовнішній на 2 автомати	шт	1							
5	15095-46091	Провода сполучні, з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки 0.38 кВ пер.3.1,5мм2 ПВСнг-LS	1000м	0,0225							
6	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,02							
7	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,205							
8	503-80227-2	Труба гнучка гофрована електроізоляційна з самозатух. ПВХ-пластикату, сірого кольору,	1000м	0,0145							

[illegible]