Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загально-будівельні роботи

Капітальний ремонт будівлі соціального гуртожитку, за адресою: вул. Карпенка, 20, смт Софіївка Софіївського району Дніпропетровської області. Коригування

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт =1,2									
		Розділ 1. Покрівля									
1	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з профильованого листа	100м2	3,366							
2	*КР8-1-1*	*Розбирання обрешетування покрівлі*	*100м2*	*3,244*							
3	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	100м2	3,244							
4	С111-1716 варіант 1	Плівка гідробар'єр Strotex Basic 1300 (115г/м2)	м2	356,84							
5	*КБ10-36-1*	*Установлення каркаса з брусів*	*1 м3*	*5,04*							
6	С112-56 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, 50х180 мм, II сорт	м3	5,292							
7	& С111-90-3	Анкерный болт, PSR M12x250	шт	1008							
8	& С111-1479-П-1 варіант 2	Самонарізаючий гвинт 6,0х50	шт	500							
9	С111-1828 варіант 1	Прокат кутовий рівнополичковий, ширина поличок 50х50х4 мм	т	0,2152							
10	ЖР4-131-1	Свердлення отворів в металевих кутиках, діаметр 14 мм. глибина свердління 4 мм	100 отв.	10,08							
11	КБ13-16-6	Ґрунтування монтажних кутиків 50х4 за один	100м2	0,1411							

		раз ґрунтовкою ГФ-021									
12	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (2 шари)	100м2	0,2822							
13	КР8-37-5 к=2	Утеплення покрівлі екструдованим пінополістиролом 2 шари насухо	100м2	2,884							
14	С1555-113 варіант 1	Екструдований пінополістерол XPS Sweetondale CARBON PROF300 RF 30кг/м3, b=100 мм.	м2	308,588							
15	С1555-113 варіант 3	Екструдований пінополістерол XPS Sweetondale CARBON PROF300 RF 30кг/м3, b=50 мм.	м2	319,716							
16	*ХБ4-9-1*	*Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм*	*100 м2*	*0,104*							
17	С111-1694 варіант 1	Мастика приклеювельна бітумно-полімерна, для приклеювання пенополістирольного утеплювача	т	0,00832							
18	& С1545-44-3 варіант 1	Фасадний поліпропіленовий дюбель зі стальним стрижнем 10х160 для закріплення утеплювача	100шт	0,62							
19	С1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	11,44							
20	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	124,8							
21	& С111-150-6 варіант 2	Дюбель кровельний телескопічний LDTK 105	100шт	20,19							
22	& С111-150-6 варіант 1	Покрівельний саморіз турбогвинт по бетону WB 6,1х90 мм.	100шт	20,19							
23	& С111-150-7	Поліамідна анкерна гільза сітчаста довж. 60мм нейлон	100шт	20,19							
24	*КБ9-42-1 Н2; Н5 =1,15*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м*	*100м2*	*3,492*							
25	& С111-829-3-Л варіант 1	Профнастил оцинкований ПН44-0,5 S220-350, покриття поліестер РЕ25	м2	384,1							
26	& С111-1479-П-1 варіант 1	Саморізи покрівельні 4,8х25 с прокладкой ЕПДМ	шт	2095							
27	*КР8-40-4*	*Улаштування з листової сталі гребеневих елементів*	*100м*	*0,24*							

28	& С111-826-11 варіант 1	Гребенева планка 2000х300х300,товщ.5мм (гребень, покриття поліестер)	шт	12								
29	*КР8-40-6*	*Улаштування з листової оцинкованої сталі примикань до цегляних стін і парапету*	*100м*	*0,462*								
30	& С111-1795-1 варіант 1	Гладкий лист, тов. 0,5мм, покриття поліестер	м2	29,9								
31	& С111-1856-1 варіант 1	Заклепки комбіновані для з'єднання профільованого сталевого настилу	100шт	6,25								
32	*КР8-35-1*	*Улаштування цементно-піщаної вирівнювальної стяжки (Ухилоутворюючий шар по парапету)*	*100м2*	*0,064*								
33	*КР11-29-1*	*Суцільне вирівнювання поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм (стіни парапету)*	*100м2*	*0,104*								
34	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,2584								
35	*КР8-40-5*	*Покриття парапетів листовою сталлю шир. 750мм товщ. 0,5 мм*	*100м*	*0,26*								
36	& С111-1795-1 варіант 1	Гладкий лист, тов. 0,5мм, покриття поліестер	м2	23,8								
37	& С111-1479-П-1 варіант 3	Самонарізаючі покрівельні шурупи	шт	160								
		карниз										
38	*КР3-39-5*	*Улаштування каркасу карнизу з брусів*	*100 м2*	*0,1472*								
39	С112-285 варіант 1	Бруски обрізні хвойних порід, 50х50 мм, II сорт	м3	0,254								
40	С112-113 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,04								
41	*КР8-40-3*	*Оббивання вертикальної площини карнизу профільованими листами типу С10-1000-0,45*	*100м*	*0,478*								
42	& С111-829-3-Л варіант 2	Профнастил оцинкований С10-1000-0,45 S220-350, покриття полієстер РЕ25	м2	16,2								
43	& С111-1479-П-1 варіант 4	Самонарізаючий гвинт 5,5х25	шт	95								
44	*КР20-21-3*	*Вогнезахист дерев'яних конструкцій лат під покрівлю, покриттів та настилів по фермах*	*100м2*	*2,66*								
45	С1113-286	Вогнебіозахисний засіб для деревини	кг	53,2								

	варіант 1	"Кортекс ПРОФ РВНА" -									
		Розділ 2. Заміна віконних та дверних блоків									
		вікна (36шт.)									
46	КР6-2-2	Знімання засклених віконних рам	100 м2	0,642							
47	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах	100 шт	0,36							
48	КР6-3-2	Знімання пластикових підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,1984							
49	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,46							
50	*КБ10-20-3*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику*	*100м2*	*0,525*							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	С123-94-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові 3-х стулкові з поворотно-откідною створкою, В Мпл ОСП 1,5х15, площа 2,1 м2	м2	52,5							
52	*КБ10-20-2 к=1,15*	*Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику*	*100м2*	*0,1672*							
53	С123-93-1 варіант 1	Блоки віконні металопластикові 2-стулкові з поворотно-откідною створкою, В Мпл ОСП11-15, площа 1,52 м2	м2	16,72							
54	С1545-44 варіант 1	Дюбель розпірний рамний потай 10х100	100шт	2,88							
55	С1633-116ВД варіант 2	Герметик силіконовий, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	8,7							
56	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна	л	21,8							
57	КБ10-25-4 Н2; Н5 =1,15	Установлення віконних зливів шириною 250 мм	100м	0,485							
58	& С111-1683-1-А варіант 1	Зливи підвіконні оцінковані 250мм	м	50,3							
59	С1545-44 варіант 2	Шурупи самонарізні ло металу	100шт	1,71							
60	С111-1701 варіант 1	Мастика "Гермобутіл"	т	0,0142							
61	КБ10-25-3 Н2; Н5 =1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок шириною 500мм	100м	0,521							
62	& С111-1683-1-А	Дошки підвіконні пластикові шириною.500мм	м	53,1							

	варіант 2											
63	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна	л	7,23								
64	КР11-1-2	Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм	100м2	0,28								
65	*КР11-39-2*	*Облицювання укосів листами гіпсовими*	*100м2*	*0,563*								
66	С111-1689 варіант 1	Листи гіпсові, вологостійкі, товщина 12,5мм	м2	59,115								
67	С111-327 варіант 1	Клей для гіпсокартона Knauf Perlfix (витрата 1м2-5кг)	кг	281,5								
68	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	157,6								
69	*КБ15-182-4 Н2; Н5 =1,15*	*Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою CERESIT*	*100м2*	*0,518*								
70	КБ15-182-6 Н2; Н5 =1, 15, к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до 3мм	100м2	0,518								
71	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT17	л	12,95								
72	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	186,48								
73	*КР12-49-3*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів*	*100м2*	*0,518*								
74	С111-1626-1 варіант 1	Вододисперсійна акрилова фарба Farbex interior	кг	14,504								
75	С111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова Knauf HP FINISH	т	0,00777								
76	*КБ15-25-1 Н2; Н5 =1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші,*	*100м2*	*0,045*								
77	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT17	л	0,9								
78	С111-258 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	4,545								
79	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	29,25								
80	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	1,83								
81	С113-2088 варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	19								
		двері (1 шт.)										
		-										
82	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01								
83	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,024								
84	КР6-15-1	Знімання лиштви	100 м	0,053								
85	*КБ10-28-2*	*Заповнення дверних прорізів готовими*	*100м2*	*0,025*								

	Н2; Н5 =1,15	*дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику*										
86	С123-215-1 варіант 1	Блоки дверні внутрішні двостулкові із замком та доводчиком, ДВ МПл Дв Г 1230-2030, площа 2,5 м2	м2	2,5								
87	С1545-44 варіант 3	Дюбель розпірний рамний потай 10х160	100шт	0,09								
88	С1633-116ВД варіант 1	Піна монтажна	л	0,382								
89	*КБ15-182-4 Н2; Н5 =1,15*	*Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою CERESIT*	*100м2*	*0,356*								
90	КБ15-182-6 Н2; Н5 =1, 15, к=2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до 3мм	100м2	0,356								
91	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT17	л	8,9								
92	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	128,16								
93	*КР12-49-3*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів*	*100м2*	*0,356*								
94	С111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова Knauf HP FINISH	т	0,01068								
95	С111-1626-1 варіант 1	Вододисперсійна акрилова фарба Farbex interior	кг	9,968								
		Розділ 3. Внутрішнє опорядження										
		-демонтажні роботи-										
96	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,138								
97	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму	100м2	3,354								
98	КР7-3-1	Розбирання плінтусів	100м	3,564								
99	КР13-15-5	Розбирання облицювання укосів з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,045								
100	*КР13-19-1*	*Розбирання облицювання ганку із керамічної плитки*	*100 м2*	*0,285*								
101	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли 1,2х0,15х0,35 м	10 м3	0,0063								
102	*КР11-52-1*	*Зняття клейового фарбування з перетиранням штукатурки сходових клітин*	*100м2*	*0,699*								
103	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених	100м2	9,244								
104	КР4-5-2	Розбирання підвісної стелі із пластикових панелй (з збереженням каркасу) стеля	100 м2	0,173								
105	*КР11-52-1*	*Перетирання штукатурки внутрішніх*	*100м2*	*5,125*								

		приміщень									
106	*КБ15-182-2 Н2; Н5 =1,15*	*Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*3,918*							
107	КБ15-182-3 Н2; Н5 =1, 15, к=2	Додавати на зміни товщини шпаклівки до 3 мм	100м2	3,918							
108	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT17	л	56,4							
109	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	2115,72							
110	*КР12-49-6*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель*	*100м2*	*5,125*							
111	С111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова Knauf HP FINISH	т	0,15375							
112	С111-1626-1 варіант 1	Вододисперсійна акрилова фарба Farbex interior	кг	143,5							
113	ПР15-4059	Облицювання стель по готовому каркасі, декоративним пластиком	100 м2	0,173							
114	С1545-42 варіант 1	гвинти-саморізи 3,5х9,5	100шт	9,74							
115	С1428-11843 варіант 1	Панелі облицьовувальні пластикові RIKO д/стелі 3.00_0.250_0.007м	м2	17,473							
116	С111-1683-1 варіант 1	Планка стартова	м	230							
117	С1545-42 варіант 2	Елементи кріплення	100шт	7,48							
118	*КР7-31-1 (застос.)*	*Улаштування галтелі (стеля)*	*100м*	*0,24*							
119	*КР12-41-2*	*Поліпшене фарбування колером олійним галтелі стельової* стіни	*100м2*	*0,012*							
120	*КР11-29-2*	*Просте штукатурення стін [одношарове], сумішшю Ceresit CT-24 при товщині накиду 10мм*	*100м2*	*3,057*							
121	С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ Ceresit CT 24	кг	3974,1							
122	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	9,943							
123	*КБ15-182-4 Н2; Н5 =1,15*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою Ceresit CT-29 товщ. 3 мм по підготовленій поверхні*	*100м2*	*9,943*							
124	КБ15-182-6 к=2 Н2, 5 =1, 15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін до товщ. 3 мм	100м2	9,943							
125	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT17	л	248,575							

126	С1555-101	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	3579,48							
127	*КР12-43-6*	*Фарбування поверхні стін гумовою фарбою "Farbex"*	*100м2*	*9,943*							
128	& С1632-53-1	Фарба гумова Farbex універсальна	кг	198,86							
129	*КР12-49-3*	*Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці*	*100м2*	*3,057*							
130	С111-1626-1 варіант 1	Вододисперсійна акрилова фарба Farbex interior	кг	85,596							
131	С111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова Knauf HP FINISH	т	0,09171							
132	*КБ15-25-1 Н2; Н5 =1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші,*	*100м2*	*0,138*							
133	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT17	л	2,76							
134	С111-258 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	13,938							
135	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	89,7							
136	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	5,6							
137	С113-2088 варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	59							
		– – –

		СМ 11										
146	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	2								
147	С113-2088 варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	32								
148	С111-284 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	4,5								
149	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	3,564								
		Розділ 5. Ганки										
150	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по існ. бетонній основі	100м2	0,143								
151	*КР11-29-2*	*Просте штукатурення стін [одношарове], сумішшю Ceresit CT-24 при товщині накиду 10мм*	*100м2*	*0,141*								
152	С111-2010-3 варіант 1	Штукатурка вирівнювальна для основ Ceresit CT 24	кг	183,3								
153	*КБ15-26-1 Н2; Н5 =1,15*	*Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші*	*1 м2*	*21,3*								
154	С1555-330 варіант 1	Шпаклівка епоксидна	кг	1,7466								
155	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	4,26								
156	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	110,76								
157	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	9,7								
158	С111-284 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	21,77								
159	КБ11-29-1 Н2; Н5 =1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,089								
160	С113-2088 варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	38								
161	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	57,85								
162	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	3,6								
163	С111-284 варіант 1	Плитки керамічні для підлог	м2	9,08								
164	*КБ15-25-1 Н2; Н5 =1,15*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші,*	*100м2*	*0,111*								
165	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT17	л	2,22								
166	С111-258 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	11,211								
167	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11	кг	72,15								

168	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	4,5							
169	С113-2088 варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	47							
		Розділ 6. Зовнішнє оздоблення									
		укоси -45,7 м2									
170	*КР11-20-1*	*Ремонт штукатурки зовнішніх прямолінійних укосів по каменю цементним розчином М150*	*100м2*	*0,106*							
171	*ХБ1-1-2 к=1,15 к=1,01*	*Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB при товщині мінераловатної плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба*	*100м2*	*0,457*							
172	С1555-113 варіант 2	Плити теплоізоляційні мінераловатні ROCKWOOL Frontrock S 20 мм щільністю 110кг/м3	м2	50,27							
173	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	18,28							
174	& С1545-44-3 варіант 2	Фасадний поліпропіленовий дюбель зі стальним стрижнем 10х70 для закріплення утеплювача	100шт	3,69256							
175	С1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	52,555							
176	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	34,275							
177	С111-2012-5	Штукатурка декоративна структурна біла Ceresit CT 36	кг	125,67							
178	С1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	19,194							
179	& С111-1844-11 варіант 1	Віконний профіль примикання з сіткою	м	152,3							
		Фасад (391,8 м2)									
180	*ХБ4-8-2 к=1,15*	*Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 120 мм до 170 мм*	*100 м2*	*3,918*							
181	*ХБ4-10-1 к=1,15*	*Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Ceresit CT 35, зерно 2,0 мм*	*100 м2*	*3,918*							

182	*ХБ4-13-2 к=1,15*	*Фарбування зовнішніх стінових конструкцій за два рази по декоративній штукатурці акриловою фарбою Ceresit CT 42*	*100 м2*	*3,918*							
183	С1555-114 варіант 1	Плита теплоізоляційна базальтова вата IZOVAT Fasad щільністю 135 кг/м3 товщ. 150мм	м2	431							
184	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT17	л	156,72							
185	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	4701,6							
186	С1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	450,57							
187	& С1545-44-3 варіант 1	Фасадний поліпропіленовий дюбель зі стальним стрижнем 10х160 для закріплення утеплювача	100шт	31,66							
188	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	293,85							
189	С1550-1	Штукатурка декоративна "короїд" Ceresit CT 35, зерно 2,0 мм	кг	1097,04							
190	С1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	197,4672							
191	& С111-1844-11 варіант 2	Профілі кутові захисні з сіткою	м	74,8							
192	С1555-304 варіант 1	Дюбелі монтажні	100шт	0,43							
		Цоколь (надземна частина - 77м2)									
193	КР11-50-1	Відбивання штукатурки зі стін цоколя	100м2	0,083							
194	*КР11-41-1*	*Штукатурення цементним розчином М150 по каменю цоколя*	*100м2*	*0,083*							
195	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit CT17	л	2,96							
196	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	0,31							
197	*КР11-41-1*	*Поліпшене штукатурення цементним розчином М150 по каменю стін фасадів*	*100м2*	*0,66*							
198	*КР3-10-1*	*Забивання тріщин у цегляних стінах цементно-полімерним розчином Ceresit CD24*	*10 м*	*1,3*							
199	С1550-50 варіант 1	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	7,8							
200	*ХБ1-2-2 к=1,15 к=1,01*	*Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба*	*100м2*	*0,77*							

201	С1555-113 варіант 1	Екструдований пінополістерол XPS Sweetondale CARBON PROF300 RF 30кг/м3, b=100 мм.	м2	84,7							
202	С111-1694 варіант 1	Мастика приклеювальна бітумно-полімерна, для приклеювання пенополістирольного утеплювача	т	0,924							
203	& С1545-44-3 варіант 1	Фасадний поліпропіленовий дюбель зі стальним стрижнем 10х160 для закріплення утеплювача	100шт	6,22							
204	С1555-55	Армуюча лугостійка склосітка, щільність 150-250 г/м2, чарунка 5х5 мм	м2	88,6							
205	С111-2011-3	Суміш ППС (для приклеювання та захисту пінополістирольних плит) Ceresit CT 85	кг	92,4							
206	С111-2014-4	Фарба ґрунтуюча Ceresit CT 16	кг	57,75							
207	С111-2012-5	Штукатурка декоративна структурна біла Ceresit CT 36	кг	207,9							
208	С1550-30	Акрилова фарба Ceresit CT 42	кг	32,34							
209	& С111-829-2 варіант 1	Цокольна планка b=150мм цоколь (підземна частина -26,9м2)	м	60,4							
210	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,269							
211	*ХБ4-9-1 к=1,15*	*Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм*	*100 м2*	*0,269*							
212	С111-1694 варіант 2	Мастика бітумно-полімерна ISOLASTIK, для приклеювання пенополістирольного утеплювача	т	0,01345							
213	С111-1694 варіант 3	Бітумний праймер ЕС-1,	т	0,006725							
214	С1555-113 варіант 1	Екструдований пінополістерол XPS Sweetondale CARBON PROF300 RF 30кг/м3, b=100 мм.	м2	29,6							
215	& С1545-44-3 варіант 1	Фасадний поліпропіленовий дюбель зі стальним стрижнем 10х160 для закріплення утеплювача	100шт	2,15							
216	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль щільністю 120 г/м2	м2	30,935							

217	С1555-348 варіант 2	Дренажна шипоподібна мембрана IZOLIT PROFI 0.5	м2	30,935							
218	КР20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	5,28							
219	С123-535	Щити з дошок, товщина 40 мм	м2	12,14							
		Розділ 7. Водостічна система RAINWAY 130									
220	КР8-4-3	Розбирання елементів водостоку з листової сталі	100м	0,478							
221	КР8-4-3	Розбирання водостічних труб з листової сталі	100м	0,421							
222	*КР8-42-2*	*Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі*	*100м*	*0,478*							
223	& С1545-89-6 варіант 1	Ринва, діаметр 130 мм	м	47,8							
224	& С111-828-5 варіант 1	Кронштейн ринви	шт	159							
225	& С111-828-5 варіант 5	Подовжувач кронштейна ринви	шт	159							
226	& С111-828-19 варіант 1	Лійка ринви 130/100	шт	6							
227	& С111-828-19 варіант 2	Муфта ринви 130мм	шт	16							
228	& С111-828-5 варіант 4	Заглушка ринви 130	шт	4							
229	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів (із збереженного матеріалу)*	*100м*	*0,451*							
230	& С1545-89-6 варіант 2	Труба водостічна, діаметр 100 мм	м	45,1							
231	& С111-827-2-Ю варіант 1	Кронштейн для кріплення труби	шт	36							
232	& С111-828-19 варіант 3	Муфта труби 100мм	шт	6							
233	& С111-828-	Коліно одномуфтове	шт	6							

	5 варіант 2										
234	& С111-828-5 варіант 3	Коліно двомуфтове	шт	12							
235	С1555-217 варіант 1	Гвинт-шуруп з дюбелем, довжина 220 мм	100 шт	0,36							
		Розділ 8. Ремонт вимощення									
236	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	0,682							
237	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом товщ. 5 см	100м3	0,0589							
238	КР18-1-3	Розбирання підстильного шару із щебеня товщ.20см	100м3	0,2357							
239	КР1-5-2	Розробка ґрунту механізірованим способом екскаватором з доробкою вручну товщ. шару 30см	100 м3	0,1269							
240	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, товщ. шару 5 см	1 м3	5,89							
241	КР7-16-2	Улаштування підстильного шару піщаного	м3	16,01							
242	КБ27-17-1 к=1,15	Улаштування основи тротуарів із піщано-гравійних суміші за товщини шару 12 см	100м2	1,601							
243	КБ27-17-2 к=3 к=1,15	Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші , за зміни товщини на кожен 1 см додавати до норми 27-17-1 до 15 см	100м2	1,601							
244	С1421-9645	Суміші піщано-гравійні для будівельних робіт N3, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка ДР12	м3	30,38698							
245	КР18-29-2	Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів	100м	1,158							
246	& С1416-8687-1 варіант 1	Камень бордюрний, 1000х210*80	шт	115,8							
247	*КР18-49-1*	*Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]*	*100м2*	*1,601*							
248	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	8,854							
249	С1426-11789 варіант 1	Тротуарна плитка "Старе місто" товщ.40мм	м2	161,701							
250	КБ27-20-2 к=1,15	Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям із збірних залізобетонних плит	1000м2	0,1601							
251	С1555-106	Геотекстиль щільністю 120 г/м2	м2	179,312							

	варіант 1										
252	*КР8-31-1*	*Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок*	*100м2*	*1,601*							
253	С1555-348 варіант 1	Дренажна шипоподібна профільована мембранаАкваізол Гидростоп Про 0,35 Майданчик під підйомник	м2	179,312							
254	*КР2-15-1*	*Бетонування основи під платформу гідравлічного підйомника 1050х1520х300(n=h) бетон кл.С16/20 (В20)*	*100 м3*	*0,0048*							
255	С1424-11622 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20 (В20)	м3	0,4896							
256	*КР2-15-1*	*Улаштування бетонних фундаментів під устаткування з бетону кл. С8/10 (В7,5)*	*100 м3*	*0,0013*							
257	С1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,1326							
258	*КР20-2-1*	*Улаштування козирків на металевих кронштейнах з покриттям покрівельною сталлю*	*м2*	*4,18*							
259	С111-965 варіант 1	Труба 40х40х4мм	т	0,05291							
260	& С111-829-3-Л варіант 1	Профнастил оцинкований ПН44-0,5 S220-350, покриття поліестер РЕ25	м2	4,18							
261	& С111-1479-П-1 варіант 5	Саморізи покрівельні 4,8х35 с прокладкой ЕПДМ	шт	12							
262	КБ13-16-6 Н2, 5 =1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0363							
263	КБ13-26-6 Н2, 5 =1,15 Коб=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0363							
264	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	69,96							
265	С311-20-М	Перевезення сміття до 20 км	т	69,96							