

ДОДАТОК №3
до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
на закупівлю по предмету
«Будівництво дитячого садка на 100 місць (на 4 групи) в с. Калини, Тячівського району» Коригування Код за ДК 021:2015: 45210000-2 — Будівництво будівель

№ п/п	Обґрунтування (шифрнорми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
Локальний кошторис на будівельні роботи № 01-03-01 на Вертикальне планування. Вертикальне планування				
1	E1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,261
2	E1-17-13	Навантаження росл. ґрунту на автомобілі-самоскиди	1000м3	0,261
3	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	313,2
4	E1-24-2	Планування ґрунту бульдозером	1000м3	0,27
5	E1-24-10	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	0,27
6	E1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,7
7	E1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами однокерованими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,21
8	C311-3 варіант 1	Перевезення залишкового ґрунту до 3 км	т	346,5
Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи Дитячий садик на 100 місць в с. Калини				
		А. Підземна частина		
		Розділ 1. Земляні роботи		
		Розділ 2. Фундаменти		
1	ЕН6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	1,117
2	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2532
3	ЕН6-1-20	Монолітні бетонні фундаменти під ганки Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,322
		Монолітні ж/б ригелі рам, бетон В15		
4	ЕН6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	100м3	0,0158
5	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,12232
6	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,06114
7	C124-29	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм	т	0,0432

8	C124-31 варіант 2	Полоса 50*10	т	0,0032
		Монолітні ж/б стійки рам , бетон В15		
9	ЕН6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	100м3	0,0029
10	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,0356
11	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,012
12	C124-31 варіант 3	Полоса 60*12	т	0,00544
13	ЕН6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці	100м3	0,0013
14	C113-686 варіант 1	Труби азбестоцементні, діаметр 165 мм	м	5,8
15	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0258
16	ЕН8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом МПЛ	100м2	1,06
17	ЕН6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0098
18	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,143
19	ЕН6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,1674
20	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,32292
21	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,61938
22	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,07476
		Розділ 3. Інші роботи Підпідлогові канали		
23	ЕН11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,324
24	ЕН6-24-7	Стіни і днище каналів з бетону М100	100м3	0,057
25	Е7-64-1	Укладання плит перекриття каналів площею до 0,5 м2	100шт	0,07
26	Е7-64-2	Укладання плит перекриття каналів площею до 1 м2	100шт	0,22
27	Е7-64-3	Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2	100шт	0,01
28	K585821-Л001 варіант 1	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ 12.5-8.6 серія 1.243.1-4	шт	7
29	K585821-Л002 варіант 1	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ 12.5-11.9 серія 1.243.1-4	шт	22
30	K585821-Л007 варіант 1	Плити плоскі для перекриття підпідлогових каналів марки ПТ 8-13.13 серія 1.243.1-4	шт	1
31	ЕН6-22-9	Монолітні ділянки перекриття	100м3	0,009
32	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,005
33	C124-22 варіант 1	Арматура клас А-III, діаметр 12 мм над отворами	т	0,013
34	C124-23	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм	т	0,02
		Ганки №1-7		

35	EH11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,344
36	EH11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0304
		Улаштування площадки і бетонних набивних східців, бетон М-150		
37	EH6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,061
38	C124-65	Арматура-сітки, клас А1, діаметр 12-14 мм	т	0,158
39	EH11-11-1	Вирівнююча цементна стяжка	100м2	0,606
40	EH11-28-3	Покриття з плиток керамічних на клею	100м2	0,606
41	& C111-1641-1 варіант 1	Клейова суміш для укладання плитки	т	0,303
42	E9-29-1	Монтаж м/к огорожі ганку 1-7 та ОГ-1	т	0,63975
43	C121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,63975
44	EH15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,1792
45	EH10-7-3	Огородження ганків азбестоцементними листами	100м2	0,183
46	C111-45	Листи азбестоцементні плоскі з гладкою поверхнею пресовані, товщина 8 мм	м2	18
47	EH15-167-1	Фарбування а/ц листів	100м2	0,366
		Вимощення		
48	E1-164-2	Корито під вимощення	100м3	0,306
49	EH27-13-1	Підготовка з щебню під вимощення	1000м2	0,17
50	EH27-22-1	Асф. бетонне покриття	100м2	1,7
51	C1421-9863	Суміші асфальтобетонні холодні [асфальтобетон] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип БХ, марка 1	т	12,14
		Б. Надземна частина		
		Розділ 1. Стіни		
52	EH8-5-3	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	436
53	EH8-5-4	Мурування зовнішніх середньої складності стін з цегли керамічної при висоті поверху понад 4 м	1 м3	61,2
54	EH8-5-7	Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м3	192
55	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	72,96
56	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	190,925
57	EH8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,61585
58	C124-65 варіант 1	Сітка-кладки	т	0,61585
59	EH6-14-5	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром понад 2 м до 3 м	100м3	0,068
60	EH6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	100м3	0,1116
61	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,211
62	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,21
63	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,284
64	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,013

65	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,596
		Улаштування залізобетонних монолітних сердечників, бетон В15		
66	ЕН6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м(МС-1,2,3)	100м3	0,2276
67	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,485
68	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,2332
69	ЕН6-18-9	Улаштування перемичок	100м3	0,1997
70	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,897
71	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,042
72	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,979
73	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,851
74	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,048
75	C124-26	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм	т	0,074
76	ЕН6-19-1	Улаштування монолітного з/б поясу фронтонів	100м3	0,0296
		Улаштування монолітного з/б поясу фронтонів стійок		
77	ЕН6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	100м3	0,0139
78	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,087
79	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,005
80	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,043
81	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,247
		Розділ 2. Переkritтя		
82	Е7-46-4	Укладання у каркасних будівлях панелей переkritтя з обпиранням на дві сторони площею до 5 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	0,11
83	K584211-2041	Панелі переkritтя з/б багатопустотні марки ПК30.12-8Т серія 1.141-1 вип.60	шт	11
84	Е7-46-5	Укладання у каркасних будівлях панелей переkritтя з обпиранням на дві сторони площею до 10 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю 7-9 балів]	100шт	1
85	K584211-16 варіант 1	Панелі переkritтя з/б марки ПК63.15-8 Ат	шт	24
86	K584211-31 варіант 1	Панелі переkritтя з/б марки ПК63.12-8Ат	шт	24
87	K584211-46 варіант 1	Панелі переkritтя з/б марки ПК63.10-8Ат	шт	6

88	K584211-11 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК63.18	шт	8
89	K584211-67 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК59.18	шт	4
90	K584211-17 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК59.15	шт	10
91	K584211-32 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК59.12	шт	16
92	K584211-52 варіант 1	Панелі перекриття з/б марки ПК59.10	шт	8
93	E9-25-1	Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м	т	0,1169
94	E9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій промислових будівель	т	0,1169
95	C111-1841 варіант 1	Швелер 8	т	0,1115
96	& C111-964-8-5 варіант 1	Кутник 50x5	т	0,0078
97	ЕН6-22-9	Улаштування перекриттів по сталевих балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм(Мд1-МД-6)(МП1-МП-3)	100м3	0,2758
98	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03274
99	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,64762
100	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,6405
101	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,31436
102	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,59224
103	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,03161
104	ЕН6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м3	0,2704
105	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,393
106	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	1,224
107	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,0801
108	ЕН6-11-1	Установлення анкерів	т	0,117
		Утеплення по з/б покриттю		
109	E12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 10 мм	100м2	5,344
110	E12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	-5,344
111	E12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	5,344
112	E12-19-1	Утеплення покриттів легким [ніздрюватим] бетоном	м3	106,8
113	E12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	5,344
		Утеплення січ 2-2		
114	E9-25-1	Монтаж металевих балок	т	0,129
115	C111-1841	Сталь швелерна	т	0,119
116	C147-32	Листова, штабова, кутова і фасонна сталь, що входить до складу арматури або облямувань	100кг	0,1

117	E33-254-4	Фарбування олійною фарбою м/к	т	0,129
118	E12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,081
119	C114-97 варіант 1	Плити теплоізоляційні	м3	0,42
120	E12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 30 мм	100м2	0,081
121	E12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини	100м2	0,081
122	EH11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,081
123	C111-872 варіант 2	Сітка	м2	8,1
Розділ 3. Покрівля				
124	EH10-16-1	Виготовлення та установлення крокв даху і слухових вікон	м3	33,94
125	E12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	7,48
126	C111-851 варіант 2	Плівка гідробар'єр	м2	822,8
127	EH10-5-1	Установлення контрбрусів	м3	0,94
128	EH10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	3,488
129	EH6-11-1	Установлення анкерів	т	0,264
Утеплення даху над сходовою кліткою				
130	E12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,143
131	E12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	0,143
132	C114-6-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М175	м3	2,21
133	E34-60-15	Підшивка стелі листами ГКЛ	100м2	0,143
134	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	14,3
135	C111-1831	Профілі холодногнуті з оцинкованої сталі товщиною 0,5-0,55 мм, сума розмірів, що дорівнює ширині вихідної заготовки, 101-150 мм	т	0,014
136	E9-25-1	Монтаж металевих балок	т	1,963
137	C111-1841	Сталь швелерна	т	0,065
138	C111-1836	Балки двотаврові N16-22 із сталі марки 18сп	т	1,898
139	E33-254-4	Фарбування олійною фарбою м/к	т	1,963
140	EH10-3-5	Улаштування карнизів з обшивкою пластиковою ламберією	100м2	0,8
141	EH10-3-4	Улаштування вітрової дошки і обшивки слухових вікон з підшивкою пластиковою ламберією	100м2	0,32
142	C111-304 варіант 1	Вартість пластикової ламберії	м2	118,7
143	E12-12-4	Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей"	100м2	8,46
144	& C121-294-1 варіант 1	Вартість металочерепиці (комплектне постачання)	м2	972,9
145	EH10-56-1	Вогнезахист лат під покрівлю, покриттів і настилів по фермах	1000м2	0,846
146	E12-17-1	Обгородження покрівель перилами	100 м	1,2
147	E33-254-4	Фарбування олійною фарбою огорожі, снігозатимувачів та кріпильних елементів	т	0,959
148	E12-14-1	Навішування водостічних труб	100м	1,28
149	C113-509 варіант 1	Вартість водостічних п/е труб (комплектне постачання)	м	131,84

150	E12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	1,32
151	C113-509 варіант 2	Вартість жолобів поліетиленових (компле постачання)	м	136
152	EH10-18-1	Установлення вікон ВД 1,2,3	100м2	0,0381
153	C123-147 варіант 1	Вартість ВД	м2	3,81
154	EH10-17-1	Улаштування слухових вікон ВД-6	шт	9
155	C121-172 варіант 2	Рами віконні	шт	9
156	EH10-18-9	Установлення вікон ВД -4,5	100м2	0,088
157	C123-147 варіант 1	Вартість ВД	м2	8,8
158	C111-941	Залізні вироби для віконних блоків із спареними та одинарними рамами, одностулчастих, висота до 1,2 м, для громадських будинків	комплект	25
159	C111-942	Залізні вироби для віконних блоків із спареними та одинарними рамами, одностулчастих, висота до 2,1 м, для громадських будинків	комплект	3
160	EH10-26-5	Установлення люка виходу на дах	100м2	0,006
161	C123-236 варіант 1	Вартість люка	м2	0,64
162	C111-953	Ручка-клямка із алюмінієвого сплаву анодована	шт	1
163	EH15-201-3	Скління віконним склом дерев'яних вікон з одинарною рамою	100м2	0,2125
164	EH15-166-4	Поліпшене фарбування білилами по дереву заповнень віконних прорізів	100м2	0,34
165	E9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т	0,03
166	C121-599 варіант 3	Вартість алюмін. драбини	т	0,03
167	EH10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	100м2	0,0097
168	C123-236	Люки та лази із щитовими полотнами, утеплені мінераловатною плитою, з дерев'яною обшивкою та захистом оцинкованою сталлю полотен та коробок однопольні, ДЛ 10-10, площа 0,97 м2	м2	0,97
169	C111-953	Ручка-клямка із алюмінієвого сплаву анодована	шт	1
Розділ 4. Перегородки				
170	EH11-2-9	Улаштування бетонних підготовок під перегородки	м3	5,8
171	EH6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,318
172	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,22
173	C124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,098
174	EH8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	3,158
175	EH8-6-1	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/4 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	1,06
176	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	18,652
177	EH10-94-4	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами у два шари з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	1,213

178	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	509,46
179	ЕН10-95-1	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	0,385
180	ЕН10-38-1	Установлення екранів санвузлів	10шт	0,7
181	C123-467 варіант 1	Вартість екранів	м2	5,52
182	E7-20-3	Установлення кріпильних елементів	т	0,242
183	E33-254-4	Фарбування кріпильних елементів	т	0,242
Розділ 5. Вікна і вітражі				
184	ЕН10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,527
185	ЕН10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,871
186	& C111-136-12 варіант 1	Дюбелі 100х10	шт	605
187	& C1632-102-6 варіант 1	Піна монтажна	л	46,5
188	C1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	18,2
189	& C123-57-1 варіант 3	Блоки віконні металопластикові двохкамерні із зашкеленими склопакетами	м2	132,22
190	& C123-57-1 варіант 4	Блоки віконні металопластикові однокамерні із зашкеленими склопакетами	м2	7,58
191	ЕН10-20-3	Заповнення прорізів вітражами з металопластику	100м2	0,2228
192	& C123-57-1 варіант 2	Вітражі металопластикові із зашкеленими склопакетами	м2	22,28
193	& C111-136-12 варіант 1	Дюбелі 100х10	шт	87
194	& C1632-102-6 варіант 1	Піна монтажна	л	7,6
195	C1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	2,62
196	ЕН10-25-2	Установлення дерев'яних підвіконних дошок на піні монтажній	100м	0,934
197	C123-393 варіант 2	Дошки підвіконні, клеєні, облицьовані надтвердою ДВП або водостійкою фанерою, ПД-1, ПД-2, ПД-3, товщина 42 мм, ширина 350 мм	м	95,74
198	& C1632-102-6 варіант 1	Піна монтажна	л	13,24
199	ЕН10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,934
200	& C111-1479-32 варіант 1	Шурупи самонарізні	шт	330
201	& C1632-55-5 варіант 1	герметик	кг	27,43
202	& C123-382-16 варіант 1	Зливи	м	97
Розділ 6. Двері				
203	ЕН10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,144
204	ЕН10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими	100м2	0,1143

		дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах		
205	ЕН10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0613
206	& С126-420-1 варіант 1	Вартість металопластикових зовнішніх дверей ДВД-1	м2	6,12
207	& С126-420-12 варіант 1	Вартість м/п дверей ДВД-2	м2	5,34
208	& С126-420-1 варіант 4	Вартість металопластикових дверей ДВ-1, ДВ-2	м2	20,49
209	& С111-136-12 варіант 1	Дюбелі 100х10	шт	57
210	& С1632-102-6 варіант 1	Піна монтажна	л	2,56
211	ЕН10-20-1	Установлення м/пл фрамуг	100м2	0,04113
212	& С123-33-1 варіант 3	Фрамуги м/ластикові	м2	4,113
213	& С111-136-12 варіант 1	Дюбелі 100х10	шт	34
214	& С1632-102-6 варіант 1	Піна монтажна	л	2,3
215	ЕН10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,159
216	ЕН10-26-2	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу більше 3 м2	100м2	0,0308
217	ЕН10-26-3	Установлення дверних блоків у перегородках і дерев'яних нерублених стінах, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,8604
218	С123-208 варіант 1	Вартість дверних блоків закслених ДДС-1, ДДС-2	м2	18,98
219	С123-202-1 варіант 1	Те ж ,ДС-1	м2	38,64
220	С123-199 варіант 1	Вартість глухих дверних блоків ДГ-1	м2	27,6
221	С123-198-1 варіант 1	Те ж, ДГ-2	м2	9,8
222	С123-198 варіант 1	ТЕ ж, ДГ-3	м2	10
223	С111-889	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних	комплект	49
224	С111-890	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, двопольних	комплект	7
225	& С111-955-1 варіант 1	Доводчик дверний	шт	4
226	С111-953-1 варіант 1	Ручки дверні	шт	12
227	ЕН15-202-2	Скління дверних полотен армованим склом	100м2	0,18
Розділ 7. Сходи внутрішні				
228	ЕН6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,0499
229	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,118
230	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,182

231	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,498
232	C124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,044
233	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,023
234	ЕН6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,015
235	Е9-29-1	Монтаж м/к огорожі маршів і площадок	т	0,094
236	C121-763 варіант 1	Вартість м/к огорожі	т	0,094
237	Е33-254-4	Фарбування олійною фарбою м/к	т	0,094
238	ЕН10-40-1	Установлення і кріплення поручнів	100м	0,072
239	C123-362 варіант 1	Поручні, тип П-1, розмір 30х60 мм	м	7,34
240	ЕН15-166-1	Поліпшене фарбування поручнів	100м2	0,015
241	ЕН11-11-1	Вирівнююча цементна стяжка	100м2	0,176
242	ЕН15-26-1	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	17,6
243	C111-287-2 варіант 1	Плитки керамічні	м2	17,95
244	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	91,52
245	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	8,03
		Розділ 8. Евакуаційні сходи		
246	Е1-162-2	Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,002
247	Е1-166-1	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,002
248	ЕН6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,008
249	ЕН6-18-2	Улаштування балок для перекриттів, підкранових і обв'язувальних на висоті від опорної площадки до 6 м при висоті балок до 500 мм	100м3	0,0058
250	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,011
251	C124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,058
252	C124-6	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16-18 мм	т	0,026
253	ЕН6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,01
254	Е9-29-1	Монтаж металевих сходів	т	1,39
255	C121-763 варіант 1	Вартість м/к огорожі	т	1,39
256	Е33-254-4	Фарбування олійною фарбою м/к	т	1,39
257	ЕН10-40-1	Установлення і кріплення поручнів	100м	0,2654
258	C123-362 варіант 1	Поручні, тип П-1, розмір 30х60 мм	м	27,1
259	ЕН15-166-1	Поліпшене фарбування поручнів	100м2	0,054
260	ЕН11-11-1	Вирівнююча цементна стяжка	100м2	0,0664
261	ЕН15-26-1	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	6,64
262	C111-287-2 варіант 1	Плитки керамічні	м2	6,77
263	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	34,05

264	C111-2001-2 варіант 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов	кг	3,02
265	EH15-36-1	Штукатурення огорожі	100м2	0,736
266	EH15-158-1	Фарбування огорожі	100м2	0,736
Розділ 9. Підлога				
		Підлога Л-2 ламінат		
267	EH11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,1624
268	EH11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	1,62
269	EH11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	0,1624
270	EH11-2-9	Улаштування підстиляючих ленкобетонних шарів	м3	1,624
271	C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,7052
272	EH11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1624
273	EH11-11-2 к=2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок (до 30 мм)	100м2	0,1624
274	EH11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1624
275	EH11-11-2 к=-3	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок (до 5 мм)	100м2	-0,1624
276	EH11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	0,1624
277	C112-254 варіант 2	Ламінат	м2	16,56
278	C111-1602 варіант 4	Підложка для ламінату паралон 5 мм	м2	16,56
279	EH11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,174
280	C123-352 варіант 1	Плінтус для підлоги з ламінату	м	17,6
281	E12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар пергаміну	100м2	0,3752
282	EH11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,3752
283	EH11-11-8 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	0,3752
284	C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1,92
285	EH11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3752
286	EH11-11-2 к=2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок (до 30 мм)	100м2	0,3752
287	EH11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,3752
288	EH11-11-2 к=-3	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини самовирівнюючих цементних стяжок	100м2	-0,3752
289	EH11-6-1	Улаштування гідроізоляції обмазочної типу КНАУФ ФЛЕХЕНДІХТ	100м2	0,3752
290	EH11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,3752
291	C111-287	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х13 мм	м2	38,27
292	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	195,1
293	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	17,03
		Підлога К-2- керамічна плитка (43,5 м.кв)		
294	E12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в	100м2	0,435

		один шар пергаменту		
295	EH11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	0,435
296	EH11-11-8 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	0,435
297	C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2,26
298	EH11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,435
299	EH11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок (до 30 мм)	100м2	0,435
300	EH11-11-1	Улаштування стяжок самовирівнюючою сумішшю товщиною 20 мм	100м2	0,435
301	EH11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини самовирівнюючих цементних стяжок	100м2	-0,435
302	EH11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,435
303	C111-287	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х13 мм	м2	44,37
304	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	226,2
305	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	19,75
306	EH11-42-5	Улаштування плінтусів із плиток керамічних	100м	0,405
		Підлога Л1-ламініат (41,3 м.кв)		
307	E12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар з пергаменту	100м2	0,4131
308	EH11-2-9	Улаштування підстилаючих легкобетонних шарів	м3	4,131
309	C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4,21
310	EH11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,4131
311	EH11-11-2 к=6	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок (до 30 мм)	100м2	0,4131
312	EH11-11-1	Улаштування стяжок самовирівнюючою сумішшю товщиною 20 мм	100м2	0,4131
313	EH11-11-2 к=-3	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок (до 5 мм)	100м2	-0,4131
314	EH11-38-1	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці з проклеюванням швів клеєм	100м2	0,4131
315	C112-254 варіант 2	Ламінат	м2	42,14
316	C111-1602 варіант 4	Підложка для ламінату паралон 5 мм	м2	42,14
317	EH11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,398
318	C123-352 варіант 1	Плінтус для підлоги з ламінату	м	40,2
		підлога К-3- керамічна плитка		
319	EH11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,4523
320	EH11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів	м3	14,52
321	EH11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	1,4523
322	EH11-2-9	Улаштування підстилаючих легкобетонних шарів	м3	26,1414
323	C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	26,66
324	EH11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною	100м2	1,4523

		20 мм		
325	EH11-11-2 к=2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок (30 мм)	100м2	1,4523
326	EH11-11-1	Улаштування стяжок з самовирівнюючої суміші товщиною 20 мм	100м2	1,4523
327	EH11-11-2 к=3	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок (до 5 мм)	100м2	-1,4523
328	EH11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,4523
329	C111-287	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х13 мм	м2	148,13
330	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	755,2
331	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	65,93
		Підлога К-4- керамічна плитка		
332	EH11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,8037
333	EH11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів (100 мм)	м3	8,04
334	EH11-4-1	Улаштування пароізоляції в один шар	100м2	0,8037
335	EH11-2-9	Улаштування підстиляючих легкобетонних шарів	м3	14,47
336	C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	14,7594
337	EH11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,8037
338	EH11-11-2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок (до 5 мм)	100м2	-0,8037
339	E12-20-1	Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар	100м2	0,8037
340	EH11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,8037
341	EH11-11-2 к=2	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок (товщ. 30 мм)	100м2	0,8037
342	EH11-11-1	Улаштування стяжок з самовирівнюючої суміші товщиною 20 мм	100м2	0,8037
343	EH11-11-2 к=3	Додавати або вилучати на кожні 5 мм зміни товщини цементних стяжок (до 5 мм)	100м2	-0,8037
344	EH11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,8037
345	C111-287	Плитки керамічні для підлог гладкі неглазуровані однокольорові з барвником квадратні, розмір 200х200х13 мм	м2	83,232
346	C111-1164 варіант 1	Клейова суміш для укладання плитки	т	0,42432
347	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	37,05
		Підлога тип Д1-дошки (335,19 м.кв)		
348	EH11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,3519
349	E12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	3,3519
350	EH11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	3,3519
351	EH11-11-8 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	3,3519
352	C1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	13,68
353	EH11-12-3	Укладання лаг по плитах перекриттів	100м2	3,3519
354	EH11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	100м2	3,3519
355	EH11-42-1	Улаштування плінтусів дерев'яних з	100м	3,56

		кріпленням цвяхами		
		Підлога тип Д2-дошки (104,2 м.кв)		
356	ЕН11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,042
357	ЕН11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	15,63
358	ЕН11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,042
359	ЕН11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	1,042
360	ЕН11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,042
361	ЕН26-26-1	Ізоляція із спецфольги	10 м2	10,42
362	С111-1298 варіант 1	Вартість спецфольги	т	0,033
363	ЕН11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	1,042
364	ЕН11-11-8 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	1,042
365	С1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4,26
366	ЕН11-12-3	Укладання лаг	100м2	1,042
367	Е12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,042
368	ЕН11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	100м2	1,042
369	ЕН11-42-1	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	100м	0,62
		Підлога тип Д-3 дошки		
370	ЕН11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,2433
371	ЕН11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	12,42
372	ЕН11-4-1	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	100м2	1,2433
373	ЕН11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,2423
374	ЕН11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних товщиною 20 мм	100м2	1,2423
375	ЕН11-11-8 к=4	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок	100м2	1,2423
376	С1424-11670	Суміші бетонні готові легкі на керамзитовому ґравії, клас бетону В5 [М75], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	5,16
377	ЕН11-12-3	Укладання лаг по плитах перекриттів	100м2	1,2423
378	Е12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,2423
379	ЕН11-35-2	Улаштування покриттів дощатих товщиною 36 мм	100м2	1,2423
380	ЕН11-42-1	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням цвяхами	100м	0,96
		Розділ 10. Внутрішнє оздоблення		
381	ЕН15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	9,56
382	ЕН15-55-1	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами, стін і перегородок панельних висотою до 4 м	100м2	2,426
383	ЕН15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином сходових маршів	100м2	0,2
384	ЕН15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін в приміщеннях висотою до 4 м	100м2	21,456
385	ЕН15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских	100м2	0,78

		косяків по каменю і бетону		
386	EH15-179-4	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	9,56
387	EH15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2
388	EH15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці	100м2	10,83
389	EH15-151-3	Фарбування водними розчинами всередині приміщень, вапняне по штукатурці стін	100м2	1,78
390	EH15-179-3	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці висотою до 4 м	100м2	9,39
391	EH15-165-8	Поліпшене фарбування стін колером олійним по штукатурці	100м2	5,85
392	EH15-25-3	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 12 до 20 шт	100м2	3,18
393	C111-256 варіант 2	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін гладкі білі без завалу	м2	321,18
394	& C111-1747-11	хрестики для плитки	шт	3266
395	C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки	кг	1240
396	C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов	кг	157,73
397	EH15-165-3	Поліпшене фарбування підлоги колером олійним по дереву	100м2	5,6372
398	EH15-166-4	Поліпшене фарбування білилами дерев'яних підвіконних дошок	100м2	0,327
399	EH15-166-3	Поліпшене фарбування білилами по дереву заповнень дверних прорізів	100м2	2,634
400	EH15-166-1	Фарбування екранів	100м2	0,11
		Розділ 11. Зовнішнє оздоблення		
401	EH15-19-2	Облицювання цоколя колотим каменем на цементному розчині	100м2	1,25
402	C1421-9554 варіант 2	Вартість каменя товщ. 5 см	м3	6,25
403	EH15-50-3	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь козирків [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином	100м2	0,26
404	EH15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	11,2
405	EH15-78-3	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	1,002
406	C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190	кг	14662
407	C1110-184 варіант 2	Дюбель для теплоізоляції	шт	9658
408	C111-1784 варіант 2	Капронова сітка	м2	1416
409	C111-1896 варіант 1	Штукатурка декоративна "Короїд"	кг	3300
410	& C111-1372-1 варіант 2	Фарба ґрунтувальна "Ceresit CT-16"	кг	207,434
411	C1632-52	Фарба фасадна кольорована	кг	612,54

	варіант 2			
412	& C126-1300-1 варіант 2	Профілі перферовані цокольні	м	210
413	& C111-14512Д-1-2 варіант 1	Дюбель монтажний	шт	210
414	ЕН15-183-2	Дисперсійне фарбування фасаду	100м2	0,26
415	C111-1372 варіант 2	Шпаклівка Ceresit СТ-14	кг	52
416	C111-1372 варіант 3	Фарба СТ-49	кг	7,8
417	ЕН8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	13,92
Розділ 12. Різне				
418	ЕН10-37-1	Установлення радіаторних решіток	100м2	1,072
419	C123-223 варіант 3	Вартість решіток	м2	105,69
420	ЕН15-166-1	Фарбування решіток	100м2	1,072
421	ЕН15-166-2	Фарбування підвіконних дошок	100м2	0,64
		Козирки КМ 1,2,3		
422	ЕН6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,01108
423	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,017
424	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0936
425	Е12-19-1	Улаштування уклону з керамзитобетону	м3	0,8
426	Е12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,153
427	Е12-20-1	Покрівля з двох шарів рубероїду- 1 шар	100м2	0,153
428	Е12-20-2	Теж, наступний шар	100м2	0,153
Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на Внутрішні сантехнічні роботи Дитячий садик на 100 місць в с.Калини				
		Розділ 1. Водопровід В1,Т3,Т4		
1	Е16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25
2	C113-1356 варіант 2	Труби поліетиленові напірні для питного водопостачання, діаметр 50 мм	м	23,65
3	C1630-241	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	1
4	Е16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,48
5	C113-1355 варіант 2	Труби поліетиленові напірні для питного водопостачання, діаметр 40 мм	м	45
6	C1630-28	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2
7	Е16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4
8	C113-1354 варіант 2	Труби поліетиленові напірні для питного водопостачання, діаметр 32 мм	м	37,52
9	C1630-27 варіант 1	Вентилі прохідні муфтові латунний, діаметр 32 мм	шт	7
10	Е16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25	100м	0,17

		мм зі з'єднанням контактним зварюванням		
11	C113-1353 варіант 2	Труби поліетиленові напірні для питного водопостачання, діам. 25 мм	м	15,8
12	C1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	9
13	E16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,75
14	C113-1352 варіант 2	Труби поліетиленові напірні для питного водопостачання, діам. 20 мм	м	67,43
15	C1630-25 варіант 1	Вентилі муфтові латунні, діаметр 20 мм	шт	11
16	E16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,4
17	C113-1351-1A варіант 1	Труби із НПВХ без розтруба (для питного водопостачання) діам. 15 мм	м	125,86
18	C1630-24 варіант 1	Кран кульовий, діаметр 15 мм	шт	62
19	EH26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	31
20	C113-2147 варіант 2	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 16-35 мм	м	237
21	C113-2150 варіант 1	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 40-50мм	м	73
22	& C1110-95-8-2-5 варіант 1	гнучкі політ. з'єднання	шт	17
23	C118-11 варіант 1	Металоконструкції для кріплення трубопроводів	т	0,006
24	C113-196	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 6 мм	м	1
25	E17-7-1	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	10шт	0,2
26	& C130-15-1 варіант 4	Вартість бака Reflex D-500	шт	2
27	E18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2
28	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	2
29	E18-22-1	Установлення показників рівня кранового типу	комплект	2
30	C1630-226 варіант 3	Кран -спускний спускний d=25 мм	шт	2
31	& C113-2301-16 варіант 1	Клапан балансувальний діам. 20	шт	2
32	E16-15-2	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1
33	C1630-540 варіант 1	Клапани зворотні, діаметр 50 мм	шт	1
34	C113-1549 варіант 1	Опора нерухома	шт	2
35	E18-10-5	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,4 м ³	шт	1
36	C130-14 варіант 2	Ємкісний водонагрівач Reflex SB-400	шт	1
37	E18-10-2	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,15 м ³	шт	1

38	C130-11 варіант 1	Баки гідрофобний 150л Refix DE-150	шт	1
39	E18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1
40	C130-512 варіант 3	Насос Willo-Stratos-Z 30/1-8	шт	1
41	E16-17-1	Установлення клапанів запобіжних однажільних діаметром до 25 мм	шт	1
42	C1630-570 варіант 1	Скидний клапан, діаметр 20 мм	шт	1
43	E24-11-1	Установлення компенсатора з 2-х труб діаметром до 100 мм	шт	1
44	E18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	7
45	& C1630-1433-2 варіант 2	Вартість повітроспускового автоматичного клапану 1/2"	шт	7
46	E18-22-1	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	1
47	C1630-1449 варіант 3	Електричний нагрівач на різьбі Reflex EFHR 4 kW з фланцем	комплект	1
48	M34-166-15	Монтаж бактерецидної установки	комплект	3
49	1515-7092 варіант 6	Бактерецидна лампа (установка) УДВ-1, 5/1Б 1,5.куб	10шт	0,3
50	E16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	6
51	C1630-26 варіант 1	Кран поливальний з змішувачем води діаметр 16 мм	шт	5
52	C1630-27 варіант 2	Кран поливальний з змішувачем води діаметр 20 мм	шт	1
		Розділ 2. Каналізація		
53	E16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,45
54	E16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,83
55	& C111-1867-1 варіант 1	Кріплення для трубопроводів	кг	10
56	E16-30-3	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 300 мм	сальник	3
57	C113-199 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 4 мм (гільза)	м	2
58	ЕН26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,5
59	C113-2447 варіант 1	Ізоляція для труб 100 мм товщиною 30 мм	м	5
		П2 обладнання		
60	E17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,8
61	C130-901 варіант 1	Унітази напівфарфорові та фарфорові козиркові УНКЦ з сидінням, кріпленням, з косим (прямим) випуском та суцільновідлитою поличкою	шт	2
62	C130-903	Унітази напівфарфорові та фарфорові дитячі УНТД та УНТПД без суцільновідлитої полички з сидінням, кріпленням, з прямим або косим випуском	шт	16
63	C130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	18
64	C113-2307 варіант 1	Відвід до унітазу діам. 110 мм	шт	18

65	& 2407-2105-11 варіант 1	Шланг для води Water House Ду 1/2 В3	шт	18
66	E17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	1,9
67	C130-819 варіант 2	Умивальники напівфарфорові та фарфорові для дитячих установ	комплект	17
68	C130-820 варіант 1	Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові з кронштейнами	комплект	4
69	& C111-1301-1 варіант 1	Сифон для умивальника Універсал	шт	21
70	C113-2062 варіант 1	Змішувач для умивальника	шт	21
71	& 2407-2105-11 варіант 1	Шланг для води Water House Ду 1/2 В3	шт	42
72	E17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,5
73	E17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,5
74	E17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталєвих мілких	10компл.	0,5
75	C130-541 варіант 2	Піддони душові сталеві емальовані мілкі	шт	5
76	& 2407-2105-11 варіант 1	Шланг для води Water House Ду 1/2 В3	шт	10
77	& C130-648-12 варіант 2	сифон до Душового піддону	комплект	5
78	E17-5-2	Установлення мийок на два відділення	10компл.	0,7
79	C130-504 варіант 2	Вартість мийки	шт	7
80	& C111-1301-1 варіант 4	Сифон Універсал	шт	14
81	C130-626 варіант 2	Змішувачі для мийки	комплект	7
82	& 2407-2105-11 варіант 1	Шланг для води Water House Ду 1/2 В3	шт	14
83	E17-2-2	Установлення сушарок для рушників латунних хромованих	10шт	0,5
84	C130-549	Висушувачі для рушників латунні з гальванопокриттям, діаметр 25 мм	шт	5
85	E17-1-1	Установлення ванн купальних чавунних	10компл.	0,1
86	C130-54 варіант 2	Ванни чавунні емальовані з пластмасовим сифоном	комплект	1
87	& 2407-2105-11 варіант 1	Шланг для води Water House Ду 1/2 В3	шт	2
88	E18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1
89	C130-510 варіант 1	Насос дренажний Unilift KR-150	шт	1
90	E18-22-1	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	4
91	2415-1146	Компенсатори П-подібні, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 7,0 мм, довжина 12,6 м	шт	4
Розділ 3. Опалення				
92	M12-70-1	Трубопроводи з мідних труб , діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,8
93	& C113-14-1 варіант 2	Труби мідні, діаметр 18 мм	м	80
94	M12-70-2	Труби мідні діам. 28x1	100 м	0,35

95	& C113-15-2 варіант 3	Труба мідна, діаметр 28x1 мм	м	35
96	M12-70-3	Трубопроводи з мідних труб , діаметр 35 мм	100 м	1,65
97	& C113-15-3 варіант 3	Труба мідна, діаметр 35x1,5 мм	м	165
98	EH26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	28
99	C113-2147 варіант 1	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 18-35 мм	м	282
100	E18-15-1	Розподільчий колектор на 2,7,8 підключень	шт	5
101	& C130-254- 1 варіант 4	Колектор HPEC-232E	шт	1
102	& C130-254- 2 варіант 3	Колектор HPEC-234 E	шт	2
103	& C130-254- 3-И варіант 2	Колектор HPEC-238 E	комплект	2
104	M8-573-4	Шафа для колекторів	шт	5
105	& 1517- 1103-1 варіант 1	Вартість мет. шафи	шт	5
106	E16-14-1	П'ятишарові труби форми "Henco" PE- Xc/AP/PE-XC	100м	9,04
107	& C113-127- 1 варіант 3	Вартість труби "Henco" , діам. 16x2 мм	м	43
108	C113-127 варіант 3	Те ж, супер "Henco" діам. 16x2	м	274
109	& C113-127- 2 варіант 1	Вартість труби "Henco" , діам. 18x2 мм	м	440
110	& C113-127- 3 варіант 1	Вартість труби "Henco" , діам. 20x2 мм	м	230
111	C113-2125	Захисна трубка /гофрована/ 16x2 мм	м	74
112	C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20x2,25 мм	м	440
113	C113-1873- 1A варіант 1	Кран кульвий запірний діам. 15 мм	шт	12
114	C113-1873- 1Б варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2
115	C113-1873- 1В	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	8
116	E18-6-2	Установлення радіаторів сталевих	100кВт	1,6063
117	& C130-559- 1-Щ варіант 1	Радіатор сталевий 300/600	шт	1
118	& C130-559- 2-A варіант 2	Радіатор сталевий 22K 600/400	шт	4
119	& C130-559- 3 варіант 2	Радіатор сталевий 22к 600/600	шт	16
120	& C130-559- 4-A варіант 2	Радіатор сталевий 22 к 600/800	шт	11
121	& C130-559- 5 варіант 2	Радіатор сталевий 22к 600/1000	шт	32
122	& C130-559- 6-A варіант 2	Радіатор сталевий 22 к 600/1200	шт	2

123	& C130-559-7 варіант 3	Радіатор сталевий 22к 600/2000	шт	1
124	& C130-559-9 варіант 5	Радіатор сталевий 22к 300х400	шт	3
125	& C130-559-9 варіант 6	Радіатор сталевий 22к 300х600	шт	1
126	& C130-559-7 варіант 5	Радіатор сталевий 22к 300/2200	шт	1
127	& C130-559-7 варіант 6	Радіатор сталевий 22к 300/1400	шт	1
128	E18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	72
129	C130-474 варіант 1	Крани для спуску повітря STD 7073В латунні Маєвського	шт	72
130	& C1630-536-1 варіант 2	Терморегулятор , діам. 15 мм	шт	72
131	EN15-253-1	Обклеювання стін тепловідбивною плівкою	100м2	0,61
132	& C114-40-1 варіант 1	Ізоляція Алюфом НПС	м2	61
133	E18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	8
134	C130-465 варіант 3	Повітропускний кран діаметр 25 мм	шт	2
135	C130-465 варіант 2	Повітропускний кран діаметр 15 мм	шт	6
136	E18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	4
137	& C1630-1433-2 варіант 1	Вартість повітровідвідника 1/2"	шт	4
138	C113-175 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм (гільза)	м	4,8
139	C113-138 варіант 1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм (гільза)	м	1,2
140	& C111-1867-1	Кріплення для трубопроводів	кг	100
		БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ		
141	E12-20-3	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	100м2	0,32
142	& C171-1913 варіант 1	Плівка гідроізоляційна	м2	35,2
143	EN11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит	100м2	0,32
144	& C114-97-П варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого 30 мм	м.кв.	32,64
145	E12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,32
146	C111-1715 варіант 2	Металізована плівка Термоізол	м2	35,2
147	& C111-1678-7 варіант 1	Демпферна стрічка	м	25
148	EN11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,32
149	& C111-217-2 варіант 1	Сітка мет. ячейка 150х150	м2	35,2
150	& C111-1855-1 варіант 1	Фіксатори	шт	144

		Розділ 4. Вузол вводу		
151	E18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	6
152	& C130-508-7 варіант 1	Насос "WILO-TOP-S" 25/7	шт	1
153	& C130-510-11 варіант 1	Циркуляційний насос Wilo TOP-S 30/7	шт	4
154	& C100-2301-2007 варіант 3	Насос "WILO-RS" 25/6	шт	1
155	E18-15-2	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпуса 159 мм	шт	2
156	E18-21-6	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 80 мм	10шт	0,1
157	E16-11-3	Прокладання трубопроводів обв'язки котлів, водонагрівників та насосів зі сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром до 80 мм	100м	0,12
158	C113-913	Труби сталеві електрозварні з теплоізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, діаметр труб 80 мм	км	0,012
159	M12-70-3	Трубопроводи з мідних труб , діаметр 35 мм	100 м	0,1
160	& C113-15-3 варіант 3	Труба мідна, діаметр 35х1,5 мм	м	10
161	EH26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1
162	C113-2147 варіант 1	Термоізоляція із поліетиленової пінки для труб діам. 18-35 мм	м	10
163	C113-1873-1Б варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	3
164	C113-1873-1В	Кран кульовий із поліпропілену діам. 32 мм	шт	12
165	C1630-543	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	2
166	C1630-544	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт	4
167	C1630-218 варіант 1	Вентилі зливні діаметр 15 мм	шт	14
168	C1630-213 варіант 2	Вентиль зливний діаметр 25 мм	шт	2
169	C118-11 варіант 1	Металоконструкції для кріплення трубопроводів	т	0,1
170	E18-17-10	Установлення повітровідвідників	шт	2
171	& C1630-1433-2 варіант 1	Вартість повітровідвідника 1/2"	шт	2
172	E16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	3
173	C1630-1513 варіант 1	Вентилі запорні фланцеві для води та пари, діаметр 80 мм	шт	3
174	E18-22-1	Установлення показників рівня кранового типу	комплект	1
175	& C1630-4-2 варіант 2	трёхходовый регулюючий термостатичний клапан ESBE d15	шт	1
176	E18-22-2	Установлення манометрів з триходовим	комплект	8

		краном		
177	C1630-113 варіант 1	Манометри загального призначення	комплект	8
178	E18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	8
179	& C130-384-86 варіант 1	Термометр	шт	8
180	C113-5 варіант 1	Труби сталеві, діаметр умовного проходу 40 мм (гільзи)	м	6
Розділ 5. Вентиляція				
181	E20-34-1	Агрегат повітряно-опалювальний TPL-315	шт	2
182	C130-7 варіант 2	Вартість агрегатів TLP 315M/600	шт	2
183	E20-31-1	Установлення вентиляторів каналних	шт	1
184	E20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2
185	& C1630-1514-1 варіант 2	Осьовий вентилятор CA 150 -VO	шт	2
186	& C1630-1514-3 варіант 2	Канальний вентилятор K200 -L	шт	1
187	E20-12-9	Захисна решітка SG-125	грати	2
188	C1630-972 варіант 1	Москітна сітка	м2	2,6
189	E20-12-10	Решітки щілинні регульовальні P150-I	грати	28
190	E20-12-6	Те ж, P150-II	грати	2
191	E20-12-11	Те ж, P200 I	грати	13
192	E20-12-8	Те ж, P200 II	грати	27
193	E20-1-1	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,025
194	E20-1-2	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,126
195	E20-1-3	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,177
196	E20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,52
197	E20-1-5	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,3459
198	E14-15-5	Витяжна шахта розм. 250x250 з зонтом	100м2	0,258
199	E14-15-6	Те ж, розм. 400x400	100м2	0,1125
200	E14-15-7	Те ж, розділом 500x500, 500x400	100м2	0,123
201	E20-19-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонт	2
202	E20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	2
203	E20-19-3	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1600 мм	зонт	5
204	E20-19-4	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2000 мм	зонт	2
205	EH26-33-1	Мати мінераловатні "Rockwool", діам. 60 мм	1 м3	2,8
206	& C114-36-1 варіант 2	Вартість ізоляції в оболонці із фольга алюмінієвої	10м2	7,33
207	EH26-24-2	Ізоляція повітроводів системою "Conlit"	10 м2	10,95
208	& C114-7-	Плиты из каменной ваты Conlit 150 P	м2	109,5

	УН7 варіант 2			
209	& C111- 1650-1-9 варіант 1	Клей Conlit Glue	кг	93,075
Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03 на Електроосвітлення та силове електрообладнання Дитячий садик на 100 місць в с.Калини				
1	E21-23-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідного пристрою ВРУ-3-10	шафа	1
2	1517-2077 варіант 1	Ввідна панель т.ВРУ-3-10	шт	1
3	E21-23-1	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів розподільного пристрою ВРУ-3- 26	шафа	1
4	1517-2078 варіант 1	Розподільна панель ВРУ -3-26	шт	1
5	E21-24-3	Монтаж станції та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів станції керування для автоматичного перемикачання на резерв АВРП-100-10	шт	1
6	1517-2280 варіант 1	Пристрій автоматичний перемикачання на резерв АВРП-100-10	шт	1
7	E21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг (ЩО-1,ЩО-2)	шт	2
8	1517-1102 варіант 5	Щиток розподільчий вбудований на 12 модулів	шт	2
9	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	8
10	1504-1005 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, PL6 - C25/3	шт	1
11	& 1504- 1096-5 варіант 2	Вимикач диференційний 3-х фазний 25 А ВД 1-63 (УЗО)	шт	1
12	& 1504- 1096-2 варіант 2	Вимикач диференційний АД-12	шт	1
13	& 1504- 1045-1 варіант 2	Вимикач автоматичний ВА 47 29/1 16А	шт	5
14	E21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг (ЩОН-12)	шт	2
15	1517-1102 варіант 6	Щиток розподільчий націпний на 12 модулів	шт	1
16	1517-1102 варіант 5	Щиток розподільчий вбудований на 12 модулів	шт	1
17	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво- , триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	8
18	1504-1005 варіант 2	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, PL6 - C20/3 (ввідний)	шт	1
19	1504-1005 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, PL6 - C25/3	шт	1
20	& 1504- 1045-1 варіант 2	Вимикач автоматичний ВА 47 29/1 16А	шт	4
21	1504-1006 варіант 2	Вимикач автоматичний однополюсний, 8А	шт	2
22	E21-24-3	Установлення групових щитків	шт	1

		освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг		
23	1517-1102 варіант 7	Щиток на 36 модулів вбудований	шт	1
24	M8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	7
25	& 1504-1045-1 варіант 3	Вимикач автоматичний ВА47-29/3 на струм 63А ввідний	шт	1
26	& 1504-1096-5 варіант 3	Вимикач диференційний ВД 1-63 (УЗО)	шт	1
27	& 1504-1096-4 варіант 2	Вимикач диференційний АД 14	шт	5
28	E21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1
29	1517-1102 варіант 8	Щиток на 24 модулі навісний	шт	1
30	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2
31	1504-1005 варіант 1	Вимикач автоматичний кількість полюсів-3, PL6 - C25/3	шт	1
32	& 1504-1096-4 варіант 2	Вимикач диференційний АД 14	шт	1
33	M8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	6
34	& 1504-1096-2 варіант 3	Вимикач диференційний АДТ-32	шт	6
35	E21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	1
36	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	1
37	E21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03
38	1504-4413	Пускач магнітний для однофазових електродвигунів, на 5А,127В ПНВС-14	шт	3
39	E21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02
40	1504-4547-12	Пускач електромагнітний нереверсивний, з тепловим реле з кнопками керування ПМЛ-1210	шт	1
41	1504-4550-12	Пускач електромагнітний нереверсивний, з тепловим реле з кнопками керування ПМЛ-2210	шт	1
42	1504-18122	Пост керування кнопочний ПКУ15,500 В частотою 50,60 Гц,220 В н.струм 10 А габаритні розміри 90x205x81мм ПКУ15-19131-54У2,ПКУ15-19131-40У3	шт	1
43	1504-18127	Пост керування кнопочний ПКУ15,500 В частотою 50,60 Гц,220 В н.струм 10 А, габаритні розміри 42x40x76мм з грибоподібним штовхачем з самоповерненням КУГ	шт	2
44	E21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,01

45	1507-5045	Арматура світлосигнальна АЕРУ1	шт	1
46	E21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп 1	100шт	0,22
47	E21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп 2	100шт	0,98
48	1507-3072 варіант 1	Світильник ЛПОО1В-2х36	шт	81
49	1507-1154 варіант 1	Світильник підвісний ЛППО4В-2х36	шт	17
50	E21-18-2	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 4	100шт	0,07
51	1507-3082	Світильник ЛПО13-4Х40-001УХЛ4	шт	7
52	E21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	0,15
53	1507-3146-38 варіант 3	Світильник стельовий LED 6 Вт	шт	15
54	E21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,12
55	1507-3013 варіант 2	Світловий покажчик "Вихід"	шт	10
56	1507-5060 варіант 1	Табло "Не входити іде знезараження"	шт	2
57	E21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,11
58	1507-1198-15 варіант 1	Світильник LED зовн. освітлення	шт	11
59	E21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 (бактерецидні)	100шт	0,25
60	1507-1052 варіант 5	Світильник бактерицидний ОБН-150	шт	8
61	1507-1044 варіант 2	Світильник бактерицидний настінний ОБН-75М	шт	2
62	1507-5136 варіант 1	Опромінювач ультрафіолетовий бактерицидний 2-х ламповий ОБПО-2-2х30	шт	15
63	1515-1040 варіант 1	Лампи люмінесцентні ЛБ36	10шт	22
64	1515-1023 варіант 2	Лампи люмінесцентні ЛБ18	10шт	3
65	E21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,57
66	E21-22-4	Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних	100шт	0,06
67	E21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,21
68	290902-55	Вимикач заглиблений для прихованої проводки	шт	57
69	290902-256 варіант 1	Вимикач двоклавішний для скритої проводки	шт	21
70	290902-57	Вимикач герметичний	шт	6
71	E21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,13
72	E21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,15
73	& 290902-258 варіант 1	Розетка штепсельна 2-х полюсна з заземляючим контактом 250В 16А	шт	13
74	290902-226	Розетка штепсельна 3-х фазна	шт	2

	варіант 2			
75	& 290902-259 варіант 1	Розетка штепсельна 2-х полюсна з заземляючим контактом 250В 25А	шт	13
76	E21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,06
77	E21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	1,25
78	E21-2-3	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	0,1
79	& 15101-4030 варіант 1	Труба вінілпластова d=40 мм	м	10
80	& 15101-4027-1-1 варіант 1	Труба вінілпластова, діам. 20 мм	м	125
81	241649-1048	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін 1-4 д-15мм	1000м	0,006
82	E21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	0,2
83	E21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	100м	0,51
84	E21-4-4	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	100м	0,6
85	E21-4-5	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	100м	0,1
86	E21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	7,5
87	E21-9-2	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	100м	9,5
88	C157-302 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідними жилами, плоскі, з розділовою основою, марка ВВП, число жил та переріз 3х1,5 мм ²	1000м	1,55
89	C157-304 варіант 2	Проводи ПВС, число жил та переріз 3х4 мм ²	1000м	0,01
90	& C157-247-1 варіант 3	Провід ПВС-перер.2х1,5 мм ²	1000м	0,02
91	& C157-248-1 варіант 2	Провід ПВС-перер.3х2,5 мм ²	1000м	0,011
92	& C157-248-2 варіант 2	Провід ПВС-перер.5х2,5 мм ²	1000м	0,075
93	& C157-248-3 варіант 2	Провід ПВС перер. 5х4 мм ²	1000м	0,05
94	& C157-248-	Провід ПВС перер. 5х6 мм ²	1000м	0,01

	4 варіант 2			
95	& C157-248-5 варіант 2	Провід ПВС перер. 5x16 мм ²	1000м	0,01
96	2405-1338 варіант 1	Коробка У196	1000шт	0,078
97	2405-1373 варіант 2	Коробки відгалужувальні КОП-316	1000шт	0,085
		Матеріали, не враховані збірниками		
98	& 1507-5206-33-1 варіант 1	Світильник переносний НРБ01-60-УХЛ4	шт	1
Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-04 на Блискавкозахист Дитячий садик на 100 місць в с.Калини				
1	E34-132-1	Монтаж блискавоприймача	шт	3
2	C113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	9,5
3	C113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	4,9
4	C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 18 мм	т	0,0042
5	M8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1,7
6	M10-898-15	Захист спуску кутовою сталлю	м	14
7	M8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50x50x5 мм	10 шт	1,4
8	M8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,35
9	M8-472-11	Болтове з'єднання	10 шт	0,7
10	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м ³	0,12
11	E1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,12
Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-05 на Пожежна сигналізація Дитячий садик на 100 місць в с.Калини				
1	M10-667-2	Блок базовий до 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1
2	& 1602-30039-20 варіант 2	Прилад пожежної сигналізації "Тірас-16.128П"	шт	1
3	M10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	23
4	& 1602-30134 варіант 2	Сповіщувач тепловий СПТ	шт	10
5	& 1602-30134 варіант 3	Сповіщувач тепловий СПТ (резерв)	шт	1
6	& 1602-30137	Сповіщувач ручний пожежний т.СРП-1	шт	13
7	& 1602-30137 варіант 1	Сповіщувач ручний пожежний т.СРП-1(резерв)	шт	2
8	M10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний,	шт	48

		світловий у нормальному виконанні		
9	& 1602-30135 варіант 2	Сповіщувач димовий т. СПД-ТІРАС	шт	46
10	& 1602-30135 варіант 3	Сповіщувач димовий т. СПД-ТІРАС (резерв)	шт	5
11	& 1602-30127-9-9 варіант 1	Оповіщувач сирена Джміль	шт	1
12	1602-30102 варіант 1	Оповіщувач світло-звуковий "Пожежа" ОС3-2	шт	1
13	M10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	4
14	M10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	4,9
15	M10-671-3	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях бетонних і металевих	100 м	2,15
16	& 15097-23184-18 варіант 1	Кабель монтажний шлейфів JE-H (St) H Bd (fire), переріз 2x2x0.4мм2	1000м	0,5
17	C157-192 варіант 2	Кабель вогнестійкий JE-H (St)Bd FE30, переріз 2x2x0.8 мм2	1000м	0,2
18	C157-193 варіант 2	Кабель вогнестійкий (N)- NХН FE180/T30 3x1.5	1000м	0,005
19	& 290220-2375 варіант 1	Коробка монтажна зєднувльна КМС2-12	шт	4
20	M8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний	шт	1
21	& 1602-50186 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В 18Аг	шт	1
22	M10-683-8	Пристрій живлення УПП	шт	1
23	1504-19006 варіант 1	Блок живлення БЖ1230 Тірас	шт	1
24	M10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	1
25	1504-19001 варіант 2	Модуль релейних ліній МРЛ-8	шт	1
Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-06 на Оповіщення про пожежу Дитячий садик на 100 місць в с.Калини				
1	1602-30103 варіант 1	Комплект апаратури сповіщення людей про пожежу на 4 зони "Веллу-01-16-220"	шт	1
2	M10-667-4	Монтаж апаратури сповіщення	шт	1
3	& 8401-166 варіант 1	Акустична система т. 6АС100 ПН потужністю 1Вт	шт	11
4	M10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	11
5	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1
6	M10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	8
7	M8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,09
8	M8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,03
9	M8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2	100 м	0,15
10	M8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	1,05
11	15097-31021	Провід кількістю жил та діаметром 2.1,2мм ПТПЖ	1000м	0,1

12	15097-32031	Кабель діаметром жил 1,2мм ПРГПМ	1000м	0,005
13	15098-13062	Провід кількістю жил та перерізом 1.0, 50мм2 (МГШВ)(МГШВ-1)	1000м	0,005
14	& C157-247-1 варіант 2	Провід ПВС-перер.3х1,5 мм2	1000м	0,01
15	& 1504-1045-2 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА47-29/1 на струм 6-63А	шт	2
16	290220-1244	Коробка універсальна УК-2П	шт	3
17	290220-1243	Коробка універсальна УК-2Р	шт	5
18	& 15101-4027 варіант 1	Труба вініпластова d=20 мм	м	9
19	C113-127 варіант 2	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 15 мм, товщина стінки 1 мм	м	3

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07
на придбання устаткування
Дитячий садик на 100 місць в с.Калини**

1	560110-36 варіант 1	Стіл для вихователя; (маса=0)	шт	5
2	560103-18 варіант 1	Стіл дитячий 1100x450x520; (маса=0)	шт	50
3	560110-39 варіант 1	Шафа для учбових посібників та іграшок; (маса=0)	шт	15
4	560110-15 варіант 1	Шафа для білизни; (маса=0)	шт	5
5	560110-51 варіант 1	Стілець вихователя; (маса=0)	шт	10
6	560110-10 варіант 4	Стілець дитячий ; (маса=0)	шт	100
7	& 280222-140-5-1 варіант 1	Ліжко для дітей 1400x650x360; (маса=0,028)	шт	100
8	560110-47 варіант 1	Дошка графітна; (маса=0)	шт	5
9	560110-48 варіант 1	Дошка наколочна; (маса=0)	шт	5
10	560110-20 варіант 1	Шафа дитяча 5-місна; (маса=0)	шт	10
11	560110-16 варіант 1	Шафа для персоналу; (маса=0)	шт	11
12	560103-34-A варіант 1	Лавка дитяча; (маса=0)	шт	12
13	560110-17 варіант 1	Шафа для господарських потреб; (маса=0)	шт	13
14	560110-305 варіант 1	Вішалка для рушників з полицями; (маса=0)	шт	14
15	& 560103-49-110 варіант 1	Стілець круглий для піаніно; (маса=0,0012)	шт	15
16	& 560110-25-5 варіант 2	піаніно цифрове; (маса=0,2)	шт	16
17	& 290116-10001-11 варіант 2	Телевізор; (маса=0,0062)	шт	17
18	& 290116-10001-12 варіант 1	Музичний центр; (маса=0,0062)	шт	18
19	& 290116-10001-123 варіант 1	Аудіоколонка; (маса=0,0115)	шт	19
20	560110-150 варіант 1	Стіл для лікаря і персоналу; (маса=0)	шт	20

21	& 560110-279-1 варіант 1	вішалка на стіну; (маса=0,1)	шт	21
22	560103-38 варіант 1	Шафа канцелярська; (маса=0)	шт	4
23	560110-299 варіант 1	полиця для іграшок; (маса=0)	шт	2
24	560103-39 варіант 1	Шафа для медикаментів; (маса=0)	шт	1
25	560110-231 варіант 1	кушетка медична; (маса=0)	шт	2
26	170312-5268 варіант 1	Ваги медичні персональні ТВ1-150 з ростоміром; (маса=0,005)	шт	1
27	560110-68 варіант 1	Стелаж металевий для продуктів; (маса=0)	шт	5
28	& 560110-237-1 варіант 1	Стіл кухонний виробничий 1050x840x800; (маса=0,01)	шт	6
29	& 560110-237-1 варіант 2	Стіл кухонний виробничий 1400x840x800; (маса=0,01)	шт	5
30	& 2403-4050-1 варіант 1	Плита електрична з духовкою; (маса=20,1)	шт	1
31	2403-1007 варіант 1	Міксер для збивання картоплі (FIMAR MX 42); (маса=11,96)	шт	1
32	2403-2020 варіант 1	Картоплечистка SIRMAN PPJ 6 Tf професійна; (маса=2,88)	шт	1
33	2303-20508 варіант 1	Морозильний лар JUKA M 400 P; (маса=39,1)	шт	1
34	2410-3002 варіант 3	Машина пральна ; (маса=0,185)	шт	2
Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-08 на Ліфт Дитячий садик на 100 місць в с.Калини				
1	M3-560-1	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 400 кг на 9 зупинок, висота шахти 29 м	ліфт	1
2	M3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-20
3	M3-560-4	За кожен зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-5
4	1906-15001 варіант 1	Ліфт пасажирський ППБ225 ВП	шт	1
Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-09 на Пусконаладка ліфта Дитячий садик на 100 місць в с.Калини				
1	П1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	Ліфт	1
2	П1-79-2 к=6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожен зупинку додавати або виключати	Ліфт	-1
Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-01-04 на КТП 2* 400 КТП 2/400 кВа				
Розділ 1. Установка 2КТП(М)-400/10				

1	E1-163-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,032
2	EH8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щелевеної	1 м3	5,4
3	E33-117-1	Установлення комплектних трансформаторних підстанцій потужністю до 250 кВА, будівельні роботи	шт	1
4	E33-117-2	Установлення комплектних трансформаторних підстанцій потужністю до 250 кВА, монтажні роботи	шт	1
5	C111-1903 варіант 1	Блок фундаментний ФБС-12-4-6	шт	8
6	1505-10008-1 варіант 1	Підстанція трансформаторна комплектна	шт	1
Розділ 2. заземлення КТП				
7	E1-163-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	100м3	0,07
8	M8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,	100 м	0,35
9	M8-471-3	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 12 мм	10 шт	1,6
10	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,07
11	C121-784 варіант 1	Металеві вироби арматура діам.12 , армат.діам.10	т	0,1
Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-02-01 на мережу 10 кВ Мережа 10 кВт				
1	E33-103-2	Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] марки УП10-2 серія 3.407.1-143 випуск 2	опора	4
2	E33-103-2	Установлення залізобетонних одностоякових опор з одним підкосом для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] марки А10-2 серія 3.407.1-143 випуск 2	опора	1
3	E33-103-1	Установлення залізобетонних одностоякових опор для ВЛ 0,38 кВ і 6-10 кВ [із траверсами] марки П10-4 із відгалуженням УОП серія 3.407.1-143 випуск 2	опора	5
4	E33-106-2	Установлення залізобетонних ригелів для опор ВЛ 0,38-10 кВ плит П-ЗІ	шт	10
5	K581321-2150	Плити П-ЗІ залізобетонні	шт	10
6	E33-116-3	Встановлення роз'єднувача АР-1 на анкерній опорі	комплект	1
7	1503-3058	Роздільник РЛНДУ-1-10/400У1	полюс	1
8	1503-3282	Привод ручний ПРНЗ-10	шт	1
9	E33-116-3	Встановлення роз'єднувача і кабельної муфти КРМ-2 на кінцевій опорі А10-2	комплект	1
10	1503-3058	Роздільник РЛНДУ-1-10/400У1	полюс	1
11	1503-3282	Привод ручний ПРНЗ-10	шт	1
12	2405-1525	Муфта кінцева КНОН-35	комплект	1
13	1503-4029	Розрядники вентильні РВО-10У1	шт	3
14	2405-1628	Наконечники кабельні 6-6	1000шт	0,002
15	E33-109-6	Підвішування проводів [3 проводи при 10 опорах на 1 км лінії] в населеній місцевості за допомогою механізмів, перерізом проводів понад 35 мм2 для ВЛ 6-10 кВ	км	0,833

		<i>провід марки АС-50</i>		
16	E33-111-8	Додавати або віднімати при зміні кількості опор на 1 км при підвищенні проводів перерізом понад 35 мм ² для ВЛ 6-10 кВ в населеній місцевості за допомогою механізмів (додавати)	опора	2
17	15102-13013	Ізолятор лінійний штирьовий ШФ-20-В	100шт	0,73
18	290518-2112-3	Ковпачки типу К для кріплення штирьових ізоляторів повітряних ліній електропередач К-6	100шт	0,73
19	15102-5001	Ізолятор лінійний підвісний ПФ70-В	шт	12
20	290518-1007	Затискач апаратний, що пресується А2А-35	шт	12
21	290518-1001	Затискач апаратний, що пресується А1А-70	шт	3
22	290518-1021	Затискач петлевий ПА-1-1(КС-131-68)	шт	25
23	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м ³	0,73
24	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м ³	0,73
25	M8-145-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається по дну каналу без кріплення, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,05
26	M8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	2,35
27	M8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	2,35
28	M8-147-13	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,1
29	M8-143-1	Покривання цеглою одного кабеля, прокладеного у траншеї	100 м	2,35
30	M8-158-21	Закладення кінцеве для 3-жильного кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 120 мм ²	шт	1
31	C151-504	Кабелі силові з просоченою паперовою ізоляцією з алюмінієвими жилами з двома шарами пластмасових стрічок, на напругу 10000 В, марка ААБ2ЛУ, число жил та переріз 3х95 мм ²	1000м	0,25
32	2405-1503 варіант 1	Кінцева заробка 10 кВ	комплект	1
33	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	1,85
Локальний кошторис на будівельні роботи № 04-03-01 на мережу 0,4 кВ Мережа 0,4 кВт				
		Розділ 1. Будівельні роботи		
1	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м ³	1,19
2	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м ³	1,09
3	E1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м ³ , група ґрунтів 2	1000м ³	0,01
4	C311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	17,5
5	M8-410-3	Труба поліетиленова по основі підлоги, діаметр до 63 мм	100 м	0,3
6	C113-671	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 100 мм	м	30,24
		Розділ 2. Монтажні роботи		
7	M10-898-23	Вивід із будівлі	шт	1
8	M8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у	100 м	1,95

		траншеї		
9	M8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	1,95
10	M8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	3,2
11	M8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	0,3
12	M8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	2,1
13	C111-1721-11A варіант 1	Плівка сигнальна "ОБЕРЕЖНО КАБЕЛЬ"	м	210
14	M8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	4
15	M8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	0,6
16	M8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,35
17	M8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,1
18	& 15093-38153-1 варіант 3	Чотирьохжильний кабель напругою 1000В перерізом 4.35мм ² АВВГ	1000м	0,26
19	C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м ³	9,828
20	15093-38033	Трижильний кабель напругою до 660В перерізом 3.6мм ² АВВГ	1000м	0,055
21	15093-36113 варіант 1	Кабель в перерізом 5*6мм ² АВВГ	1000м	0,035
Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-01 на Загальнобудівельні роботи Топочна				
		Розділ 1. Земляні роботи		
1	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м ³	0,281
2	E1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м ³	0,117
3	E1-166-1	Підсипка ґрунта під підлогу і ганок	100м ³	0,016
		Розділ 2. Фундаменти		
4	ЕН6-1-20	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м ³	0,16
5	ЕН6-13-1	Те ж, цоколя	100м ³	0,034
6	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,02
7	ЕН8-3-1	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом	100м ²	0,085
		Розділ 3. Стіни		
8	ЕН8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м	1 м ³	33,5
9	C1422-10937	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М75	1000шт	12,73
10	ЕН8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,102
11	ЕН6-14-4	Улаштування залізобетонних колон у дерев'яній опалубці висотою до 4 м, периметром до 2 м	100м ³	0,0151
12	ЕН6-19-1	Улаштування поясів в опалубці	100м ³	0,0273
13	C124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,061
14	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь	т	0,074

		періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм		
15	C124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,032
16	ЕН6-11-3	Установлення анкерів АІ	т	0,04
17	Е7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,09
18	K582821-565 C1412-859	Перемички з/б марки 2ПБ19-3-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	5
19	K582821-581	Перемички з/б марки 3ПБ18-37-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	4
		Розділ 4. Покриття і дах		
20	ЕН10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	1,45
21	ЕН10-3-4	Улаштування віetroвої дошки	100м2	0,018
22	Е12-12-1	Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей"	100м2	0,48
23	& C121-294-1 варіант 2	Вартість металочерепиці	м2	50
24	ЕН10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій	10м3	0,162
25	& C1113-265-2	Вартість вогнезахисної обробки	м3	1,62
26	РН8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,324
27	& C111-852-1-4 варіант 3	Плівка "гідробар"єр"	м2	35,6
28	ЕН26-35-3	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів знизу	1 м3	4,95
29	C114-97	Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного, марка ПСБС-40	м3	5,1
30	РН8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	0,324
31	& C111-852-1-4 варіант 2	Плівка "паробар"єр"	м2	35,6
32	Е34-60-15	Підшивка стелі гіпсокартонними листами	100м2	0,326
33	C111-1831 варіант 1	Металеві елементи	т	0,03
34	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні	м2	33,3
35	Е12-14-2	Улаштування жолобів підвісних	100м	0,12
36	ЕН15-165-2	Поліпшене фарбування фасадної дошки	100м2	0,02
		Розділ 5. Підлога		
37	ЕН11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,245
38	ЕН11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів	м3	2,45
39	ЕН11-2-9	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих бетонних шарів, бетон М150 , товщ. 275 мм	м3	6,74
40	ЕН6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,27
41	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,27
42	ЕН11-15-1	Улаштування бетонного покриття товщиною 25 мм, бетон М300	100м2	0,245
43	ЕН11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів	100м2	-0,245
44	ЕН11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,245
		Розділ 6. Прорізи		
45	ЕН10-18-2	Установлення віконних блоків зі спареними рамами у кам'яних стінах житлових і громадських будівель при площі прорізу більше 2 м2	100м2	0,0464
46	C123-39-1	Блоки віконні для громадських будівель з подвійним склінням із спареними стулками одностулчасті з фрамугою, ОС 18-13,5В,	м2	4,64

		площа 2,32 м2		
47	ЕН10-26-1	Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0252
48	ЕН10-33-1	Конопачення дверних коробок ключчям у зовнішніх кам'яних стінах, площа прорізу до 3 м2	100м2	0,0252
49	С123-217 варіант 1	Вартість блоків дверних, ДН 21-12плт	м2	2,52
50	С111-887	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, одноповерхових	комплект	1
51	С111-945	Залізні вироби для віконних блоків із спареними та одинарними рамами, двостулчастих, висота до 2,1 м, для громадських будинків	комплект	2
52	ЕН15-201-1	Скління дерев'яних вікон	100м2	0,0252
53	Е20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	2
54	С121-590	Рами віконні нестандартні, жалюзійні та захисні ґрати із гарячекатаних, холодногнутих профілей та труб	т	0,01
		Розділ 7. Опоряджувальні роботи		
55	ЕН15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін	100м2	0,684
56	ЕН15-55-4	Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування або обклеювання шпалерами стелі зі збірних плит	100м2	0,326
57	ЕН15-51-1	Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону	100м2	0,036
58	ЕН15-151-3	Фарбування вапняними розчинами по штукатурці стін всередині приміщень з підготуванням поверхонь	100м2	1,12
59	ЕН15-165-4	Поліпшене фарбування колером олійним по дереву заповнень дверних прорізів	100м2	0,053
60	ЕН15-165-5	Поліпшене фарбування колером олійним по дереву заповнень віконних прорізів	100м2	0,116
61	ЕН15-40-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю стін гладких	100м2	0,754
62	ЕН15-41-1	Високоякісне штукатурення декоративним розчином по каменю укосів плоских при ширині до 200 м	100м	0,18
63	Е12-13-1	Улаштування облагоджень на фасадах [зовнішні підвіконня, пояски, балкони та ін.], включаючи водостічні труби з виготовленням елементів труб	100м2	0,806
		Розділ 8. Різні роботи		
64	ЕН27-13-1	Вимощення Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,016
65	ЕН27-22-1	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100м2	0,16
66	С1421-9870	Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	1,14
		Ганок		
67	ЕН6-1-15	Улаштування монолітної плити входу	100м3	0,0015
68	ЕН6-13-1	Улаштування східців	100м3	0,0014
69	ЕН11-15-3	Улаштування покриттів цементних товщиною 20 мм	100м2	0,024
70	ЕН11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,024

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-02 На Будівельні роботи навіс для дров Топочна				
1	E1-165-2	Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, без укосів, глибиною до 0,7 м, група ґрунтів 2	100м3	0,015
2	E1-166-1	Підсипка і зворотня засипка	100м3	0,15
3	EH6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних	100м3	0,0062
4	E9-17-1	Монтаж металевих стійок	т	0,106
5	& C124-760 варіант 1	Труби сталеві 108х3	т	0,106
6	E33-254-4	Фарбування олійною фарбою сталевих ґратчастих опор з очищенням поверхні металевою щіткою	т	0,106
7	EH10-16-1	Виготовлення та установлення крокв	м3	0,4
8	EH10-55-1	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,04
9	& C1113-265-2	Вартість вогнезахисної обробки	м3	0,4
10	E12-12-1	<i>Покрівля навісу з металочерепиці</i>	100м2	0,132
11	& C121-294-1 варіант 2	Вартість металочерепиці	м2	13,7
12	EH11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,12
13	EH11-2-4	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3	1,2
14	EH11-2-9	Улаштування підстиляючих бетонних шарів	м3	1,2
Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-03 на Сантехроботи Топочна				
		Розділ 1. Тепломеханічна частина		
1	E18-2-1	Установлення котлів сталевих жаротрубних пароводогрійних на твердому паливі теплопродуктивністю до 0,21 МВт [0,18 Гкал/год]	шт	2
2	& C1630-1428-2-E варіант 2	Вартість котла водонагрівного теплопродукт. 80 кВт KBK-100 на дровах тип Vitotlig-150 з автоматикою	шт	2
3	E18-13-1	Установлення насосів циркуляційних Wilo	шт	3
4	& C1630-1163-1 варіант 1	Вартість насосів RL 30 75	шт	2
5	& C1630-1163-2 варіант 2	Вартість насосів марки Wilo TOP-S 40/7	шт	1
6	& C1630-1163-2 варіант 3	Вартість насосів марки Wilo TOP-S 40/7 (резервний)	шт	1
7	E18-10-4	<i>Установлення закритого компенсатора об'єму ємн. 250 л- Reflex</i>	<i>шт</i>	<i>1</i>
8	& C130-10-2 варіант 2	Вартість баку Reflex тип N V=250 л	шт	1
9	E18-10-1	<i>Те ж, Reflex -V -18 л</i>	<i>шт</i>	<i>2</i>
10	C130-10 варіант 1	Вартість бак V =18 л	шт	2
11	E18-10-9	<i>Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3</i>	<i>шт</i>	<i>2</i>
12	& C130-10-1-1P варіант 2	Стоимость бака V=1000 л - теплообмінник ємнісний в теплоізоляції	шт	2
13	E18-22-5	Установлення апарату імпульсної обробки води EZV-100 м	комплект	1
14	& C1630-101-1	Апарат імпульсної обробки води EZV-100 м	комплект	1

	варіант 1			
15	M11-350-3	Клапан регулюючий фірми "Esbe" , діам. 40 мм термостатичний	шт	2
16	& 1704-50016-1 варіант 1	Вартість клапана	шт	2
17	E18-21-7	Установлення фільтрів сітчастих діаметром 100 мм	10шт	0,1
18	E16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	25
19	C1630-571 варіант 3	Клапан- запірний , діаметр 40 мм	шт	4
20	C1630-572 варіант 1	Те ж, діам.65 мм	шт	6
21	C1630-1408 варіант 1	Те ж, діам. 100 мм	шт	11
22	C1630-577 варіант 2	Клапан запірний, діаметр 80 мм	шт	4
23	C130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	22
24	C130-985	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	8
25	C130-982 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм, 32 мм	шт	8
26	C130-984	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	12
27	C1630-570 варіант 1	Скидний клапан , діаметр 20 мм	шт	2
28	C1630-571 варіант 1	Те ж, діам. 65	шт	4
29	C1630-224 варіант 1	Вентиль спускний , діам. 15 мм	шт	4
30	C1630-226 варіант 1	Вентиль спускний , діаметр 25 мм	шт	4
31	C1630-545 варіант 3	Клапани зворотні муфтові, діаметр 40 мм	шт	2
32	C1630-563 варіант 1	Клапани зворотні діаметр 80 мм	шт	2
33	E18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	8
34	C1630-1531 варіант 1	Повітровідвідники для автоматичного випуску	шт	8
35	E16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,12
36	E16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,06
37	E16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,05
38	ЕН15-171-4	Олійне фарбування труб за два рази	100м2	0,03
39	E16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,23
40	E16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних	100м	0,08

		труб діаметром до 45х2,5 мм		
41	E16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 76х3 мм	100м	0,1
42	E16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 89 мм	100м	0,35
43	E16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 108х3 мм	100м	0,3
44	E16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,83
45	C1630-671 варіант 2	Кран спускний кульовий з насадкою для шлангу, діаметр 40 мм	шт	2
46	E18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	10
47	C1630-986	Термометри прямі в оправі	шт	10
48	E18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	10
49	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	10
50	M12-698-1	Монтаж закладних конструкцій для манометру та термометру	10 шт	2
51	& 2405-3001-1 варіант 1	Вартість закладних конструкцій для манометрів та термометрів	1000шт	0,02
52	E9-34-4	Установлення кутників сталевих для кріплення 50х50х5	т	0,08
53	C1630-114 варіант 1	Вартість кріплення	кг	80
54	E13-13-1	Бітумна ґрунтовка праймер	100м ²	0,265
55	EH26-33-1	Теплоізоляція матами мінераловатними , товщ. 50 мм	1 м ³	4,15
56	C114-48-У варіант 1	Мати мінераловатні прошивні будівельні, марка М100, 125, товщина 50 мм, тип 1	м ³	4,15
57	EH26-26-1	Покриття ізоляції листами з алюмінію та алюмінієвих сплавів	10 м ²	3,9
58	C114-138-У	Елементи покриття теплової ізоляції із листів алюмінію та алюмінієвих сплавів прямолінійних ділянок трубопроводів, товщина 0,3 мм	м ²	39
59	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель порошковий ОП-9Б	шт	2
		Розділ 2. Газоходи		
60	E20-22-1	Установлення зонтів над обладнанням	м ²	1
61	E20-4-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м ²	0,0071
62	E20-4-4	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 250 мм	100м ²	0,0471
63	E20-4-8	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром 250 мм	100м ²	0,0628
64	M6-264-5	Газоходи із сталевих листів, товщ. 3 мм	т	0,411
65	1905-14143 варіант 2	Газоходи (діам. 300 мм)	т	0,411
66	C130-376 варіант 1	Клапан вибуховий 200*350 РТМ ОН 615	шт	1
67	E20-30-1	Кріплення газоходів (з/к опора ОТ-1)	100кг	0,65
68	C1630-114 варіант 1	Вартість кріплення	кг	65
69	E13-18-1	Ґрунтування газоходів	100м ²	0,141
70	E13-26-21	Фарбування металевих поґрунтованих	100м ²	0,141

		поверхонь фарбою БТ-177 срібlistою		
71	EH26-33-1	Теплоізоляція матами мінераловатними, товщ. 100 мм	1 м3	2,7
72	C114-58-У варіант 1	Мати мінераловатні вартість	м3	2,7
73	EH26-26-1	Покриття ізоляції газоходів листами з алюм. сплавів	10 м2	2,67
74	C114-142-У	Елементи покриття теплової ізоляції із листів алюмінію та алюмінієвих сплавів прямолінійних ділянок трубопроводів, товщина 0,8 мм	м2	26,7
75	E20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрати	4
76	C130-595-1 варіант 1	Припливна-витяжна вентрешітка, розмір 200х900 мм	шт	2
77	C130-604-1 варіант 1	Вентиляційна решітка, марка Р-250	шт	2
		Розділ 3. Водопровід		
78	E16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,15
79	C1630-241 варіант 1	Вентилі запірні діаметр 50 мм	шт	4
80	C1630-540 варіант 1	Клапани зворотні , діаметр 50 мм	шт	1
81	E16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,1
82	C1630-25 варіант 1	Вентилі муфтові латунні, діаметр 20 мм	шт	2
83	C1630-226 варіант 5	Вентиль спускний , діаметр 15 мм	шт	1
84	E18-21-4	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10шт	0,1
85	E16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1
86	C1630-1459	Лічильники холодної води крильчасті ВСКМ-7/25ч	шт	1
87	C1630-570 варіант 1	Скидний клапан , діаметр 20 мм	шт	1
88	E18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1
89	C1630-113	Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	1
90	C1630-114 варіант 1	Вартість кріплення	кг	3
91	E16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	1
92	C113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,5
93	EH22-15-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,0005
94	E16-15-2	Установлення вентилів, засувки, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	1
95	C1630-161 варіант 1	Засувки фланцеві , діаметр 50 мм "Батерфляй" з електроприводом Белімо	шт	1
96	C130-932 варіант 1	Фланці плоскі приварні , діаметр 50 мм	шт	2

97	E16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	1
Розділ 4. Каналізація				
98	E16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,07
99	E17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	0,2
100	C113-175	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,6
Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-01-04 на Електроосвітлення та силове електрообладнання				
Топочна				
1	M8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1
2	1517-1102 варіант 8	Щиток на 24 модулі навісний	шт	1
3	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	10
4	& 1504-1045-2 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА47-29/1 на струм 6-63А	шт	6
5	& 1504-1045-1 варіант 1	Вимикач автоматичний ВА47-29/3 на струм 6-63А	шт	1
6	& 1504-1096-4 варіант 2	Вимикач диференційний АД 14	шт	1
7	& 1504-1096-2 варіант 3	Вимикач диференційний АДТ-32	шт	2
8	M8-603-1	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором	шт	1
9	1517-2346	Ящик з трансформатором знижувальним 282х205х130мм ЯТП-0,25	шт	1
10	M8-593-5	Світильник для ламп розжарювання стельовий або настінний, ущільнений з кріпленням гвинтами або болтами, для приміщень з важкими умовами середовища	100 шт	0,03
11	1507-1200-15	Світильник НСП11.200-234УЗ, НСП11.200-334УЗ	шт	3
12	M8-593-10	Світильник для ламп розжарювання місцевого освітлення	100 шт	0,01
13	1507-1198-15 варіант 1	Світильник ЛЕД зовн. освітлення	шт	1
14	E21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,01
15	1507-1052 варіант 6	Світильник зовнішнього освітлення ДБО 02-ВСП6-а-104	шт	1
16	M8-591-3	Вимикач напівгерметичний і герметичний	100 шт	0,03
17	290902-57	Вимикач герметичний	шт	3
18	E21-1-3	Прокладання сталених труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,01
19	C113-136	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 48 мм, товщина стінки 3 мм	м	1
20	E21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,9
21	& 15093-35023-3 варіант 1	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, кількість жил та переріз 3х1,5мм2, марка ВВГнгд 3х1,5	1000м	0,05
22	& 15093-	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією,	1000м	0,03

	35023-5 варіант 2	кількість жил та переріз 3х2,5мм2, марка ВВГнгд 3х2,5		
23	& 15093-35023-5 варіант 1	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, кількість жил та переріз 5х2,5мм2, марка ВВГнгд 5х2,5	1000м	0,01
24	M11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	2
25	& C1513-5-5 варіант 1	Пристрій керування та захисту електроприводу засувк	шт	1
26	& C1513-5-10 варіант 1	Пост керування у корпусі КП 103 з кнопками LAY5-BA31 та перемикачем ANS22-22 (IP54)	шт	1
27	2405-1338	Коробка У196	1000шт	0,003
28	2405-1364	Коробки відгалужувальні КОР-73У3	шт	12
Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-02-01 на Госп.-побутова каналізація К-1 Мережі каналізації				
1	E1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,227
2	E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,1
3	E1-166-2	Засипка ґрунта вручну на 0,3 м вище труби	100м3	0,555
4	E1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,213
5	E1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,213
6	E1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	2,13
7	E1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1(залишковий ґрунт)	1000м3	0,03
8	C311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	52,5
9	E1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,03
10	E23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	1,4
11	ЕН22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,185
12	C113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	186,85
13	E23-23-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі	шт	2
14	E23-13-1	Колодязь каналізаційний із збірних з/б кілець діам. 0,7 м-7 шт Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 0,7 м у сухих ґрунтах	10м3	0,285
15	K585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	15
16	K585521-Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	7
17	K585521-Л031	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	7

	варіант 1			
18	K585521- Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	7
19	ЕН8-5-9	Мурування стін прямих і каналів з цегли [керамічної](горловина)	1 м3	0,051
20	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,021
21	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	7
22	E23-13-3	ЖИРОУЛОВЛЮВАЧ Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах (жироуловлювач)	10м3	0,07
23	K585521- Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
24	K585521- Л004 варіант 1	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	1
25	K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)	шт	1
26	K585521- Л031 варіант 1	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)	шт	1
27	K585521- Л052 варіант 2	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)	шт	1
28	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	1
29	ЕН22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,0005
30	C113-1363	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 160х14,6 мм	м	0,5
31	ЕН22-34-10	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 110 мм	10 шт	0,1
32	C113-1457	Трійник ПВХ діам. 110х110/90	шт	1
33	ЕН22-34-11	Установлення поліетиленових трійників діаметром до 160 мм	10 шт	0,1
34	C113-1462 варіант 1	Трійник ПВХ діам. 160х160/90	шт	1
35	ЕН10-54-5	Улаштування по фермах робочого настилу суцільного товщиною 40 мм	100м2	0,0039
36	C123-535 варіант 1	Щити з дошок, товщина 40 мм (кришка дерев'яна)	м2	0,39
37	E9-34-1	Монтаж опорних конструкцій для кріплення трубопроводів всередині будівель і споруд масою до 0,1 т	т	0,0028
38	& C111- 1867-1 варіант 2	Металева підвіска ПВ-1	кг	2,8

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-02-02
на Очисні споруди БІОТАЛ
Мережі каналізації**

		Розділ 1. Земляні роботи		
1	E1-12-15	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 3	1000м3	0,015
2	E1-163-10 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,005
3	E1-27-3	Засипка траншей і котлованів бульдозерами	1000м3	0,00968

		потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 3		
4	E1-134-2	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 3, 4	100м3	0,0968
		Розділ 2. Монолітні з/б контрукції нижче +0.00		
5	E23-13-7	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 2 м у сухих ґрунтах	10м3	0,215
6	K585521-Л010 варіант 1	Кільця КС20.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (0,39 м.куб)	шт	1
7	K585521-Л011 варіант 1	Кільця КС20.9 залізобетонні (0,56 м.куб)	шт	2
8	K585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні (0,59 м.куб)	шт	1
9	K585521-Л001 варіант 1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)	шт	1
		Розділ 3. Монтажні роботи		
10	M38-1-4	Монтаж "БІОТАЛ"	шт	1
11	2301-19011 варіант 3	Станція "БІОТАЛ"-10	шт	1
Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-02-03 на Очисні споруди БІОТАЛ(пусконаладка) Мережі каналізації				
1	П9-14-1 к=0,5	« Установка компактна типу КУ, БІО для очищення стічних вод, продуктивність до 50 м3/доб.	Установ.	1
Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-03-01 на Мережі водопостачання В1 (господарсько-питна система) Мережі водопостачання				
		Розділ 1. Водопровід В		
1	E1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,08285
2	E1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0414
3	E1-166-2	Засипка ґрунта вручну на 0,3 м вище труби	100м3	0,2
4	E1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,04
5	E1-27-8	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 2	1000м3	0,04
6	E1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,4
7	E23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,49
8	ЕН22-11-2	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,07
9	С113-1377	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм	м	70,7
10	ЕН22-31-1	Промивання з дезинфекцією трубопроводів діаметром 63х3 мм	1000м	0,07
11	ЕН22-36-1	Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 50 мм	шт	1
12	С1630-213	Вентиль запірний латунний фланцевий. 50	шт	1

	варіант 3	мм - КЗК-4/с		
13	ЕН22-38-1	Врізування в існуючі мережі	шт	1
Розділ 2. Водопровід В-1				
14	Е1-12-14	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0076
15	Е1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,004
16	Е23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,06
17	ЕН22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,011
18	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	11,11
19	Е1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,074
Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-04-01 на Зовнішні мережі теплопостачання Зовнішні мережі теплопостачання				
1	Е1-13-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,4 [0,3-0,45] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,00525
2	Е1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к=1,2	Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,005
3	Е1-17-13	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 1(залишковий ґрунт)	1000м3	0,003
4	С311-1	Перевезення ґрунту до 1 км	т	43,7
5	Е1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,003
6	Е23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,0825
7	Е1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,017
8	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	1,7
9	Е1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0058
10	Е1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,058
11	М8-143-5	Покривання сигнальною стрічкою	100 м тр	0,11
12	& С111-1683-2-ИНБ варіант 1	Стрічка сигнальна	м	11
13	Е24-10-3	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 80 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,028
14	С113-1504	Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 89/160 мм	м	28
15	С113-1554 варіант 1	Опора нерухома до теплоізованих труб, типорозмір 89/160 мм	шт	1
16	С113-1544	Кільце ущільнююче до теплоізованих	шт	8

		труб, типорозмір 160 мм		
17	EH22-8-7	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 250 мм	1000м	0,0032
18	C113-187	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,2
19	EH22-15-7	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 250 мм	1000м	0,0032
Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-01-01				
На Мощення				
Мощення				
1	E1-24-2	Улаштування корита під покриття	1000м3	0,37
2	EH27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,695
3	EH27-13-4 к=15	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	0,695
4	EH27-26-1	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,695
5	EH27-26-5 к=10	Улаштування нижнього шару покриття за товщини 10 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати до норм 27-26-1 – 27-26-4	1000 м2	-0,695
6	C111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,2085
7	C1421-9848	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, тип А, марка 1	т	80,411
8	EH27-27-1	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м	1000 м2	0,695
9	EH27-27-5 к=4	Улаштування верхнього шару покриття товщиною 5 см з асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-27-1 – 27-27-4	1000 м2	-0,695
10	C111-1555	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0,2085
11	C1421-9870	Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 2	т	50,874
		тип3		
12	EH27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	0,425
13	EH27-13-4 к=7	Улаштування основи зі щебеню, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 - 27-13-3	1000м2	-0,425
14	PH18-34-1	Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації	100м2	4,25
15	PH18-34-2 к=17	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1	100м2	-4,25
16	EH27-64-1	Улаштування бетонних плитних тротуарів із заповненням швів цементним розчином	100 м2	4,25
17	C1421-10428 варіант 1	Плити бетонні тротуарні	м2	425

18	EH27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм	100 м	2,6
19	EH27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу понад 100 мм до 150 мм	100 м	2,47
20	K589921-A003 варіант 1	Поребрики із бетону (1м)	шт	260
21	K589921-A001 варіант 2	Камені бетонні бортові, прямі рядові із бетону 150*300	шт	247
22	C1424-11598 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100]	м3	26,06
Розділ 1. Покриття дитячих майданчиків				
23	EH27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	0,199
24	E47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 20 см	100м2	3,98
25	E47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	3,98
Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-02-01 на Огорожа Огорожа				
1	E7-24-11	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,6 м М6Б	100м	3,15
2	E7-25-4	Улаштування воріт двостулкових з установленням залізобетонних стовпів без фундаментів	100шт	0,06
3	E7-25-9	Улаштування хвіртки без установлення стовпів при металевих огорожах і огорожах із панелей	100шт	0,02
4	C1412-320 варіант 1	Стовпи бетонні	м3	4,45
5	C121-650 варіант 1	Варість сітчастих панелів, полотен воріт і хвіртки	т	5,9
6	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,04
7	EH15-40-7	Штукатурення стовпів декоративним розчином (60 шт)	100м2	0,576
8	EH15-157-1	Вапняне фарбування стовпів 57 шт	100м2	0,547
9	EH15-171-3	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сітчастих панелів, полотен воріт	100м2	4,84
Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-03-01 на Мережа зовнішнього освітлення Мережа зовнішнього освітлення				
1	E1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,47
2	E1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,36
3	E1-17-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшем місткістю 0,5 [0, 5-0,63] м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,011
4	C311-3	Перевезення ґрунту до 3 км	т	19,2
5	E33-259-2	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т	опора	6
6	C1424-11643-2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача більше 40 мм, марка за морозостійкістю 100	м3	5,58
7	M8-410-3	Труба поліетиленова по основі підлоги,	100 м	0,05

		<i>діаметр до 63 мм</i>		
8	C113-671	Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 100 мм	м	5,04
Розділ 1. Монтажні роботи				
9	M10-898-23	Вивід із будівлі	шт	1
10	M8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,5
11	M8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	1,5
12	M8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,1
13	M8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м тр	1,6
14	C111-1721-11A варіант 1	Плівка сигнальна "ОБЕРЕЖНО КАБЕЛЬ"	м	160
15	M8-158-15	Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	12
16	M8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1
17	E33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	шт	6
18	M10-901-8	Ящик протяжний або коробка, розмір до 200х200 мм	шт	6
19	M8-412-2	Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм ²	100 м	0,9
20	M8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	0,6
21	M8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 12 мм ²	100 м	0,15
22	15093-38113	Трижильний кабель напругою 1000в перерізом 3.6мм ² АВВГ	1000м	0,16
23	C157-302 варіант 2	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією ПВС 3х1,5 мм	1000м	0,09
24	1507-4137-41 варіант 1	Світильник ЖКУ-150	шт	6
25	1515-2031 варіант 1	Лампи ДНаТ-150	10шт	0,6
26	1517-2224 варіант 1	Щитки т. ЩМ-1	шт	6
27	& C126-1329-2 варіант 1	Опора металева Н-10 м однолампова	шт	6
28	1504-1008	Вимикач автоматичний кількість полюсів-2, номінальний струм 50, виконання розчіплювачів М, Т номінальний струм 1,6 2, 5 4 6,4 10 16 25 40 50 АП50-2МТУЗ АП50-2МУЗ АП50-2ТУЗ АП50-2УЗ	шт	1
29	C1421-10634 варіант 3	Пісок природний, рядовий	м3	7,56
Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-04-01 на Озеленення Озеленення				
1	E47-6-11	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,5х0,4 м у природному ґрунті	10шт	0,6
2	E47-11-6	Підготовлення вручну стандартних місць	10шт	0,6

		для садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою у природному ґрунті		
3	E47-15-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння кущів-саджанців у групи у природному ґрунті	10шт	0,3
4	E47-9-3	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	10шт	0,6
5	E47-13-2	Садіння дерев-саджанців з оголеною кореневою системою в ями розміром 1,0х0,8 м	10шт	0,6
6	E47-17-2	Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,7х0,5 м	10шт	0,3
7	C1429-101 варіант 2	Туя західна колоновидна "Smaragd"	шт	3
8	C1429-101 варіант 3	Туя західна шароподібна "Danica"	шт	3
9	C1429-9	Саджанці (каштана)(липи), 1 група, 1 сорт	шт	6
10	C1429-82	Саджанці бузку кущового для спеціальних насаджень, 1 сорт	шт	3
11	E47-25-2	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону без внесення рослинної землі	100м2	5,05
12	E47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	5,05
13	E47-19-11	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння однорядної живої огорожі у природному ґрунті	10м	7,2
14	E47-21-1	Садіння в однорядну живу огорожу кущів-саджанців із рослин, які в'ються	10м	7,2
15	C1429-56 варіант 2	Саджанці самшиту 1 сорт	шт	216
Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 07-05-01				
МАФ				
Малі архітектурні форми				
1	& 560110-147-1 варіант 1	Тіньовий навіс (40 м.кв); (маса=1,8)	шт	4
2	& 560110-65-2	Пісочниця; (маса=0,2)	шт	4
3	& 560110-23-1 варіант 1	Лавиця Стандарт; (маса=0,12)	шт	20
4	& 560110-65-6	Качалка-балансир; (маса=0,2)	шт	4
5	& 560110-300-15	Гойдалка; (маса=0,02)	шт	4
6	& 560110-300-16	Тобоган (Гірка для дитячого майданчика); (маса=0,02)	шт	4
7	& 560110-111-1 варіант 1	Урна для вулиці металева ; (маса=0,13)	шт	8
8	& 560110-111-2 варіант 2	Сміттєвий контейнер; (маса=0,13)	шт	6

Примітка: У разі, якщо у даному технічному завданні йде посилання на конкретну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип товару, то вважається, що технічне завдання містить вираз (або еквівалент).

Посилання Замовником у Додатку 3 на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію джерела його походження або виробника може бути необхідним відповідно до проекту будівництва, що пройшов державну експертизу.

До технічного завдання включається:

- пояснювальна записка до розробленого фахівцями, що відповідають діючим в Україні кваліфікаційним вимогам до професій працівників відповідної кваліфікаційної категорії, та затвердженого відповідно до законодавства проекту будівництва ;

- звіт про проведення експертизи проекту будівництва, проведеної експертною організацією із залученням експертів, які відповідають діючим в Україні кваліфікаційним вимогам до професій працівників відповідної кваліфікаційної категорії, у випадках, коли проведення експертизи проекту будівництва передбачено законодавством.)