

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Інформація про замовника торгів	
повне найменування	Управління капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області
місцезнаходження	65481, Україна, Одеська обл., м. Южне, просп. Григорівського десанту, 18
код ЄДРПОУ	34607554
2. Мета проведення закупівлі	Виготовлення проектної документації дозволить розпочати роботи з капітального ремонту ділянки магістрального водопроводу від колодязя В 1 по проспекту Григорівського десанту до колодязя В 5 по вул. Т.Г. Шевченка м.Южного Одеського району Одеської області"
3. Вид процедури закупівлі та номер закупівлі в електронній системі закупівель Prozorro	Спрощена закупівля, № закупівлі: UA-2024-11-21-013548-a
4. Предмет закупівлі:	
Вид предмета закупівлі	Роботи
Назва предмета закупівлі	Проектні роботи: "Капітальний ремонт ділянки магістрального водопроводу від колодязя В 1 по проспекту Григорівського десанту до колодязя В 5 по вул. Т.Г. Шевченка м.Южного Одеського району Одеської області".
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення за кошторисом	Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до технічного завдання, акту обстеження, розрахунку до кошторису на 2024 рік та річного плану закупівель управління капітального будівництва Южненської міської ради Одеського району Одеської області.
6. Очікувана вартість предмета закупівлі	226 222 (двісті двадцять шість тисяч двісті двадцять дві грн. 00 коп.), з ПДВ.
7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника
8. Заявлена кількість товарів, робіт чи послуг	Кількість: 1 роботи. Обсяг виконання робіт – докладніше у Додатку. Відповідно до Програма реформування і розвитку житловокомунального господарства Южненської міської територіальної громади на 2020-2024 роки, рішення Южненської міської ради Одеського району Одеської області від 07.12.2022 року № 1187- VIII Про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2023 рік із змінами.
9. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	На підставі технічного завдання. Докладніше у Додатку

21.11.2024

ЗАТВЕРДЖЕНО:



Г. в. о. начальника УКБ ЮМР – заступник
начальника-начальник відділу
технічного нагляду УКБ ЮМР
Олександр ПАВЛЕНКО

20.11.2024

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ НА РОЗРОБКУ

проєкту "Капітальний ремонт ділянки магістрального водопроводу від колодязя В 1 по проспекту Григорівського десанту до колодязя В 5 по вул. Т.Г. Шевченка м.Южного Одеського району Одеської області"

№.№ п/п	Перелік основних відомостей та вимог	Зміст основних вимог і відомостей
1	2	3
1	Назва і місце розташування об'єкта	Капітальний ремонт ділянки магістрального водопроводу від колодязя В 1 по проспекту Григорівського десанту до колодязя В 5 по вул. Т.Г. Шевченка м.Южного Одеського району Одеської області"
2	Підстава для проектування	Рішення Юженської міської ради Одеського району Одеської області від 14.10.2024р. № 1908-VIII «Про внесення змін і доповнень до рішення Юженської міської ради Одеського району Одеської області № 1604 -VIII від 14.12.2023 «Про бюджет Юженської міської територіальної громади на 2024 рік»
3	Вид будівництва	Капітальний ремонт
4	Дані про замовника	Управління капітального будівництва Юженської міської ради Одеського району Одеської області Код ЄДРПОУ 34607554 65481, Одеська обл., м. Южне, просп. Григорівського десанту, 18 тел./ф.: (04842) 3-15-01 E-mail: ykbumr@ukr.net
5	Джерело фінансування	Місцевий бюджет
6	Дані про генерального підрядника	-
7	Дані про генерального проектувальника	Визначається після проведення закупівлі
8	Стадійність проектування	В одну стадію (РП)

9	Термін будівництва	Визначається проектом
10	Термін експлуатації	25 років
11	Інженерні вишукування	Виконати на етапі перед проєктних вишукувань: - топо-геодезичні вишукування М 1:500 із погодженнями; - інженерно-геологічні вишукування - інженерно-технічне обстеження поточного стану існуючого магістрального водопроводу від колодязя В 1 по проспекту Григорівського десанту до колодязя В 5 по вул. Т.Г. Шевченка м.Южного Одеського району Одеської області
12	Кількість осіб, які перебувають на об'єкті	- визначити проектом
13	Вихідні дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, група складності умов будівництва на просадних ґрунтах, підроблюваних і підтоплених територіях і т. д.)	- нормативна глибина промерзання ґрунтів - відповідно до п. 7.5.3 ДБН В.2.1-10-2009 (нормативна глибина промерзання глинистих ґрунтів підстави згідно СНиП 2.01.01-82 становить - 0,80 м); - сейсмічність - 7 балів (За ДБН В.1.1-12: 2014 «Будівництво в сейсмічних районах України») – уточнити за результатами вишукувань.
14	Основні архітектурно-планувальні, містобудівні вимоги і характеристики проєктованого об'єкта	Відсутні
15	Черговість проєктування	В одну чергу
16	Черговість будівництва	В одну чергу
17	Доступність території об'єкта для маломобільних груп населення	Згідно ДБН В.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій»
18	Основні вимоги до інженерного та технологічного обладнання	Робочим проєктом передбачити: - заміну існуючої сталевий (чавунної) ділянки магістрального водопроводу на ПЕ100 SDR17, від колодязя В 1 по проспекту Григорівського десанту до колодязя В 5 по вул. Т.Г. Шевченка м.Южного Одеського району Одеської області, спосіб прокладання – згідно вимог ТУ; - виконати перепідключення існуючих абонентів; - прокладання водопроводу під автомобільною дорогою виконати в гільзі методом проколу;

		виконати погодження проектної документації в усіх зацікавлених організаціях, де такі погодження передбачені нормами діючого законодавства.
19	Дані про джерело водопостачання і водовідведення	Приєднання виконати на основі ТУ для даного проекту
20	Дані про електропостачання	Не передбачається
21	Потужність об'єкта	Техніко-економічні параметри об'єкту визначити проектом та погодити із Замовником
22	Вимоги до благоустрою території	Благоустрій території робочим проектом не передбачається. Суміжні покриття та зони благоустрою, які можуть бути порушені під час будівництва – відновити
23	Вимога до інженерного захисту території	Згідно ДБН В.1.1-46:2017 «Інженерний захист територій, будівель і споруд від зсувів та обвалів»
24	Вимоги до розділу «Оцінка впливу на навколишнє середовище»	Об'єкт будівництва не відноситься до об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, тобто до тих, які наведені в додатку ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд»
25	Вимоги з енергозбереження	Відсутні
26	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	Основними загальними документами, якими регламентуються вимоги щодо безпеки експлуатації є ДБН А.3.2-2-2009 «Техніка безпеки в будівництві». При проведенні будівництва забезпечити безпеку співробітників будівельного майданчика, а також пішоходів і автомобільного транспорту
27	Обов'язкові умови до виконання проектно-вишукувальної документації	Виконати експертизу робочого проекту. Розробку проектної документації виконати за вимогами діючих нормативів. Зареєструвати проектну документацію у ЄДЕССБ (Єдина Державна електронна система у сфері будівництва; https://e-construction.gov.ua) з обов'язковим документальним підтвердженням виконання реєстрації
28	Перелік будівель і споруд, що проектується у складі комплексу, їх потужності	Капітальний ремонт ділянки магістрального водопроводу від колодязя В 1 по проспекту Григорівського десанту до колодязя В 5 по вул. Т.Г. Шевченка м.Южного Одеського району Одеської області
29	Вимоги до електронної версії проектної документації	Після закінчення робіт передати замовнику оформлену у встановленому порядку документацію у 4-х примірниках, а також у електронному вигляді в форматі ims, pdf, xls, doc, dwg, на оптичних носіях або на флеш-накопичувачу

30	Вимоги по підготовці вихідних даних	Надає замовник
31	Клас наслідків (відповідальності) об'єкта	Визначити проєктом
32	Додаткові вимоги	Не передбачаються