

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

1. Інформація про замовника торгів	
повне найменування	Управління капітального будівництва Південнівської міської ради Одеського району Одеської області
місцезнаходження	65481, Україна, Одеська обл., м. Південне, просп. Григорівського десанту, 18
код ЄДРПОУ	34607554
2. Мета проведення закупівлі	Виконання робіт з капітального ремонту частини підвального приміщення закладу охорони здоров'я з влаштуванням найпростішого укриття, що розміщується за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Будівельників, 19 в умовах правового режиму воєнного стану вирішити проблему потреби в наявності укриття саме в медичному закладі, а також вирішити багато питань в організації безпечного процесу надання медичних послуг під час воєнного стану, та забезпечить збереження життя і здоров'я медичних працівників та хворих.
3. Вид процедури закупівлі та номер закупівлі в електронній системі закупівель Prozorro	Конкурентна процедура закупівлі - відкриті торги (з особливостями, згідно постанови КМУ № 1178 від 12.10.2022 (в редакції постанови КМУ № 471 від 12.05.2023) (із змінами), № закупівлі: UA-2025-07-28-004253-а.
4. Предмет закупівлі:	
Вид предмета закупівлі	Роботи
Назва предмета закупівлі	Капітальний ремонт частини підвального приміщення закладу охорони здоров'я з влаштуванням найпростішого укриття, що розміщується за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Будівельників, 19 (ДК 021:2015: 45000000-7 — Будівельні роботи та поточний ремонт)
5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення за кошторисом	Розмір бюджетного призначення, визначений відповідно до проектно-кошторисної документації об'єкту, розрахунку до кошторису на 2025 рік та річного плану закупівель управління капітального будівництва Південнівської міської ради Одеського району Одеської області.
6. Очікувана вартість предмета закупівлі	8 527 810,00 (вісім мільйонів п'ятсот двадцять сім тисяч вісімсот десять грн. 00 коп.), з ПДВ (20 %).
7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі	Очікувана вартість закупівлі визначена в порядку, передбаченому виробничими та організаційно-розпорядчими документами Замовника, на підставі зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва, затвердженого Наказом Замовника № ПРУ-БУД19/КД від 21.12.2023, Експертного звіту (позитивного) щодо розгляду проектної документації на будівництво за робочим проектом № ЕК-5370/11-23 від 20.12.2023, реєстраційний номер ЕХ01:2046-2213-1691-6692.
8. Заявлена кількість товарів, робіт чи послуг	Кількість: 1 роботи. Обсяг виконання робіт – докладніше у Додатку. Відповідно до Програми розвитку інфраструктури Южненської міської територіальної громади на 2025-2027 роки, рішення Південнівської міської ради Одеського району Одеської області від 24.12.2024 року № 2061-VIII «Про бюджет Южненської міської територіальної громади на 2025 рік» із змінами.
9. Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі	На підставі технічного завдання. Докладніше у Додатку.

28.07.2025



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Г.в.о. начальника управління капітального
будівництва Південнівської міської ради
Одеського району Одеської області
Олександр ПАВЛЕНКО
28.07.2025

Технічне завдання на закупівлю робіт

Капітальний ремонт частини підвального приміщення закладу охорони здоров'я з влаштуванням найпростішого укриття, що розміщується за адресою: Одеська область, Одеський район, м. Южне, вул. Будівельників, 19

(ДК 021:2015: 45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт)

1. Місце виконання робіт: 65481, Одеська область, Одеський район, м. Південне, вул. Будівельників, 19.

2. Строк виконання робіт: до 20.12.2026 року.

3. Клас наслідків будівництва СС2.

4. Будь-які посилання в найменуванні та/або технічних характеристиках на конкретну торговельну марку або тип тощо передбачає надання **еквіваленту** (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими). Еквівалентним обладнанням (виробами, матеріалами) для цієї тендерної документації є обладнання (вироби, матеріали), яке має такі самі (еквівалентні) або кращі технічні, експлуатаційні та якісні характеристики у порівнянні з передбаченими в тендерній документації. У разі надання еквіваленту, учасник в тендерній пропозиції (технічній частині) повинен зазначити запропонований еквівалент та його технічні характеристики в разі, якщо такі визначені тендерною документацією.

5. Якщо пропозиція учасника закупівлі містить не всі види виконання робіт або зміну обсягів та складу робіт згідно з документацією закупівлі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.

6. Вимоги щодо виконання робіт:

Під час роботи підрядник зобов'язаний виконувати вимоги встановлені законодавством України та інших нормативно правових актів, а також відповідність вимогам, настановам, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, охорони здоров'я та природоохоронного законодавства.

Після закінчення робіт територію очистити від будівельного сміття. Для забезпечення нормального стану навколишнього середовища підрядник зобов'язується: своєчасно запобігати виникненню аварійних ситуацій; запобігати утворенню та зменшувати обсяги будівельних відходів; здійснювати збирання, складування та вивезення відходів, які утворюються при проведенні робіт, визначених договірними зобов'язаннями щодо предмета закупівлі; не допускати розливу нафтопродуктів, мастил та інших хімічних речовин на ґрунт; під час експлуатації будівельних машин і механізмів здійснювати заходи щодо зниження токсичності викидів; ощадливо використовувати воду та електроенергію.

Відповідальність за виконання вимог екологічної безпеки несе переможець процедури закупівлі.

ОБСЯГИ ВИКОНАННЯ РОБІТ З УРАХУВАННЯМ МАТЕРІАЛІВ (ВІДОМОСТІ РЕСУРСІВ)

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи			
	<u>Розділ 1. Демонтаж</u>			
1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	14,47	
2	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	м3	2,87	
3	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	7	
4	Знімання зашкелених віконних рам	м2	8,97	
5	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	м2	2,1	

1	2	3	4	5
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	26	
7	Знімання дверних полотен	м2	40,15	
8	(Демонтаж) Установлення металевих огорож без поручня	м	1	
9	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	33,05	
10	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	303,07	
11	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	3,7	
12	Розробка ґрунту при підведенні, заміні або посиленні фундаментів внутрішніх стін в котловані глибиною до 1,5 м (викопування під каналізаційні лотки)	м3	6,88	
13	Розбирання дерев'яних плінтусів	м	40,18	
14	Демонтаж раковин [умивальників]	к-т	3	
15	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	к-т	4	
16	Спускання води із системи	м	115	
17	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	шт	7	
18	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	17,5	
<u>Розділ 2. Мурування стіни та перегородок</u>				
19	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	1,5	
20	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,005	
21	Сітка армувальна ВР1, чарунка 50мм x 50мм, діаметр арматурного прокату 4 мм	м2	1,5	
22	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	м2	42,84	
23	Сталь кутова 140x10мм	т	0,1	
24	Улаштування антисейсмічних швів	м	11	
25	Заповнення вертикальних швів пружним еластичним матеріалом	м шва	24	
<u>Розділ 3. Плита монолітна ПМ1</u>				
26	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 10-20мм	м3	4,2	
27	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,02222	
28	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,41309	
<u>Розділ 4. Вхідна група Вг2</u>				
29	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	2,5	
30	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	м3	2,5	
31	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	2,5	
32	Ґрунтовка бітумна	т	0,0019	
33	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	м2	2,5	
34	Улаштування першого шару гідроізоляції з поліетиленової плівки із захистом руберойдом	м2	6,7	
35	Перевезення ґрунту до 15 км	т	69,3	
36	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	42	
37	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	42	
38	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	м3	2,79	
39	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 25 (М350), крупність заповнювача 20-40мм/	м3	4,95	
40	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,02929	
41	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	25,66713	

1	2	3	4	5
42	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	м3	9,9	
43	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-І, діаметр 8 мм	т	0,2727	
44	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм	т	0,15049	
45	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм	т	0,31108	
46	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	33	
47	Праймер бітумний	кг	26,4	
48	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	м3	1,6	
49	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм	т	0,0755884	
50	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм	т	0,038279	
51	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,4217	
52	Труба сталеві профільна 80х80х4мм, сталь марки С245	т	0,2546976	
53	Труба сталеві профільна 60х40х4мм, сталь марки С245	т	0,1531488	
54	Сталь листові 12х200х200мм	т	0,0156	
55	Сталь листові 8мм	т	0,0101	
56	Сталь листові 4мм	т	0,0017	
57	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т	т	0,4217	
58	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	13,74	
59	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	13,74	
60	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	13,74	
61	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2	27,17	
62	Профнастил для покриття ганку	м2	31,2455	
	<u>Розділ 5. Проріз ПР1</u>			
63	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,1405	
64	Швелери N12 з гарячекатаного прокату, сталь марки С255	т	0,0335	
65	Сталь кутова 63х5мм	т	0,08	
66	Сталь листові товщина 6 мм	т	0,0277	
67	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,57	
68	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	6,71	
69	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	6,71	
70	Обгортання балок сіткою	м2	3,72	
71	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	м2	3,72	
	<u>Розділ 6. Проріз Пр2</u>			
72	Посилення цегляних стін металевим каркасом (улаштування нового віконного прорізу)	т	0,12	
73	Швелери N12 з гарячекатаного прокату, сталь марки С255	т	0,0341	
74	Прокат кутовий рівнополічковий 63х63х5мм сталь С245	т	0,0643	
75	Сталь листові товщина 6 мм	т	0,0245	
76	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	5,74	
77	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	5,74	

1	2	3	4	5
78	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	5,74	
79	Обгортання балок сіткою	м2	2,274	
80	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону <u>Розділ 7. Проріз Пр3</u>	м2	2,274	
81	Посилення цегляних стін металевим каркасом (улаштування нового віконного прорізу)	т	0,04	
82	Прокат кутовий рівнополічковий 63х63х5мм сталь С245	т	0,0516	
83	Сталь листова товщина 6 мм	т	0,0023	
84	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,05	
85	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	2,05	
86	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	2,05	
87	Обгортання балок сіткою	м2	1,059	
88	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону <u>Розділ 8. Проріз ПР4</u>	м2	1,059	
89	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0149	
90	Прокат кутовий рівнополічковий 63х63х5мм сталь С245	т	0,0152	
91	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,77	
92	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	0,77	
93	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	0,77	
94	Обгортання балок сіткою	м2	0,465	
95	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону <u>Розділ 9. Перемичка П1</u>	м2	0,465	
96	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0149	
97	Прокат кутовий рівнополічковий 63х63х5мм сталь С245	т	0,0152	
98	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	0,77	
99	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	0,77	
100	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	0,77	
101	Обгортання балок сіткою	м2	0,465	
102	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону <u>Розділ 10. Перемичка П2</u>	м2	0,465	
103	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,0368	
104	Прокат кутовий рівнополічковий 125х125х8мм сталь С245	т	0,0152	
105	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,21	
106	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	1,21	
107	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	1,21	
108	Обгортання балок сіткою	м2	0,714	
109	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону <u>Розділ 11. Отвір Пр5</u>	м2	0,714	

1	2	3	4	5
110	Посилення цегляних стін металевим каркасом (улаштування нового віконного прорізу)	т	0,047	
111	Прокат кутовий рівнополічковий 100х100х7 С245	т	0,0228	
112	Прокат кутовий рівнополічковий 63х63х5мм сталь С245	т	0,0247	
113	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,09	
114	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	2,09	
115	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	2,09	
116	Обгортання балок сіткою	м2	0,768	
117	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону <u>Розділ 12. Отвір Пр6</u>	м2	0,768	
118	Посилення цегляних стін металевим каркасом (улаштування нового віконного прорізу)	т	0,053	
119	Прокат кутовий рівнополічковий 100х100х7 С245	т	0,0273	
120	Прокат кутовий рівнополічковий 63х63х5мм сталь С245	т	0,0267	
121	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,43	
122	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	2,43	
123	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	2,43	
124	Обгортання балок сіткою	м2	0,948	
125	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону <u>Розділ 13. Отвір Пр7</u>	м2	0,948	
126	Посилення цегляних стін металевим каркасом (улаштування нового віконного прорізу)	т	0,044	
127	Прокат кутовий рівнополічковий 100х100х7 С245	т	0,0206	
128	Прокат кутовий рівнополічковий 63х63х5мм сталь С245	т	0,0237	
129	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	1,96	
130	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	1,96	
131	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	1,96	
132	Обгортання балок сіткою	м2	0,678	
133	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону <u>Розділ 14. Отвір Пр8</u>	м2	0,678	
134	Посилення цегляних стін металевим каркасом (улаштування нового віконного прорізу)	т	0,05	
135	Прокат кутовий рівнополічковий 100х100х7 С245	т	0,0251	
136	Прокат кутовий рівнополічковий 63х63х5мм сталь С245	т	0,0257	
137	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	2,22	
138	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	2,22	
139	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	2,22	
140	Обгортання балок сіткою	м2	0,858	
141	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	м2	0,858	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 15. Отвір Пр9</u>			
142	Посилення цегляних стін металевим каркасом (улаштування нового віконного прорізу)	т	0,079	
143	Швелери N12 з гарячекатаного прокату, сталь марки С255	т	0,039	
144	Прокат кутовий рівнополічковий 63х63х5мм сталь С245	т	0,0326	
145	Сталь листова товщина 6 мм	т	0,0089	
146	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	3,68	
147	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	3,68	
148	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	3,68	
149	Обгортання балок сіткою	м2	1,248	
150	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	м2	1,248	
	<u>Розділ 16. Отвір Пр10</u>			
151	Посилення цегляних стін металевим каркасом (улаштування нового віконного прорізу)	т	0,09	
152	Швелери N12 з гарячекатаного прокату, сталь марки С255	т	0,0392	
153	Прокат кутовий рівнополічковий 63х63х5мм сталь С245	т	0,0403	
154	Сталь листова товщина 6 мм	т	0,012	
155	Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками	м2	4,21	
156	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	4,21	
157	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	м2	4,21	
158	Обгортання балок сіткою	м2	1,317	
159	Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементним розчином по каменю та бетону	м2	1,317	
	<u>Розділ 17. Прямок монолітний ПРМ3</u>			
160	Розбирання монолітних бетонної основи підлоги	м3	0,2	
161	Розробка ґрунту в прямку	м3	0,72	
162	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,15	
163	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	0,5	
164	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0221	
165	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	2,5	
166	Праймер бітумний	кг	2	
167	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3	0,72	
168	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	м3	0,72	
169	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	0,5	
	<u>Розділ 18. Канали під підлогою</u>			
170	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	1,95	
171	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 5-10мм	м3	4,2	
172	Укладання залізобетонних плит покриття каналу гладких	м2	9,0855	
173	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,25	
174	Плити перекриття каналів ПТ36.45.6-6 серія 3.006.1-8	шт	2	
175	Плити перекриття каналів ПТ75.45.6-6 серія 3.006.1-8	шт	5	

1	2	3	4	5
176	Улаштування деформаційних швів із застосуванням гумових прокладок	м шва	36	
177	Шнур бентонітовий	м	43,2	
	<u>Розділ 19. Інше</u>			
178	Навантаження сміття вручну	т	35,838	
179	Перевезення сміття до 30 км	т	35,838	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на опоряджувальні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Підлоги</u>			
180	Улаштування стяжок фібробетон товщиною 20 мм	м2	304,98	
181	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини фібробетонних стяжок	м2	304,98	
182	Улаштування покриття із полімерного покриття для промислової підлоги Ceresit CF 56	м2	304,98	
183	CERESIT CF 56 CORUNDUM Зміцнююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог	кг	1219,92	
184	CERESIT CT-14 Грунт глибокопроникаючий на розчинниках	л	30,498	
185	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, перший шар	м2	44,1	
186	Улаштування гідроізоляції обклеювальної ізолом на мастиці бітуміноль, наступний шар	м2	96,63	
187	Улаштування стяжок фібробетон товщиною 20 мм	м2	27,76	
188	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини фібробетонних стяжок	м2	27,76	
189	Улаштування покриття із полімерного покриття для промислової підлоги Ceresit CF 56	м2	27,76	
190	CERESIT CF 56 CORUNDUM Зміцнююче полімерцементне покриття-топінг для промислових підлог	кг	111,04	
191	CERESIT CT-14 Грунт глибокопроникаючий на розчинниках	л	2,776	
	<u>Розділ 2. Сходи</u>			
192	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	м2	22,05	
193	Улаштування покриттів сходові і підсходові з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	22,05	
194	Плитки керамічні для сходів (антиковзні)	м2	22,49	
195	Шпарування для швів	кг	10,05	
196	Клеюча суміш для плитки морозостійка	кг	114,66	
197	Шпаклівка епоксидна	кг	1,8081	
	<u>Розділ 3. Опорядження стель</u>			
198	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	332,74	
199	Антисептування водними сумішами стель	м2	332,74	
200	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	0,299466	
201	Безпідне накривання поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	м2	332,74	
202	Шпаклівка	кг	499,11	
203	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці	м2	332,74	
	<u>Розділ 4. Опорядження стін</u>			
204	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	м2	937,07	
205	Антисептування водними сумішами стін	м2	937,07	
206	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99	л	84,3363	
207	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною сумішшю з наповнювачем, величина зерен 2 мм	м2	937,07	
208	Ґрунтувальна фарба адгезійна Ceresit CT 16 QUARTZCONTACT	кг	534,1299	

1	2	3	4	5
209	Штукатурка декоративна вологостійка, та негорюча (кольорована)	кг	3654,573	
210	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	7,15	
211	Перегородки з ЛДСП 25 мм (комплект) з сітками та дверима	м2	7,15	
	<u>Розділ 5. Поручні для МГН</u>			
212	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	14	
213	Ставлення болтів будівельних з гайками й шайбами	шт	14	
214	Установлення поручнів для МГН	шт	3	
215	Поручень для МГН	шт	2	
216	Поручень для умивальників МГН	шт	1	
	<u>Розділ 6. Огородження ОГ-1; ОГ-2; ОГ-3</u>			
217	Установлення металевої огорожі сходів	м	45,96	
218	Огородження сходів груп з нержавіючої сталі (в комплекті з кріпленнями)	пм	45,96	
	<u>Розділ 7. Заповнення дверних прорізів</u>			
219	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	28,2	
220	Дверний блок глухий індивідуального виготовлення металевий захисно-герметичний, металевий, самозакривний з механічним та електромагнітним бездротовим замком та межею вогнестійкості EI60 2100x1000	шт	1	
221	Дверний блок глухий індивідуального виготовлення захисно-герметичний, металевий, самозакривний з межею вогнестійкості EI160 2100x850мм	шт	1	
222	Дверний блок глухий індивідуального виготовлення герметичний з межею вогнестійкості EI160 2100x1000мм	шт	2	
223	Дверний блок глухий герметичний металевий з межею вогнестійкості EI160, 2100x900мм	шт	1	
224	Дверний блок глухий герметичний металевий з межею вогнестійкості EI160, 2100x850мм	шт	1	
225	Дверний блок глухий герметичний металевий з межею вогнестійкості EI160, 2000x800мм	шт	1	
226	Дверний блок глухий герметичний металевий з межею вогнестійкості EI160, 2000x900мм	шт	2	
227	Дверний блок глухий герметичний металевий з межею вогнестійкості EI160, 1800x700мм	шт	1	
228	Дверний блок глухий герметичний металевий з межею вогнестійкості EI160, 1850x900мм	шт	1	
229	Дверний блок глухий герметичний металевий з межею вогнестійкості EI160, 1900x800мм	шт	1	
230	Дверний блок з вентиляційною решіткою (600x200мм) металевий 2100x1050мм	шт	1	
231	Дверний блок з вентиляційною решіткою (600x200мм) металевий 2100x800мм	шт	2	
232	Грата металеві 1250x2100мм	шт	1	
233	Грата металеві 1500x2100мм	шт	1	
234	Установлення люків	шт	5	
235	Люк для приямку металевий 600x500мм	шт	3	
236	Люк для приямку металевий 700x500мм	шт	1	
237	Люк для прочищення 200x200мм	шт	1	
238	Фарбування суриком за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	м2	2,625	
	<u>Розділ 8. Опорядження фасаду</u>			
239	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	57,2	
240	Ізоляція плоских поверхонь плитами мінераловатними	м2	57,2	
241	Мінеральна вата	м2	57,2	
242	Декоративне штукатурення фасадів	м2	57,2	
243	Сітка армувальна	м2	57,2	

1	2	3	4	5
244	Штукатурка декоративна (короїд) під фарбування Ceresit CT 35 БАЗА	кг	114,4	
245	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (короїд) Ceresit CT 175	кг	183,04	
246	Дисперсійне фарбування фасаду	м2	57,2	
247	Фарба фасадна акрилова структурна силіконова Ceresit CT 40 Structure (кольорована) <u>Локальний кошторис 02-01-03 на електромонтажні роботи</u>	кг	17,16	
	<u>Розділ 1. Автоматичний вимикач для встановлення ВРП</u>			
248	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	шт	1	
249	Вимикач автоматичний триполюсний PLHT-C100/3 Moeller	шт	1	
	<u>Розділ 2. ЩРП</u>			
250	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
251	Шафа ввідно- облікова, навісного виконання	шт	1	
252	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	14	
253	Автоматичний вимикач PLHT-C80/3 Moeller	шт	1	
254	Автоматичний вимикач PLHT-C50/3 Moeller	шт	1	
255	Автоматичний вимикач PLHT-C32/3 Moeller	шт	1	
256	Автоматичний вимикач PL-C16/1 Moeller	шт	2	
257	Автоматичний вимикач PL-C10/1 Moeller	шт	5	
258	Диференційний автоматичний вимикач PFL6-16/1N/C Moeller	шт	2	
259	Магнітний пускач ПМК 32 АСКО	шт	1	
260	Магнітний пускач ПМК 32 АСКО	шт	1	
	<u>Розділ 3. ЩГЖ</u>			
261	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	
262	Шафа ввідно- облікова, навісного виконання на 24 модулі	шт	1	
263	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	17	
264	Автоматичний вимикач PL6-C25/3 Moeller	шт	1	
265	Вимикач для схованої проводки одноклавішний 10 А 250 В IP 20 Asfora Schneider Electric	шт	1	
266	Автоматичний вимикач PL4-C10/1 Moeller	шт	9	
267	Диференційний автоматичний вимикач PFL6-20/1N/C Moeller	шт	1	
268	Диференційний автоматичний вимикач PFL6-16/1N/C Moeller	шт	5	
	<u>Розділ 4. Додаткова комплектація існуючого генератора</u>			
269	Установлення фільтрів для очищення газу від механічних домішок діаметром до 50 мм	шт	1	
270	Каталітичний нейтралізатор Д62мм EURO3 BM91230H Додаткова комплектація існуючого генератора 12 CATALISTS	шт	1	
271	Комплект: гофра для відведення вихлопних газів генератора Ø50мм + комплектуючі (хомут, герметик, азбестова нитка)	м	4	
	<u>Розділ 5. ЩВ</u>			
272	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
273	Шафа ввідно- облікова, навісного виконання на 18 модулів NRP-18z	шт		1
274	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт		9
275	Автоматичний вимикач PL4-C16/1 Moeller	шт		1
276	Автоматичний вимикач PL4-C10/1 Moeller	шт		7
277	Магнітний пускач ПМЛ16	шт		1
<u>Розділ 6. Магістральні мережі</u>				
278	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	м		37
279	Металорукав з протяжкою Ду25	м		37
280	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 60 мм	м		37
281	Металорукав з протяжкою Ду60	м		37
282	Тримач оцинкований двосторонній Д63мм ДКС	шт		10
283	Тримачі для труби із засувкою Ф25 ДКС	шт		10
284	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	м		37
285	Кабель вогнетривкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогеєних речовин 0,6/1 кВ, 5х6 RE FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30	м		37
286	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м		147
287	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією і оболонкою з помірним димоутворенням з малою токсичністю газів переріз 5х16мм ВВГнгд	м		147
288	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	м		37
289	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, 660В 5х50 ВВГнгд	м		37
290	З'єднувальна муфта для багатожильного кабеля із пластмасовою ізоляцією на напругу до 1кВ перетин 16-25мм	шт.		4
<u>Розділ 7. Розподільні мережі</u>				
291	Прокладання труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м		1043
292	Трубка ПВХ, гофрована ізоляційна, зовнішнім діаметром 16 мм. ДКС	м		525
293	Трубка ПВХ, гофрована ізоляційна, зовнішнім діаметром 20 мм. ДКС	м		507
294	Трубка ПВХ, гофрована ізоляційна, зовнішнім діаметром 25 мм. ДКС	м		11
295	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м		16
296	Трубка ПВХ, гофрована, зовнішнім діаметром 32мм. ДКС	м		16
297	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	м		16
298	Трубка ПВХ, гофрована, зовнішнім діаметром 50мм. ДКС	м		16
299	Тримачі для труби із засувкою Ф16мм ДКС	шт		540
300	Тримачі для труби із засувкою Ф20мм ДКС	шт		640
301	Тримачі для труби із засувкою Ф25 ДКС	шт		15
302	Тримачі для труби із засувкою 32мм ДКС	шт		20
303	Тримач оцинкований двосторонній Д63мм ДКС	шт		20
304	Пластиковий дюбель М6 з шурупом довжина 36мм	шт		1255
305	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	м		37
306	Кабель вогнетривкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогеєних речовин 0,6/1 кВ, 5х6 RE FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30	м		37

1	2	3	4	5
307	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	м	147	
308	Кабель силовий з мідними жилами з ПВХ ізоляцією і оболонкою з помірним димоутворенням з малою токсичністю газів переріз 5х16мм ВВГнгд	м	147	
309	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	м	37	
310	Кабель з мідними жилами негорючий з ПВХ ізоляцією, 660В 5х50 ВВГнгд	м	37	
311	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 35 мм ²	шт	2	
312	Кінцева муфта для багатожильного кабеля із пластмасовою ізоляцією на напругу до 1кВ перетин 10-16мм 5 ПКВТн-1(10-16)	шт.	2	
<u>Розділ 8. Світильники</u>				
313	Монтаж настінного світильника	шт	21	
314	Світильник загального освітлення накладної зі світлодіодним джерелом світла, 13Вт, IP55 ДППО 1В-13-001-IP55	шт	21	
315	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	шт	29	
316	Світильник світлодіодний настінно-стельовий, IP65, 40 Вт LN-236-PL-03 MAXUS	шт	29	
317	Аварійний блок електроживлення Optima 10210 10210 OPTIM	шт	26	
<u>Розділ 9. Електроустановчі вироби</u>				
318	Установлення перемикачів неутопленого типу при відкритій проводці	шт	29	
319	Вимикач однополюсний клавійний з циліндровим приводом для відкритої установки, 16А 250А IP44	шт	23	
320	Вимикач однополюсний 2 клавійний з циліндровим приводом для відкритої установки, 16А 250А	шт	4	
321	Вимикач однополюсний клавійний з циліндровим приводом для відкритої установки, 16А 250А (з перемиканням з 2 місць)	шт	2	
322	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	шт	40	
323	Розетка штепсельна двополюсна з циліндровим контактом з 3-м заземлюючим контактом відкритої установки І _н =16А, 220В	шт	40	
324	Прокладання лотків	м	24	
325	Лоток перфорований 200х100 L=3м Scat	шт	8	
326	Кришка для лотка L=3м Scat	шт	8	
<u>Локальний кошторис 02-01-04 на монтаж системи водопроводу та каналізації</u>				
<u>Розділ 1. Демонтаж</u>				
327	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	м	27	
328	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	м	45	
<u>Розділ 2. Сантехнічні прилади</u>				
329	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	5	
330	Змішувач для умивальника латунний, діаметр підведення 15 мм	шт	5	
331	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	4	
<u>Розділ 3. Система В1 (Господарско-питний водопровід)</u>				
332	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	28	

1	2	3	4	5
333	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	28	
334	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	12	
335	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	12	
336	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	33	
337	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	33	
338	Кран кульовий 25мм	шт	1	
339	Кран кульовий 15мм	шт	2	
340	Кран кульовий 15мм (для підключення сантехприладів)	шт	9	
341	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	73	
342	Теплоізоляція " K-FLEX " для труб діаметром 20 мм.	м	28	
343	Теплоізоляція " K-FLEX " для труб діаметром 26 мм.	м	12	
344	Теплоізоляція " K-FLEX " для труб діаметром 32мм.	м	33	
<u>Розділ 4. Система ТЗ (Водопровід гарячого водопостачання)</u>				
345	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	32	
346	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	32	
347	Кран кульовий 15мм	шт	2	
348	Кран кульовий 15мм (для підключення сантехприладів)	шт	5	
349	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	32	
350	Теплоізоляція " K-FLEX " для труб діаметром 20 мм.	м	32	
351	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	
352	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 20 мм	шт	4	
353	Водонагрівач електричний (бойлер) =160л	шт	1	
354	Водонагрівач електричний (бойлер) =20л	шт	1	
<u>Розділ 5. Підвищувальна насосна</u>				
355	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	
356	Установлення баків для води	шт	3	
357	Бак запасу води V=1м ³ 780x780x1780мм	шт	3	
358	Кран кульовий 25мм	шт	4	
359	Кран кульовий 20	шт	6	
360	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	шт	4	
361	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б16к, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 25 мм	шт	2	
362	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	4	
363	Крани водорозбірні настінні латунні поліровані для раковин та мийок, марка KB-15, діаметр 15 мм	шт	4	
<u>Розділ 6. Система побутової каналізації K1</u>				
364	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	58	
365	Труби каналізації PBX діаметром 110 мм, OSTENDORF	м	58	
366	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	28	
367	Труби каналізації PBX діаметром 50 мм, OSTENDORF	м	28	
368	Тріник каналізаційний 110/110мм, Ostendorf	шт	1	
369	Відведення 110x110x90	шт	8	
370	Відгалуження кутове 110x110x45	шт	7	

1	2	3	4	5
371	Відгалуження кутове 110x50x90	шт		6
372	Відгалуження кутове 110x50x45	шт		1
373	Відгалуження кутове 50x50x90	шт		3
374	Відгалуження кутове 50x50x45	шт		3
375	Коліно каналізаційне 110/90град	шт		16
376	Коліно каналізаційне 110/45град	шт		8
377	Коліно каналізаційне 50/90град	шт		15
378	Коліно каналізаційне 50/45град	шт		3
379	Перехід 110x50	шт		4
380	Заглушка діам. 50 мм	шт		1
381	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт		4
382	Ревізія 50мм, Ostendorf	шт		1
383	Редукція 110x50мм, Ostendorf	шт		4
384	Поочищення в лючку 110мм	шт		1
385	Вентиляційний клапан DN110 з подвійно ізолюваною стінкою (HL900NECO)	шт		1
	<u>Розділ 7. Дренажна каналізація напірна КН</u>			
386	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м		18
387	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-11(1,6МПа), зовнішній діаметр 32x3 мм	м		18
388	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос		2
389	Кран кульовий DANFOS діам. 32 мм	шт		1
390	Клапан зворотній DANFOS діам. 32мм	шт		2
391	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос		4
392	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	шт		3
393	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч1р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр 32 мм	шт		3
	<u>Розділ 8. інше</u>			
394	Навантаження сміття вручну	т		0,771
395	Перевезення сміття до 30 км	т		0,771
	<u>Локальний кошторис 02-01-05 на устаткування системи водопроводу та каналізації</u>			
396	Насосна станція Grundfos JP 4-48 PT-H A-A-BBVP	шт		1
397	Насос дренажний UNILIFT KP.150.A.1, N=0,3кВт	шт		3
398	Каналізаційна установка Grundfos Sololift2 C-3 220-240	шт		1
399	Каналізаційна установка Grundfos Sololift2 WC-3 220-240	шт		1
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на пусконаладку системи каналізації та водопостачання</u>			
400	Насос відцентровий. Подача до 10 м ³ /год <u>Локальний кошторис 02-01-07 на опалення</u>	насос		1
401	Електронагрівач настінного типу ТЕРМІЯ 1,5/220	шт		1
402	Електронагрівач настінного типу ТЕРМІЯ 1,0/220	шт		6
403	Електронагрівач настінного типу ТЕРМІЯ 0,5/220 <u>Локальний кошторис 02-01-08 на вентиляцію</u>	шт		11
	<u>Розділ 1. П-1</u>			
404	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт		1
405	Вентилятор каналний прямокутний SVF 50-30/25-4E Ventservice	шт		1
406	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт		1
407	Електронагрівач SEN 50-30/15 Ventservice	шт		1
408	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних] продуктивністю до 10 тис.м ³ /год	фільтр		1

1	2	3	4	5
409	Фільтр касетний SFB 50-30 Ventservice	шт	1	
410	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-2, ВП 2-2 розміром пластин 200x500x1000 мм	шт	1	
411	Шумоглушник каналного типу 500x300x1000м SMN50- 30 Ventservice	шт	1	
412	Анемостат пластиковий A160BP VENTS	шт	13	
413	Анемостат пластиковий A125BP VENTS	шт	2	
414	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
415	ґрати жалюзійні вентиляційні 250x600мм	шт	1	
416	Установлення клапанів перекидних .	клапан	7	
417	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55 мм ф125	шт	1	
418	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55 мм 160мм	шт	7	
419	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	
420	Заслінка з електроприводом SRC 50x30	шт	1	
421	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом FPD-120- 400x200-0-Б-220-Е-2А	шт	1	
422	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	16,277	
423	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	61,656	
424	Кріплення для повітроводів	кг	39	
425	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними	м2	6,48	
426	Мінеральна вата 50мм	м2	7,128	
<u>Розділ 2. П-2</u>				
427	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
428	Вентилятор каналний прямокутний SVF 60-30/28-4Е Ventservice	шт	1	
429	Установлення калориферів масою до 0,1 т	шт	1	
430	Електронагрівач SEH 60-30/27 Ventservice	шт	1	
431	Установлення фільтрів повітряних сітчастих [масляних] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	1	
432	Фільтр касетний SFB 60-30 Ventservice	шт	1	
433	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-2, ВП 2-2 розміром пластин 200x500x1000 мм	шт	1	
434	Шумоглушник каналного типу 600x300x1000м SMN50- 30 Ventservice	шт	1	
435	Анемостат пластиковий A160BP VENTS	шт	22	
436	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	
437	ґрати жалюзійні вентиляційні 250x600мм	шт	1	
438	Установлення клапанів перекидних .	клапан	7	
439	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55 мм ф200	шт	6	
440	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55 мм 160мм	шт	1	
441	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	
442	Заслінка з електроприводом SRC 50x30	шт	1	
443	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом FPD-120- 600x300-0-М-220-Е-2А	шт	1	
444	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	25,357	
445	Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм	м2	3,321	

1	2	3	4	5
446	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	29,792	
447	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	11,193	
448	Кріплення для повітроводів	кг	45,3	
449	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними	м2	9,25	
450	Мінеральна вата 50мм	м2	10,175	
	<u>Розділ 3. В-1</u>			
451	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
452	Вентилятор каналний прямокутний SVF 60-25/22-4E Ventservice	шт	1	
453	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-2, ВП 2-2 розміром пластин 200x500x1000 мм	шт	1	
454	Шумоглушник каналного типу 500x250x1000м SMN50-25 Ventservice	шт	1	
455	Анемостат пластиковий A160BP VENTS	шт	9	
456	Установлення клапанів перекидних .	клапан	3	
457	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55 мм ф200	шт	2	
458	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55 мм 250x200мм	шт	1	
459	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	3	
460	Заслінка з електроприводом SRC 50x25	шт	1	
461	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом FPD-120-400x200-0-Б-220-E-2А	шт	1	
462	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом FPD-120-300x300-0-М-220-E-2F	шт	1	
463	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	9,619	
464	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	3,528	
465	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	57,466	
466	Кріплення для повітроводів	кг	36,1	
467	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними	м2	8,07	
468	Мінеральна вата 50мм	м2	8,877	
	<u>Розділ 4. В-2</u>			
469	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
470	Вентилятор каналний прямокутний SVF 60-30/28-4E Ventservice	шт	1	
471	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих типу ПП 2-2, ВП 2-2 розміром пластин 200x500x1000 мм	шт	1	
472	Шумоглушник каналного типу 600x300x1000м SMN50-30 Ventservice	шт	1	
473	Анемостат пластиковий A160BP VENTS	шт	15	
474	Установлення клапанів перекидних .	клапан	3	
475	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55 мм ф200	шт	2	
476	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55 мм 160мм	шт	1	
477	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	3	
478	Заслінка з електроприводом SRC 60x30	шт	1	
479	Клапан вогнезатримуючий з електроприводом FPD-120-500x250-0-М-220-E-2F	шт	2	

1	2	3	4	5
480	Регулюючий дросель-клапан "ручка" з оцинкованої сталі 0,55 мм 250x200мм	шт	2	
481	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	14,64	
482	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з листової сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	4,353	
483	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	53,338	
484	Прокладання повітроводів периметром понад 1600 до 2400 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	м2	4,134	
485	Кріплення для повітроводів	кг	36,3	
486	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними	м2	9,7	
487	Мінеральна вата 50мм	м2	10,67	
	<u>Розділ 5. В-3</u>			
488	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
489	Вентилятор каналний круглий RV160L	шт	1	
490	Анемостат пластиковий A160BP VENTS	шт	1	
491	Анемостат пластиковий A125BP VENTS	шт	2	
492	Установлення клапанів перекидних .	клапан	1	
493	Клапан зворотний, КОМ 160, "ВЕНТС"	шт	1	
494	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	
495	Клапан вогнезатримуючий FDR 120D160	шт	1	
496	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	32,522	
497	Кріплення для повітроводів	кг	17,6	
498	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними	м2	4,33	
499	Мінеральна вата 50мм	м2	4,763	
	<u>Розділ 6. В-4</u>			
500	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
501	Вентилятор каналний круглий RV125L	шт	1	
502	Анемостат пластиковий A125BP VENTS	шт	1	
503	Установлення клапанів перекидних .	клапан	1	
504	Клапан зворотний, КОМ 125, "ВЕНТС"	шт	1	
505	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	25,746	
506	Кріплення для повітроводів	кг	9,7	
507	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними	м2	3,96	
508	Мінеральна вата 50мм	м2	4,356	
	<u>Розділ 7. В-5</u>			
509	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
510	Вентилятор каналний круглий RV125L	шт	1	
511	Анемостат пластиковий A125BP VENTS	шт	1	
512	Установлення клапанів перекидних .	клапан	1	
513	Клапан зворотний, КОМ 125, "ВЕНТС"	шт	1	
514	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	
515	Клапан вогнезатримуючий FDR 120D160	шт	1	
516	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	11,746	
517	Кріплення для повітроводів	кг	4,8	
518	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними	м2	3,96	
519	Мінеральна вата 50мм	м2	4,356	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 8. В-6</u>			
520	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т з електродвигуном на одній осі	шт	1	
521	Вентилятор каналний круглий RV160L	шт	1	
522	Анемостат пластиковий A160BP VENTS	шт	1	
523	Установлення клапанів перекидних .	клапан	1	
524	Клапан зворотний, КОМ 160, "ВЕНТС"	шт	1	
525	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	18,805	
526	Кріплення для повітроводів	кг	9,7	
527	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними	м2	4,43	
528	Мінеральна вата 50мм	м2	4,873	
	<u>Локальний кошторис 02-01-09 на пусконаладку устаткування вентиляції</u>			
529	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	8	
	<u>Локальний кошторис 02-01-010 на влаштування системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи мовленого оповіщення</u>			
	<u>Відділ 1. Мережа СПС</u>			
	<u>Розділ 1. Монтаж сповіщувачів</u>			
530	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	21	
531	Сповіщувач пожежний димовий адресний, СПДОТА	шт	18	
532	Сповіщувач пожежної сигналізації ручний, СПРА	шт	3	
	<u>Розділ 2. 10% запас згідно п7.2.22.ДБНВ.2.5-56:2014</u>			
533	Сповіщувач пожежний димовий адресний, СПДОТА	шт	2	
534	Сповіщувач пожежної сигналізації ручний, СПРА	шт	1	
	<u>Розділ 3. Кабельні прокладки.</u>			
535	Прокладання труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	260	
536	Трубка ПВХ, гофрована ізоляційна, зовнішнім діаметром 16 мм. ДКС	м	260	
537	Кліпса монтажна Ф16мм+дюбель СТМ3А	шт	520	
538	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	260	
539	Кабель вогнетривкий , переріз 1x2x0,8 мм2 J-Y(St)YU-PF	м	270	
540	Монтажна піна "Penosil" Fire RATED PRO, вогнетривка	шт	2	
541	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	2	
542	Труби сталеві зварні, діаметр умовного проходу 25 мм	м	2	
	<u>Відділ 2. Система керування евакуюванням СО</u>			
	<u>Розділ 1. Сповіщувачі</u>			
543	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	5	
544	Tiras "Вихід" Світловий показник ОС-1	шт	5	
	<u>Розділ 2. Кабельні прокладки.</u>			
545	Прокладання труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	120	
546	Трубка ПВХ, гофрована ізоляційна, зовнішнім діаметром 16 мм. ДКС	м	120	
547	Кліпса монтажна Ф16мм+дюбель СТМ3А	шт	240	
548	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	120	

1	2	3	4	5
549	Кабель вогнетривкий , переріз 1x2x0,8 мм ² JE-H (St)H Bd FE 180/30	м	125	
550	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	1	
551	Коробка вогнестійка Крома 01-90 (K4) <u>Відділ 3. Система мовленнєвого оповіщення (МО)</u>	шт	1	
552	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	19	
553	Акустична система, ЗАС100ПН	шт	19	
554	Прокладання труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	190	
555	Трубка ПВХ, гофрована ізоляційна, зовнішнім діаметром 16 мм. ДКС	м	190	
556	Кліпса монтажна Ф16мм+дюбель СТМ3А	шт	380	
557	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	190	
558	Кабель вогнетривкий , переріз 1x2x0,8 мм ² JE-H (St)H Bd FE 180/30	м	195	
559	Монтаж коробки кабельної сполучної або розгалужувальної	шт	1	
560	Коробка вогнестійка Крома P1/4	шт	1	
561	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	м	2	
562	Труби сталеві зварні, діаметр умовного проходу 25 мм	м	2	
563	Монтажна піна "Penosil" Fire RATED PRO, вогнетривка <u>Локальний кошторис 02-01-011 на влаштування системи пожежної сигналізації, системи керування евакуюванням, системи мовленого оповіщення</u>	шт	2	
564	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1 <u>Локальний кошторис 02-01-012 на влаштування системи слабкострумєнеових мереж</u>	шт	1	
565	Пульти та робочі місця, маса до 0,3 т (Централь системи)	шт	1	
566	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (клавіатура)	шт	5	
567	Встановлення відеокамер та відеореєстратора	шт	11	
568	Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні (бездротова сирена)	шт	1	
569	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (грозозахист)	шт	52	
570	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (сервери)	шт	2	
571	Сповісчувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	6	
572	Датчик відчинення DOORProtect	шт	6	
573	Сповісчувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	6	
574	Датчик руху MotionProtect Curtain	шт	6	
575	Монтаж роутера	шт	2	
576	Роутер з кріпленнями Archer AX73 TP-Link	комплект	2	
577	Установлення вентиляторних модулів 19'', 1U , FS-4F-T	шт	2	
578	Полиця 400 мм 1U 19", 4 точки кріплення, чорна, 1,5 мм PS-1U-400-B	шт	1	
579	Полиця вентиляторна, 4 вентилятори з термостатом, 19" 1U, 220В FS-4F-T Hypernet	шт	1	
580	Установлення блока на 8 розеток, 220В, 1U 19"	шт	1	
581	Блок розеток з вимикачем на 8 поз., 19", 1U, з вилкою	шт	1	
582	Монтаж джерела безперебійного живлення Luxeon UPS-500ZY	шт	1	
583	Джерело безперебійного живлення Luxeon UPS-500ZY	шт	1	
584	Монтаж акумуляторної батареї 12В 7Аг	шт	1	
585	Акумуляторна батарея (12В, 12Агод)	шт	1	
586	Монтаж розетки	шт	3	

1	2	3	4	5
587	Комп'ютерна розетка накладного монтажу U/UTP RJ-45 cat. 5e 2 порта	шт	3	
588	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	30	
589	Конектор RJ-45 5e категорії WT-6002A-SOUD	шт	30	
590	Шнур оптичний	шт	1	
591	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт	5	
592	Патч-корд, U/UTP, cat. 5e, LSZH, 1м., CCAUGE-D1002-A010-CO	шт	5	
593	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів.	м	695	
594	Трубка ПВХ, гофрована ізоляційна, зовнішнім діаметром 16 мм. ДКС	м	695	
595	Кліпса монтажна SCP 16 + дюбель СТМ 3А	шт	1390	
596	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	635	
597	Кабель U/UTP 4x2x0,51 Molex	м	635	
598	Кабель силовий багатожильний 33КМ ШВВП 2x1,5	м	60	
599	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт	1	
600	Шафа монтажна настінна CMS MGSWL 12U Сірий (UA-MGSWL126G)	шт	1	
601	Монтаж кабельного організатора 19" 1U, фронтальна гребенка 558329-1	шт	1	
602	Кабельний органайзер 19" 1U, 5 металевих полукілець 95мм AMP 558329-1	шт	1	
	<u>Локальний кошторис 02-01-013 на устаткування слабкоструменевих мереж</u>			
603	Сирена бездротова зі світлодіодною рамкою StreetSiren AJAX	шт	1	
604	Бездротова клавіатура з підтримкою безконтактних карток і брелоків KeyPadPlus AJAX	шт	5	
605	Захищений безконтактний брелок для клавіатури TAG AJAX	шт	2	
606	Відеореєстратор Hikvision DS-7716NI-K4	шт	1	
607	Відеокамера Hikvision DS-2CD1323GO-IUF	шт	10	
608	Жорсткий диск для системи відеоспостереження WD62PURX-78	шт	2	
	<u>Локальний кошторис 02-01-014 на влаштування системи контролю доступу</u>			
609	Установлення е/м замків	шт	6	
610	Ключ або кнопка на панелі	шт	3	
611	Зчитувачі на стіні	шт	3	
612	Монтаж джерела безперебійного живлення	шт	3	
613	Джерело безперебійного живлення Вхід-220В Вихід12В/5А PS-793SE SEVEN	шт	3	
614	Установлення трубопроводів поліхлорвінілових для проводів.	м	115	
615	Трубка ПВХ, гофрована ізоляційна, зовнішнім діаметром 16 мм. ДКС	м	115	
616	Кліпса монтажна SCP 16 + дюбель СТМ 3А	шт	230	
617	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	115	
618	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1, 5мм2 ВВГ	м	70	
619	Шнур перерізом 2.0,75мм2 ШВВП	м	45	
620	Кабель силовий багатожильний 33КМ ШВВП 2x1,5	м	60	
621	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	3	
622	Реле 12В 5А	шт	3	
623	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	3	
624	Автоматичний вимикач	шт	3	
625	Монтажна розподільча коробка	шт	3	

1	2	3	4	5
626	Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]	шт		3
627	Дверний доводчик	шт		3
	<u>Розділ 1. 1111</u>			
628	Пульти та робочі місця, маса до 0,3 т (Централь системи)	шт		1
629	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (клавіатура)	шт		5
630	Встановлення відеокамер та відеореєстратора	шт		11
631	Прилад ультразвуковий в одноблочному виконанні (бездротова сирена)	шт		1
632	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (грозозахист)	шт		52
633	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (сервери)	шт		2
634	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт		6
635	Датчик відчинення DOORProtect	шт		6
636	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт		6
637	Датчик руху MotionProtect Curtain	шт		6
638	Монтаж роутера	шт		2
639	Роутер з кріпленнями Archer AX73 TP-Link	комплект		2
640	Установлення вентиляторних модулів 19", 1U, FS-4F-T	шт		2
641	Полиця 400 мм 1U 19", 4 точки кріплення, чорна, 1,5 мм PS-1U-400-B	шт		1
642	Полиця вентиляторна, 4 вентилятори з термостатом, 19" 1U, 220В FS-4F-T Hypernet	шт		1
643	Установлення блока на 8 розеток, 220В, 1U 19"	шт		1
644	Блок розеток з вимикачем на 8 поз., 19", 1U, з вилкою	шт		1
645	Монтаж джерела безперебійного живлення Luxeon UPS-500ZY	шт		1
646	Джерело безперебійного живлення Luxeon UPS-500ZY	шт		1
647	Монтаж акумуляторної батареї 12В 7Аг	шт		1
648	Акумуляторна батарея (12В, 12Агод)	шт		3
649	Монтаж розетки	шт		3
650	Комп'ютерна розетка накладного монтажу U/UTP RJ-45 cat. 5e 2 порта	шт		30
651	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт		30
652	Конектор RJ-45 5e категорії WT-6002A-SOUD	шт		1
653	Шнур оптичний	шт		5
654	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14	шт		5
655	Патч-корд, U/UTP, cat. 5e, LSZH, 1м., CCAUGE-D1002-A010-CO	шт		1
656	Шафа настінна, розмір до 640x840 мм	шт		1
657	Шафа монтажна настінна CMS MGSWL 12U Сірий (UA-MGSWL126G)	шт		1
658	Монтаж кабельного організатора 19" 1U, фронтальна гребенка 558329-1	шт		1
659	Кабельний органайзер 19" 1U, 5 металевих полукілець 95мм AMP 558329-1	шт		1
	<u>Локальний кошторис 02-01-015 на устаткування системи контролю доступу</u>			
660	Електромагнітний замок ML-7720 SEVEN	шт		3
661	Кнопка виходу K-787 SEVEN	шт		3
662	Електромагнітний замок DoorProtect SEVEN	шт		3
663	Бокс монтажний з панеллю БМ-33 Бімакс	шт		3
664	Автономний контролер зі считувачем CR-775s SEVEN	шт		3
665	SIM карта	шт		3
666	Картка доступу стандарту EM-Marin R-71 SEVEN	шт		6

1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-016 на пусконаладжувальні роботи систем сповіщення</u>			
667	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка		1
668	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів налаштування до 5	система		1
	<u>Локальний кошторис 02-01-017 на монтаж технологічного обладнання</u>			
669	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (радіоприймач, засіб поширення бездротового інтернету, телевізор, пристрій посилення зв'язку)	шт		5
670	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п. (Шведська стінка - 2шт, Дзеркало-10 шт)	шт		2
671	Установлення сушарок для рук	шт		3
672	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т		1
	<u>Локальний кошторис 02-01-018 на придбання технологічного обладнання</u>			
	<u>Розділ 1. Для ММГ</u>			
673	Підйомник для МГН вертикального переміщення	шт		1
	<u>Розділ 2. Пожежна безпека</u>			
674	Вогнегасник вуглекислотний ВВК-3,5	шт		5
675	Вогнегасник ВП-5	шт		6
676	Пожежний кран-комплект КПК01/02 із шафою 300X 60 X 300(h)	шт		1
677	Щит пожежний металевий закритого типу 1260x300x630	шт		2
	<u>Розділ 3. Протипожежене устаткування</u>			
678	Інформаційна табличка С690	шт		2
679	Інформаційний щит металевий 1200x20x500мм	шт		1
680	Інформаційні попереджувальні таблички	шт		25
	<u>Розділ 4. Меблі</u>			
	<u>Розділ 5. Інше</u>			
681	Засіб поширення бездротового інтернету TP-Link Archer AX-73	комплект		2
682	Телевізор з можливістю під'єднання до бездротового інтернету Samsung UE43	шт		2
683	Пристрій посилення GSM зв'язку HONGESENSE HS-P3102PL LTE 4G	комплект		2
684	Радіоприймач GOLON RX-201 з блоком живлення та кріпленням	комплект		1
	<u>Розділ 6. Санвузли</u>			
685	Унітаз 550x360x400 DSTo	шт		4
686	Умивальник (тип1) 5500217 Cersanit	шт		2
687	Умивальник з питним краником 560x450x200 Cersanit	шт		2
688	Раковина для людей з обмеженими можливостями Deante Vital (CDV 6U6W)	шт		1
689	Електросушарка для рук ЄР-4	шт		3
690	Бойлер електричний Drazice OKHE 160 SMART	шт		1
691	Поручні 7409185 AWD Interior	шт		3
692	Дзеркало	шт		2
	<u>Локальний кошторис 07-01-01 на благоустрій території</u>			
	<u>Розділ 1. Розбирання</u>			
693	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	м3		5,4
694	Розбирання щебених покриттів та основ	м3		6,75

1	2	3	4	5
695	Розбирання кам'яних і залізобетонних східців на суцільній основі	м	6,65	
696	(Демонтаж) Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною до 100 мм <u>Розділ 2. Улаштування</u>	м3	8,75	
697	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви	м3	5,4	
698	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей крупнозернистих вручну з ущільненням ручними котками	м2	45	
699	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-1	м2	45	
700	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1	т	8,496	
701	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	м2	1,44	
702	Тактильна плитка бетонна напрямна 30x30x4см	шт	10	
703	Тактильна плитка бетонна попереджувальна 30x30x4см	шт	6	
704	Готова піщано-щебенева суміш <u>Розділ 3. ІНШЕ</u>	м3	0,01728	
705	Навантаження сміття вручну	т	41,48575	
706	Перевезення сміття до 30 км	т	41,48575	

На підтвердження інформації про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

7. Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати наступні документи:

- тверду договірну ціну, розраховану у програмному комплексі АВК-5 або у програмному комплексі, який взаємодіє з ним в частині передачі кошторисної документації;
- пояснювальну записку до договірної ціни та розрахунки до неї;
- локальні кошториси;
- розрахунок загальновиробничих витрат до локальних кошторисів;
- підсумкову відомість ресурсів;
- дефектний акт,

які включають види та обсяги робіт, та які розроблені у порядку та за формами, встановленими Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Мінрегіону від 01.11.2021 № 281 із змінами (далі – Настанова), а також інформацію про ціни на матеріальні ресурси відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

При розрахунку своєї цінової пропозиції Учасник зобов'язаний передбачити кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами у сумі 465 842,00 грн. без ПДВ.

Договірна ціна у повному обсязі подається у форматі PDF. Кошторисна документація повинна бути з підписом та печаткою (у разі її використання) уповноваженої особи учасника закупівлі, або містити КЕП або УЕП уповноваженої особи учасника закупівлі.

8. Учасник в складі своєї тендерної пропозиції повинен надати скановані копії документу (-ів), що підтверджують право на використання програмного забезпечення (програмного комплексу) АВК-5 або програмного забезпечення (програмного комплексу) сумісного з АВК-5 в частині передачі кошторисної документації, виданого на ім'я учасника (договір, ліцензія, тощо).

9. Відповідно до п. 5.32 Настанови при аналізі ризиків, що можуть виникнути під час спорудження об'єкта будівництва, доцільно виділити ризики, пов'язані з проектною документацією. Зменшення таких ризиків можливо досягти шляхом детального вивчення проектною документації та усунення припущених помилок. Для цього учаснику доцільно до подання своєї тендерної пропозиції обстежити будівельний майданчик з метою виявлення проблем, що можуть виникнути на будівельному майданчику (непередбачений стан ґрунту, наявність комунікацій та споруд, не нанесених на генеральному плані, тощо), та з'ясувати із замовником усі необхідні питання з підписанням відповідного акту огляду об'єкта з Замовником. Зазначений акт, підписаний Учасником та Замовником, подається у складі тендерної пропозиції Учасника. В акті обов'язково зазначається: найменування об'єкту, найменування Замовника та Учасника торгів, дата складання та підписання цього акту.