

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

по об'єкту:

**«Капітальний ремонт частини приміщень 2-го та 3-го поверхів Великобичківського ліцею для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб по вул. Грушевського, буд. 16 в смт. Великий Бичків Рахівського району Закарпатської області»**

на загальнобудівельні роботи

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	165,3	
2	Розбирання цегляних перегородок	м3	24,9	
3	Знімання засклених віконних рам	м2	68,23	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	26	
5	Знімання дверних полотен	м2	28,16	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	12	
7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	52,01	
8	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	696,07	
9	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	696,07	
10	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	9,75	
11	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,07	
12	Навантаження сміття вручну	т	79,674	
13	Перевезення сміття до 10 км	т	79,674	
14	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	4,42	
15	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0111	
16	перегородки з газоблоку Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	41,59	
17	Суміш для укладання блоків	кг	1039,75	
18	Газобетонні блоки "АЕРОС"	м3	41,1741	
19	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	45,749	
20	Піна монтажна	л	66,9599	
21	Скоби кріплення перегородок до існуючих стін та стель	кг	149,77	
22	Дюбель М12	шт	80	
23	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,00887	
24	Сітка зварна кладочна 80x80x3 перегородки з цегли	м2	200	
25	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 перемички	м2	10,8	
26	Улаштування перемичок	м3	0,084	

1	2	3	4	5
27	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,006034	
28	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,24304	
29	сантехнічні перегородки Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	29,16	
30	Сантехнічні перегородки з ламінованого вологостійкого ДСП т= 16мм , з комплектуючими	м2	29,16	
31	обрамлення Об-1 Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,21525	
32	Підсилення цегляних стін сталевими обіймами	т	0,21525	
33	Кутник 100x7	т	0,09064	
34	Полоса 50x5	т	0,024	
35	Швелери N18	т	0,09128	
36	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,00617	
37	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,00316	
38	Двері Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,56	
39	Блоки дверні металопластикові	м2	7,56	
40	Дюбель шурупи з пластмасовими пробками (150мм)	шт	34,398	
41	Піна монтажна	л	1,399356	
42	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,3	
43	Блоки дверні металопластикові	м2	6,3	
44	Дюбель шурупи з пластмасовими пробками (150мм)	шт	22,806	
45	Піна монтажна	л	0,96264	
46	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,6	
47	Блоки дверні металопластикові	м2	12,6	
48	Дюбель шурупи з пластмасовими пробками (150мм)	шт	33,516	
49	Піна монтажна	л	1,67958	
50	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піни, серія блоку ДГ-21-9 (МДФ)	блок	25	
51	Дюбель-шурупи	шт	200	
52	Герметик силіконовий	л	2,25	
53	Піна монтажна	л	13,65	
54	Блоки дверні внутрішні міжкімнатні, МДФ	м2	52,5	
55	Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,6	
56	Дюбель-шурупи 10x100мм	шт	28,28	
57	Герметик силіконовий	л	0,84	
58	Піна монтажна	л	2,1	
59	Вікна металопластикові	м2	5,6	
60	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	57,27	
61	Дюбель-шурупи 10x100мм	шт	222,7803	
62	Герметик силіконовий	л	6,746406	
63	Піна монтажна	л	16,866015	
64	Вікна металопластикові	м2	57,27	

1	2	3	4	5
65	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,36	
66	Дюбель-шурупи 10x100мм	шт	14,9008	
67	Герметик силіконовий	л	0,52528	
68	Піна монтажна	л	1,1524	
69	Вікна металопластикові тип 1	м2	5,36	
70	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	193,74	
71	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	193,74	
72	Гідроізоляція бетонних поверхонь гідрозітом BL	м2	193,74	
73	Гідрозіт BL (двохкомпонентна гідроізоляційна суміш)	кг	387,48	
74	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирольних т=5см	м2	193,74	
75	Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм	м2	197,6148	
76	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	193,74	
77	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	193,74	
78	Гідрофобна добавка в бетон "KRYС UNI"	кг	38,748	
79	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	193,74	
80	Сітка зварна 150x150x3	м2	213,114	
81	Гідроізоляція бетонних поверхонь	м2	193,74	
82	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR65	кг	581,22	
83	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	193,74	
84	Суміш для шпарування CE-33	кг	78,65844	
85	Плитки гранітокерамічні для підлог	м2	197,6148	
86	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1259,31	
87	Пласмасові хрестики	шт	821,4576	
88	Улаштування плінтусів з плиток керамічних Тип 2	м	162,5	
89	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	447,06	
90	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	447,06	
91	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	447,06	
92	Плівка поліетиленова 200мкм	м2	491,766	
93	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирольних т=5см	м2	447,06	
94	Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм	м2	456,0012	
95	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	447,06	
96	Плівка поліетиленова 200мкм	м2	491,766	
97	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	447,06	
98	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	447,06	
99	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	447,06	
100	Сітка зварна 150x150x3	м2	491,766	
101	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	447,06	
102	Ламінат 33 класу	м2	456,0012	
103	Підкладка для ламінату	м2	456,0012	
104	Планки Т- подібні перехідні	м	35,407152	
105	Грунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	72,736662	
106	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	397,58	

1	2	3	4	5
	тип 3			
107	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	55,53	
108	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	55,53	
109	Гідроізоляція бетонних поверхонь гідрозітом BL	м2	55,53	
110	Гідрозіт BL (двохкомпонентна гідроізоляційна суміш)	кг	111,06	
111	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирольних т=5см	м2	55,53	
112	Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм	м2	56,6406	
113	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	55,53	
114	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	55,53	
115	Гідрофобна добавка в бетон "KRYС UNI"	кг	11,106	
116	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	55,53	
117	Сітка зварна 150х150х3	м2	61,083	
118	Гідроізоляція бетонних поверхонь	м2	55,53	
119	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR65	кг	166,59	
120	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	55,53	
121	Суміш для шпарування CE-33	кг	22,54518	
122	Плитки гранітокерамічні для підлог	м2	56,6406	
123	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	360,945	
124	Пласмасові хрестики	шт	235,4472	
125	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (стрічки гідроізоляції)	м	66	
126	Герметик силіконовий Soudal нейтральний санітарний (280мл-1 шт -10м.п.)	шт	6	
127	Стрічка самоклейна гідроізоляційна CL 152 Ceresit Відкоси	м	66	
128	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	92,91	
129	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	309,72	
130	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	92,91	
131	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	501,714	
132	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	92,91	
133	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	37,46	
134	Дошки підвіконні ПВХ 0,4м	м	38,2092	
135	Піна монтажна	л	5,199448	
	Другий поверх			
	Стеля			
136	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	347,99	
137	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	347,99	
138	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	1879,146	
139	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	321,32	
140	Поліпшене фарбування колером олійним стель по штукатурці	м2	26,67	
141	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (багет)	м	340	
142	Багет	м	343,4	
	Стіни			
143	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	817,94	
144	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	817,94	
145	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4416,876	
146	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	469,469	

1	2	3	4	5
147	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	775,07	
148	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	м2	42,87	
149	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	69,38	
150	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	124,884	
151	Гідроізоляція поверхонь	м2	64,9	
152	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR65	кг	194,7	
153	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	69,38	
154	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	450,97	
155	Шпарування для швів	кг	28,16828	
156	Плитки керамічні	м2	70,0738	
157	Хрестики	шт	294,1712	
158	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	58,79	
159	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	61,38	
	Третій поверх			
	Стеля			
160	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	370,69	
161	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	370,69	
162	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2001,726	
163	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	343,83	
164	Поліпшене фарбування колером олійним стель по штукатурці	м2	26,86	
165	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (багет)	м	356,09	
166	Багет	м	359,6509	
	Стіни			
167	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	843,9	
168	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	843,9	
169	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	4557,06	
170	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	473,264	
171	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	м2	52,58	
172	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	791,32	
173	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	69,2	
174	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	124,56	
175	Гідроізоляція поверхонь	м2	69,2	
176	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR65	кг	207,6	
177	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	69,2	
178	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	449,8	
179	Шпарування для швів	кг	28,0952	
180	Плитки керамічні	м2	69,892	
181	Хрестики	шт	293,408	
182	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	82,73	
183	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	78,78	

1	2	3	4	5
184	Відливи Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	м	37,46	
185	Відлив віконний шириною 0,3м	м	38,84602	

Склав

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*

Перевірив

---

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]*