

Відомість обсягів робіт

Капітальний ремонт частини приміщень 2-го та 3-го поверхів Великобичківського ліцею для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб по вул. Грушевського, буд. 16 в смт. Великий Бичків Рахівського району Закарпатської області

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні роботи</u>			
	<u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	м2	165,3	
2	Розбирання цегляних перегородок	м3	24,9	
3	Знімання закслених віконних рам	м2	68,23	
4	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	26	
5	Знімання дверних полотен	м2	28,16	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	12	
7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	м2	52,01	
8	Розбирання дощатих покриттів підлог	м2	696,07	
9	Розбирання лаг з дощок і брусків	м2	696,07	
10	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	9,75	
11	Розбирання цегляних перегородок	м3	1,07	
12	Навантаження сміття вручну	т	79,674	
13	Перевезення сміття до 10 км	т	79,674	
	<u>Розділ 2. Стіни та перегородки</u>			
14	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	м3	4,42	
15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	41,59	
16	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	м2	10,8	
17	Улаштування перемичок	м3	0,084	
18	Улаштування каркасно-фільончастих перегородок у санвузлах	м2	29,16	
19	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,21525	
20	Підсилення цегляних стін сталевими обіймами	т	0,21525	
	<u>Розділ 3. Прорізи</u>			
21	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	7,56	
22	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	6,3	
23	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	12,6	

1	2	3	4	5
24	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 (МДФ)	блок	25	
25	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,6	
26	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	57,27	
27	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	5,36	
	<u>Розділ 4. Підлоги</u>			
28	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	193,74	
29	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	193,74	
30	Гідроізоляція бетонних поверхонь гідрозітом ВL	м2	193,74	
31	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирольних т=5см	м2	193,74	
32	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	193,74	
33	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	193,74	
34	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	193,74	
35	Гідроізоляція бетонних поверхонь	м2	193,74	
36	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	193,74	
37	Улаштування плінтусів з плиток керамічних	м	162,5	
38	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	447,06	
39	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	447,06	
40	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	447,06	
41	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирольних т=5см	м2	447,06	
42	Улаштування гідроізоляції прокладної в один шар	м2	447,06	
43	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	447,06	
44	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	447,06	
45	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	447,06	
46	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	м2	447,06	
47	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	м	397,58	
48	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	м2	55,53	
49	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	м2	55,53	
50	Гідроізоляція бетонних поверхонь гідрозітом ВL	м2	55,53	
51	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирольних т=5см	м2	55,53	
52	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	м2	55,53	
53	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	м2	55,53	
54	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	55,53	
55	Гідроізоляція бетонних поверхонь	м2	55,53	
56	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	55,53	

1	2	3	4	5
57	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (стрічки гідроізоляції) <u>Розділ 5. Внутрішнє опорядження</u>	м	66	
58	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	м2	92,91	
59	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	309,72	
60	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	92,91	
61	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	м2	92,91	
62	Установлення пластикових підвіконних дошок	м	37,46	
63	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	347,99	
64	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	347,99	
65	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	321,32	
66	Поліпшене фарбування колером олійним стель по штукатурці	м2	26,67	
67	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (багет)	м	340	
68	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	817,94	
69	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	817,94	
70	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	775,07	
71	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	м2	42,87	
72	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	69,38	
73	Гідроізоляція поверхонь	м2	64,9	
74	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	69,38	
75	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	м2	58,79	
76	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	61,38	
77	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	370,69	
78	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	370,69	
79	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	343,83	
80	Поліпшене фарбування колером олійним стель по штукатурці	м2	26,86	
81	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних (багет)	м	356,09	
82	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	843,9	
83	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	843,9	
84	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	м2	52,58	
85	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	791,32	
86	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	м2	69,2	
87	Гідроізоляція поверхонь	м2	69,2	
88	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	м2	69,2	
89	Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм	м2	82,73	

1	2	3	4	5
90	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону <u>Розділ 6. Зовнішнє опорядження</u>	м2	78,78	
91	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів <u>Локальний кошторис 02-01-02 на електротехнічні рішення</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи.</u>	м	37,46	
92	Демонтаж схованої електропроводки	м	680	
93	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	шт	60	
94	Демонтаж вимикачів, розеток <u>Розділ 2. Щити розподільчі</u>	шт	86	
95	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
96	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
97	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
98	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	21	
99	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	
100	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	
101	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А <u>Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція</u>	шт	21	
102	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	м	2300	
103	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	м	50	
104	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	м	1000	
105	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	м	1300	
106	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	м	50	
107	Пробивання круглих отворів діаметром до 50 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см <u>Розділ 4. Освітлення робоче та розеточні мережі</u>	шт	23	
108	Монтаж світильників LED	шт	98	
109	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	шт	6	
110	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	шт	16	
111	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних <u>Розділ 5. Розеточні мережі</u>	шт	16	

1	2	3	4	5
112	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних <u>Локальний кошторис 02-01-03 на водопровід</u> <u>Розділ 1. Демонтажні роботи</u>	шт	188	
113	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	25	
114	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм <u>Розділ 2. Водопровід господарсько-побутовий</u>	м	20	
115	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	55	
116	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	32	
117	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	18	
118	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	105	
119	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм <u>Розділ 3. Водопровід гарячий</u>	шт	1	
120	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	32	
121	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	8	
122	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	40	
123	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних <u>Локальний кошторис 02-01-04 на каналізація</u> <u>Розділ 1. Каналізація</u>	к-т	4	
124	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	42	
125	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	40	
126	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	8	
127	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	8	
128	Установлення мийок на два відділення	к-т	2	
129	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	6	
130	Установлення змішувачів	шт	6	
131	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	4	
132	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т <u>Локальний кошторис 02-01-05 на вентиляція</u>	шт	2	
133	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
134	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4,768	
135	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	3	

1	2	3	4	5
136	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
137	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4,768	
138	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	3	
139	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
140	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,884	
141	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	2	
142	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
143	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,884	
144	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	1,5	
	<u>Локальний кошторис 02-01-06 на пожежна сигналізація</u>			
	<u>Розділ 1. Пожежна сигналізація</u>			
145	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	
146	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	36	
147	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, світловий у нормальному виконанні	шт	6	
148	Коробка комутаційна	шт	6	
149	Прокладання коробів пластикових	м	320	
150	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м	320	
151	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м	20	
152	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм ²	м	20	
153	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	м	87	

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]