

**ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ**

по об'єкту:

**«Капітальний ремонт частини приміщень 2-го та 3-го поверхів Великобичківського ліцею для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб по вул. Грушевського, буд. 16 в смт. Великий Бичків Рахівського району Закарпатської області»**

на водопровід

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м	25	
2	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м	20	
3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	55	
4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	32	
5	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	м	18	
6	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	55	
7	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	32	
8	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	18	
9	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	105	
10	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. 22 мм товщиною 6 мм	м	55	
11	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. 28 мм товщиною 6 мм	м	32	
12	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. 36 мм товщиною 6 мм	м	18	
13	Кріплення для труб діам. 20 мм	шт	60	
14	Кріплення для труб діам. 25 мм	шт	32	
15	Кріплення для труб діам. 32 мм	шт	20	
16	Настінне коліно діам. 20x1/2" мм	шт	34	
17	Перехід із внутр.різьбою 20* R1/2"	шт	2	
18	Перехід із внутр.різьбою 25* R 3/4"	шт	2	
19	Кран кульовий муфтовий діам. 20 мм	шт	2	
20	Кран кульовий муфтовий діам. 25 мм	шт	2	
21	Кран під умивальник 1/2" / 1/2" Fado	шт	22	
22	Шланг для змішувача 1/2" довжиною 50см	шт	16	
23	Кран кульовий 3/4"	шт	3	
24	Голендер 1/2"	шт	2	

1	2	3	4	5
25	Голендер 3/4"	шт	3	
26	Установлення поливальних кранів діаметром 25 мм	шт	1	
27	Кран поливочний, діаметр 25 мм	шт	1	
28	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	м	32	
29	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	32	
30	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	м	8	
31	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	8	
32	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	м	40	
33	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. 22 мм товщиною 9 мм	м	32	
34	Ізоляція для труб "K-FLEX" діам. 28 мм товщиною 9 мм	м	8	
35	Кріплення для труб діам. 20 мм	шт	35	
36	Кріплення для труб діам. 25 мм	шт	8	
37	Настінне коліно діам. 20x1/2" мм	шт	20	
38	Перехід із внутр.різьбою 20* R1/2"	шт	2	
39	Перехід із внутр.різьбою 25* R 3/4"	шт	2	
40	Голендер 1/2"	шт	2	
41	Голендер 3/4"	шт	2	
42	Кран під умивальник 1/2" / 1/2" Fado	шт	8	
43	Шланг для змішувача 1/2" довжиною 50см	шт	8	
44	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	к-т	4	
45	Водонагрівач електричний Ariston SG1 50V (ITA) 1,5кВт	шт	2	
46	Електричний водопідігрівач 200л GBU 200E/ Vg	шт	2	

Склав

\_\_\_\_\_
  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]

Перевірив

\_\_\_\_\_
  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище)]