

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

по об'єкту:

«Капітальний ремонт частини приміщень 2-го та 3-го поверхів Великобичківського ліцею для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб по вул. Грушевського, буд. 16 в смт. Великий Бичків Рахівського району Закарпатської області»

на каналізацію

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	м	42	
2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	м	40	
3	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 32x1,8 мм	м	6	
4	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 50 мм	м	36	
5	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110x3,2 мм	м	40	
6	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	6	
7	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	36	
8	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	40	
9	Коліно ПВХ діам. 110/45	шт	20	
10	Коліно ПВХ діам. 50/45	шт	42	
11	Коліно ПВХ діам. 32/45	шт	12	
12	Трійник ПВХ діам. 110x110/45	шт	12	
13	Трійник ПВХ діам. 50x50/45	шт	14	
14	Трійник ПВХ діам. 50x32x50 45град.	шт	6	
15	Трійник ПВХ діам. 110x50x110/45	шт	5	
16	Редукція діам. 110x50 мм	шт	2	
17	Ревізія ПВХ діам. 110 мм	шт	4	
18	Ревізійні дверцята 150x150	шт	4	
19	Заглушка діам. 50 мм	шт	4	
20	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	к-т	8	
21	Унітаз керамічний з випуском і зливним бачком	шт	8	
22	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	к-т	8	
23	Умивальники керамічні з сифоном та випуском	комплект	8	
24	Змішувачі для умивальників, См-Ум-ОРА, з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	8	
25	Установлення мийок на два відділення	к-т	2	
26	Мийки чавунні емальовані з двома чашами, з кріпленнями, МЧ2ЦК, з сифоном, двома латунними випусками, розмір 800x600x204 мм	шт	2	
27	Змішувачі для мийок	комплект	2	
28	Установлення піддонів душових сталевих	к-т	6	
29	Піддони душові сталеві емальовані мілкі ПМС-2 з чавунним сифоном, латунним випуском	шт	6	
30	Установлення змішувачів	шт	6	

1	2	3	4	5
31	Змішувачі для душу	комплект	6	
32	Установлення трапів діаметром 50 мм	к-т	4	
33	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 140 мм, товщина стінки 4 мм	м	3	
34	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т	шт	2	
35	Сепаратор жиру СЖ 0,5-0,04Ф	шт	2	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]