

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

по об'єкту:

«Капітальний ремонт частини приміщень 2-го та 3-го поверхів Великобичківського ліцею для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб по вул. Грушевського, буд. 16 в смт. Великий Бичків Рахівського району Закарпатської області»

на вентиляцію

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	В1			
1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
2	Вентилятор осьовий Вентс Силента 150 МТР Лвит. = 242 м3/год.	шт	1	
3	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4,768	
4	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	3	
5	Самоклейна ізоляція для повітропроводів товщиною 10мм фольгована пенофол	м2	3,066	
	В2			
6	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
7	Вентилятор осьовий Вентс Силента 125 МТР Лвит. = 242 м3/год.	шт	1	
8	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	4,768	
9	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	3	
10	Самоклейна ізоляція для повітропроводів товщиною 10мм фольгована пенофол	м2	3,066	
	В3			
11	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
12	Вентилятор осьовий Вентс Силента 150 МТР Лвит. = 242 м3/год.	шт	1	
13	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,884	
14	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	2	
15	Самоклейна ізоляція для повітропроводів товщиною 10мм фольгована пенофол	м2	2,044	
	В4			
16	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	
17	Вентилятор осьовий Вентс Силента 125 МТР Лвит. = 242 м3/год.	шт	1	
18	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	м2	2,884	
19	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену	м2	1,5	

1	2	3	4	5
20	Самоклейна ізоляція для повітропроводів товщиною 10мм фольгована пенофол	м2	1,533	

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]