

Про затвердження проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Реконструкція вул. Калібрової від вул. Південне шосе до вул. Солідарності в м. Запоріжжі»

Керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проєктів будівництва і проведення їх експертизи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України» із змінами та доповненнями, внесеними постановами Кабінету Міністрів України, на підставі позитивного експертного звіту філії ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» у Запорізькій області від 24.05.2021 № 08-0129/01-21, враховуючи лист Запорізької обласної державної адміністрації від 16.06.2021 № 05287/08-25, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити проєктно-кошторисну документацію по об'єкту «Реконструкція вул. Калібрової від вул. Південне шосе до вул. Солідарності в м. Запоріжжі» в сумі 177784,549 тис. грн. з такими техніко-економічними показниками:

Показник	Одиниці вимірювання	Кількість по чергам		
		I	II	Всього
Вид будівництва	Реконструкція			
Категорія вулиці	Магістральна вулиця загальноміського значення регульованого руху			
Загальна кошторисна вартість будівництва у поточних цінах станом на 17.05.2021, в тому числі:	тис. грн.	106598,011	71186,538	177784,549
-будівельні роботи	тис. грн.	80512,540	56835,687	137348,227
- устаткування, меблі, інвентар	тис. грн.	-	416,162	416,162
- інші витрати	тис. грн.	26085,471	13934,689	40020,160
Проїзна частина вулиці:				
- довжина	км	1,763		
- ширина (з трамвайним шляхом)	м	14,0		

- розрахункова швидкість руху	км/год.	60,0		
Максимальний поздовжній похил	‰	56		
Верхній шар покриття	Щебенево-мастиковий асфальтобетон ЦМА-20 ДСТУ Б В.2.7-127:2015; БМКА60/90-55			
Трамвайний шлях:				
- довжина	км	1,9722	-	1,9722
- ширина одноколійної ділянки	м	3,8	-	3,8
- ширина двоколійної ділянки	м	7,1	-	7,1
Довжина проводу СІП:				
- 4х35мм ²	км	0,253	-	0,253
- 4х25мм ²	км	3,630	-	3,630
- 2х16мм ²	км	0,210	-	0,210
Кількість світильників світло-діодних потужністю 100 Вт	шт.	112	-	112
Кількість опор:				
- металевих трубчатих ТХ1	шт.	14	-	14
- залізобетонних СК-120-10	шт.	98	-	98
Довжина проводу МФ-100	км	1,961	-	1,961
Довжина проводу СІП 2х25мм2		-	3,601	3,601
Річні витрати електроенергії зовнішнього освітлення	тис. кВт*год	42,56	-	42,56
Річні витрати електроенергії світлофорного об'єкту	тис. кВт*год	-	3,95	3,95
Тривалість будівництва	місяць	7,0	9,0	16,0

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Константинова О.О.

Міський голова

Буряк В. В.