

Про затвердження проектно-кошторисної документації по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Прибережної магістралі від річки Мокра Московка та по вул. Автозаводській до пересічення вул. Автозаводської та вул. Новокузнецької з транспортною розв'язкою (по типу «кільце») в місті Запоріжжі». Коригування

Керуючись ст. 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», у відповідності до пункту 4 постанови Кабінету Міністрів України від 11.05.2011 № 560 «Про затвердження Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», на підставі позитивного експертного звіту ДП «УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА» від 15.04.2020 № 08-0141-20, враховуючи лист Запорізької обласної державної адміністрації від 01.02.2021 № 00397/08-22, виконавчий комітет Запорізької міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити проектно-кошторисну документацію по об'єкту «Капітальний ремонт ділянки дороги по вул. Прибережної магістралі від річки Мокра Московка та по вул. Автозаводській до пересічення вул. Автозаводської та вул. Новокузнецької з транспортною розв'язкою (по типу «кільце») в місті Запоріжжі». Коригування. Техніко-економічні показники відповідно до експертного звіту наступні:

Показники	Од. виміру	Кількість			
		I черга	II черга	III черга	Всього
1	2	3	4	5	6
Вид будівництва	Капітальний ремонт				
Категорія вулиці	Магістральна загальноміського значення безперервного руху				
Перспективна інтенсивність руху	авто/ добу	76020			
Розрахункова швидкість руху	км/ год.	50			
Довжина ділянки	км	0,687	0,943	1,066	2,696
Ширина проїзної частини	м	2x10,25=21,5			
Кількість смуг руху	шт.	6			
Ширина смуг руху	м	2x(2x3,50+3,75)			

Ширина запобіжної смуги	м	0,50			
Ширина розділювальної смуги	м	5,00			
Найменші радіуси кривих:	м	-	360	250	-
- у плані;					
- у поздовжньому профілі:					
- опуклих;					
- увігнутих		1500	1900	1500	-
		2000	3500	1200	-
Поздовжній похил (максимальний)	‰	6,0	22,4	10,9	-
Стоянки автотранспорту	шт.	-	-	1	1
Кільцева розв'язка на ПК 27+10	шт.	-	-	1	1
Примикання	шт.	11	14	24	49
Верхній шар покриття	асфальтобетон щебеневো-мастиковий (ЩМА-20) на бітумі БМКП 60/90-65				
Загальна кошторисна вартість будівництва в поточних цінах станом на 16.04.2020 складає,	тис. грн.	53219,536	78742,646	110753,972	242716,154
в тому числі:					
– будівельні роботи					
– інші витрати		40040,192	61017,976	84537,757	185595,925
		13179,344	17724,670	26216,215	57120,229
Тривалість капітального ремонту	міс.	5	6	8	19
Клас наслідків (відповідальності) об'єкту	СС3				

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Волобуєва В.О.

Міський голова

В.В. Буряк