

注意

入札制度が変わりました。

- 暴力団員等や、役員に暴力団員等がいる法人は、買受人となれません。
- 暴力団員等から資金の提供を受けた個人・法人は、買受人となれません。

入札の際に、次の書面の提出が必要になりました。

(入札書ごとに必要です。)

暴力団員等に該当しない旨の **陳述書** (個人・法人を問わず)

※入札時に提出がないと入札無効となります(追完・提出後の訂正は不可)。

※記載に不備があった場合、入札が無効になる場合があります。

(よくある誤り)「陳述」欄「口自己の計算において・・・ありません」の口のチェックは、「他人から資金の提供を受けて、当該他人のために入札に参加する場合等」にチェックするものです。金融機関から融資を受けて自己のために不動産を取得する場合には、チェックは不要です。

住民票

(個人の場合)

資格証明書

(法人の場合)

※入札時に提出がないと入札無効となります(追完不可)。

※住民票は、氏名・住所・生年月日・性別の記載があり、マイナンバーが記載されていないものを提出してください。

※入札する日において発行後3か月以内のものを提出してください。

宅地建物取引業の免許証の写し (宅地建物取引業者の場合)

※有効期限内のものを提出してください。

(入札方法に関する問合せ)

期 間 入 札 の 公 告

令和 7 年 1 2 月 2 4 日

仙台地方裁判所第 4 民事部

裁判所書記官 高 橋 宏 行

別紙物件目録記載の不動産を下記のとおり期間入札に付します。

記

入札期間	令和 8 年 1 月 1 3 日 午前 9 時 0 0 分から 令和 8 年 1 月 2 0 日 午後 5 時 0 0 分まで
開札期日	日 時 令和 8 年 1 月 2 2 日 午前 1 0 時 0 0 分 場 所 仙台地方裁判所開札場
売却決定 期日	日 時 令和 8 年 2 月 6 日 午後 3 時 0 0 分 場 所 仙台地方裁判所第 4 民事部
買受申出の保証の 提供方法	下記のいずれかによる。 (1) 当裁判所の預金口座に金銭を振り込んだ旨の金融機関の証明書。 (2) 銀行、損害保険会社、農林中央金庫、商工組合中央金庫、全国を地区とする信用金庫連合会、信用金庫又は労働金庫の支払保証委託契約締結証明書。
買受申出の資格の 制限 (民事執行規則 3 3 条)	別紙物件目録中、☆印を付した物件は農地であるので、権限を有する行政庁の交付した買受適格証明書を有する者及び買受けについて農地法上の許可又は届出を必要としない者に限り、買受申出をすることができます。
一般の閲覧に供するため、物件明細書・現況調査報告書・評価書の各写しを令和 7 年 1 2 月 2 4 日から当庁物件明細書等閲覧室に備え置きます。	



516

物 件 目 録

- | | | |
|---|-------|--------------------------------------|
| 1 | 所 在 | 仙台市泉区高森一丁目 |
| | 地 番 | 1 番 6 |
| | 地 目 | 宅地 |
| | 地 積 | 378.63 平方メートル |
| 2 | 所 在 | 仙台市泉区高森一丁目 1 番地 6 |
| | 家屋 番号 | 1 番 6 |
| | 種 類 | 居宅 |
| | 構 造 | 鉄筋コンクリート造陸屋根 2 階建 |
| | 床 面 積 | 1 階 89.05 平方メートル
2 階 55.89 平方メートル |

持分 20 分の 19



物件明細書

令和 7年10月27日

仙台地方裁判所第4民事部

裁判所書記官 横 山 亮

1 不動産の表示

【物件番号 1, 2】

別紙物件目録記載のとおり

2 売却により成立する法定地上権の概要

なし

3 買受人が負担することとなる他人の権利

なし

4 物件の占有状況等に関する特記事項

【物件番号2】

本件債務者が占有している。

5 その他買受けの参考となる事項

【物件番号2】

本件建物は共有持分についての売却であり、買受人は、当該物件を当然に使用収益できるとは限らない。

《 注 意 書 》

- 1 本書面は、現況調査報告書、評価書等記録上表れている事実等を記載したものであり、関係者の間の権利関係を最終的に決める効力はありません（訴訟等により異なる判断がなされる可能性もあります）。
- 2 記録上表れた事実等がすべて本書面に記載されているわけではありませんし、記載されている事実や判断も要点のみを簡潔に記載されていますので、必ず、現況調査報告書及び評価書並びに「物件明細書の詳細説明」も御覧ください。
- 3 買受人が、占有者から不動産の引渡しを受ける方法として、引渡命令の制度があります。引渡命令に関する詳細は、「引渡命令の詳細説明」を御覧ください。



-



物 件 目 録

- 1 所 在 仙台市泉区高森一丁目
地 番 1番6
地 目 宅地
地 積 378.63平方メートル
- 2 所 在 仙台市泉区高森一丁目1番地6
家屋 番号 1番6
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
床 面 積 1階89.05平方メートル
2階55.89平方メートル

持分20分の19

令和 7年(ヌ)第 50号
令和 7年 7月14日受理
令和 7年 8月21日提出

現況調査報告書

仙台地方裁判所

執行官 内 藤 和 宏 (印)

仙台地方裁判所

執行官 鈴 木 元 光 (印)

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

物 件 目 録

1 所 在 仙台市泉区高森一丁目
地 番 1番6
地 目 宅地
地 積 378.63平方メートル

所有者 A

2 所 在 仙台市泉区高森一丁目1番地6
家屋 番号 1番6
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根2階建
床 面 積 1階89.05平方メートル
2階55.89平方メートル

共有者 A 持分20分の19



不動産の表示	「物件目録」のとおり	
住居表示	(住居表示未実施)	
土地	物件 1	
現況地目	☒ 宅地 (物件 1) ☐ (物件)	
形状	☐ 公図のとおり ☒ 地積測量図のとおり ☐ 建物図面 (各階平面図) のとおり ☐ 土地建物位置関係図のとおり ☐	
占有者及び占有状況	☒ 土地所有者 A ☒ その他の者 (売却対象外共有持分権者 B) 上記の者が本土地上に下記建物を所有し、占有している ☐ 「占有者及び占有権原」のとおり	
下記以外の建物 (目的外建物)	☒ ない ☐ ある (詳細は「目的外建物の概況」のとおり)	
その他の事項	3 枚目「その他の事項」記載のとおり	
建物	物件 2	
種類、構造及び床面積の概略	☒ 公簿上の記載とほぼ同一である ☐ 公簿上の記載と次の点異なる (☐ 主たる建物 ☐ 附属建物) ☐ 種類: ☐ 構造: ☐ 床面積:	
物件目録にない附属建物	☒ ない { 種類: ☐ ある { 構造: 床面積:	
占有者及び占有状況	☒ 建物共有者 A ☐ その他の者 上記の者が本建物を住居として使用している ☐ 「占有者及び占有権原」のとおり	
上記以外の敷地 (目的外土地)	☒ ない ☐ ある (詳細は「目的外土地の概況」のとおり)	
その他の事項	3 枚目「その他の事項」記載のとおり	
執行官保管の仮処分	☒ ない [地方裁判所 支部 平成 年 () 第 号 ☐ ある [保管開始日 平成 年 月 日	
土地建物の位置関係	☐ 建物図面 (各階平面図) のとおり ☒ 土地建物位置関係図のとおり	

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

その他の事項

■ 物件 1 関係

本土地は北側で1番255宅地、西側で1番264宅地、南側で1番243宅地（いずれも仙台市所有の現況公衆用道路－建築基準法第42条1項1号道路）と接している。

本土地のその他の占有者Bは、本件所有者の妻である。

■ 物件 2 関係

本建物は、平成6年1月に建築されたものであるが、経年相応の劣化が認められる外は特段、損傷箇所は確認出来なかった。

本建物の売却対象外共有持分権者Bは、現在、他所に居住しており、同人の本件各物件に対する利用権原等については不明である。

上記物件1土地上にスチール製物置（動産）が1基存する。

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

関係人の陳述等	
陳述者 (当事者等との関係)	陳述内容等
■ A (本件所有者)	物件2の建物には、現在、私が1人で居住しています。

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

調 査 の 経 過

調 査 の 日 時	調 査 の 場 所 等	調 査 の 方 法 等
R7年7月18日(金) 16:00-16:05	仙台市役所	間取図交付依頼
R7年7月22日(火) 11:10-11:30	仙台市泉区役所	本件所有者の住民票受領、戸籍証明書交付依頼 (7/24郵送受領)
R7年7月22日(火) 12:10-12:20	物件所在地	物件確認、外観写真撮影
R7年7月29日(火) 11:00-11:05	仙台市役所	間取図受領
R7年7月31日(木) 11:45-12:15	仙台法務局	本件物件及び関連土地の全部事項証明書受領
R7年8月1日(金) 12:00-12:15	泉警察署	警察上の援助を前提とする情報提供
R7年8月19日(火) 13:00-14:10	物件所在地	立入調査、本件所有者から占有状況等聴取、間取り確認、写真撮影、評価人同行

(特記事項)

■ 令和 7年 8月19日

目的物件は不在で施錠されていると予想されたので、立会人及び解錠技術者を同行して臨場した。
調査開始当初、本件所有者が本件物件への立ち入りを拒否する等の抵抗をしたため、立会人を立ち
会わせて建物内に立ち入った。

□ 令和 年 月 日

目的物件は不在で施錠されていたので、立会人 を立ち会わせ、技術者に解錠させて建
物内に立ち入った。

□ 令和 年 月 日

休日・夜間執行許可の提示をした。

□

(注) チェック項目中の調査結果は、「■」の箇所の記載のとおり

公 図 写



(注) 地図に準ずる図面は、土地の区画を明確にした不動産登記法所定の地図が備え付けられるまでの間、これに代わるものとして備え付けられている図面で、土地の位置及び形状の概略を記載した図面です。

地番区域見出
高森1丁目

A4判に縮小

請求部	所在	仙台市泉区高森一丁目				地番	1番6			
出力縮尺	1/500	精度区分	座標系 番号又は記号	分類	地図に準ずる図面				種類	その他
作成年月日				備付年月日 (原図)				補記事項		

これは地図に準ずる図面に記録されている内容を証明した書面である。

(仙台法務局管轄)

令和7年4月24日

東京法務局中野出張所

地図整理番号：M23646

登記官

(1/1)

(6 枚目)

登記年月日：昭和49年10月17日


414123

地番	1-6, 1-7, 1-8
土地の所在	泉市高森一丁目

地積測量図

3/8r

作製年月日	昭和49年九月五日	作製者		申請人	
-------	-----------	-----	--	-----	--



① 1-6

$$\begin{array}{r} 17.17 \times 17.0 = 291.890 \\ 19.63 \times 19.9 = 390.627 \\ 25.33 \times (11.94 + 14.42) = 687.623 \\ \hline 780.139 \\ \hline \text{面積 } 780.139 \end{array}$$

② 1-7

$$\begin{array}{r} 20.27 \times (12.81 + 14.42) = 703.644 \\ \hline 391.0222 \\ \hline \text{面積 } 391.0222 \end{array}$$

③ 1-8

$$\begin{array}{r} 20.35 \times (14.05 + 14.14) = 710.670 \\ \hline 394.5015 \\ \hline \text{面積 } 394.5015 \end{array}$$

A4判に縮小

縮尺	1/800
----	-------

(日本土地家屋調査士会連合金用紙)

(日測連9)

これは図面に記録されている内容を証明した図面である。

(仙台法務局管轄)

令和7年4月24日

東京法務局中野出張所

登記官

(7 枚目)

登記年月日：平成6年2月16日

これは図面に記載されている内容を証明した書面である。

(仙台法務局管轄)

令和7年4月24日

東京法務局中野出張所

登記官

地図整理番号：M23648

各階平面図

522199

建物平面図


1-8

仙台市東区高森1丁目1-6

家屋番号

建物の所在

1 階



求積表

3.640 X 0.910 = 3.312400
8.380 X 4.550 = 38.129000
6.370 X 2.275 = 14.491750
7.280 X 3.640 = 26.499200
3.640 X 1.820 = 6.624800
合計 89.057150
床面積 89.05 m²

合計 89.057150
床面積 89.05 m²

2 階



求積表

3.640 X 0.910 = 3.312400
7.280 X 4.550 = 33.124000
2.730 X 2.275 = 6.210750
3.640 X 3.640 = 13.249600
合計 55.896750
床面積 55.89 m²

合計 55.896750
床面積 55.89 m²

作製者

縮尺 1/250

申請人

H6.2.15


縮尺 1/500

(定価別)

(宮城県土地家屋調査士会)

土地建物位置関係図


S=1/250




凡 例
 写真 (撮影場所)

建物間取図


S=1/100



1 階



2 階



凡 例
 写真(撮影場所)

写真 1

物件2



物件1

写真 2

スチール製物置(動産)



物件1

写真 3

以下物件2の内部状況



写真 4



写真 5



副

令和7年（ヌ）第50号
令和7年8月19日 現地調査
令和7年8月25日 評価

仙台地方裁判所 第4民事部 御中

評 価 書

評価人 不動産鑑定士

高 田 康 弘

第1 評価額

一括価格	
金 17,718,000 円	
内訳価格	
物件1	金 12,958,000 円
物件2	金 4,760,000 円

- 1 一括価格は、物件1、2の各不動産について、一括売却（民事執行法61条本文）を行うことを前提とした場合の合計価格である。
- 2 内訳価格は、配当等の判断のために一括価格の内訳として算出した価格である。
- 3 物件1の土地の内訳価格は物件2の建物のための土地利用権等価格を控除した価格であり、物件2の価格は当該土地利用権等付建物としての価格である。

第2 評価の条件

- 1 本件評価は、民事執行法により売却に付されることを前提とした適正価格を求めるものである。
したがって、求めるべき評価額は、一般の取引市場において形成される価格ではなく、一般の不動産取引と比較しての競売不動産特有の各種の制約（売主の協力が得られないのが常態であること、買受希望者は内覧制度によるほかは、物件内部の確認が直接できないこと、引渡しを受けるために法定の手続きをとらなければならない場合があること、目的物の種類又は品質に関する不適合には担保責任がないこと等）の特殊性を反映させた価格とする。
- 2 評価は、目的物件の調査時点における現状に基づいて行うものであり、調査日以降発生した物件の現状変更は原則として考慮していない。
- 3 現地での物件調査は原則として目視可能な部分に限定される。
- 4 物件に関する情報提供の内容は、民事執行法58条4項に定める場合を除いて、原則として公共機関で公開された資料に基づくものである。

第3 目的物件

現況欄に記載のない事項については、ほぼ登記と同じ

番 号	所在等	登 記	現 況
1	所在地 地目積	別紙物件目録記載のとおり	
2	所在 家屋番号 種類 構造 床面積		
番 号	特 記 事 項		
2	持分20分の19		

第4 目的物件の位置・環境等

1 土地の概況及び利用状況等

○物件1

位 置 ・ 交 通	地下鉄南北線「泉中央」駅の北西方道路距離約 4.3 km (別添位置図参照)	
付 近 の 状 況	周辺は仙台市泉区役所の北西方 4.3 km 付近に昭和 47～51 年頃に開発された住宅団地で、戸建住宅等が区画整然と建ち並んでいる。 市中心部からやや遠いが、団地内にスーパー、小・中学校があるほか、隣接地域に病院等もあり、生活利便性は概ね良好である。学区は高森小学校・高森中学校。 地域内の地勢は段差を有する箇所が見受けられるが、自然災害の危険性は低い（土砂災害（特別）警戒区域の指定はなし）。なお、嫌悪施設や危険施設は見られない。	
主 な 公 法 上 の 規 制 等 (道路の幅員等の 個別的な規制を 考慮しない一般 的な規制)	都市計画区分 用 途 地 域 建 ぺ い 率 容 積 率 防 火 規 制 その他の規制	市街化区域 第一種住居地域 指定 60% 指定 200% 無 ・ 泉パークタウン高森西地区計画 (低層一般住宅B地区) ・ 宅地造成等工事規制区域
画 地 条 件	地 積 間 口 ・ 奥 行 形 状 地 勢 街路接面状況 そ の 他	378.63 m ² 北側約 18.5m×約 19.7m ほぼ正方形 南側一部が法面（擁壁設置）となってい るほかは、概ね平坦 三方路 無
接 面 道 路 の 状 況	○北側約 6.3m、市道、舗装有、0～0.5m程高く接面 建築基準法上、法第 42 条 1 項 1 号道路 ○西側約 4m、市道、舗装有、0～3m程高く接面 建築基準法上、法第 42 条 1 項 1 号道路 ○南側約 18m、市道、舗装有、3m程高く接面 建築基準法上、法第 42 条 1 項 1 号道路	
土地の利用状況 等	戸建住宅の敷地として利用されているほか、スチール製 物置（動産）が 1 基存する。	

供給処理施設	上水道あり 下水道あり ガス配管あり (注) 供給処理施設における「あり」とは、目的物件の前面道路に該当施設の本管（以下、施設管という）が通っており、通常で敷地内への引込みができる状態にあることをいう。「なし」とは、目的物件を含めた周辺に施設管が配置されておらず、敷地内に引込むことが不可能な場合をいう。「不明」とは、前面道路に施設管は敷設されていないにもかかわらず供給処理を利用している場合や、役所での確認事項に疑義がある場合等で、将来的に当該施設が利用できるかどうか不明な場合をいう。
埋蔵文化財の有無	周知の埋蔵文化財包蔵地の指定はない。
土壌汚染の有無	現地調査や各種資料等を勘案する限度において、土壌汚染の徴表は認定し難い。
特記事項	なし

2 建物の概況及び利用状況等

○物件 2

区 分	主である建物 家屋番号 1 番 6	
建築時期及び 経済的残存 耐用年数	建築年月日（登記記載） 経過年数 経済的残存耐用年数	平成 6 年 1 月 10 日新築 32 年 13 年
構 造	鉄筋コンクリート造陸屋根 2 階建	
仕 様	外 壁 内 壁 天 井 床 設 備 そ の 他	コンクリート・吹付ほか ビニールクロスほか ビニールクロスほか フローリングほか 電気、給排水、衛生設備 特になし
	（注）建物に付属する各種住宅設備については、動作確認まではできないため、使用可能か否かについては不明である。	
床面積（現況）	延床面積 144.94 m ²	
現況用途等	現況用途 間取り	居宅 別添建物間取図のとおり
品 等	普通	
保守管理の状態	普通	
建物の利用状況等	「現況調査報告書」記載のとおり	
特 記 事 項	1) 建物全体に経年相応の老朽化が認められる。 2) 対象建物について、建築時期・構造・種類等の要因を踏まえ現場調査を行った結果、アスベスト含有建材が使用されている可能性は否定できない。なお、アスベスト使用の詳細については専門調査機関の分析調査を要する。	

第5 評価額算出の過程

1 基礎となる価格

(1) 建付地価格（物件1）

目的土地の建付地価格を次のとおり求めた。

番号	標準画地価格 (円/㎡)	個別格差	地積 (㎡)	建付減価	建付地価格 (円)
	ア	イ	ウ	エ	ア×イ×ウ×エ=オ
1	97,500	0.90	378.63	1.00	33,225,000

ア 標準画地価格（公示価格との規準をもとに査定）

地価公示 仙台泉-14

公示価格 時点修正 標準化補正 地域格差 規準とした価格
 $100,000 \text{ 円/㎡} \times 101.4/100 \times 100/100 \times 100/104 = 97,500 \text{ 円/㎡}$

◇時点修正：公示価格の価格時点から評価日までの推定変動率である。

◇標準化補正：100%

◇地域格差：104%

・交通接近+5

・用途地域△1

相乗積 104% ($1.05 \times 0.99 = 1.04$)

イ 個別格差：90%

・地積大△10

・一部法面△5

・三方路+5

相乗積 90% ($0.90 \times 0.95 \times 1.05 = 0.90$)

ウ 地積：登記数量

エ 建付減価：建物と敷地との適応の状態等を考慮した。

(2) 建物価格 (物件 2)

目的建物の再調達原価を、建物建築費の推移動向も考慮した標準的な建築費に比準して求め、これに耐用年数に基づく方法及び観察減価法を併用して求めた現価率を乗じて、建物価格を判定した。

番号	再調達原価 (円/㎡)	現況延床面積 (㎡)	現価率	建物価格 (円)
	ア	イ	ウ	ア×イ×ウ=エ
2	250,000	144.94	0.14	5,073,000

ウ 現価率

経過年数 32 年、経済的残存耐用年数 13 年、観察減価 50%、残価率 0%により現価率を査定した。

現価率 = {残価率 0%

$$+ (1-0) \times (\text{経済的残存耐用年数 13 年} / \text{経済的全耐用年数 45 年}) \times (1 - \text{観察減価 0.50}) = 0.14$$

2 評価額の決定

前記により求めた各価格に、土地については土地利用権等価格を控除し、建物については土地利用権等価格を加算し、さらに競売市場修正等を施して、下記のとおり評価額を求めた。

(1) 土地利用権等価格

番号	建付地価格 (円)	土地利用権等 の及ぶ範囲	土地利用権等割合		土地利用権等価格 (円)
	ア	イ	ウ		ア×イ×ウ=エ
1	33,225,000	1.00	0.35	法定地上権	11,629,000

イ 土地利用権等の及ぶ範囲：上記物件番号の土地の100%の範囲とした。

ウ 土地利用権等割合：土地利用権等を法定地上権と判定し、その割合を上記の通りと判断した。

(2) 評価額（内訳価格及び一括価格）

番号	基礎となる 価 格 (円) (1(1)オ、 1(2)エ) ア	土地利用権等価格 の控除及び加算 (円) (2(1)エ) イ	占 有 減 価 修 正 ウ	共 有 持 分 割 合 エ	市場性 修 正 オ	競 売 市 場 修 正 カ	評価額 (円) (ア+イ)×ウ×エ× オ×カ
1	33,225,000	－ 11,629,000	1.0	—	1.0	0.6	12,958,000
2	5,073,000	＋ 11,629,000	1.0	19/20	0.5	0.6	4,760,000
一括価格（合計）							17,718,000

ウ 占有減価修正：修正の必要はないものと判断した。

エ 共有持分割合：物件2につき本件共有者の持分20分の19

オ 市場性修正：物件2につき共有持分のみの売却で、市場性の減退が認められることを考慮して、応分の減価修正を行った。

カ 競売市場修正：「評価の条件」欄記載の不動産競売市場の特殊性を考慮した。

※算定結果については千円未満四捨五入の処理を行った。

第6 採用した地価公示標準地の概要

地価公示標準地（仙台泉－14）

所 在：仙台市泉区高森8丁目7番12
価 格：100,000 円／m²
位 置：地下鉄南北線「泉中央」駅の北西方道路距離約3 kmに
位置する。
価 格 時 点：令和7年1月1日
地 積：220 m²
供給処理施設：水道、ガス、下水
接 面 街 路：南側6.3m市道に接面
用 途 指 定 等：第一種低層住居専用地域（建蔽率40%、容積率60%）
地 域 の 概 要：中規模一般住宅が多い郊外の閑静な住宅地域

第7 附属資料の表示


- 1 位置図
- 2 公図（地図に準ずる図面）
- 3 地積測量図
- 4 建物図面・各階平面図
- 5 土地建物位置関係図
- 6 建物間取図

以 上

物 件 目 録

- 1 所 在 仙台市泉区高森一丁目
地 番 1 番 6
地 目 宅地
地 積 378.63 平方メートル
- 2 所 在 仙台市泉区高森一丁目 1 番地 6
家屋 番号 1 番 6
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根 2 階建
床 面 積 1 階 89.05 平方メートル
2 階 55.89 平方メートル
共有者 持分 20 分の 19






公 図

(地図に準ずる図面)

S = 1 / 500



414123

5/31

地積測量図

地番	1-6, 1-7, 1-8
土地の所在	泉市高森一丁目

昭和44年5月31日	作製年月日
作製者	
申請人	

【物件1】

② 1-6

$$\begin{array}{r}
 1174 \times 1170 = 30,5230 \\
 1963 \times 1199 = 37,0437 \\
 2235 \times (1174 + 1199) = 607,6228 \\
 \hline
 7574,2695 \\
 \hline
 370.6345 \text{ m}^2 \\
 \hline
 \text{地積 } 370.63
 \end{array}$$

② 1-7

$$\begin{array}{r}
 2025 \times (1174 + 1199) = 983,6404 \\
 \hline
 391,0222 \text{ m}^2 \\
 \hline
 \text{地積 } 391.02
 \end{array}$$

② 1-8

$$\begin{array}{r}
 2435 \times (1174 + 1199) = 700,6790 \\
 \hline
 394,5483 \text{ m}^2 \\
 \hline
 \text{地積 } 394.54
 \end{array}$$

(日測連9)

縮尺 1/500

(日本土地家屋調査士会連合会用紙)

※法務局備付図面をA4に縮小

面圖
面圖
物階
建各

建築物の所在



3.640	X	0.910	=	3.312400
8.380	X	4.550	=	38.129000
6.370	X	2.275	=	14.491750
7.280	X	3.640	=	26.499200
3.640	X	1.820	=	6.624800


合 計	89.057150
床 面 積	89.05 m ²



校 總 長

3.640	X	0.910	=	3.312400
7.280	X	4.550	=	33.124000
2.730	X	2.275	=	6.210750
3.640	X	3.640	=	13.249600

合計	55.896750
床面積	55.89 m ²



作者

縮尺 1/250

申請人


1/500

(官城県土地家屋調査士会)

※法務局備付図面をA4に縮小

土地建物位置関係図



S = 1 / 2 5 0



建物間取図

S=1/100

1 階



2 階

