



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1067263-28	Nº SICONV 892812	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA DE ITANHOMI	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE A DISTRITOS E			
LOCALIDADE SINAPI BELO HORIZONTE	DATA BASE 11-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A	MUNICÍPIO / UF ITANHOMI /MG	BDI 1 22,99%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECUPERAÇÃO DE TRECHOS DE ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM A SEDE A DISTRITOS E COMUNIDADES RURAIS									248.521,51	
1.			RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					-	248.521,51	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	15.676,49	
1.1.1.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	20,00	593,22	BDI 1	729,60	14.592,00	RA
1.1.2.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	2,88	306,17	BDI 1	376,56	1.084,49	RA
1.2.			ESTRADAS VICINAIS					-	232.845,02	
1.2.1.	SICRO	4413986	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA	m2	57.773,00	0,04	BDI 1	0,05	2.888,65	RA
1.2.2.	SICRO	5914344	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - RODOVIA PAVIMENTADA	tKm	320.293,52	0,48	BDI 1	0,59	188.973,18	RA
1.2.3.	SICRO	5914314	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3 - RODOVIA EM LEITO NATURAL	tKm	27.582,12	0,70	BDI 1	0,86	23.720,62	RA
1.2.4.	SICRO	4015612	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	3.466,38	4,05	BDI 1	4,98	17.262,57	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:
O material a ser utilizado nas estradas vicinais será agregado siderúrgico (Escória de Alto Forno)
O material será doado pela Usiminas de Ipatinga - MG. A espessura de Revestimento será de 0.06m

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITANHOMI /MG
Local

terça-feira, 2 de junho de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: DJALMA RIBEIRO DE ANDRADE FILHO
CREA/CAU: 61.106/D
ART/RRT: 5912174